

Smlouva
o zajišťování údržby el. zařízení v nemovitosti ve vlastnictví
společnosti objednatele
uzavřená dle § 536 a násl. Obch. zák.

uzavřená mezi smluvními stranami :

Fakultní nemocnice s poliklinikou na Bulovce

se sídlem: Budínova 2, 180 81 Praha 8

IČO: 00064211

DIČ: CZ00064211

Bank. spojení: HVB Bank Czech Republic a.s.

Číslo účtu: 55 77 55 11 18 / 2700

Zastoupena : ředitelem Ing. Petrem Slámou

(dále jen objednatel)

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Karlem Neprašem, náměstně provozně technického úseku

ve věcech technických: Jiřím Kolbem, energetikem

a

Pronto Elektro Praha s.r.o.

se sídlem : Oderská 843 / 9 , PSC 196 00 Praha 9 - Čakovice

IČO : 27567451

DIČ : CZ27567451

bank. spojení : E-Banka Praha, č.ú : 900033 / 2400

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze oddíl C, vložka 116690

Zastoupena : Jiří Rejmon, jednatel

č. smlouvy 060624

(dále jen zhotovitel)

ve věcech smluvních: Jiřím Rejmonem, ředitelem společnosti

ve věcech technických: Karlem Novákem, VORZ

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provádět údržbu el. zařízení - trafostanice č. ST I až STV vč. a to v rozsahu zařízení VN, trafa a zařízení NN vč. kabelů ochozích ze stanic a kabelů propojujících stanice na straně VN, vše ve vlastnictví objednatele na adrese na adrese areál FN Bulovka, Budínova 2, Praha 8

1.2. Dále je rozsah údržby zařízení specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy.

1.3 Práce spojené s údržbou nad rámec této smlouvy spadající do předmětu činnosti zhotovitele, provede zhotovitel na základě objednávky vystavené pověřenou osobou dle této smlouvy.

2. TERMÍNY

2.1. Termín zahájení činnosti se stanoví ke dni : 1. 9. 2006

2.2. Termín trvání smlouvy se stanoví na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet od prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně na adresu uvedenou jako poštovní adresa v záhlaví této smlouvy. Za doručení výpovědi se považuje i to když zásilku pošta vrátí s tím, že adresát se na uvedené adrese nezdržuje či zásilku odmítl bezdůvodně převzít. předání písemné výpovědi.

2.3. Termíny pro provádění úkonů spojených s údržbou objektů a zařízení jsou specifikovány v Příloze č. 1 této smlouvy.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za provádění běžné údržby v rozsahu a termínech uvedených v Příloze č. 1 k této smlouvě se stanoví smluvně v měsíční paušální výši 22 103,00-Kč (slovy: dvacetdvatisícejednostotřikorunyčeské)

3.1.1. Změna ceny může být provedena formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami a může být ovlivněna snížením nebo zvýšením počtu udržovaných zařízení či nárůstem státem uznávané inflace.

3.1.2. Cena dle čl.3.1 je splatná v pravidelných čtvrtletních splátkách na základě faktury vystavené zhotovitelem k prvému dni měsíce následujícího po měsíci, za který zhotoviteli za provedené činnosti podle této smlouvy náleží od objednatele úplata. Fakturu vystavuje zhotovitel se čtrnáctidenní splatností.

3.1.3. K ceně bude účtována příslušná DPH platná v době fakturace.

3.1.4. Ve výše uvedených cenách není materiál použitý na práce prováděné v paušálu s výjimkou materiálu výslovně uvedeného u rozpisu prací v Příloze č.1 této smlouvy. Tento materiál bude účtován na základě výdejek zhotovitele, jejichž kopie jsou předávány objednateli s fakturací. V případě výhrad ze strany objednatele musí tento eventuelní rozpor sdělit prokazatelně co nejdříve zhotoviteli, nejpozději však do 14 dnů ode dne předání. Ten pak musí do 3 dnů odpovědět na tuto připomínku. Dále v ceně nejsou žádné cizí služby (např. od PRE a.s. apod.)

3.2. Cena za dodaný materiál a práce vyžádané objednatelem nad rámec smluvního paušálu.

3.2.1. Ceny za práce a materiál dodávaný nad rámec paušální údržby budou sjednávány na základě předem odsouhlaseného rozpočtu a potvrzení zadávacího listu ze strany objednatele.

3.2.2. Takto sjednanou cenu za činnost zhotovitele nad rámec této smlouvy uhradí objednatel po převzetí těchto prací a po vyúčtování provedených prací zhotovitelem na základě faktury zhotovitele. Fakturu vystavuje zhotovitel se čtrnáctidenní splatností

3.2.3. K ceně bude účtována příslušná DPH platná v době fakturace.

4. PERSONÁLNÍ A PROVOZNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY

Zhotovitel

4.1. Bude zajišťovat běžnou údržbu specifikovanou v Příloze č. 1 této smlouvy vlastním personálem.

4.2. Garanční, speciální údržbu a reklamace bude zajišťovat subdodavately prostřednictvím smluvních dodavatelů technologií. Cena za provedení těchto prací není zahrnuta v ceně dohodnuté dle čl.3.1 této smlouvy.

4.3. Na vlastní náklady zajistí pracovní oděvy a pracovní nástroje zaměstnancům údržby, vybaví pracovníky stálé služby mobilními pojičky, zajistí příslušná školení pracovníků.

4.4. Potřebnou přepravu a manipulaci v rámci údržby zajistí převážně vlastním vozovým parkem .

4.5. Bude zajišťovat práce nad rámec smluvní údržby za úhradu mimo paušál.

Objednatel

4.6. Poskytne zhotoviteli technicko-provozní zázemí k provádění díla podle této smlouvy tj. poskytne zhotoviteli nezbytně nutný prostor pro přechodné uskladnění pracovních pomůcek. (např. uzamykatelnou skříň) v případě provádění oprav.

4.7. Podmínky používání těchto prostor : tyto prostory jsou zapůjčeny zhotoviteli po dobu platnosti této smlouvy bezplatně.

4.8. Poskytne pracovníkům zhotovitele přístup do budov, provozů a objektů podle čl. 1.1 této smlouvy

5. PRÁVA A POVINNOSTI

Zhotovitel

- 5.1. Zhotoviteli bude v termínu do 1.9.2006 poskytnuta pro řádné provádění údržby v objektech a provozech dostupná dokumentace, revizní zprávy, provozní řady, smluvní podmínky dodavatelů technologií a umožněno fyzické seznámení s provozem. O těchto skutečnostech bude proveden samostatný zápis.
- 5.2. Plní průběžně povinnosti údržby specifikované smlouvou a oznámí neprodleně objednateli překážky vzniklé na jeho straně, které by bránily v řádném výkonu činnosti.

Objednatel

- 5.3. Poskytuje zhotoviteli dostupné podklady potřebné k provedení díla podle této smlouvy.
- 5.4. Poskytuje zhotoviteli vyžádané konzultace a seznámí jej s předstihem se schváleným plánem údržby a investic, které mají návaznost na jeho činnost.
- 5.5. Oznamuje písemně zhotoviteli připomínky k jeho činnosti a zhotovitel neprodleně oznámí objednateli překážky vzniklé na jeho straně, které by mu bránily v řádném výkonu údržby. Tato oznámení jsou činěna prostřednictvím pověřených osob účastníků této smlouvy

6. GARANCE

- 6.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na objednané materiály záruku v délce 12 měsíců, montáže a instalace záruku v délce 24 měsíců podle této smlouvy resp. podle zákona a dále zajišťuje poskytnutí záruky případně, že plnění předmětu této smlouvy je zajištěno prostřednictvím subdodavatelů a to v délce odpovídající délce záruky tohoto subdodavatele.

7. ODSTOUPENÍ A SANKCE

Objednatel

- 7.1. Může od smlouvy odstoupit v případě opakovaného hrubého porušení podmínek smlouvy na které předtím objednatel písemně upozornil a zhotovitel ani v přiměřené době nezjednal nápravu.
- 7.2. V případě zanedbání povinností objednatel dohodnutých v této smlouvě, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % dohodnutého měsíčního

pašálu za každý den prodlení, když ani v dohodnutém termínu zhotovitel nesjedná opravu.

Zhotovitel

7.3. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení se splněním závazku podle čl.3.1.2 této smlouvy objednatele.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Obě strany se zavazují kooperovat v rámci smluvních vztahů, případné spory řešit nejprve dohodou.

8.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá ze stran obdrží dvě vyhotovení.

8.3. Touto smlouvou se ruší předcházející smlouva se všemi dodatky tj. smlouva ze dne 20.1.1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.10.1999.

8.4. V případě výběrového řízení vypsánoho objednatelem na práce, které jsou předmětem činnosti zhotovitele, bude zhotovitel též obeslán.

8.5. V případě, že vyhlášená inflace ČSÚ přestoupí 5 % , budou obě strany jednat o změně cen s přihlédnutím k této inflaci .

8.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy :

- a) č. 1 obsahující rozpis prací a celkovou měsíční paušální cenu, rozpis materiálů v rámci paušálních plateb, rozsah havarijních služeb
- b) č. 2 spojení na hotovostní služby firmy

8.7 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.9. 2006

V Praze dne 24 -11- 2006

V Praze dne

Objednatel :


FAKULTNÍ NEMOCNICE NA BŘEVNICE
180 81 Praha 9, Bělohorská 2
havlířská
IČZ: 08006000 IČD: 00064211
(1)

Zhotovitel :


Pronto Elektro Praha s.r.o.
Oderska 843/8
198 00 Praha 9 - Čakovice

ELEKTRO SILNOPROUD - SOUČTY

SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ROZSAHU PROVOZU V PAUŠÁLU

POLOŽKA	Paušální činnosti		Mimo paušál
	Cykly prací (orientačně) Materiál mimo paušál pokud není uvedeno jinak, pak jsou v paušálu pouze položky přímo tam uvedené, zkratky jsou vysvětleny pod tabulkou. To znamená mimo paušál jsou veškeré náhradní díly a zařízení (např. odpínače, vypínače, jističe), dále vyměřované kabely	Je obsaženo v paušálu	
TRAFOSTANICE			
STI - hlavní v systému PRE TS1226			
STII - v kopci		6 429,00	
ST III - kuchyň		3 027,00	
ST IV - onkologie		3 027,00	materiál, jednání s PRE,
ST V - ortopedie		4 254,00	
KABELY			
celkem pro všechny TS		2 339,00	
CELKEM VÝPOČTOVÁ CENA MĚSÍČNÍ BEZ DPH		22 103,00	
DPH	22103	19,00%	
CELKEM VÝPOČTOVÁ CENA MĚSÍČNÍ VČ. DPH		4 199,57	
			26 302,00

SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ROZSAHU PROVOZU V PAUŠÁLU

POLOŽKA	Paušální činnosti		Mimo paušál
	Cyklus prací (orientačně) Materiál mimo paušál, pokud není uvedeno jinak, pak jsou v paušálu pouze položky přímo tam uvedené, zkratky jsou vysvětleny pod tabulkou. To znamená mimo paušál jsou veškeré náhradní díly a zařízení (např. odpínače, vypínače, jističe), dále vyměňované kabely	Je obsaženo v paušálu	
TRAFOSTANICE			
Hotovostní služba (viz spojení na službu)	ano 0,00 - 24,00/ ne	2250	čas nástupu na odstranění závady 2hodiny od zavolání materiálu, jednání s PRE, práce na závadě
Zásah hotovostní při poruše	dle potřeby	ne	
Zajištění kontroly ochranných pomůcek ve zkušebně	interval dle předpisu provozovatele		vyzvednutí pomůcek v ceně zkouška ve zkušebně zvlášť
Kontrola ochranných pomůcek ve zkušebně (vlastní zkouška)	interval dle předpisu provozovatele		
Revize			
a) za provozu			
revizní prohlídky (k pravidelným pracem ve vypnutém stavu)	1x za 12 měsíců	1800 / 12	
		1	150
b) ve vypnutém stavu			
celková revize	1x za 5 let	4500 / 60	
		1	75
počet	1x za rok	600 / 12	0
revize kompenzace trať	1x za 5 let	900 / 60	
		0	
počet	1x za 5 let	3	45
revize rozvaděče NN	1x za 5 let	600 / 60	
		3	30
počet	1x za 3 roky	1800 / 30	180
revize kompenzace	1x za 5 let	1200 / 60	
		1	20
počet			
vlastní revize VN a NN vč. sepsání			
počet			
Pravidelné práce			
a) za provozu			
prohlídky rozvodny VN vč. povrchového úklidu	1x za 2 měsíc e	600/2	
		1	300
počet	1x za rok	600/12	150
prohlídky stanoviště trať a vlastní trať vč. povrchového úklidu	1x za rok	600/12	150
		3	
počet trať	1x za rok	600/12	150
prohlídka hlavního jističe rozvaděče NN	1x za měsíc	800 / 1	
		3	
počet	1x za měsíc	3	2160
údržba kompenzačního zařízení			
počet		10%	
sleva na kompenzaci			

POLOŽKA b) ve vypnutém stavu	Paušální částka		Mimo paušál
	Cykly prací (orientačně)	Je objeveno	
vyčištění a kontroly rozvodny VN a všech částí počít	1x za 3 roky	1800 / 30 1	60
vyčištění a kontroly stanoviště trať a trať počít	1x za 3 roky	1080 / 30 3	108
nastavení ochran počít	1x za 2 roky	960 za ks/ 24 1	40
vyčištění a kontroly rozvaděče NN počít	1x za rok	1800/12 3	450
celková revize kompenzačního zařízení počít	1x za rok	2400/12 3	600
zápis z kontroly počít	1x za rok	600/12 1	50
CELKEM VÝPOČTOVÁ CENA MĚSÍČNÍ za jednu stanicí BEZ DPH			4 518,00
Hotovost celkem			2 250,00
sleva pro stálého zákazníka a za rozsah	6 768,00	5%	338,40
CELKEM VÝPOČTOVÁ CENA MĚSÍČNÍ BEZ DPH			6 429,00

V ceně paušálu jsou tyto materiálové položky :
 S=spojovací materiál, T=těsnění, M=mazadla, Č=čističí prostředky, K=konzervační prostředky
 Dále je v paušálu provoz náhradních zdrojů firmy, sloužících k napájení zařízení potřebných při kontrolách a revizích. Opravy barvou do 0,2m², větší opravy jsou pak materiálově vyúčtovány.

SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ROZSAHU PROVOZU V PAUŠÁLU

ST II - v kopci u porodnice

POLOŽKA	Pausální činnosti		Mimo paušál
	Cyklius prací (orientačně) Materiál mimo paušál-pokud není uvedeno jinak, pak jsou v paušálu pouze položky přímo tam uvedené, zkratky jsou vysvětleny pod tabulkou. To znamená mimo paušál jsou veškeré náhradní díly a zařízení (např. odpínače, vypínače, jističe), dále vyměřované kabely	Je obsaženo v paušálu	
TRAFOSTANICE			Kč za položku bez DPH
Hotovostní služba (viz spojení na službu)	ano 0,00 - 24,00/ ne	0	čas nástupu na odstranění závady 2hodiny od zavolání
Zásah hotovostní při poruše	dle potřeby	ne	materiál, jednání s PRE, práce na závadě
Zajištění kontroly ochranných pomůcek ve zkušebně	interval dle předpisu provozovatele		
Kontrola ochranných pomůcek ve zkušebně (vlastní zkouška)	interval dle předpisu provozovatele		0
Revize			
a) za provozu			
revizní prohlídky (k pravidelným pracem ve vypnutém stavu)	1x za 12 měsíců	1800 / 12	
b) ve vypnutém stavu			
celková revize		1	150
revize kompenzace trafů	1x za 5 let	4500 / 60	
počet		1	75
revize rozváděče NN	1x za rok	600 / 12	
počet		0	0
revize kompenzace	1x za 5 let	900 / 60	
počet		2	30
revize trafů 1x	1x za 5 let	600 / 60	
počet		2	20
vlastní revize VN a NN vč. sepsání	1x za 3 roky	1800 / 30	
počet		2	120
Pravidelné práce			
a) za provozu			
prohlídky rozvodny VN vč. povrchového úklidu	1x za měsíc	600/6	
počet		1	300
prohlídky stanoviště trafů a vlastní trafů vč. povrchového úklidu	1x za rok	600/12	
počet trafů		2	100
prohlídka hlavního jističe rozváděče NN	1x za rok	600/12	
počet		2	100
údržba kompenzačního zařízení	1x za měsíčně	800 / 1	
počet		2	
sleva na kompanzaci		10%	1440

POLOŽKA (6) ve vyplněném sloupci	Cykly prací (orientačně)	Pausální smlouva Je obsaženo	V paušálu	Mimo paušál
vyčištění a kontroly rozvodny VN a všech částí počet	1x za 3 roky	1800 / 30 1	60	
vyčištění a kontroly stanoviště traťa a traťa počet	1x za 3 roky	1080 / 30 2	72	
nastavení ochran počet	1x za 2 roky	960 za ks/ 24 0	0	
vyčištění a kontroly rozvaděče NN počet	1x za rok	1800/12 2	300	
celková revize kompenzačního zařízení počet	1x za rok	2400/12 2	400	
zápis z kontroly počet	1x za rok	600/12 1		
CELKEM VÝPOČTOVÁ CENA MĚSÍČNÍ za jednu stanici BEZ DPH			3 187,00	
Hotovost celkem			0,00	
sleva pro stálého zákazníka a za rozsah			3 187,00	
CELKEM VÝPOČTOVÁ CENA MĚSÍČNÍ BEZ DPH			159,35	
			3 027,00	

V ceně paušálu jsou tyto materiálové položky :
 S=spojovací materiál, T=těsnění, M=mazadla, Č=čisticí prostředky, K=konzervační prostředky
 Dále je v paušálu provoz náhradních zdrojů firmy, sloužících k napájení zařízení potřebných
 při kontrolách a revizích. Opravy barvou do 0,2m², větší opravy jsou pak materiálově vyúčtovány.

SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ROZSAHU PROVOZU V PAUŠÁLU

ST III - kuchyně

POLOŽKA	Pausální činnosti		Mimo paušal
	Cykly prací (orientačně) Materiál mimo paušal; pokud není uvedeno jinak, pak jsou v paušálu pouze položky přímo tam uvedené, zkratky jsou vysvětleny pod tabulkou. To znamená mimo paušal jsou veškeré náhradní díly a zařízení (např. odpínače, vypínače, jističe), dále vyměřované kabely	Je obsaženo v paušálu	
TRAFOSTANICE			Kč za položku bez DPH
Hotovostní služba (viz spojení na službu)	ano 0,00 - 24,00/ ne	0	čas nástupu na odstranění závady 2hodiny od zavolání materiálu, jednání s PRE, práce na závadě
Zásah hotovostní při poruše	dle potřeby	ne	
Zajištění kontroly ochranných pomůcek ve zkušebně	interval dle předpisu provozovatele		vyzvednutí pomůcek v ceně zkouška ve zkušebně zvlášť
Kontrola ochranných pomůcek ve zkušebně (vlastní zkouška)	interval dle předpisu provozovatele		
Revize			
a) za provozu			
revizní prohlídky (k pravidelným pracem ve vypnutém stavu)	1x za 12 měsíců	1800 / 12	150
b) ve vypnutém stavu			
celková revize	1x za 5 let	4500 / 60	75
počet		1	
revize kompenzace trafů	1x za rok	600 / 12	0
počet		0	
revize rozváděče NN	1x za 5 let	900 / 60	30
počet		2	
revize kompenzace	1x za 5 let	600 / 60	20
počet		2	
revize trafů 1x	1x za 3 roky	1800 / 30	120
počet		2	
vlastní revize VN a NN vč. sepsání	1x za 5 let	1200 / 60	20
počet		1	
Pravidelné práce			
a) za provozu			
prohlídky rozvodny VN vč. povrchového úklidu	1x za měsíc	600/6	300
počet		1	
prohlídky stanoviště trafů a vlastní trafů vč. povrchového úklidu	1x za rok	600/12	100
počet trafů		2	
prohlídka hlavního jističe rozváděče NN	1x za rok	600/12	100
počet		2	
údržba kompenzačního zařízení	1x za měsíčně	800 / 1	1440
počet		2	
sleva na kompenzaci		10%	

POLOŽKA b) ve vyznačeném sloupci	Cyklus prací (orientačně)		Použití činnosti je obsaženo		V paušálu	Mimo paušál
vyčištění a kontroly rozvodny VN a všech částí počet	1x za 3 roky		1800 / 30	1	60	
vyčištění a kontroly stanoviště trať a trať počet	1x za 3 roky		1080 / 30	2	72	
nastavení ochran počet	1x za 2 roky		960 za ks/24	0	0	
vyčištění a kontroly rozvaděče NN počet	1x za rok		1800/12	2	300	
celková revize kompenzačního zařízení počet	1x za rok		2400/12	2	400	
zápis z kontroly počet	1x za rok		600/12	1		
CELKEM VÝPOČTOVÁ CENA MĚSÍČNÍ za jednu stanici BEZ DPH					3 187,00	
Hotovost celkem					0,00	
sleva pro stálého zákazníka a za rozsah		3 187,00	5%		159,35	
CELKEM VÝPOČTOVÁ CENA MĚSÍČNÍ BEZ DPH					3 027,00	

V ceně paušálu jsou tyto materiálové položky :
 S=spojovací materiál, T=těsnění, M=mazadla, Č=čističi prostředky, K=konzervační prostředky
 Dále je v paušálu provoz náhradních zdrojů firmy, sloužících k napájení zařízení potřebných
 při kontrolách a revizích. Opravy barvou do 0,2m², větší opravy jsou pak materiálově vyúčtovány.

ST IV - onkologie

SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ROZSAHU PROVOZU V PAUSÁLU

POLOŽKA	Pausální činnosti		v paušálu v paušálu	Mimo paušál
	Cyklius prací (orientačně) Materiál mimo paušál; pokud není uvedeno jinak, pak jsou v paušálu pouze položky přímo tam uvedené, zkratky jsou vysvětleny pod tabulkou. To znamená mimo paušál jsou veškeré náhradní díly a zařízení (např. odpínače, vypínače, jističe), dále vyměňované kabely	Je obsaženo ne		
TRAFOSTANICE				
Holovostní služba (viz spojení na službu)	ano 0,00 - 24,00/ ne	0	0	čas nastupu na odstranění závady 2hodiny od zavolání materiálu, jednání s PRE, práce na závadě
Zásah holovostní při poruše	dle potřeby	ne		
Zajištění kontroly ochranných pomůcek ve zkušebně	interval dle předpisu provozovatele		0	vyzvednutí pomůcek v ceně zkouška ve zkušebně zvlášť
Kontrola ochranných pomůcek ve zkušebně (vlastní zkouška)	interval dle předpisu provozovatele			
Revize				
a) za provozu				
revizní prohlídky (k pravidelným pracem ve vypnutém stavu)	1x za 12 měsíců	1800 / 12	150	
b) ve vypnutém stavu				
celková revize				
počet	1x za 5 let	4500 / 60	75	
revize kompenzace traťů	1x za rok	600 / 12	0	
počet	1x za 5 let	900 / 60	30	
revize rozvaděče NN	1x za 5 let	600 / 60	20	
počet	1x za 3 roky	1800 / 30	120	
revize kompenzace	1x za 5 let	1200 / 60	20	
počet				
revize traťů 1x				
počet				
vlastní revize VN a NN vč. sepsání				
počet				
Pravidelné práce				
a) za provozu				
prohlídky rozvodny VN vč. povrchového úklidu	1x za měsíc	600/6	300	
počet	1x za rok	600/12	100	
prohlídka stanoviště traťů a vlastní trať vč. povrchového úklidu	1x za rok	600/12	100	
počet	1x za rok	800 / 1	1440	
prohlídka hlavního jističe rozvaděče NN	1x za měsíčně	10%		
počet				
údržba kompenzačního zařízení				
počet				
sleva na kompanzaci				

POLOŽKA b) ve výměrném slávu	Cyklos prací (rehabilitace)	Periodicit (denní) / je obdrženo	Výměr	MNOHO PRÁSN
vyčištění a kontroly rozvodny VN a všech částí počet	1x za 3 roky	1800 / 30 1	60	
vyčištění a kontroly stanoviště trať a trať počet	1x za 3 roky	1080 / 30 2	72	
nastavení ochran počet	1x za 2 roky	960 za ks/24 0	0	
vyčištění a kontroly rozvaděče NN počet	1x za rok	1800/12 2	300	
celková revize kompenzačního zařízení počet	1x za rok	2400/12 2	400	
zápis z kontroly počet	1x za rok	600/12 1		
CELKEM VÝPOČTOVÁ CENA MĚSÍČNÍ za jednu stanici BEZ DPH			3 187,00	
Hotovost celkem			0,00	
sleva pro stálého zákazníka a za rozsah	3 187,00	5%	159,35	
CELKEM VÝPOČTOVÁ CENA MĚSÍČNÍ BEZ DPH			3 027,00	

V ceně paušálu jsou tyto materiálové položky :
 S=spojovací materiál, T=těsnění, M=mazadla, Č=čisticí prostředky, K=konzervační prostředky
 Dále je v paušálu provoz náhradních zdrojů firmy, služeb k napájení zařízení, potřebných
 při kontrolách a revizích. Opravy barvou do 0,2m², větší opravy jsou pak materiálově vyúčtovány.

Příloha č. 1 ke smlouvě o zajišťování údržby

SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ROZSAHU PROVOZU V PAUŠÁLU

ST V - ortopedie

POLOŽKA

POLOŽKA	Paušální činnosti		Mimo paušál
	Cykly prací (orientačně) Materiál mimo paušál; pokud není uvedeno jinak, pak jsou v paušálu pouze položky přímo tam uvedené, zkratky jsou vysvětleny pod tabulkou. To znamená mimo paušál jsou veškeré náhradní díly a zařízení (např. odpínače, vypínače, jističe), dále vyměňované kabely	Je obsaženo v paušálu	
TRAFOSTANICE		za období celkem / za měsíc do paušálu	Kč za položku bez DPH
Hotovostní služba (viz spojení na službu)	ano 0,00 - 24,00/ ne	0	
Zásah hotovostní při poruše	dle potřeby	ne	
Zajištění kontroly ochranných pomůcek ve zkušební	interval dle předpisu provozovatele		čas nástupu na odsíranění závady 2hodiny od zavození materiálu, jednání s PRE.
Kontrola ochranných pomůcek ve zkušební (vlastní zkouška)	interval dle předpisu provozovatele	0	vyzvednutí pomůcek v ceně zkouška ve zkušební zvlášť
Revize			
a) za provozu			
revizní prohlídky (k pravidelným pracem ve vypnutém stavu)	1x za 12 měsíců	1800 / 12	
b) ve vypnutém stavu			
celková revize	1x za 5 let	1	150
revize kompenzace traťů	1x za 5 let	4500 / 60	
počet	1x za rok	1	75
revize rozváděče NN	1x za 5 let	600 / 12	
počet	1x za 5 let	0	0
revize kompenzace	1x za 5 let	900 / 60	
počet	1x za 5 let	3	45
revize traťů 1x	1x za 5 let	600 / 60	
počet	1x za 3 roky	3	30
vlastní revize VN a NN vč. sepsání	1x za 5 let	1800 / 30	
počet	1x za 5 let	3	180
Pravidelné práce			
a) za provozu			
prohlídka rozvodny VN vč. povrchového úklidu	1x za 2 měsíce	600/2	
počet	1x za 2 měsíce	1	300
prohlídka stanoviště traťů a vlastní trať vč. povrchového úklidu	1x za rok	600/12	
počet trať	1x za rok	3	150
prohlídka hlavního jističe rozváděče NN	1x za rok	600/12	
počet	1x za měsíčně	3	150
údržba kompenzačního zařízení	1x za měsíčně	800 / 1	
počet		3	
sleva na kompanzaci		10%	2160

POLOŽKA	Pausální činnosti		Mimo paušál
	Cyklus prací (orientačně)	Je obsaženo	
b) ve vyplněném stavu			
vycištění a kontroly rozvodny VN a všech částí	1x za 3 roky	1800 / 30	
počet		1	60
vycištění a kontroly stanoviště trafů a trafů	1x za 3 roky	1080 / 30	
počet		3	108
nastavení ochran	1x za 2 roky	960 za ks/24	
počet		0	0
vycištění a kontroly rozvaděče NN	1x za rok	1800/12	
počet		3	450
celková revize kompenzačního zařízení	1x za rok	2400/12	
počet		3	600
zápis z kontroly	1x za rok	600/12	
počet		1	50
CELKEM VÝPOČTOVÁ CENA MĚSÍČNÍ za jednu stanici BEZ DPH			4 478,00
Hotovost celkem			0,00
sleva pro stálého zákazníka a za rozsah	4 478,00	5%	223,90
CELKEM VÝPOČTOVÁ CENA MĚSÍČNÍ BEZ DPH			4 254,00

V ceně paušálu jsou tyto materiálové položky :
 S=spojovací materiál, T=těsnění, M=mazadla, Č=čistič prostředky, K=konzervační prostředky
 Dále je v paušálu provoz náhradních zdrojů firmy, sloužících k napájení zařízení potřebných
 při kontrolách a revizích. Opravy barvou do 0,2m², větší opravy jsou pak materiálově vyúčtovány.

ELEKTRO SILNOPROUD - KABELY VN a NN

SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ROZSAHU PROVOZU V PAUŠÁLU

POLOŽKA	Pausální činnosti		za období celkem / za měsíc do paušálu	Kč za položku bez DPH
	Cyklius prací (orientačně) Materiál mimo paušál; pokud není uvedeno jinak, pak jsou v paušálu pouze položky přímo tam uvedené, zkratky jsou vysvětleny pod tabulkou. To znamená mimo paušál jsou veškeré náhradní díly a zařízení (např. odpínače, vypínače, jističe), dále vyměňované kabely	Je obsaženo v paušálu		
TRAFOSTANICE				
Hotovostní služba (viz spojení na službu)	ano 0,00 - 24,00/ ne			
Zásah hotovostní při poruše počet TS v systému - kabely VN práce na klabetelech	dle potřeby počet stanic 5, km kabelu 5	1500 / 60 1500 / 30	ne 25 50	čas nástupu na odstranění závady 2hodiny od zavolání materiálu, jednání s PRE, práce na závadě sleva vyzvednutí pomůcek v ceně zkouška ve zkušebně zvlášť
Revize				
Vývody kabely z rozvodny MN do spotřebičů	11 rozvaděčů NN	cena/ celnost		
revizní zpráva	počet vývodů 20 na rozvaděč	200/60 220ks 600/60	733 10	
Pravidelné práce				
dolažení spojů, kontroly skříní zápis z kontroly	220ks	200/30 600/12	1466 50	
hotovost kabely VN a NN (sleva - hotovost aržena i pro TS)	sleva	1200 80%	1200 -960	
CELKEM VÝPOČTOVÁ CENA MĚSÍČNÍ za jednu stanicí BEZ DPH			2 574,00	
Hotovost celkem			25,00	
sleva pro stálého zákazníka a za rozsah	2 599,00	10%	259,90	
CELKEM VÝPOČTOVÁ CENA MĚSÍČNÍ BEZ DPH			2 339,00	

Příloha smlouvy č. 2 - závazná příloha

HOTOVOSTNÍ SLUŽBA FIRMY PRONTO ELEKTRO

Telefonické ohlašování poruch na tel:

24 hodinová služba

0602 356 244

(vedoucí hotovosti)

nebo

0602 356 245

Předat pracovníkům, kteří mají zařizovat ohlášení. Za tuto část odpovídá objednatel



