

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK2018

Objekt: SO_01 - Výměna návěstidel a oprava kabelizace

Část: PS_01 - Zab.zař návěstidla

Místo: Stružnice

Datum: 12. 6. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

1	K	1320010001R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Výkop a odkop zeminy ručně ke stávajícím kabelům, zabezpečení výkopu	m	7,000		0,00
23	M	7590710020	Návěstidla světelná Návěstidla světelná stožár. 2 sv. typ:2004 TYP:2004 (CV012525004)	kus	1,000		0,00
28	M	7590710060	Návěstidla světelná Návěstidla světelná stožár. 3 sv. typ:2016 TYP:2016 (CV012525012)	kus	2,000		0,00
29	M	7590710135	Návěstidla světelná Návěstidla světelná stožár. 4 sv. typ:2039 TYP:2039 (CV012525027)	kus	2,000		0,00
30	M	7590710155	Návěstidla světelná Návěstidla světelná stožár. 5 sv. typ:2043 TYP:2043 (CV012525031)	kus	2,000		0,00
31	M	7590720570	Návěstidla světelná Součásti světelných návěstidel Trafo ST 3 R1 (HM0374215010000)	kus	26,000		0,00
2	K	1320010021R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy	m	7,000		0,00
3	K	1320010031R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Pokládka výstražné folie	m	7,000		0,00
4	K	1320010035R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Odstranění výstražné folie	m	7,000		0,00
5	K	1320010041R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění	m	7,000		0,00
6	K	1320010051R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Povrchová úprava po záhozu	m	7,000		0,00
7	K	7492756030	Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) (v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy)	kus	7,000		0,00
8	K	7590555136	Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY (odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná	kus	1,000		0,00
9	K	7590555138	Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY (odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná	kus	6,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	7590715032	Návěstidla světelná Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového (sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propo	kus	1,000		0,00
11	K	7590715034	Návěstidla světelná Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového (sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propo	kus	2,000		0,00
12	K	7590715036	Návěstidla světelná Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového (sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propo	kus	2,000		0,00
13	K	7590715042	Návěstidla světelná Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového (sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propo	kus	2,000		0,00
14	K	7590717032	Návěstidla světelná Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového (bez bourání (demontáže) základu) se 2 svítilnami	kus	1,000		0,00
15	K	7590717034	Návěstidla světelná Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového (bez bourání (demontáže) základu) se 3 svítilnami	kus	2,000		0,00
16	K	7590717036	Návěstidla světelná Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového (bez bourání (demontáže) základu) se 4 svítilnami	kus	2,000		0,00
17	K	7590717042	Návěstidla světelná Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového (bez bourání (demontáže) základu) s 5 svítilnami	kus	2,000		0,00
18	K	7590725040	Součásti světelných návěstidel Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	6,000		0,00
19	K	7590725046	Součásti světelných návěstidel Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu označovacího štítku	kus	7,000		0,00
20	K	7590725070	Součásti světelných návěstidel Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	7,000		0,00
21	K	7592825095	Součásti výstražníků Montáž součástí výstražníku žárovky	kus	26,000		0,00
22	K	7598095075	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel (nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních	kus	26,000		0,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK2018

Objekt: SO_01 - Výměna návěstidel a oprava kabelizace

Část: PS_02 - Zab.zař kabelizace

Místo: Stružnice

Datum: 12. 6. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

1	K	1320010001R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Výkop a odkop zeminy ručně ke stávajícím kabelům, zabezpečení výkopu	m	50,000		0,00
27	M	7590140160	<i>Objekty zabezpečovacích zařízení Závěry Závěr kabelový UPMP-WM II. norma 73670B (CV736709002)</i>	kus	3,000		0,00
22	M	7590540775	<i>Kabely Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY</i>	kus	10,000		0,00
2	K	1320010021R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy	m	50,000		0,00
3	K	1320010031R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Pokládka výstražné folie	m	50,000		0,00
4	K	1320010035R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Odstranění výstražné folie	m	50,000		0,00
5	K	1320010041R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění	m	50,000		0,00
6	K	1320010051R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Povrchová úprava po záhozu	m	50,000		0,00
15	K	7492756030	Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) (v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy)	kus	7,000		0,00
7	K	7590137062	Rozdělovače, rozváděče Demontáž rozdělovače kabelového zabezpečovacího KR 32 svorek pro 1+4 kabely	kus	7,000		0,00
8	K	7590145046	Závěry Montáž závěru kabelového zabezpečovacího (úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy) na zemní podpěru UPMP	kus	5,000		0,00
9	K	7590525230	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Montáž kabelu návěstního volně uloženého (příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravný	m	70,000		0,00
12	M	7590521010	<i>Kabely Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D</i>	m	30,000		0,00
14	M	7590520995	<i>Kabely Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D</i>	m	10,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	7590525413	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře (přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí	kus	10,000		0,00
23	K	7590555102	Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY (odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprav	kus	2,000		0,00
24	K	7590555104	Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY (odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprav	kus	1,000		0,00
25	K	7590555106	Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY (odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprav	kus	6,000		0,00
26	K	7590555110	Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY (odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprav	kus	7,000		0,00
28	K	7598015095	Zkoušení venkovního vedení kabelového - místní síť Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	18,000		0,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK2018

Objekt: SO_01 - Výměna návěstidel a oprava kabelizace

Část: PS_03 - Materiál externí sklad

Místo: Stružnice

Datum: 12. 6. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

1	M	7590720435	Základ svět.náv. TIII 53x73x170cm (HM0592110140000)	ks	7,000		0,00
2	M	7590720510	Žárovka BA 20D čirá 12V 20W, jednovláknová (HM0347260040000)	ks	26,000		0,00
3	M	7590720200	Pás označovací velký - plast bílá - červená (CV012449006)	ks	2,000		0,00
4	M	7590720210	Pás označovací velký - plast červená - bílá - červená (CV012449008)	ks	4,000		0,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK2018

Objekt: SO_01 - Výměna návěstidel a oprava kabelizace

Část: PS_100 - VRN

Místo: Stružnice

Datum: 12. 6. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

1	K	9901000600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t (elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. Měrnou jednotkou je kus stroje.) do 80 km	kus	5,000		0,00
2	K	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	10,850		0,00
3	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	10,850		0,00
4	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	9,100		0,00