

M Ě S T O
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV

Stavokomplet spol. s r.o.
Královická 251
25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1
IČ: 47052945

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Brandýs n.L. – St. Boleslav

10.07.2018

O b j e d n á v k a č. 944/2018

HAVÁRIE kanalizace v ul. Pplk. Sochora ve Staré Boleslavi.

Objednáváme u Vás havarijní opravu kanalizace v ul. Pplk. Sochora ve Staré Boleslavi dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Číslo objednávky vždy uvádějte na faktuře, jinak ji nemůžeme přijmout!

Cena: 1 265 057,00 Kč bez DPH

Termín: 20.07.2018

.....
Hynek Homolka

Pozn.: Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.1.2011 bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Telefón: 326 909 110
Fax: 326 902 555

Bankovní spojení:
[REDACTED]

Město Brandýs n. L. – St. Boleslav
Masarykovo nám. č. 1,2
250 01 Brandýs n. Labem – Stará Boleslav
IČ: 00 240 079

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2018/L-27
 Název zakázky: **Stará Boleslav, Pplk.Sochora-HAVARIE KANALIZACE**
 Klasifikace:
 Fáze zakázky: Založená nabídka
 Zadavatel rozpočtu:
 Komentář zakázky:
 Verze rozpočtu: Nabídka
 Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	1 265 057	265 662	1 530 719

Celkem bez DPH: **1 265 057 CZK**


Celkem s DPH: **1 530 719 CZK**

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
	Zpracovatel



Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Havarie Kanalizace	1 265 057	265 662	1 530 719
001: Zemní práce	377 452	79 265	456 717
004: Vodorovné konstrukce	11 105	2 332	13 437
005: Komunikace	31 408	6 596	38 004
008: Trubní vedení	142 178	29 857	172 036
008.1: Specifikace materiálu 008	439 697	92 336	532 033
009: Ostatní konstrukce a práce	91 827	19 284	111 111
099: Přesun hmot HSV	83 026	17 436	100 462
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	88 363	18 556	106 919
	1 265 057	265 662	1 530 719

Rožpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet							1 265 057
SO_01: Havarie Kanalizace							1 265 057
001: Zemní práce							377 452
1	SP	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	228,165	61,42	14 014
2	SP	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	228,165	34,45	7 860
3	SP	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	127,110	49,16	6 249
4	SP	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	2,800	517,01	1 448
5	SP	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	52,500	58,40	3 066
6	SP	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	7,000	42,23	296
7	SP	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	8,100	241,75	1 958
8	SP	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	3,700	380,28	1 407
9	SP	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	21,600	194,67	4 205
10	SP	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	21,300	377,24	8 035
11	SP	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	424,607	152,00	64 540
12	SP	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3	m3	212,304	25,00	5 308
13	SP	132202202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných hominách tř. 3	m3	74,340	920,00	68 393
14	SP	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v homině tř. 3	m3	37,170	78,00	2 899
15	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	185,701	52,30	9 712
16	SP	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	185,701	12,50	2 321
17	SP	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	546,169	97,20	53 088
18	SP	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	546,169	32,11	17 537
19	SP	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	332,965	33,39	11 117
20	SP	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	165,982	85,00	14 108
21	SP	167101102	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	165,982	50,00	8 299
22	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	332,965	71,00	23 641
23	SP	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hominy tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od okraje výkopu	m3	109,024	137,00	14 936
24	SP	181101102	Úprava pláně v zářezech v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	215,605	28,70	6 188
25	H	58337302	Štěrkopísek - frakce 0-16	t	196,243	136,70	26 826
004: Vodorovné konstrukce							11 105

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	21,561	455,30	9 816
2	SP	X97275	Výstražná fólie D+M	m	198,240	6,50	1 289
005: Komunikace							31 408
1	SP	564951313	Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm	m2	293,400	107,05	31 408
008: Trubní vedení							142 178
4	SP	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	10,410	182,84	1 903
5	SP	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC (PP) otevřený výkop sklon do 20% DN 200	m	37,220	251,76	9 371
6	SP	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	66,620	319,13	21 260
7	SP	871393121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC (PP) otevřený výkop sklon do 20% DN 400	m	83,990	393,14	33 020
8	SP	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	193,50	774
9	SP	877313122	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	2,000	82,09	164
10	SP	877350310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	4,000	210,56	842
11	SP	877350330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	6,000	210,56	1 263
12	SP	877370420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus	2,000	650,39	1 301
13	SP	877390420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 400	kus	2,000	900,03	1 800
14	SP	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	3 600,00	7 200
15	SP	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	4,000	3 600,00	14 400
16	SP	894812216	Revizní šachta z PP typ přímý, DN 400/160 hloubka do 2,6m, bet.konus a beton poklop D+M	kus	6,000	6 545,11	39 271
17	SP	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 335,57	2 671
18	SP	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	7,000	779,84	5 459
19	SP	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	2,000	739,44	1 479
008.1: Specifikace materiálu 008							439 697
1	H	286113130	trubka kanalizace plastová KGEM-160x2000 mm	kus	5,283	261,08	1 379
2	H	286113130.1	trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm	kus	18,889	419,44	7 923
3	H	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	4,060	74,00	300
4	H	286113610.1	koleno kanalizace plastové KGB 200x45°	kus	4,060	138,60	563
5	H	286152510	roura DIN UR2 335/300/6000 SN12 PP+těsnění	kus	11,270	7 285,09	82 102
6	H	286152510.1	přesuvka ULTRA RIB DN 300 vč.těsnění	kus	5,075	982,26	4 985
7	H	286154700	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 300/150 mm	kus	2,030	1 200,54	2 437
8	H	286154701	roura DIN UR2 450/400/6000 SN12 PP+těsnění	kus	14,208	16 144,00	229 379

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
9	H	286154701.1	spojka ULTRA RIB DN 400 vč.těsnění	kus	3,045	2 760,30	8 405
10	H	286154701.2	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 400/150 mm	kus	2,030	7 905,17	16 047
11	B	286619380	mříž litinová TEGRA 600, 600/40T, 420X620 D400	kus	2,030	2 153,90	4 372
12	H	55241014	Poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, REXESS bez ventilace	kus	7,105	1 924,90	13 676
13	B	592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	kus	2,060	262,20	540
14	B	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	kus	2,060	177,10	365
15	B	592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm	kus	2,060	420,90	867
16	B	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem	kus	2,060	475,00	978
17	B	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	2,060	615,30	1 268
18	H	59224167	Skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm	kus	6,180	1 118,57	6 913
19	H	59224199	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 120/625/120	kus	5,150	361,10	1 860
20	H	59224305	Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	2,060	568,49	1 171
21	H	59224306	Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	6,180	915,49	5 658
22	H	59224307	Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	6,180	1 508,70	9 324
23	H	59224337	Dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-QPERF 300-785	kus	2,060	4 757,60	9 801
24	H	59224338	Dno betonové šachty kanalizační lomen TBZ-QPERF 400-785	kus	1,030	4 950,00	5 099
25	H	59224339	Dno bet šachty kanal přím TBZ-Q PERF400-885 /200/200	kus	3,090	6 861,00	21 200
26	H	X82438	Gumové těsnění DN 1000	kus	18,270	168,80	3 084
009: Ostatní konstrukce a práce							91 827
1	SP	969021131.1	Vybourání kanalizačních šachet bet.vč.likvidace DN1000 v.2,2-2,4m	kus	4,000	3 600,00	14 400
2	MP	X16121	Tlakový vůz-likvidace sedimentů, proplach.	hod	10,500	2 000,00	21 000
3	MP	X16121.1	Tlakový vůz - dopravné	km	72,000	42,00	3 024
4	MP	X16121.2	Tlakový vůz - oplachová voda	m3	48,000	36,00	1 728
5	MP	X16121.3	Tlakový vůz - likvidace kalu	m3	34,000	300,00	10 200
6	SP	X18	Napojení na stávající kanalizaci dn160-200	soubor	8,000	1 500,00	12 000
7	SP	X18.1	Napoj na stáv kanalizaci DN400, úprava bet.dna stáv šachty, nový otvor a zazdívká stáv otv.	soubor	1,000	5 100,00	5 100
8	SP	X338735	Vyplnění stávajícího potrubí poplko-cementovou směsí	m3	16,810	1 450,00	24 375
099: Přesun hmot HSV							83 026
1	SP	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	148,810	45,30	6 741
2	SP	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	297,620	3,60	1 071
3	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	148,810	38,00	5 655
4	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	26,239	155,00	4 067

Pof. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	5	SP 997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	122,571	91,00	11 154
	6	SP 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	68,488	793,39	54 338
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							88 363
1	ON	011002000	Vytyčení stávajících podzemních sítí	soubor	5,000	1 800,00	9 000
2	ON	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	6 938,00	6 938
3	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	8 920,00	8 920
4	ON	034203000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	26 200,00	26 200
5	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,000	12 402,52	24 805
6	ON	070001000	Projednání DIO a realizace.	soubor	1,000	10 000,00	10 000
7	ON	X20	Hutnicí zkouška	kus	1,000	2 500,00	2 500
							1 265 057