Nabídka na provedení opravy vnitřních dešťových svodů a kanalizace na akci ZŠ Novoborská 371

Pol.	Název	Jed.	Počet	Cena/J.	S N Celkem
	Stavební přípomoci			N	
1	vybourání stávajícího litinového potrubí DN 70-100	bm	64	208	13 312,0
2	vybourání průrazů v žb 20 x 20 cm	ks	16	680	10 880,0
3	zabetonování průrazů vč. Bednění	ks	16	482	7 712,0
4	zazdívka potrubí mat. Ytong 10 cm	m2	32	846	27 072,0
5	provedení oprav omítek	m2	48	286	13 728,0
6	provedení oprav štukových omítek	ks	54	188	10 152,0
7	vymalování dotčených ploch bílou malbou	m2	108	54	5 832,0
8	opravy obkladů a dlažeb	m2	24	846	20 304,0
9	odvoz suti a vybouraných materiálů	kpl	1	16204	16 204,0
	Instalatérské práce				
1	demontáž kanalizačního potrubí DN 100-70	bm	64	162	10 368,0
2	napojení potrubí na stávající kanalizace v suterenu	ks	4	916	3 664,0
3	osazení čistících kusů DN 70 -110	ks	4	1240	4 960,0
4	D+M potrubí HT 70 - 110 mm	bm	64	602	38 528,0
5	vysazení odboček na potrubí	bm	16	802	12 832,0
6	napojení na stáv. Vent. Potrubí litina na střechu	bm	4	1442	5 768,0
7	provedení tlakové zkoušky kanalizace	kpl	1	2886	2 886,0
	režijní náklady	%	3,8	204202	7 760,0
	doprava, přesuny hmot	%	7,4	204202	15 111,0
	Zpracoval : Miroslav Bílek				
	RTM STAV s.r.o.				
	Březinova 11/495				
	186 00, Praha 8,				
	IČ : 05702470				
List č.1 celkem bez DPH					227 073,0