

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
telefon, fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Zástupce ve věcech administrativních: [redacted]
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Název: Raeder & Falge s.r.o.
Sídlo: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
Zastoupený: Mgr. Martina Červinská, jednatelka společnosti
IČ: 287 14 989
DIČ: CZ28714989
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28279.
(dále jen „**Zhotovitel**“)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Zřízení stravovacího provozu, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část**“ ze dne 15. 1. 2018.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1 smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 28.227.298,- Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 34.155.032,- Kč.

2. Změna byla vyvolána na základě víceprací, které jsou uvedené v příloze č. 1-4 tohoto dodatku č. 1.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtu ze dne 19. 2. 2018


Příloha č. 2: Změnový list č. 2 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtu ze dne 14. 3. 2018

Příloha č. 3: Změnový list č. 3 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtu ze dne 14. 4. 2018

Příloha č. 4: Změnový list č. 3 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtu ze dne 25. 4. 2018

Za Zhotovitele

V Lovosicích, dne 01 06. 2018 ..



jednatelka společnosti

Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne 29 -05- 2018 ..



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“	Číslo změny: 1
--	-----------------------

SoD: ze dne 15. 01. 2018	Datum: 19. 02. 2018
--------------------------	----------------------------

Návrh na ocenění změny navazující na zápis ve stavebním deníku, vyplývající ze stavu objektu zjištěného při realizaci demolicí a bouracích prací – viz. Zdůvodňovací zpráva Zm. L. č 1.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>	
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>	

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.1 – Demontáž povlakových podlahových krytin PVC

51.831,- Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

51.831,- Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.1 – Demontáž povlakových podlahových krytin PVC

0,- Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

0,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

51.831,- Kč bez DPH

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

27.961.420,- Kč

2. Cena díla s DPH

33.833.318,- Kč

zvýšení ceny o	Základ:	51.831,- Kč
	DPH 21%:	10.855,- Kč
	Cena včetně DPH:	62.716,- Kč

snížení ceny o	Základ:	0,- Kč
	DPH	0,- Kč
	Cena včetně DPH:	0,- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:





Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
----------------------------	---------------------------

Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
-------------------------	---------------------------

Za zhotovitele: XXXXXXXXXX	Raeder & Falge s.r.o. Přívozní 114/2 410 02 Lovosice Tel.: XXXXXXXXXX DIČ: CZ28714989
--	--

Za objednatele: XXXXXXXXXX	19.2.2018 XXXXXXXXXX
--	--

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební“			Číslo změny: 1	
SoD: ze dne 15. 01. 2018			Datum: 19. 0. 2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>	Objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	email <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:				
<u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce</u>				
ZL č.1 – Demontáž povlakových podlahových krytin PVC			51.831,- Kč bez DPH	
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>			51.831,- Kč bez DPH	
<u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce</u>				
ZL č.1 – Demontáž povlakových podlahových krytin PVC			0,- Kč bez DPH	
<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>			0,- Kč bez DPH	
Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací			51.831,- Kč bez DPH	
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva				
<u>Původní cena díla dle SoD a ZL č.1</u>				
1. Cena díla bez DPH			27.961.420,- Kč	
2. Cena díla s DPH			33.833.318,- Kč	
zvýšení ceny o				
Základ:			51.831,- Kč	
DPH 21%:			10.855,- Kč	
Cena včetně DPH:			62.716,- Kč	
snížení ceny o				
Základ:			0,- Kč	
DPH 21%:			0,- Kč	
Cena včetně DPH:			0,- Kč	
Celková cena po změně				
Viz příloha: zdůvodnění změny			Základ 27.961.420,- Kč	
			DPH 21%: 5.871.899,- Kč	
			Cena včetně DPH: 33.833.319,- Kč	
Prodloužení lhůty:		0 kalendářních dnů		
Zkrácení lhůty:		0 kalendářních dnů		
Celková lhůta po změně		Datum dokončení: beze změny		
Změna byla vyvolána		záměrem objednatele <input type="checkbox"/>		
		chybou v dokumentaci zakázky <input type="checkbox"/>		
		rozdílem mezi PD a skutečností <input checked="" type="checkbox"/>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:		
				
Podpis zmocněnce T...		Podpis zmocněnce AD, datum, razítko:		
				

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 1

PROJEKT:

„Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“

SoD ze dne 15. 01. 2018

Podrobný popis změn :

V průběhu bouracích stavebních prací bylo zjištěno následující.

- 1.PP – zjištěno lino PVC v 1 vrstvě v celkové ploše 56 m² v 5-ti místnostech oproti projektové dokumentaci
 - 1.NP - zjištěno lino PVC ve 3 vrstvách v ploše 614 m² oproti projektové dokumentaci
- K výše uvedeným položkám je rovněž proveden přípočet za přesun hmot a likvidaci odpadu a VON – zařízení staveniště 2,5%.*

Přípočtové položky:

- 1.PP – lino PVC v ploše 56 m² – 1 vrstva
 - 1.NP – lino PVC v ploše 1228 m² – 2 vrstvy
- K výše uvedeným položkám je rovněž proveden přípočet za přesun hmot a likvidaci odpadu a VON – zařízení staveniště 2,5%.*

Odpočtové položky:

Při těchto pracech nevznikly žádné odpočtové položky.

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému provedení a dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro pokračování stavebních prací v požadovaných místnostech.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: [redacted]

Krajské zdravotní, a.s.
Číslo 3316/12A
Střední nad Labem
48627
488627

Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko: [redacted]

6. 3. 2018

Podpis zhotovitele, datum, razítko: [redacted]

Raeder & Falge s.r.o.

114/2
Kovosice

3714989

41

Změnový list č. 1 - demontáže PVC - Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
2017 / 037	Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - ver.4		
Komentář			
Popis verze	verze 2		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ Firmv	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO_01a	STRAVOVACÍ PROVOZ - suterén		
SO_01b	STRAVOVACÍ PROVOZ - 1NP		
SO_01d	STRAVOVACÍ PROVOZ - schodiště		
SO_01e	STRAVOVACÍ PROVOZ - izolace		
SO_02	PÁTERNÍ ROZVODY VODOVODU		
SO_03	VZT		
SO_04	elektroinstalace		
SO_05	UT		
SO_06	ZTI		
SO_07	vnější kanalizace - přípojky		
VON	vedlejší a ostatní náklady		

Celkem (bez DPH)	51 831
DPH	10 885
Celkem (včetně DPH)	62 716

Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :

Raeder & Falge s.r.o.
 Přívozni 114/2
 410 02 Lovosice
 Tel: [redacted]
 IČ: CZ28714989

19.2.2018

6.3.2017



Zakázka:

Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - ver.4

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s.Nemocnice Chomutov, o.z.	51 831	10 885	62 716	7
099: Přesun hmot HSV	4 485	942	5 426	5
776: Podlahy povlakové	46 082	9 677	55 760	1
VON: vedlejší a ostatní náklady				
NUS: Náklady na umístění stavby	1 264	265	5 426	1
Celkem (bez DPH)	51 831			
DPH	10 885			
Celkem (včetně DPH)	62 716			

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Hmotnost Suř

S: Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s.Nemocnice Chomutov, o.z. **51 831** **-** **3,79**

099: Přesun hmot HSV **4 485** **-** **-**

314.	SP	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	3,794	-	3,794	252,00	956	-	-
315.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	7,588	-	7,588	39,75	302	-	-

Vylaz výměr: 3,794*2

316.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,794	-	3,794	88,20	335	-	-
317.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,764	-	22,764	2,25	51	-	-

Vylaz výměr: 3,794*6

318a	SP	997013813	Poplatek za vybourání a odvoz odpadů (příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot)	t	3,794	-	3,794	48,50	2 841	-	-
368.	SP	776201812	776: Podlahy povlakové Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	1 271,94	-	1 271,94	36,23	46 082	-	3,79

Výpočet bodů - bude nebezpečně - audio, audio, respochti											
bomn cast											
2+2+13+10+6+4+10+11+11+11											
chodby											
94+37+52											
dolní cast											
29+23+21+35+23+17+21+4+23+21+21+21+21											
schodište											
3,0*2,02											
3,0*2,0											
LPP - 1 vrstva											
12+8+7+21+8											
LMP - 3 vrstvy											
3x (128 + 183 + 303)											
rozdíly											
										1 271,94	3,79

VON: vedlejší a ostatní náklady

834.	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,5	-	2,5	50 566,894	1 264	-	-
										1 264	-
										1 264	-

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“ Číslo změny: **2**

SoD: ze dne 15. 01. 2018

Datum: **14. 03. 2018**

Návrh na ocenění změny navazující na zápis ve stavebním deníku, vyplývající ze stavu objektu zjištěného při realizaci demolicí a bouracích prací – viz. Zdůvodňovací zpráva Zm. L. č 2

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.2 – Změnový list č. 2 - demontáže, I profily, zazdívky

59.404,- Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

59.404,- Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.2 – Změnový list č. 2 - demontáže, I profily, zazdívky

0,- Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

0,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

59.404,- Kč bez DPH

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2

1. Cena díla bez DPH

28.020.824,- Kč

2. Cena díla s DPH

33.905.198,- Kč

zvýšení ceny o	Základ:	59.404,- Kč
	DPH 21%:	12.475,- Kč
	Cena včetně DPH:	71.879,- Kč

snížení ceny o	Základ:	0,- Kč
	DPH	0,- Kč
	Cena včetně DPH:	0,- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní


Za zhotovitele: [redacted]

Falge s.r.o.
z ní 114/2
Lovosice
728714989

Za objednatele: [redacted]

18.11.2018

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební“		Číslo změny: 2	
SoD: ze dne 15. 01. 2018		Datum: 14. 03. 2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/> Objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	email <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:			
<u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce</u>			
ZL č.2 – Změnový list č. 2 - demontáže, I profily, zazdívky		59.404,- Kč bez DPH	
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>		<u>59.404,- Kč bez DPH</u>	
<u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce</u>			
ZL č.2 – Změnový list č. 2 - demontáže, I profily, zazdívky		0,- Kč bez DPH	
<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>		<u>0,- Kč bez DPH</u>	
Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací		<u>59.404,- Kč bez DPH</u>	
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva			
<u>Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2</u>			
1. Cena díla bez DPH		28.020.824,- Kč	
2. Cena díla s DPH		33.905.198,- Kč	
zvýšení ceny o	Základ:	59.404,- Kč	
	DPH 21%:	12.475,- Kč	
	Cena včetně DPH:	71.879,- Kč	
snížení ceny o	Základ:	0,- Kč	
	DPH 21%:	0,- Kč	
	Cena včetně DPH:	0,- Kč	
Celková cena po změně			
Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	28.020.824,- Kč	
	DPH 21%:	5.884.374,- Kč	
	Cena včetně DPH:	33.905.198,- Kč	
Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů		
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů		
Celková lhůta po změně		Datum dokončení: beze změny	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>	
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele	[redacted]	Podpis zmocněnce zhotovitele	[redacted]
Podpis zmocněnce TDS	[redacted] 22. 3.	Podpis zmocněnce AD, datum, razítko:	<div style="text-align: right;">  </div>

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 2

PROJEKT:

„Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“

SoD ze dne 15. 01. 2018

Podrobný popis změn :

V průběhu bouracích stavebních prací bylo zjištěno následující.

- ZmL 2a - 1PP – zjištěn dřevěný obklad v 1 místnosti v ploše 24,2 m2, v 1NP 2 profily I180 bránící nové dispozici, které je nutno demontovat
- ZmL 2b – před osazením ocel. překladů nutno realizovat základní nátěr kci ... 119,57 m2
- ZmL 2c – pro osazení ocel. Překladů nutno vyzdít nosné sloupky v prostory dutinového zdiva o výměře 2,54 m3 z cihel plných
- ZmL 2d – osazení 3 ks ocel. Profilu I180, délky 7,62m pro podchycení stěny ve 2NP
- ZmL 2e – demontáž a likvidace stávající mrazícího boxu v 1PP

K výše uvedeným položkám je rovněž proveden přípočet za přesun hmot a likvidaci odpadu a VON – zařízení staveniště 2,5%.

Přípočtové položky:

- ZmL 2a - dřevěný obklad v ploše 24,2 m2 v 1PP, v 1NP 2 profily I180
- ZmL 2b – základní nátěr ocelových konstrukcí ... 119,57 m2
- ZmL 2c – zazdíčka zdiva o výměře 2,54 m3 z cihel plných
- ZmL 2d – 3 ks ocel. Profilu I180, délky 7,62m
- ZmL 2e – demontáž a likvidace mrazícího boxu v 1PP

K výše uvedeným položkám je rovněž proveden přípočet za přesun hmot a likvidaci odpadu a VON – zařízení staveniště 2,5%.

Odpočtové položky:

Při těchto pracech nevznikly žádné odpočtové položky.

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému provedení a dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro pokračování stavebních prací v požadovaných místnostech.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: [redacted]

Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko: [redacted]

Podpis zhotovitele, datum, razítko: [redacted]

Krajská zdravotní, a.s.
Číslo účtu 3316/12A
ad Labem

27
3627

Proder & Falge s.r.o.

z ní 114/2
Lovosice

228714989

(41)

rekapitulace ceny

Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - ver.4

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
-------	------	-----	------------

celková cena Zm L č 2			
ZM L 2a - demontáž dřevěného obložen stěn 1PP a 2x I180 v 1NP	3 449	724	4 173
ZM L 2b - nátěry ocelových konstrukcí	10 370	2 178	12 547
ZM L 2c - zazdívky zdiva pro uložení překladů	10 257	2 154	12 412
ZM L 2d - podchycení stěny 3x I180 v místnosti 1.24	31 559	6 627	38 187
ZM L 2e - demontáž a likvidace mrazícího boxu	3 769	792	4 561
		-	-

Celkem (bez DPH)

DPH

59 404

12 475

Celkem (včetně DPH)

71 879

Falge s.r.o.

114/2

OVOSICE

87/14989

41

název : ZM L2b - natěry ocelových konstrukcí

Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - ver.4

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrát ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zm L č. 2b Celko
S: Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s.Nemocnice Chomutov, o.z.								
783: Natěry								
197.	SP	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických	m2	—	33,488	81,55	10 370 10 117
Vykazované množství								
0,25 x 1,7 x 1								
0,25 x 4,8 x (1+6)								
0,25 x 4,0 x 10								
0,25 x 4,1 (2+1)								
0,25 x 5,45 (1+2)								
198.	SP	783315103	Jednonásobný syntetický samozákladující mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	—	33,488	76,20	—
Vykazované množství								
L100/65 - rozpouštěč SdP 145,70 m ² x 0,421 m ² /m								
L30 - rozpouštěč SdP 129,3 m ² x 0,304 m ² /m								
L100 - rozpouštěč SdP 17,6 m ² x 0,470 m ² /m								
L180 - rozpouštěč SdP 7,62 m ² x 0,640 m ² /m								
HEB 120 - rozpouštěč SdP 5,45 x 3,60 m ² x 0,636 m ² /m								
199.	SP	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	—	33,488	77,99	—
200.	SP	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	—	33,488	3,06	—
VON: vešlejší a ostatní naklady								
NUS: Náklady na umístění stavby								
834.	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,5	—	2,5	253 253

název : ZM L 2d - podchycení stěny 3x 1180 v místnosti 1.24
 Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - ver.4

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zm L.č. 2d		
									Cena	Hmotnos	
S: Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s.Nemocnice Chomutov, o.z.											
003: Svislé konstrukce											
231.	SP	346244381	Pletování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	11,4	-	11,4	525,19	-	31 559	1,98
										3 852	0,90
Výkaz výměr: 0,1*(2,6*8+2,5*8+1,5*8+2,0*2+1,7*6+3,1*2+3,3*4+2,7*2+2,3*8+2,9*2)											
231.	SP	346244381	Pletování ocelového železného trámu 3 dle 200 mm výškových měrných cihlami	m2	2,52	-	2,52	525,19	-	1 323,48	0,47
										2,52	
232.	SP	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	2,565	-	2,565	4 459,36	-		
Výkaz výměr: 0,45*0,1*(2,6*4+2,5*4+1,5*4+2,0*1+1,7*3+3,1*1+3,3*2+2,7*1+2,3*4+2,9*1)											
232.	SP	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na LK	m3	0,567	-	0,567	4 459,36	-	2 528,46	0,15
										0,567	
004: Vodorovné konstrukce											
19.	SP	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	1,24	-	1,24	6 510,49	-	11 586	0,53
Výkaz výměr: 1,16 17 9 kg/m m 0,05 3,2*9*0,0179 strop pod m 1,15 HEB 160 3,4*5*0,0426											
19.	SP	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,501	-	0,501	6 510,49	-	3 299	
										-	
										0,501	
Výkaz výměr: 1,18.....21,9 kg/m 7,62*3*0,0219											
304	H	L0010720	Ocelová profilová IPEL 140x94x11,375, h=150 mm	t	0,526	5,00	0,526	15 340,00	-	8 077	0,53
										0,68	0,00

Objekt: ZM L 2e - demontaz a likvidace mrazicich boxu
 Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - ver.4

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrát	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnos	Suf
S: Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z.											
099: Přesun hmot HSV											
314.	SP	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,4	-	0,4	252,00	725	-	0,40
315.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,8	-	0,8	39,75	32	-	-
Vše v ceně: 3794,2											
316.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,4	-	0,4	88,20	35	-	-
317.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,24	-	0,24	2,25	1	-	-
Vše v ceně: 3794,2											
009: Ostatní konstrukce a práce											
834.	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,5	-	2,5	-	2 952	-	0,40
Vše v ceně: 3794,2											
NUS: Náklady na umístění stavby											
Zařízení staveniště											
Vše v ceně: 3794,2											

Palge s.r.o.
 114/2
 DVOŠICE
 8714989



22.3.20

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“	Číslo změny: 3
--	-----------------------

SoD: ze dne 15. 01. 2018	Datum: 14. 04. 2018
--------------------------	----------------------------

Návrh na ocenění změny navazující na zápis z KD dne 8.3.2018 – viz. Zdůvodňovací zpráva Zm. L. č 3.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce
 ZL č.3 – Změnový list č. 3 - podlahové hydroizolační stěrky 100.218,- Kč bez DPH
Přípočtové položky celkem – vícepráce **100.218,- Kč bez DPH**

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce
 ZL č.3 – Změnový list č. 3 - podlahové hydroizolační stěrky 0,- Kč bez DPH
Odpočtové položky celkem – méněpráce **0,- Kč bez DPH**

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací **100.218,- Kč bez DPH**
 Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2
 1. Cena díla bez DPH 28.020.824,- Kč
 2. Cena díla s DPH 33.905.198,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.3
 1. Cena díla bez DPH 28.121.042,- Kč
 2. Cena díla s DPH 34.026.462,- Kč

zvýšení ceny o	Základ:	100.218,- Kč
	DPH 21%:	21.046- Kč
	Cena včetně DPH:	121.264,- Kč

snížení ceny o	Základ:	0,- Kč
	DPH	0,- Kč
	Cena včetně DPH:	0.- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:







Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
----------------------------	---------------------------

Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
-------------------------	---------------------------

Za zhotovitele: [REDACTED] s.r.o.

Za objednatele: [REDACTED] , a.s.
6/12A
abem

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“			Číslo změny: 3	
SoD: ze dne 15. 01. 2018			Datum: 14. 04. 2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>	Objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	email <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:				
<u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce</u>				
ZL č.3 – Změnový list č. 3 - podlahové hydroizolační stěrky			100.218,- Kč bez DPH	
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>			<u>100.218,- Kč bez DPH</u>	
<u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce</u>				
ZL č.3 – Změnový list č. 3 - podlahové hydroizolační stěrky			0,- Kč bez DPH	
<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>			<u>0,- Kč bez DPH</u>	
Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací			<u>100.218,- Kč bez DPH</u>	
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva				
<u>Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2</u>				
1. Cena díla bez DPH			28.020.824,- Kč	
2. Cena díla s DPH			33.905.198,- Kč	
<u>Návrh ceny díla včetně ZL č.3</u>				
1. Cena díla bez DPH			28.121.042,- Kč	
2. Cena díla s DPH			34.026.462,- Kč	
zvýšení ceny o	Základ:	100.218,- Kč		
	DPH 21%:	21.046- Kč		
	Cena včetně DPH:	121.264,- Kč		
snížení ceny o	Základ:	0,- Kč		
	DPH 21%:	0,- Kč		
	Cena včetně DPH:	0,- Kč		
Celková cena po změně				
Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	28.121.042,- Kč		
	DPH 21%:	5.905.420,- Kč		
	Cena včetně DPH:	34.026.462,- Kč		
Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů			
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů			
Celková lhůta po změně	Datum dokončení: beze změny			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatel	<input type="checkbox"/>		
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>		
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatel		Podpis zmocněnce zhotovitel	 	
Podpis zmocněnce TD		Podpis zmocněnce AD, datum, razítko:	 	

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 3

PROJEKT:

„Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“

SoD ze dne 15. 01. 2018

Podrobný popis změn :

Rozhodnutím projektanta, TDI a KZ se zápisem z KD dne 8.3.2018 je doplnit projektovanou skladbu podlah v místnostech s mokrým procesem o hydroizolační stěrku.

Přípočtové položky:

- ZmL 3 – celková plocha hydroizolační stěrky je 238,04 m²

K výše uvedeným položkám je rovněž proveden přípočet za přesun hmot či likvidaci odpadu a VON – zařízení staveniště 2,5%.

Odpočtové položky:

Při těchto pracích nevznikly žádné odpočtové položky.

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému provedení a dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro pokračování stavebních prací v požadovaných místnostech.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: [redacted]

Krajské zdravotní, a.s.
Péče 3316/12A
Městský úřad nad Labem

Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko: [redacted]

19.4.2018

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Podpis zhotovitele, datum, razítko: [redacted]

Falge s.r.o.
114/2
Kaučovice
25714339

41

rekapitulace ceny

Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - ver.4

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
-------	------	-----	------------

celková cena Zm L č 2	100 218	21 046	121 264
ZM L 3 - stěrky do místností s mokrymi procesy	100 218	21 046	121 264
		-	-

Celkem (bez DPH)

DPH

Celkem (včetně DPH)


100 218

21 046

121 264

C. S. I. O.

41



název : ZM L 3 - stěrky do místnosti s mokrymi procesy

Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - vnitř

Por. řad.	Typ	Obj.	Popis	63	Výměrová jednotka	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Zm L č. 3	Pracovní č.
S: Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z.										
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										
X1	SP	7111093121	izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše řešení FASÍ AQUAFIN 2K	m2	238,04	-	293,60	-	108 218	0,83
			plocha						93 107	0,83
			1.4				238,04		69 888,54	0,83
			1.20				8,89			
			1.21				55,99			
			1.22				11,25			
			1.25				42,35			
			1.26				93,76			
X2	SP	7711591264	Spoi kontaktní izolace ve spojení s dílžbou s napojením na stěnu	m	159,465	-	145,60	-	23 218,10	-
			Výkaz výměr: ukončovací rohové izolační pásy							
			1.4				19,29			
			1.20				11,45			
			1.21				28,35			
			1.22				13,13			
			1.25				23,6			
			1.26				63,475			
783: Natěry										
X3	SP	783901451	Zamítení betonových podlah před provedením natěru	m2	238,04	-	2,30	-	4 405	
			plocha						548,44	
			1.4				238,04			
X4	SP	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením natěru	m2	238,04	-	7,66	-	1 824,34	
			plocha							
			1.4				238,04			
207	SP	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3.80 m	m2	238,04	-	8,54	-	2 031,91	
			plocha							
			1.4				238,04			
313	SP	998017002	099: Přesun hmot HSV	t	415,231	-	315,00	-	262,44	
			Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m							
313+	SP	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,833	-	315,00	-	262,44	
			plocha							
			1.4				238,04			
834	ON	07	NUS: Náklady na umístění stavby	%	2,5	-	97 773,779	-	2 444	
			Zařízení staveniště						2 444	
									2 444	
									2 444	



From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, April 10, 2018 9:39 AM
To: [REDACTED] Raeder&Falge
Subject: RE: S25/17_Stravovací provoz Chomutov

Dobry den
vzhledem že se jedná o betonovou mazaninu cca 5cm vysokou, doporučuji dobu pro dotvarování cca 14 dnů.
V případě použití speciální mazaniny – ASC-EZ2plus stačí tato doba 2 dny.

S pozdravem
Schomburg Čechy a Morava s.r.o.

[REDACTED]
[REDACTED]
Na Univerzitním statku 2
CZ - 108 00 Praha 10

[REDACTED]
[REDACTED]
www.schomburg.cz

Nové pro projektanty: www.snamijetovsychu.cz



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“	Číslo změny: 4
--	-----------------------

SoD: ze dne 15. 01. 2018	Datum: 25. 04. 2018
--------------------------	----------------------------

Návrh na ocenění změny navazující na zápis z KD9 dne 5.4.2018 bod 2 – viz. Zdůvodňovací zpráva Zm. L. č 4.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

<u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce</u>	
ZL č.4 – Změnový list č. 4 – otvor ve stropní konstrukci	118.725,- Kč bez DPH
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>	118.725,- Kč bez DPH

<u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce</u>	
ZL č. 4 – Změnový list č. 4 – otvor ve stropní konstrukci	-12.469,- Kč bez DPH
<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>	-12.469,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací	106.256,- Kč bez DPH
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva	

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2 a 3

1. Cena díla bez DPH	28.121.042,- Kč
2. Cena díla s DPH	34.026.462,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.4

1. Cena díla bez DPH	28.227.298,- Kč
2. Cena díla s DPH	34.155.032,- Kč

zvýšení ceny o	Základ:	106.256,- Kč
	DPH 21%:	22.314- Kč
	Cena včetně DPH:	128.570,- Kč

snížení ceny o	Základ:	0,- Kč
	DPH	0,- Kč
	Cena včetně DPH:	0.- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
----------------------------	--------------------

Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
-------------------------	--------------------

Za zhotovitele: [REDACTED]

Za objednatele: [REDACTED]

19. 5. 2018

S.R.O.

46

5.
2A
m

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“

Číslo změny: **4**

SoD: ze dne 15. 01. 2018

Datum: **25. 04. 2018**

Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>	Objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	emailem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.4 – Změnový list č. 4 – otvor ve stropní konstrukci

118.725,- Kč bez DPH

118.725,- Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č. 4 – Změnový list č. 4 – otvor ve stropní konstrukci

-12.469,- Kč bez DPH

-12.469,- Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

106.256,- Kč bez DPH

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2 a 3

1. Cena díla bez DPH

28.121.042,- Kč

2. Cena díla s DPH

34.026.462,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.4

1. Cena díla bez DPH

28.227.298,- Kč

2. Cena díla s DPH

34.155.032,- Kč

zvýšení ceny o

Základ: 106.256,- Kč

DPH 21%: 22.314,- Kč

Cena včetně DPH: 128.570,- Kč

snížení ceny o

Základ: 0,- Kč

DPH 21%: 0,- Kč

Cena včetně DPH: 0,- Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ 28.227.298,- Kč

DPH 21%: 5.927.734,- Kč

Cena včetně DPH: 34.155.032,- Kč

Prodloužení lhůty: 0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty: 0 kalendářních dnů



Celková lhůta po změně Datum dokončení: beze změny


Změna byla vyvolána záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky

rozdílem mezi PD a skutečností

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:  Podpis zmocněnce zhotovitele: 

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko: 

11.5.20

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 4

PROJEKT:

„Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“

SoD ze dne 15. 01. 2018

Podrobný popis změn :

Rozhodnutím projektanta, TDI a KZ byl navržen nový způsob vybourání stropního otvoru a výměny stávajících I profilů na základě zjištění skutečného stavu stropní konstrukce.

Přípočtové položky:

- ZmL 4 – změna způsobu vybourání stropní konstrukce v návaznosti na skutečný stav

K výše uvedeným položkám je rovněž proveden přípočet za přesun hmot či likvidaci odpadu a VON – zařízení staveniště 2,5%.

Odpočtové položky:

- ZmL 4 – odpočet původního návrhu

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému provedení a dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro pokračování stavebních prací v požadovaných místnostech.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Miroslav Machala

Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko: [redacted]

11.1. 2018

Podpis zhotovitele, datum, razítko: [redacted]

Raeder & Falge s.r.o.

Průmyslová 1114/2

Zakázka:

Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - ver.4

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
S: Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s.Nemocnice Chomutov, o.z.			
odpočty z rozpočtu dle SoD	- 12 469	- 2 618	- 15 087
přípočty	118 725	24 932	143 657
Celkem (bez DPH)	106 256		
DPH		22 314	
DPH 21 % ze základny: 12 469	2 618		
Celkem (včetně DPH)			128 570

S.F.O.
4F

Zakázka:

Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - ver.4

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s.Nemocnice Chomutov, o.z.							
SO_01a: STRAVOVACÍ PROVOZ - suterén							

12 469

12 165

004: Vodorovné konstrukce 7 984

Výkaz výměr: 3,4*5*0,0426							
22.	SP	411321414	Stropy deskové ze žB tř. C 25/30	m3	2.136	2 416,16	5 161
Plný popis: Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hříbových stropů včetně hlavíc hříbových sloupů tř. C 25/30							
Výkaz výměr: 0,16*3*4,45							
23.	SP	411354175	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	13,35	171,00	2 283
Plný popis: Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa zřízení							
Výkaz výměr: 3*4,45							
24.	SP	411354176	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	13,35	40,50	541
Plný popis: Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa odstranění							

009: Ostatní konstrukce a práce 2 700

88.	SP	S1	statické zajištění stropu při bourání prostupu v m 0.18	oubc	1.0	2 700,00	2 700
Plný popis: -							

099: Přesun hmot HSV 1 480

103.	SP	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	4,699	315,00	1 480
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou k							

VON: vedlejší a ostatní náklady 304

NUS: Náklady na umístění stavby 304							
834.	ON	07	Zařízení staveniště	%	2.5	12 164,691	304
Plný popis: -							

REKAPITULACE ROZPOČTU - změnový list č. 4 - přípočty

Stavba: Nemocnice Chomutov - Stravovací provoz

Objekt: 01 - Výměna v klenbách u stropu společného stravování

Místo: Chomutov

Datum: 20. 4. 2018

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

115 828,88

3 - Svislé a kompletní konstrukce

103 282,28

4 - Vodorovné konstrukce

37 498,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

38 389,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 425,10

997 - Přesun sutě

5 241,01

998 - Přesun hmot

11 425,90

PSV - Práce a dodávky PSV

7 302,23

713 - Izolace tepelné

9 289,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

9 289,00

3 257,60

2) Ostatní náklady - VON - zařízení staveniště

2 895,72

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

118 724,60

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Chomutov - Stravovací provoz

Objekt: 01 - Výměna v klenbách u stropu společného stravování

Místo: Chomutov

Datum: 20. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							
HSV - Práce a dodávky HSV							
3 - Svislé a kompletní konstrukce							
1	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů $((4,1*14,4)^2)/1000$	t	0,118	29 040,00	3 426,72
			Součet		0,118	URS - 20%	37 498,40
2	K	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů $((6,02*92,4)^2)/1000$	t	1,112	30 640,00	34 071,68
			Součet		1,112	URS - 20%	103 282,28
4 - Vodorovné konstrukce							
3	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 $((6,02*4,1)-(1,942*2,675))*0,12$	m3	2,338	2 320,00	5 424,16
			Součet		2,338	URS - 20%	38 389,64
4	K	411354209	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm $(6,02*4,1)-(2,675*1,942)$	m2	19,487	460,00	8 964,02
			Součet		19,487	URS - 20%	8 964,02
5	K	411354317	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 50 cm	m2	19,487	162,40	3 164,69
			Součet		19,487	URS - 20%	3 164,69
6	K	411354318	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 50 cm	m2	19,487	814,09	15 864,13
			Součet		19,487	URS - 20%	15 864,13
7	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi kari $2,338*0,08$	t	0,187	25 120,00	4 697,44
			Součet		0,187	URS - 20%	4 697,44
8	K	413232221	Zazdívkva zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	2,000	137,60	275,20
			Součet		2,000	URS - 20%	275,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
57	SoD	K 631362021	Výstuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 1,678*0,08 Součet	t	0,134 0,134 0,134	24 269,12	3 425,10 3 252,06
13	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie URS - 20%	m2	19,487	8,88	173,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
14	K	963031439	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 450 mm 6,02*4,1 Součet	m2	24,682 24,682 24,682	198,40	5 241,01 4 896,91
92	SoD	K 973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm Součet	kus	2,000	172,05	344,10
997 - Přesun sutě							
104	SoD	K 997013112	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	20,721	252,00	11 425,90 5 221,69
105	SoD	K 997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	20,721	39,75	823,66
106	SoD	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,721	88,20	1 827,59
107	SoD	K 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	248,652	2,25	559,47
108	SoD	K 997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	20,659	144,90	2 993,49
998 - Přesun hmot							
103	SoD	K 998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	11,889	315,00	7 302,23 3 745,04
22	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m URS - 20%	t	11,889	299,20	3 557,19
PSV - Práce a dodávky PSV							
713 - Izolace tepelné							
23	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	19,487	44,00	9 289,00 857,43
24	M	28372316	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 140mm (19,487*2)*1,02 Součet	m2	39,753 39,753	206,00	8 189,12
117	SoD	K 998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	90,466	1,95	176,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
118	SoD	K 998713292	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m	%	90,466	0,73	66,04

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

27	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	8,000	266,40	2 131,20
						URS - 20%	
28	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	4,000	281,60	1 126,40
						URS - 20%	
							3 257,60

VON: vedlejší a ostatní náklady

NUS: Náklady na umístění stavby

834	SoD	On 07	Zařízení staveniště	%	2,500	115 828,88	2 895,72
							2 895,72



Postup pro vložení výměny mezi klenební nosníky

- 1) V místě, kde bude okraj otvoru směrem do místnosti (mezi dietní kuchyní a čistou přípravnou masa) a kam bude vkládána výměna, budou opatrně vybrány tři až čtyři řady cihel napříč přes nosníky. V obou polích vznikne mezera ca 23 až 30 cm široká pro manipulaci s nosníky. Zbytky kleneb nám zatím zajistí vyvážené rozpěrné síly.
- 2) Po obou stranách mezery budou zespodu vloženy vzpěry, pokud možno se šroubovici, protože hydraulika nemusí držet, pokud není zcela v pořádku. Přerušovaný nosník se s citem předepe v obou vzpěrách.
- 3) Přerušovaný nosník bude změřen (I 380 nebo I 400) a podle něj bude zajištěna výměna o délce ca 6 m s tím, že je nutné počítat s nosy stojin pro jejich vevaření do sousedních nosníků.
- 4) Přerušovaný nosník bude přerušen opět tak, aby i na něm mohl být vytvořen stojinový nos.
- 5) Následně bude vložena výměna. Kdyby bylo nutné rozšířit manipulační prostor, lze směrem ke zdi vyjmout v obou polích současně další řadu cihel.
- 6) Výměna bude vevařena do obou sousedních nosníků a přerušovaný nosník do výměny. Vevaření at' probíhá s přestávkami, protože stávající nosníky jsou zřejmě ještě ze svárkové oceli přes 100 let staré.
- 7) Teprve teď lze vybourat zbytek kleneb směrem ke zdi, vyjmout zbytek přerušovaného nosníku a po odlehčení vyjmout obě vzpěry.
- 8) Požadovaný otvor bude olemován vloženými profily L 160/100/10 tak, že kratší příruby budou orientovány ven od otvoru. Jeden konec bude položen do kapsy ve zdi na ocelovou desku P5x150.150 mm položenou do cementové malty a druhý konec bude přivařen k výměně. Vzniknou dvě mezery mezi otvorem a krajními nosníky široké ca 950 mm na jedné straně a 2 800 mm na druhé straně.
- 9) Do otvorů bude vložen trapézový plech s vlnou aspoň 40 mm vysokou, na něj bude položena síť KARI 6/100x6/100 mm. U širší mezery bude potřeba plech zespodu podepřít, protože rozpětí 2,8 m je veliké. Takto budou mezery přebetonovány deskou 120 mm silnou (měřeno ode dna žlábků plechu) betonem C 25/30 XC1.
- 10) Hotovo. **Podle teploty se počká týden** než se budou tvořit podlahy. Výškový rozdíl v dobetonávkách bude vyrovnán třeba extrudovaným polystyrenem...

Karlovy Vary, dne 8.dubna 2018