

DODATEK č. 5

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2016/063

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem,
ředitelem Krajského ředitelství Liberec

(dále jen „objednatel“)

a

SVOBODA – dopravní a inženýrské služby a.s.

IČO: 28796578

DIČ: CZ28796578

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vl. 2934

místem podnikání: Školní 201, 549 81 Meziměstí

zastoupený: Václavem Svobodou

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LC Mordová rokle**“, evidenční číslo zakázky **S936/2016/063** a to za podmínek stanovených příslušnými

právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací v průběhu výstavby mění dosavadní znění ujednání článku IV.- Cena za dílo, smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až 4 a nahrazují jej tímto ujednáním.

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až 4 : 5.244.940,- Kč bez DPH

Cena méněprací : 180.844,- Kč bez DPH

Cena víceprací : 188.014,- Kč bez DPH

Cena díla dle Dodatku č. 5 : 5.252.110,- Kč bez DPH

Důvod změny: výše uvedené změny vyplynuly z průběhu prací, konkrétně se jedná o tyto změny,

- převedení vody v místě původně navržených brodů v km 0,360 a 0,730 bude řešeno pouze kamennou drenáží, která je k množství předpokládaných vod dostačující
- rekultivace navazující cesty v km 0,720 v množství 910 m³ nebude realizována vzhledem k nedostatku materiálu
- změna krajnice byla finančně opomenuta v dodatku č.2
- přemístění oplocení v km cca 0,380 nebylo nutné provést
- umístění svodnic bylo provedeno dle podélného profilu nové LC a zkušeností z ostatních cest při pochůzce za účasti TDI a revírníka LS, celková délka svodnic bude zvýšena o 61 m.

Méněpráce a vícepráce jsou rozepsány v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.5.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prostý omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 5 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V, dne:

V.....**LIBERCI**..... dne: 11 -07- 2018



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : LC Mordová rokle - měněpráce č.2	JKSO :
Stavba :	Název stavby : LC Mordová rokle	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	180 844		
N	PSV celkem	0		
ZRN celkem		180 844		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		180 844	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		180 844	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno :		Jméno :
		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :		
Základ pro DPH		15 % činí :		
DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	180 843,72 Kč	
DPH		21 % činí :	37 977,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			218 821,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	LC Mordová rokle
Objekt :	LC Mordová rokle - méněpráce č.2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	29 120	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	100 043	0	0	0	0
5	Komunikace	47 560	0	0	0	0
90	Přípočty	42	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4 079	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	180 844	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	LC Mordová rokle
Objekt :	LC Mordová rokle - méněpráce č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1	9	Zemní práce Vodorovné přemístění výkopku do 500m výkopek stavby, hrabanka (rekultivace)	m3	910,00	32,00	29 120,00				
		910		910,00						
		Celkem za 1 Zemní práce				29 120,00				
Díl: 4	26	Vodorovné konstrukce Balvanitý skluz z lom.kamene, tl. vrstvy 70-120 cm obvod.kámen u brodu, žula	m2	17,00	1 690,00	28 730,00	2,32000	39,44000		
		položka vč.nákupu, odvozu, zabudování (6,0+3,0)*2*0,5		9,00						
		(5,0+3,0)*2*0,5		8,00						
27	451 31-3541.R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 200 do 250 mm propustky, brody	m2	33,00	602,00	19 866,00	0,63125	20,83125		
		(6,0*3,0)+(5,0*3,0)		33,00						
28	465 51-3228.R00	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 25 cm propustky, brody, žula	m2	33,00	1 490,00	49 170,00	0,40157	13,25181		
		(6,0*3,0)+(5,0*3,0)		33,00						
30	451 57-1212.R00	Lože dlažby z kam. těžného hrubého tl. do 15 cm lože pod dlažbu	m2	33,00	69,00	2 277,00	0,31879	10,52007		
		(6,0*3,0)+(5,0*3,0)		33,00						
		Celkem za 4 Vodorovné konstrukce				100 043,00		84,04313		
Díl: 5	32	Komunikace Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm žula	m2	1 640,00	29,00	47 560,00	0,19695	322,99800		
		1700,0-60		1 640,00						
		Celkem za 5 Komunikace				47 560,00		322,99800		
Díl: 90	40	Přípočty Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky 16m	100 m	0,16	262,00	41,92	5,25912	0,84146		
		16,0/100,0		0,16						
		Celkem za 90 Přípočty				41,92		0,84146		
Díl: 99	48	Staveništní přesun hmot Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	407,88	10,00	4 078,80				
		84,04+323+0,84		407,88						
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				4 078,80				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : LC Mordová rokle - vícepráce	JKSO :
Stavba :	Název stavby : LC Mordová rokle	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0		
	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	127 624		
N	PSV celkem	60 390		
ZRN celkem		188 014		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		188 014	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		188 014	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :		
Základ pro DPH		15 % činí :		
DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	188 013,98 Kč	
DPH		21 % činí :	39 483,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			227 497,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	LC Mordová rokle
Objekt :	LC Mordová rokle - vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5	Komunikace	124 394	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	3 230	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	60 390	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	127 624	60 390	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	LC Mordová rokle
Objekt :	LC Mordová rokle - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 5 32	569 83-1111.R00	Komunikace Zpevnění krajnic šterkodrtí tl. 10 cm fr. 0/63mm, žula 1700,0-60	m2	1 640,00 1 640,00	75,85	124 394,00	0,19695	322,99800		
	Celkem za	5 Komunikace				124 394,00		322,99800		
Díl: 99 48	998 22-2011.R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva 322,998	t	323,00 323,00	10,00	3 229,98				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 229,98				
Díl: 767 49	SPC	Konstrukce zámečnické Svodnice ocelová vč.osazení 120x120mm, tl.5mm 61	m	61,00 61,00	990,00	60 390,00	0,03500	2,13500		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				60 390,00		2,13500		

