

SMLOUVA O DÍLO

„Mělník – Kokořínská, vodovod a kanalizace“

uzavřena podle § 2586 – 2635 Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-368/18
Číslo zakázky: I0212204
Číslo smlouvy u zhotovitele: -----

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **ZEPRIS s.r.o.**
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 51188
IČO: 25117947
DIČ: CZ699004936
Zastoupený: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s GDPR ve společnost ZEPRIS s.r.o.
naleznete zde: www.zepris.cz/gdpr.

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DÍLA

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo s předmětem díla:

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy pro objednatele zhotovit stavbu:

„Mělník – Kokořínská, vodovod a kanalizace“

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Rozsah díla je definován zadávací dokumentací objednatele včetně projektové dokumentace, která je součástí ZD výzvy a příslušných vyjádření dotčených orgánů (součást dokladové části PD), nabídkou zhotovitele A ZADÁVACÍMI PODMÍNKAMI V RÁMCI Výzvy a SOUTĚŽE O SEKTOROVOU VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO PŘÍSLUŠNOU STAVBU.

Jedná se o realizaci obnovy vodovodu a výstavby kanalizace ve městě Mělník, ul. Kokořínská (bližší specifikace dle příslušné PD a Výzvy díla – ZD)

Plnění zhotovitele dále zahrnuje ty další následující položky a podmínky, které se vztahují ke konkrétnímu dílu:

- 2.2. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- 2.3. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladové části stavby. Týká se zejména všech závazků a povinností, které z realizace stavby plynou zadavateli vůči dotčeným organizacím (např. Krajská správa a údržba silnic, Povodí Labe, Lesy ČR, ...).
- 2.4. Geodetické vytyčení stavby.
- 2.5. Zajištění vytyčení všech křižujících podzemních investic a zařízení v prostoru staveniště, tak jak vyplývá z projektové dokumentace a z vyjádření od dotčených subjektů stavbou. Dodržení stanovených podmínek od správců, nebo vlastníků těchto sítí a zařízení. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením a případné finanční vyčíslení těchto škod bude požadováno po zhotoviteli v plné výši.
- 2.6. Projednání a zajištění zvláštního užívání místních komunikací a veřejného prostranství ve správě příslušného odboru města obce územně související.
- 2.7. Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikace z důvodu provádění stavebních prací v dotčené silniční komunikaci se správcem komunikací v dané lokalitě.
- 2.8. Zajištění dopravně inženýrského opatření k dopravním omezením vyvolaných stavbou včetně projednání s Policií ČR - dopravním inspektorátem, příslušným Odborem dopravy města územně související.
- 2.9. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění.
- 2.10. Zajištění koordinace prací s provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě firmou Středočeské vodárny, a.s. Zajištění provizorního opatření – náhradního zásobování vodou suchovodem během realizace stavby v rozsahu dle projektové dokumentace a dalších podmínek definovaných provozovatelem a v souladu se ZD v rámci Výzvy.
- 2.11. Veškeré potřebné staveništní zařízení a jeho následná likvidace po skončení stavby včetně uvedení ploch do původního stavu.
- 2.12. Rozsah, náplň a projekt zařízení staveniště včetně nezbytných povolení k dočasným objektům zařízení staveniště včetně úhrady vyměřených poplatků či nájemného je věcí zhotovitele díla.
- 2.13. Veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (především chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), zejména stanoveny zákonem č. 309/2006 a doplňující vyhláškou 591/2006.

- 2.14. Úplná dodávka stavby včetně provedení všech zkoušek a revizí dle ČSN a podle požadavků obsažených v projektové dokumentaci a povolení stavby zejména:
- Tlaková zkouška potrubí, zkouška funkčnosti signalizačního vodiče, revize hydrantů, proplach potrubí, dezinfekce a následné zajištění odběru vzorku vody pro laboratorní rozbor vody, statické zkoušky zhutnění v dotčených silničních komunikacích apod.
- 2.15. Zajištění provozních hmot a energií potřebných pro realizaci a vyzkoušení díla.
- 2.16. Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrana životního prostředí.
- 2.17. Provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů.
- 2.18. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).
- 2.19. Provádění úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.
- 2.20. Odvoz a uložení vzniklých odpadů v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré získané či vytěžené obnovované trubní vedení, šoupata, armatury a technologie (např. čerpadla, atd.) z ocelového nebo litinového materiálu odevzdat do výkupu druhotných surovin pod hlavičkou VKM, a.s. Doklad o vykoupeném materiálu musí obsahovat identifikační údaje VKM, a.s., informaci o hmotnosti a druhu odevzdaného materiálu a cenu. Doklad společně s příslušnou částkou předá nejpozději do 5. dne následujícího měsíce technickému dozoru investora.
- 2.21. Vypracování dokumentace skutečného provedení díla dle pokynů v dokumentu „**Dokumentace skutečného provedení staveb**“, který je k dispozici na stránkách www.vkm.cz v záložce *Dokumenty ke stažení*. Předání dokumentace musí být protokolárně stvrženo předávacím protokolem „**Protokol o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, výkresu kladečského schéma, kamerové prohlídky gravitační kanalizace do evidence GIS VKM, a.s.**“, který bude nedílnou součástí podkladů pro závěrečnou fakturaci.
- 2.22. Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení dle pokynů v dokumentu „**Podmínky pro geodetická zaměření skutečného provedení staveb**“, který je k dispozici na stránkách www.vkm.cz v záložce *Dokumenty ke stažení*. Předání dokumentace musí být protokolárně stvrženo předávacím protokolem „**Protokol o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, výkresu kladečského schéma, kamerové prohlídky gravitační kanalizace do evidence GIS VKM, a.s.**“, který bude nedílnou součástí podkladů pro závěrečnou fakturaci.
- 2.23. Předání dokladů k použitým materiálům dle zákona č.22/1997 Sb. (doklady o shodě), předání dokladů prokazujících splnění hygienických požadavků těchto materiálů pro trvalý styk s pitnou vodou dle vyhlášky č.409/2005 Sb. Tato dokumentace bude objednateli předána v 2 vyhotoveních.
- 2.24. Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, ošetřování, nutný rozsah pojištění stavby.

3. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Termíny zahájení a dokončení stavby:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| - Zahájení stavby: | 16. 7. 2018. |
| - Dokončení stavby: | 30. 9. 2018. |
| - Likvidace zařízení staveniště: | do 15 dnů po ukončení prací. |

4. CENA PRACÍ

- 4.1. Smluvní cena díla je sjednána podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. O cenách v platném znění, na základě specifikace díla a podmínek jeho provádění uvedené v článku 2 této smlouvy a dohodnutých platebních podmínek, jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen za podmínek, stanovených ve smlouvě.

Celková cena bez DPH	8 948 617,89 Kč
DPH 21 %	1 879 209,76 Kč
Cena celkem včetně DPH	10 827 827,65 Kč

- 4.2. Smluvní cena díla uvedená v bodě 4.1. je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla a bude zahrnovat veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla a zajištěním dalších dokladů, předpisů apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. V ceně jsou zahrnuty i případné poplatky za cla, licence, využití patentů, překlady do českého jazyka, know-how atd.
- 4.3. Cenu díla uvedenou v bodě 4.1. je možno překročit pouze při splnění některé z těchto podmínek:
- a) Změny zákonné výše daně z přidané hodnoty.
 - b) Změn a víceprací oproti zadávací dokumentaci, které si objednatel písemně vyžádal a na jejichž provedení se zhotovitelem dohodl.
 - c) Změn a víceprací, které se vyskytnou v průběhu realizace díla o kterých zadavatel (objednatel) ani zhotovitel v době zpracování nabídky nevěděl a ani vědět nemohl a jejichž provedení je pro dokončení díla nezbytné. I pro tyto práce je nezbytný předchozí písemný souhlas objednatele s dohodou o ceně prací.
- 4.4. Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 4.5. Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo odchylně od předmětu díla a tím i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny, mohou být zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem objednatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
- 4.6. Při ocenění dohodnutých víceprací či změn budou přednostně použity jednotkové ceny nebo sazby uvedené v nabídce zhotovitele. Pokud nabídka zhotovitele tyto položky neobsahuje, použijí se pro ocenění platné ceníky ÚRS a.s. Praha.
- Pokud nelze použít tento způsob, předloží zhotovitel nabídky alespoň 3 nezávislých dodavatelů, které odpovídají technickým specifikacím. Objednatel prostřednictvím osoby oprávněné k smluvnímu jednání schválí nejvhodnějšího dodavatele.
- 4.7. Oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí této smlouvy. Nabídkový rozpočet slouží zejména k prokazování finančního objemu provedených prací pro účely fakturace a dále pro ocenění případných víceprací či odpočtů na základě jednotkových cen. Jednotkové ceny, uvedené zhotovitelem v nabídce budou pevné a neměnné během celé doby platnosti smlouvy.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčních plateb za dílčí plnění.

- 5.2. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem objednatele dle článku 1.1. této smlouvy. Objednatel je zároveň pověřen odběratelskou kontrolou, která bude prováděna dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, předloženého jako součást nabídky. Po odsouhlasení vzniká zhotoviteli právo fakturovat smluvními stranami dohodnutou cenu dílčího plnění včetně DPH v zákonné výši.
- 5.3. Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a pro jasnou identifikaci i **číslo smlouvy objednatele a název stavby**. Součástí podkladů pro řádnou fakturaci bude u dílčí fakturace soupis provedených prací a zjišťovací protokol, u konečné fakturace i předávací protokol. Faktury za předcházející měsíc musí být na adresu objednatele prokazatelně doručeny nejpozději do 5. dne měsíce následujícího. Objednavatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti daňového dokladu, jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek nebo nebudou doručeny včas, vrátit zhotoviteli k opravě. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhůta splatnosti běží v tomto případě ode dne doručení nové, řádně vystavené faktury.
- Doba splatnosti faktur se sjednává na 30 dnů od dne průkazného doručení faktury objednateli.
- 5.4. Veškeré provedené práce a dodávky zhotovitel postupně fakturuje (dílčí plnění) až do výše 100 % smluvní ceny díla, přičemž na každé vystavené faktuře (i dílčí faktuře) zhotovitel samostatně vyčíslí 10 % zádržné. Objednatel zhotoviteli uhradí 90 % fakturované ceny díla (tedy bez samostatně na každé faktuře vyčísleného zádržného v hodnotě 10 %) za předpokladu převzetí díla, které nebude mít vady bránící jeho užívání. Zbýlých 10 % fakturované ceny díla bude uhrazeno podle bodu 5.5. smlouvy. Na těchto 10 % z fakturované ceny díla nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- 5.5. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné (dále: „zádržné“), které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po splnění následujících podmínek:
- 5 % ze zádržného bude uhrazeno po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla včetně předání dokumentace skutečného provedení díla dle bodů 2.21. a 2.22.
 - 5 % ze zádržného bude uhrazeno po předložení originálu neodvolatelné bankovní záruky ve výši 5 % hodnoty díla, která bude splatná po celou dobu záruční doby a bude sloužit objednateli jako jistina k odstranění vad v záruční době v případě, že by zhotovitel tyto vady neodstranil v řádné lhůtě.
- Zádržné bude uhrazeno do 30ti dnů od data doručení písemné žádosti zhotovitele o uvolnění zádržného. Žádost o uvolnění zádržného doručí zhotovitel na adresu objednatele nejpozději do 3 měsíců od protokolárního předání stavby.
- 5.6. Faktury spolu s ostatními podklady budou zasílány do sídla objednatele vždy až po odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek pracovníkem pověřeným odběratelskou kontrolou dle bodu 5.2.
- 5.7. Vystavení dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na jeho odpovědnost za případné škody na stavbě a v jejím průběhu. Odpovědnost za škody na zhotoveném díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

6. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení, zejména zaměření skutečného provedení prací a dodávek, které budou v dalším postupu trvale zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Předložení tohoto zaměření ke kontrole prací před zakrytím je podmínkou pro souhlas objednatele s jejich zakrytím a úhradou prací.
- 6.2. Dokumentaci skutečného provedení díla zpracuje zhotovitel v rozsahu dle bodu 2.21. této smlouvy a předá jí objednateli 14 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení. Součástí dokumentace skutečného provedení bude i geodetické zaměření skutečného provedení v rozsahu dle bodu 2.22.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Objednatel se zavazuje předat staveniště v rozsahu vyznačeném v zadání stavby prostá všech faktických a právních vad.
- 7.2. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.
- 7.3. Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady, které brání provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště jsou pro dodavatele závazné.
- 7.4. Zhotovitel bude odpovědný za bezpečnost na staveništi. Staveniště bude udržovat v čistém a řádném stavu. V řádném stavu bude udržovat i příjezdové komunikace ke staveništi, pokud dojde k jejich znečištění v souvislosti s prováděním této stavby.

8. PRŮBĚŽNÁ KONTROLA OBJEDNATELE

- 8.1. Na stavbě bude objednatelům přidělen pracovník pověřený funkcí správce stavby a výkonem průběžné kontroly objednatele. Pracovník bude trvale sledovat průběh výstavby, zejména to, zda jsou práce prováděny podle schválené dokumentace, smluvních podmínek, technických norem a ostatních předpisů a v souladu s rozhodnutím dotčených orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku. Průběžnou kontrolu stavby mají trvale osoby uvedené v čl. 1.1. této smlouvy po celou dobu realizace stavby.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům průběžné kontroly objednatele kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník průběžné kontroly objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.
- 8.3. Pracovník průběžné kontroly objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě. V ostatních případech však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 8.4. Přítomnost pracovníka průběžné kontroly objednatele na stavbě nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady prací a dodávek.

9. ZÁRUKY ZA DÍLO

- 9.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávací dokumentací, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty, která činí:

Za stavební část: 60 měsíců.

Za úpravy povrchů komunikací a chodníků: 60 měsíců.

Záruční lhůty začínají plynout ode dne protokolárního předání díla, nebo jeho dohodnuté části objednateli.

- 9.2. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.
- 9.3. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady:
- nebude-li dohodnuto jinak, odstranit ve lhůtě 30 dnů reklamované vady, a to ať již vznikly provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu, vadou realizační dokumentace nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel.

- 9.4. Jestliže vady nemohou být odstraněny, má objednatel právo žádat slevu z ceny. Poskytnutí slevy může být smluvními stranami dohodnuto i v jiných případech, jestliže by provedením oprav vznikly provozní obtíže, nebo si tyto opravy vyžádaly další investiční náklady. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel jako náhradu za neodstranitelné vady nebo jako náhradu za vzniklé provozní obtíže či náklady spojené s opravou může použít bankovní záruku dle bodu 5.5.
- 9.5. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou závady, které by mohly způsobit ekologické škody, nebo škody na majetku třetích osob, je zhotovitel povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost zahájit práce na jejich odstranění do 24 hodin po jejich oznámení objednatelem.
- 9.6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vad v záruční době v lhůtách dle bodů 9.3. a 9.5., nebo že zhotovitel nebude plnit své povinnosti pro odstranění vad v záruční době daných touto smlouvou, má objednatel právo vadu odstranit součinností s třetí stranou. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že náklady, které tímto vzniknou objednateli, budou dány k úhradě zhotoviteli v plné výši nebo mohou být uhrazeny z bankovní záruky dle bodu 5.5.

10. KONTROLA PRACÍ PŘED ZAKRYTÍM A PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK V PRŮBĚHU ZHOTOVENÍ DÍLA A PŘI JEHO DOKONČENÍ

- 10.1. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatelem zmocněný pracovník průběžné kontroly objednatele do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy dodavatele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 3 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla objednatele.
- 10.2. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 30 dnů po podpisu smlouvy o dílo předat objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

Plán kontrol musí obsahovat zejména následující zkoušky:

- tlakové zkoušky potrubí dle ČSN 75 59 11;
 - kamerové zkoušky kanalizace na DVD a včetně protokolu pokud se jedná o kanalizační řady;
 - zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče potrubí;
 - revize hydrantů dle ČSN 73 0873 přílohy C;
 - statické zkoušky zhutnění v dotčených silničních komunikacích dle ČSN 72 10 06 přílohy A;
 - ostatní zkoušky podle povahy díla a předepsané v PD a ZD.
- 10.3. Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.
- 10.4. Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svého pracovníka pověřeného průběžnou kontrolou odběratele všech kontrol, zkoušek, testů prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla.
- 10.5. Objednatel je oprávněn provádění díla kontrolovat sám, nebo prostřednictvím svého příkazníka.
- 10.6. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

11. STAVEBNÍ DENÍK

- 11.1. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací až do jejich ukončení stavební deník. Deník bude veden v originále se 2 průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění.
- 11.2. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatel uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dohledu a oprávnění zástupci v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění.
- 11.3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do třech pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě mimořádné nepřítomnosti pracovníka pověřeného průběžnou odběratelskou kontrolou objednatel na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu dopisem nebo faxem do sídla objednatel a od doručení začne plynout třídní lhůta. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.
- 11.4. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

12. TECHNICKÉ DNY STAVBY

- 12.1. Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat v dohodnutých intervalech na stavbě technické dny (kontrolní dny stavby).
- 12.2. Opatření dohodnutá při technických dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních, technických nebo statutárních zástupců uvedených v článku 1.1. a 1.2 této smlouvy. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.

13. PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ

- 13.1. Objednatel převezme od zhotovitele dokončené a provozuschopné dílo. Zhotovitel dosáhne dokončení díla v den úspěšného ukončení přejímacího řízení, při němž objednatel potvrdí, že dokončené dílo od zhotovitele přejímá a za jakých podmínek tak činí. O přejímacím řízení bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí stavby. Přípravenost díla k převzetí určuje objednatel takto:
- Dílo nebo jeho ucelená část bude převzata po úplném dokončení, které nebrání bezpečnému užívání díla. Dílo nesmí obsahovat vady či nedodělky, které samy o sobě či v souhrnu brání nebo ztěžují užívání objednateli.
 - Způsobilost předávaného díla bude prokázána provedením všech zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a schváleným plánem kontrol dle článku 10. této smlouvy.
- 13.2. Jakostně technické ukazatele a hodnoty prokáže zhotovitel následně:
- tlakové zkoušky a další zkoušky předepsané zadávací dokumentací nebo vyplývající z plánu kontrol, budou provedeny na stavbě za účasti objednatel a budoucího provozovatel a o jejich výsledku bude sepsán protokol.
- 13.3. Přejímací řízení svolá objednatel do 10 dnů ode dne, kdy mu zhotovitel písemně oznámí ukončení prací.
- 13.4. Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení a další doklady dle těchto smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a doklady budou předem předloženy ke kontrole zástupci odběratelské kontroly a to minimálně 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení.
- 13.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dodávku, která má vady.

- 13.6. V případě, že při předávání a přebírání díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání díla, zavazuje se objednatel dílo převzít i s těmito drobnými vadami a nedodělky, v tomto případě bude celková cena díla hrazena v souladu s bodem 5.4. článku 5. platební podmínky.

14. RIZIKA A POJIŠTĚNÍ

- 14.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla objednatelem.
- 14.2. Zhotovitel rovněž odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem zvlášť nebezpečným apod.).
- 14.3. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění za rizika a škody uvedené v čl. 14.1. a 14.2. ve výši 25 502 000 u HDI Versicherung AG, organizační složka, Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2, s ČP: 2100275, po celou dobu plnění zakázky.

15. SMLUVNÍ POKUTY

- 15.1. V případě, že zhotovitel svou vinou nedodrží termín dokončení díla dle čl. 3 této smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení. Základem pro výpočet pokuty je cena části díla, se kterou je zhotovitel ve zpoždění.
- 15.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o odevzdání a převzetí díla v dohodnutém termínu, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 15.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady zjištěné v záruční lhůtě ve sjednaném termínu podle článku 9. této smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 15.4. V případě, že zhotovitel nezlikviduje zařízení staveniště v termínu dle čl. 3 těchto smluvních podmínek, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý den prodlení.
- 15.5. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené a splatné částky za každý kalendářní den prodlení.
- 15.6. Pokud zhotovitel do 3 měsíců od data protokolárního předání stavby nesplní podmínky nebo podmínku dle bodu 5.5. smlouvy, nebude mu proplacena odpovídající část zádržného vztahující se k nesplněné podmínce. Tato částka rovnající se hodnotě zádržného za nesplněné podmínky nebo podmínku se stane smluvní pokutou.
- 15.7. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

16. AUTORSKÁ A PATENTOVÁ PRÁVA

- 16.1. Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavků vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných známek, jmen nebo jiných ochranných práv. Pokud budou pro provedení díla taková to práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence.
- 16.2. Zhotoviteli zůstávají autorská práva na všechny ve spojení se smlouvou o dílo použité vlastní vynálezy. Zhotovitel je povinen na jejich použití objednatele upozornit.

17. VLASTNICTVÍ KE ZHOTOVOVANÉMU DÍLU

- 17.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel s tím, že jiná dohoda se nepřipouští. Vlastnictví nových dodávek přechází na objednatele postupně na základě úhrady faktur s tím, že po podepsání předávacího protokolu a uhrazení 90 % celkové ceny díla dle bodu 5.4. této smlouvy se objednatel stává vlastníkem díla celého.
- 17.2. Nebezpečí za škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel až do okamžiku předání předmětu díla.

18. ROZHODNÉ PRÁVO

Smlouva se bude řídit Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby event. spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.
- 19.2. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.
- 19.3. Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu.
- 19.4. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 3 měsíce, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 20.1. Dnem podpisu smlouvy o dílo pozbývající platnost všechna předchozí ujednání o této smlouvě. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku, potvrzeného oběma smluvními stranami.
- 20.2. Všechny zkameněliny, vykopávky či jiné předměty geologického či archeologického významu, které se naleznou na místě stavby, jsou absolutním majetkem českého státu.
- 20.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu.
- 20.4. V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy bude zhotovitel z vlastní viny v prodlení s plněním harmonogramu stavby o více než 2 měsíce nebo nebude dodržovat technologickou kázeň a ohrožovat tak kvalitu prováděného díla, má objednatel právo odstoupit od smlouvy bez náhrady škody, která by tím zhotoviteli vznikla.
- 20.5. Objednatel může dále od smlouvy odstoupit pokud:
- a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo provedeno vyrovnání;
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 20.6. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.
- 20.7. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů. Zhotovitel bere tuto eventualitu na vědomí, počítá s ní a nebude vůči objednateli uplatňovat z tohoto titulu žádné škody.

- 20.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy.
- 20.9. Nedílnou součástí smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele **a harmonogram stavby.**
- 20.10. Smluvní strany se dohodly, že zejména pro účely:
- protokolárního předání stavby,
 - podkladů pro fakturaci,
 - předání a převzetí staveniště,
- budou zásadně používat jen formuláře objednatele, předložené zmocněncem objednatele pro technická jednání (dle bodu 1.1.).
- 20.11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
- 20.12. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým právním řádem.


Datum: 9.7.2018

Datum: 9.7.2018

OBJEDNATEL



ZHOTOVITEL



Přehled nákladů v Kč		Kč
STAVEBNÍ OBJEKT SO 03.1 Blata - Kmenové stoky		
Stoka E	ul. Kokořinská - způsobilé náklady	3 849 632
Stoka E	ul. Kokořinská - nezpůsobilé náklady	431 627
Stoka E8	ul. Dřevařská - způsobilé náklady	223 225
Stoka E8	ul. Dřevařská - nezpůsobilé náklady	3 360
Stoka E8a	ul. K Neuberku - způsobilé náklady	235 411
	Způsobilé náklady celkem	4 308 268
	Nezpůsobilé náklady celkem	434 987
SO 03.1	Náklady celkem	4 743 255
STAVEBNÍ OBJEKT SO 03.2 Blata - Přípojky na kmenových stokách		
Stoka E	ul. Kokořinská	736 740
SO 03.2	Náklady celkem	736 740
SO 03	Stavební práce celkem	5 479 995
60	Ostatní práce a služby	548 000
	Náklady na stavbu celkem	6 027 994,72

9.8.2018

Stoka E		ul. Kokořínská - způsobitelné náklady				Příslušné výkresy :			
Položka č.		Popis položky		Jednotka	Množství	Jednotk. cena	Celková cena bez DPH	DPH 21%	Celková cena vč. DPH
1		2		3	4	5	6	7	8
-		-		-	-	CZK	CZK	CZK	CZK
SO 03.1 Kmenové stoky									
01-001-03.1-01		Výkop šachet (ověřovací sondy)		m3	5	988	4 940		
01-003-03.1-02		Výkop rýhy a jámy s pažením s uložením na skládku (přebytek výkopu)		m3	1 067	755	805 585		
01-007-03.1-03		Pažení stěn rýhy a jámy pažícími boxy		m2	2 135	142	303 170		
01-009-03.1-04		Zhutněný zásyp šterkopiskem		m3	744	529	393 576		
02-009-03.1-05		Drenáž		bm	317	75	23 775		
05-001-03.1-06		Zřízení krytu vozovky tl.140 mm		m2	682	737	502 634		
05-002-03.1-07		Zřízení podkladní vstvy vozovky v tl. 300 mm		m2	534	458	244 572		
05-003-03.1-08		Zřízení podkladní vrstvy vozovky v tl. 200 mm		m2	385	134	51 590		
05-012-03.1-09		Rozebrání krytu vozovky v tl. 140 mm		m2	682	170	115 940		
05-013-03.1-10		Rozebrání podkladní vrstvy vozovky v tl.300 mm		m2	534	197	105 198		
05-014-03.1-11		Rozebrání podkladní vrstvy vozovky v tl. 200 mm		m2	385	79	30 415		
09-001-03.1-12		Kameninové potrubí DN 300		m	226	2 780	628 280		
09-002-03.1-13		Kameninové potrubí DN 400		m	83	4 890	405 870		
09-005-03.1-14		Kameninová odbočka DN 300/150		ks	11	3 315	36 465		
09-007-03.1-15		Kameninová odbočka DN 400/150		ks	8	5 290	42 320		
10-001-03.1-16		Vstupní šachta na potrubí do DN 600 - spodní část monolitická - typ 1		ks	8	7 190	57 520		
10-003-03.1-17		Vstupní komin šachet - rovná část		m	21,4	3 130	66 982		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 45-15
Stavba: Mělník- ul. Kokořínská, obnova vodovodu

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.08.2015
Zadavatel: IČ: 46356991
VKM, a.s., U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno DIČ:
Uchazeč: Vypln údaj
Vypln údaj
Projektant: IČ: 24309567
atelier free 69, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 920 623,17
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	2 920 623,17
	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK
		3 533 954,04

Výše daně
613 330,87
0,00

9.7.2018

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 45-15

Stavba: Mělník- ul. Kokořínská, obnova vodovodu.

Místo: k.ú.Mělník

Datum:

12.08.2015

Zadavatel: VKM, a.s., U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno

Projektant:

atelier free 69, s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	SO - Obnova vodovodu	2 920 623,17	3 533 954,04	
02	VRN - Ostatní náklady	2 642 923,17	3 197 937,04	ING
		277 700,00	336 017,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
Mělník- ul. Kokořínská, obnova vodovodu
Objekt:

01 - SO - Obnova vodovodu

KSO:
Místo: k.ú.Mělník
Zadavatel:
VKM, a.s., U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Uchazeč:
Projektant:
atelier free 69, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.08.2015
IČ: 46356991
DIČ:
IČ: 24309567
DIČ:

Cena bez DPH		2 642 923,17	
DPH základní snížená	Základ daně	2 642 923,17	Výše daně
	0,00	0,00	555 013,87
Cena s DPH		V CZK	3 197 937,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mělník- ul. Kokořínská, obnova vodovodu

Objekt:

01 - SO - Obnova vodovodu

Místo:

k.ú.Mělník

Zadavatel:

VKM, a.s., U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno

Uchazeč:

Datum: 12.08.2015

Projektant: atelier free 69, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 642 923,17

1 - Zemní práce

608 819,73

4 - Vodovodné konstrukce

4 058,00

5 - Komunikace

1 047 465,37

8 - Trubní vedení

593 097,62

997 - Přesun sutě

87 907,53

998 - Přesun hmot

300 340,92

PSV - Práce a dodávky PSV

1 234,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

1 234,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mělník- ul. Kokořínská, obnova vodovodu

Objekt: 01 - SO - Obnova vodovodu

Místo: k.ú.Mělník

Zadavatel: VKM, a.s., U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Uchazeč:

Datum: 12.08.2015

Projektant: atelier free 69, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 642 923,17

D 1 Zemní práce

1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	188,00	376,00	CS ÚRS 2014 01
2	K	119001R	Dočasné zajištění potrubí plastového DN do 200	m	21,000	238,00	4 998,00	
VV "křížení - plyn, kanal"								
VV 21*1 "m"								
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	289,214	239,00	69 122,15	CS ÚRS 2014 01
VV 0,8*406,2*(1,93-0,15)*0,5								
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	289,214	19,00	5 495,07	CS ÚRS 2014 01
5	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	289,214	527,00	152 415,78	CS ÚRS 2014 01
6	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	289,214	56,50	16 340,59	CS ÚRS 2014 01
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	944,156	38,00	35 877,93	CS ÚRS 2014 01
VV 1,93*83*2								
VV "v souběhu s kanalizací - pažení jen z jedné strany" 1,93*323,2*1								
VV Součet								
944,156								
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	944,156	12,50	11 801,95	CS ÚRS 2014 01
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	578,429	67,00	38 754,74	CS ÚRS 2014 01
VV 0,8*(1,93-0,15)*406,2								
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	233,971	59,00	13 804,29	CS ÚRS 2014 02
VV 406,2*0,72*0,8								
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	344,458	125,00	43 057,25	CS ÚRS 2014 01
VV 406,2*0,8*1,06								
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	344,458	53,00	18 256,27	CS ÚRS 2014 01
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	344,458	14,50	4 994,64	CS ÚRS 2014 01
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	620,024	70,00	43 401,68	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			344,458*1,8		620,024			
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	233,971	125,00	29 246,38	CS ÚRS 2014 01
VV			0,72*0,8*406,2		233,971			
16	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	190,063	197,00	37 442,41	CS ÚRS 2014 01
VV			406,2*0,8*0,61		198,226			
VV			"potrubí" -0,08*0,08*3,14*406,2		-8,163			
VV			Součet		190,063			
17	M	583373020	šterkopiesek frakce 0-16	t	342,113	200,00	68 422,60	CS ÚRS 2014 01
VV					0,000			
VV			190,063*1,8		342,113			
18	K	180404111	Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	360,000	39,00	14 040,00	CS ÚRS 2014 01
VV			1,2*300		360,000			
19	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	10,800	90,00	972,00	CS ÚRS 2014 01
VV			360*0,03		10,800			
D 4 Vodorovné konstrukce								4 058,00
20	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,000	2 590,00	2 590,00	CS ÚRS 2014 02
VV			1*1*1		1,000			
21	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	4,000	367,00	1 468,00	CS ÚRS 2014 01
VV			1*1*4		4,000			
D 5 Komunikace								1 047 465,37
22	K	113154233	Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	731,160	68,00	49 718,88	CS ÚRS 2014 02
VV			"pruh šíře 1,8 m, nový kryt 0,5 m na obě strany výkopu dle dohody na VV"					
VV			406,2*1,8		731,160			
23	K	113155234	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	731,160	147,00	107 480,52	CS ÚRS 2014 02
VV			406,2*1,8		731,160			
24	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopiesku ŠP tl 150 mm	m2	324,960	75,00	24 372,00	CS ÚRS 2014 02
VV			406,2*0,8		324,960			
25	M	583373020	šterkopiesek frakce 0-16	t	97,488	200,00	19 497,60	CS ÚRS 2014 01
VV			324,96*0,15*2,0		97,488			
26	K	564782111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 300 mm	m2	324,960	314,00	102 037,44	CS ÚRS 2014 02
VV			406,2*0,8		324,960			
27	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	224,222	322,00	72 199,48	CS ÚRS 2014 02
VV			324,96*0,3*2,3		224,222			
28	K	573211111	Postřik živiničný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	203,100	10,90	2 213,79	CS ÚRS 2014 01
VV			"pás šíře 0,5 m v délce 406,2 m" 0,5*406,2		203,100			
29	K	573431111	Náter živiničný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,20 kg/m2	m2	203,100	19,00	3 858,90	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
30	K	577144131	406,2*0,5 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	203,100	337,00	246 400,92	CS ÚRS 2014 02
31	K	577145132	406,2*1,8 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	731,160	287,00	419 685,84	CS ÚRS 2014 02
32	K	577145132	"2 vrstvy po 50 mm" 406,2*1,8*2		1 462,320			
1 462,320								
593 097,62								
D 8 Trubní vedení								
32	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	587,00	1 761,00	CS ÚRS 2014 01
33	M	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	3,000	1 985,00	5 955,00	CS ÚRS 2014 01
34	K	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	3,000	997,00	2 991,00	CS ÚRS 2014 02
35	M	552536630	příruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 150 mm	kus	3,000	952,00	2 856,00	CS ÚRS 2014 02
36	K	857314121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	5,000	1 285,00	6 425,00	CS ÚRS 2014 02
37	M	552535270	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/80 mm	kus	3,000	3 950,00	11 850,00	CS ÚRS 2014 02
38	M	552535300	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/150 mm	kus	2,000	4 150,00	8 300,00	CS ÚRS 2014 02
39	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	40,000	83,20	3 328,00	CS ÚRS 2014 02
40	M	286131100	2*20		40,000			
41	M	319424820	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 32 x 3,0 mm	m	40,000	29,50	1 180,00	CS ÚRS 2014 02
42	K	871321121	dvojsuvka s vnějším závitem (ISIFLO 1"	kus	20,000	201,00	4 020,00	CS ÚRS 2014 02
43	M	286136780	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	406,200	120,00	48 744,00	CS ÚRS 2014 01
44	M	28323R.1	potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 160 x 14,6 mm	m	426,510	495,00	211 122,45	CS ÚRS 2014 02
45	M	341413040	"5% rezerva" 406,2*1,05		426,510			
46	M	28323R.1	výstražná folie do výkopu, š. 30 cm	m	426,510	13,30	5 672,58	
47	M	341413040	"5% rezerva" 406,2*1,05		426,510			
48	M	341413040	vodič silový s Cu jádrem CYY 10 mm2	m	446,820	29,50	13 181,19	CS ÚRS 2014 01
49	M	341413040	"10% rezerva" 1,1*406,2		446,820			
50	K	877311121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 160 mm	kus	6,000	178,00	1 068,00	CS ÚRS 2014 02
51	M	286159780	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 160	kus	6,000	778,00	4 668,00	CS ÚRS 2014 02
52	M	286536000	nákrutěk tlakový lenový IPE D 160 mm	kus	6,000	575,00	3 450,00	CS ÚRS 2014 02
53	M	28654410R	příruba volná k lenovému nákrutku z polypropylénu 160	kus	6,000	961,00	5 766,00	
54	K	87731112R	montáž elektrotvarovky sedlové odbočky DN 160/32 (TopLoad)	kus	20,000	716,00	14 320,00	
55	M	286149704R	elektrotvarovka sedlová, navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, PE 100, SDR 11, 160/32	kus	20,000	5 160,00	103 200,00	
56	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	686,00	2 058,00	CS ÚRS 2014 02
57	M	422243970	šoupátka EKO ze ŠL uzavírací víkové S24 118 610 DN80x210 mm	kus	3,000	4 280,00	12 840,00	CS ÚRS 2014 01
58	M	422910730	souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,5 m	kus	3,000	1 080,00	3 240,00	CS ÚRS 2014 01
59	M	4223481R	podkladní deska UNI	kus	3,000	160,00	480,00	
60	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,000	308,00	924,00	CS ÚRS 2014 01
61	M	422735890	hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr, krycí hloubka 1000 mm	kus	3,000	10 780,00	32 340,00	CS ÚRS 2014 01
62	M	422R	drenážní obal k hydrantu	kus	3,000	290,00	870,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	M	422J3482R	podkladní deska hydrantová	kus	3,000	255,00	765,00	
60	K	891311111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	2,000	1 235,00	2 470,00	CS ÚRS 2014 02
61	M	422244060	šoupátko EKO ze šl. uzavírací víkové S24 118 610 DN150x280 mm	kus	2,000	8 815,00	17 630,00	CS ÚRS 2014 02
62	M	422910740	souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,5 m	kus	2,000	1 515,00	3 030,00	CS ÚRS 2014 01
63	M	422J3481R	podkladní deska UNI	kus	2,000	160,00	320,00	
64	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	28,000	368,00	10 304,00	CS ÚRS 2014 01
65	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	25,000	475,00	11 875,00	CS ÚRS 2014 01
66	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	kus	3,000	980,00	2 940,00	CS ÚRS 2014 01
67	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	406,200	25,00	10 155,00	CS ÚRS 2014 02
68	K	892353121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	406,200	32,00	12 998,40	CS ÚRS 2014 02
69	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	5,000	560,00	2 800,00	CS ÚRS 2014 01
70	K	899R	Laboratorní rozbor vody	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	

87 907,53

D 997 Přesun sutě

71	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	280,765	29,50	8 282,57	CS ÚRS 2014 01
72	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	280,765	8,60	2 414,58	CS ÚRS 2014 01
73	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	280,765	125,00	35 095,63	CS ÚRS 2014 01
74	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	280,765	150,00	42 114,75	CS ÚRS 2014 01

300 340,92

D 998 Přesun hmot

75	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	940,646	59,00	55 498,11	CS ÚRS 2014 02
76	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	940,646	5,70	5 361,68	CS ÚRS 2014 02
77	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	353,217	678,00	239 481,13	CS ÚRS 2014 01

1 234,00

D PSV Práce a dodávky PSV

1 234,00

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

78	K	744991211	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	1,000	1 234,00	1 234,00	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Mělník- ul. Kokořínská, obnova vodovodu
Objekt:

02 - VRN - Ostatní náklady

KSO: Místo: k.ú.Mělník

Zadavatel: VKM, a.s., U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno

Uchazeč:

Projektant: atelier free 69, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 12.08.2015
Datum: 46356991
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: 24309567
DIČ:

Cena bez DPH		277 700,00	
DPH základní snižovaná	Základ daně	277 700,00	Výše daně
	0,00	0,00	58 317,00
Cena s DPH		V CZK	336 017,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mělník- ul. Kokořinská, obnova vodovodu

Objekt:

02 - VRN - Ostatní náklady

Místo:

k.ú.Mělník

Zadavatel:

VKM, a.s., U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno

Uchazeč:

Datum:

12.08.2015

Projektant:

atelier free 69, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

277 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

277 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mělník- ul. Kokořínská, obnova vodovodu

Objekt:

02 - VRN - Ostatní náklady

Místo:

k.ú.Mělník

Zadavatel:

VKM, a.s., U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno

Uchazeč:

Datum: 12.08.2015

Projektant: atelier free 69, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

277 700,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1	K	VON001	Poplatek za uložení do místní komunikace	m	406,200	39,00	15 841,80	
2	K	VON002	Vytýčení trasy inženýrských sítí - viz PD	kpt	1,000	5 800,00	5 800,00	
3	K	VON003	Zaměření skutečného provedení	kpt	1,000	35 000,00	35 000,00	
4	K	VON004	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
5	K	VON005	Zkouška hutnění - cca po 50 m	ks	7,000	2 800,00	19 600,00	
6	K	VON006	Geometrický plán na věcné břemeno	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
7	K	VON007	Poplatek za zábor veřejného prostranství	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
8	K	VON008	Provizorní zásobení vodou (suchovody)	m	406,200	161,00	65 398,20	
9	K	VON009	Dočasné přepojení přípojek	ks	20,000	453,00	9 060,00	
10	K	VON0010	Zařízení staveniště	kpl	1,000	57 000,00	57 000,00	

277 700,00

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslíci
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslíci. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	15
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	20
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	15
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

HARMONOGRAM STAVBY		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden
„Mělník – Kokořínská, vodovod a kanalizace“		Zahájení stavby: 16. 7. 2018;										
		Dokončení stavby: 30. 9. 2018										
Mělník – dostavba kanalizace, 2. stavba - SO 03 Blata												
SO 03.1 Blata - Kmenové stoky												
Stoka E	ul. Kokořínská - způsobilé náklady											
Stoka E	ul. Kokořínská - nezpůsobilé náklady											
Stoka E8	ul. Dřevařská - způsobilé náklady											
Stoka E8	ul. Dřevařská - nezpůsobilé náklady											
Stoka E8a	ul. K Neuberku - způsobilé náklady											
SO 03.2 Blata - Přípojky na kmenových stokách												
Stoka E	ul. Kokořínská - způsobilé náklady											
Mělník- ul. Kokořínská, obnova vodovodu												
SO	Obnova vodovodu											
VRN	Ostatní náklady											

9.7.2018