

KRYCÍ LIST SOUPISU - DÍLČÍ SLEPÝ ROZPOČET

Stavba:
18ZAK1137: Památková obnova Jubilejního parku ve Znojmě - I.etapa, stavební část
Objekt:

D.06 - Alpinum (D.061 Alpinum východní, D.062 Alpinum západní)

KSO:
Místo: Jubilejní park Znojmo

Zadavatel:
Město Znojmo, Obroková 1/12, 66902 Znojmo

Uchazeč:

Projektant:
Doc. Ing. Pavel Šimek, Rybářská 401, 68801 Uherský Brod

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: .00293881
DIČ: CZ00293881

IČ:
DIČ:

IČ: 13697129
DIČ: CZ5806261472

Cena bez DPH		179 807,22	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	174 172,22	21,00%	36 576,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	216 383,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

18ZAK1137: Památková obnova Jubilejního parku ve Znojmě - I.etapa, stavební část

Objekt:

D.06 - Alpinum (D.061 Alpinum východní, D.062 Alpinum západní)

Místo:

Jubilejní park Znojmo

Datum:

Zadavatel:

Město Znojmo, Obroková 1/12, 66902 Znojmo

Projektant:

Doc. Ing. Pavel Šimek, Rybářská 401, 68801 Uherský Br

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	179 807,22
HSV - Práce a dodávky HSV	179 807,22
1 - Zemní práce	117 452,87
5 - Komunikace pozemní	53 168,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 185,94
99 - Přesuny hmot a sutí	9 185,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18ZAK1137: Památková obnova Jubilejního parku ve Znojmě - I.etapa, stavební část

Objekt: D.06 - Alpinum (D.061 Alpinum východní, D.062 Alpinum západní)

Místo: Jubilejní park Znojmo Datum:

Zadavatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 66902 Znojmo Projektant: Doc. Ing. Pavel Šimek, Rybářská 401, 68801 Uherský Brod

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 179 807,22

D HSV Práce a dodávky HSV 179 807,22

D 1 Zemní práce 117 452,87

1	K	114203101	Rozebrání záhozů z lomového kamene na sucho	m3	43,056	800,00	34 444,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		plocha:					zákl.
	VV		"alpinum východní:"3,4*16,4*0,3		16,728			
	VV		"alpinum západní:"3,4*16,4*0,3		16,728			
	VV		"alpinum u nátoků:"4,0*8,0*0,3		9,600			
2	K	122301-R01	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 ručně	m3	21,528	900,00	19 375,20	vlastní
	VV		předpoklad 50 % kubatury					zákl.
	VV		plocha:					
	VV		"alpinum východní:"3,4*16,4*0,3*0,5		8,364			
	VV		"alpinum západní:"3,4*16,4*0,3*0,5		8,364			
	VV		"alpinum u nátoků:"4,0*8,0*0,3*0,5		4,800			
3	K	122301-R02	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 ručně	m3	21,528	950,00	20 451,60	vlastní
	VV		předpoklad 50 % kubatury					zákl.
	VV		plocha:					
	VV		"alpinum východní:"1,5*2,0*0,3*0,5		8,364			
	VV		"alpinum západní:"0,8*1,2*0,5*0,5		8,364			
	VV		"alpinum u nátoků:"15,0*0,3*0,5		4,800			
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	43,056	130,00	5 597,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		z prostoru odkopávky:					zákl.
	VV		21,528		21,528			
	VV		z mezideponie pro úpravu alpina:					
	VV		21,528		21,528			
5	K	162201261	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	129,138	130,00	16 787,94	CS ÚRS 2017 01
	VV		z prostoru odkopávky:					zákl.
	VV		21,528		21,528			
	VV		z mezideponie pro úpravu alpina:					
	VV		21,528		21,528			
	VV		lomový kámen na mezideponii a z mezideponie pro uložení:					
	VV		43,056*2		86,112			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	21,528	69,00	1 485,43	CS ÚRS 2017 01
	VV		pro úpravu alpina:					zákl.
	VV		21,528		21,528			
7	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	64,584	69,00	4 456,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		pro úpravu alpina-na mezideponii:					zákl.
	VV		21,528+43,056		64,584			
8	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo pisku	m3	43,056	230,00	9 902,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		43,056		43,056			zákl.
9	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	43,056	115,00	4 951,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		43,056		43,056			zákl.
D 5			Komunikace pozemní				53 168,41	
10	K	463215111	Rovnanina z lomového kamene netříděného	m3	17,222	1 035,00	17 824,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		alpinum					zákl.
	VV		doplnění stávajících kamenů novými-předpoklad 40 %, průměr. tl. rovnaniny 300 mm:					
	VV		původní materiál - žula					
	VV		43,056*0,4		17,222			

Náklady soupisu celkem

179 807,22

11	K	463215-R1	Rovnanina z lomového kamene netříděného, bez dodání materiálu	m3	43,056	690,00	29 708,64	vlastní
VV			alpinum:					zákl.
VV			rovnanina ze stávajících kamenů, průměr. tl. rovnaniny cca 300 mm:					
VV			43,056	43,056				
12	K	463215-R2	Jezírková fólie včetně podkladu, se zatavením na nerezový vtok do bazénu	m2	14,000	402,50	5 635,00	vlastní
			Na obou stranách půlkruhového bazénu 2.7,0					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							9 185,94	
D 99 Přesuny hmot a sutí							9 185,94	
13	K	997221-R1	Odvoz vybouraných hmot a sutí na skládku, s naložením a přeložením na běžný dopravní prostředek	t	4,000	130,00	520,00	vlastní
VV			vybourané kce, sut', usazeniny atd. nepotřebné pro stavbu					zákl.
VV			"odhad:"4,0	4,000				
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,000	138,00	552,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	16,720	92,00	1 538,24	CS ÚRS 2017 01
16	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	14,040	57,50	807,30	CS ÚRS 2017 01
VV			doprava z mezideponie dostupné běžnými dopravními prostředky					zákl.
VV			14,04	14,040				
17	K	99822-R01	Příplatek k přesunu hmot za přesun ve ztížených podmínkách, za použití pouze malé mechanizace	t	16,720	345,00	5 768,40	vlastní