

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2017 - 2071

„Lesní cesta Lestkov - Jasánky“ uzavřené dne 26.07.2017

(dále jen „smlouva“ nebo „měněná smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
ID datové schránky: bjds93z
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Josefem Vojáčkem, ředitelem
Osoby oprávněné k jednání
ve věcech ostatních: [REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: ZKZ Chomutov, s.r.o.
Sídlo: Dolní 3354, 430 01 Chomutov
IČO: 44567987
DIČ: CZ44567987
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2122
ID datové schránky: vqgc7de
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Libor Zedníček
Osoby zastupující
ve věcech smluvních: Ing. Libor Zedníček - jednatel

ve věcech technických: Ing. Libor Zedníček - jednatel

uzavírají v souladu s ustanovením článku XXII. odst. 3) smlouvy o dílo č. 2017 - 2071, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

I. ÚČEL DODATKU

1. Tento dodatek se uzavírá k veřejné zakázce malého rozsahu, která nebyla zadávána v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZVZ“). Dodatek se uzavírá z důvodů analogických k důvodům uvedeným v ustanovení § 222 odst. 6 ZVZ. V průběhu prací při navážení materiálů na realizaci SO 02 a SO 03 bylo zjištěno, že stávající živičná komunikace vykazuje značně vyježděné koleje značící neúnosné podkladní vrstvy komunikace. Byly provedeny kopané sondy a bylo zjištěno, že podkladní vrstvy živičné komunikace úplně chybí, což zadavatel ani autor projektu nemohli předvídat. Z tohoto důvodu bylo nutno předmět plnění tak, že bude upraven technologický postup.

II. ZMĚNY V PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Vzhledem k novým okolnostem, které nastaly v průběhu realizace plnění smlouvy, se projevila potřeba dílčích změn v předmětu realizace díla. Potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto změny nemění původní povahu veřejné zakázky. Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení předmětu smlouvy tak, aby bylo dosaženo původně zamýšleného účelu.
2. S ohledem na důvody uvedené výše se sjednává změna předmětu smlouvy specifikovaná změnovými listy č. 1 až 2 a jeho přílohami, které jsou Přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. S ohledem na důvody uvedené výše se sjednává změna předmětu smlouvy specifikovaná v příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen „vícepráce“).

III. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění následujícím způsobem:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Změna oproti původní ceně smlouvy [%]
Původní nabídková cena	2 997 573,00 Kč	629 490,00 Kč	3 627 063,00 Kč	0,00%
Rekapitulace: Ve znění dodatku č. 1 (Vzhledem k novým okolnostem, které nastaly v průběhu realizace plnění smlouvy, se projevila potřeba dílčích změn v předmětu realizace díla. Potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto změny nemění původní povahu veřejné zakázky. Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení předmětu smlouvy tak, aby bylo dosaženo původně zamýšleného účelu.)				
Vícepráce	450 516,00 Kč	94 609,00 Kč	545 125,00 Kč	15,03%
Méněpráce	- 49 500,00 Kč	- 10 395,00 Kč	- 59 895,00 Kč	-1,65%
Ve znění dodatku č. 2 - tohoto dodatku				
Vícepráce	417 779,00 Kč	87 734,00 Kč	505 513,00 Kč	13,94%
Méněpráce	- 416 400,00 Kč	- 87 444,00 Kč	- 503 844,00 Kč	-13,89%
Cena ve znění tohoto dodatku	3 399 968,00 Kč	713 994,00 Kč	4 113 962,00 Kč	

2. Dohodnuté ceny za provedení dodatečných stavebních prací zahrnují veškeré náklady zhotovitele související s plněním díla.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání měněné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1
5. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých statutárních zástupců.

V Praze dne 29.6.2018

V Chomutově dne 27.6.2018

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p

Ing. Josef Vojáček
ředitel

ZKZ Chomutov, s.r.o.

Ing. Libor Zedníček
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Stavba	Lesní cesta Lesíkov - Jasánky	Smlouva č.	2017-2071	
Zhotovitel	ZKZ Chomutov s.r.o.	Generální projektant GP	Inplan CZ s.r.o.	
Autorský dozor AD	[REDACTED]	Technický dozor stavby TDS	[REDACTED]	
Název změny	Komunikace živičná	Změna	termínu dokončení stavby	A
Stručný popis změny	Neúnosné podkladní vrstvy		objemu stavebních prací	A
			technologie částí stavby	N
			změna stavebního materiálu	N
		jiná	N	
Původní termín dokončení stavby	15.11.2017	Navrhovaný termín dokončení stavby	30.06.2018	
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby	příloha č. ...	Navrhovaný termín dokončení stavby	příloha č. ...	
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	<del style="text-align: center;">2.997.573	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	<del style="text-align: center;">3.503.086,-	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že stávající živičná komunikace vykazuje vyježděné koleje značící neúnosné nosné vrstvy komunikace. Sondami bylo zjištěno, že podkladní vrstvy úplně chybí, Dodatečné práce sestávají z vytvoření nosných vrstev komunikace a krajnic.			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...	
Změnový list zpracován	dne 21.05.2018	jméno a příjmení [REDACTED]	podpis	
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení [REDACTED]	podpis	
Zdůvodnění	příloha č. 1 - Žádost zhotovitele včetně příloh ze dne 3.4.2018			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení [REDACTED]	podpis	
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>	21.05.2018			
Zdůvodnění				
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení [REDACTED]	podpis	
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>	21.05.2018			
Zdůvodnění				
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení [REDACTED]	podpis	
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>	05.06.2018			
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních	dne	jméno a příjmení [REDACTED]	podpis	
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>	06.06.2018			
Zdůvodnění	příloha č. ...			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Komunikace živičná 0,000-0,200 - D	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Komunikace živičná 0,000-0,200		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017-024	LC Lestkov - Jasánky		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vojenské lesy a statky ČR,s.p.			
Dodavatel	ZKZ CHOMUTOV s.r.o.		Zakázkové číslo	2017-024
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	417 779	
R	PSV celkem	0	
N	M práce celkem	0	
	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	417 779	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	417 779	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	417 779	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : XXXXXXXXXX
Datum : 3.4.2018		Datum :	Datum : 5.6.2018
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		417 779 Kč
DPH	21,0 %		87 734 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			505 513 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017-024 LC Lestkov - Jasánky	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Komunikace živičná 0,000-0,200	Komunikace živičná 0,000-0,200 - Dod.č	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	92 145	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	8 330	0	0	0	0
5 Komunikace	230 400	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	65 754	0	0	0	0
H22 Přípravné a pomocné práce	21 150	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	417 779	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017-024 LC Lestkov - Jasánky	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Komunikace živičná 0,000-0,200	Komunikace živičná 0,000-0,200 - Dod.č.2-přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m ² , živičného tl.10 cm	m ²	600,00	40,00	24 000,00
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	210,00	101,50	21 315,00
3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m ³	m ³	210,00	63,00	13 230,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	210,00	150,00	31 500,00
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m ³	210,00	10,00	2 100,00
		Celkem za 1 Zemní práce				92 145,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
6	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m ²	700,00	11,90	8 330,00
		Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu				8 330,00
Díl: 5		Komunikace				
7	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m ²	700,00	112,00	78 400,00
8	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m ²	700,00	105,00	73 500,00
9	569931132U00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m ²	100,00	95,00	9 500,00
10	579300013R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 6cm	m ²	600,00	115,00	69 000,00
		Celkem za 5 Komunikace				230 400,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	997221561U00	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	156,00	42,50	6 630,00
12	997221569U00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 560,00	12,90	20 124,00
13	997221845U00	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	156,00	250,00	39 000,00
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				65 754,00
Díl: H22		Přípravné a pomocné práce				
14	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	282,00	25,00	7 050,00
15	998222091R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 1 km (10km)	t	2 820,00	5,00	14 100,00
		Celkem za H22 Přípravné a pomocné práce				21 150,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

Stavba	Lesní cesta Lestkov - Jasánky	Smlouva č.	2017-2071	
Zhotovitel	ZKZ Chomutov s.r.o.	Generální projektant GP	Inplan CZ s.r.o.	
Autorský dozor AD	[REDACTED]	Technický dozor stavby TDS	[REDACTED]	
Název změny	Odpočty neprováděných prací	Změna	termínu dokončení stavby	N
Stručný popis změny	živičné vrstvy		objemu stavebních prací	A
			technologie části stavby	N
			změna stavebního materiálu	N
		jiná	N	
Původní termín dokončení stavby	15.11.2017	Navrhovaný termín dokončení stavby	30.06.2018	
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby	příloha č. ...			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	2.997.573	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	2.493.729	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Odečet neprováděných prací - změna technologického postupu.			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní technologické řešení (v Kč)	Navrhované technologické řešení (v Kč)			
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)	Navrhované materiálové řešení (v Kč)			
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)	příloha č. ...			
Změnový list zpracován	dne 21.05.2018	jméno a příjmení [REDACTED]	podpis	
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení [REDACTED]	podpis	
Zdůvodnění	příloha č. 1 - Žádost zhotovitele včetně příloh ze dne 3.4.2018			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení [REDACTED]	podpis	
souhlasím / nesouhlasím	21.05.2018	[REDACTED]		
Zdůvodnění				
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení [REDACTED]	podpis	
souhlasím / nesouhlasím	21.05.2018	[REDACTED]		
Zdůvodnění				
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení [REDACTED]	podpis	
souhlasím / nesouhlasím	05.06.2018	[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních	dne	jméno a příjmení [REDACTED]	podpis	
souhlasím / nesouhlasím	06.06.2018	[REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Kom. živičná 0,0-0,2 - Dod.č.2-nepro	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Komunikace živičná 0,000-0,200		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017-024	LC Lestkov - Jasánky		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vojenské lesy a statky ČR,s.p.			
Dodavatel	ZKZ CHOMUTOV s.r.o.		Zakázkové číslo	2017-024
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	-416 400	
R	PSV celkem	0	
N	M práce celkem	0	
	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	-416 400	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	-416 400	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-416 400	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	-416 400 Kč
DPH	21,0 %	-87 444 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-503 844 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017-024 LC Lestkov - Jasánky	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Komunikace živičná 0,000-0,200	Kom. živičná 0,0-0,2 - Dod.č.2-neproved	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	-61 200	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	-5 400	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	-162 000	0	0	0	0
57 Kryty šterkových a živičných komunikací	-187 800	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-416 400	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017-024 LC Lestkov - Jasánky	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Komunikace živičná 0,000-0,200	Kom. živičná 0,0-0,2 - Dod.č.2-neprovedené práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	113151215R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.6 cm	m2	-600,00	102,00	-61 200,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				-61 200,00
Díl: 16		Přemístění výkopku				
2	162702199R00	Poplatek za skládku frézované	m3	-36,00	150,00	-5 400,00
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				-5 400,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
3	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	-600,00	270,00	-162 000,00
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				-162 000,00
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				
4	573211112R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	-600,00	13,00	-7 800,00
5	577131111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	-600,00	300,00	-180 000,00
	Celkem za	57 Kryty štěrkových a živičných komunikací				-187 800,00