


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	014a/2016	Část B	JKSO	823.27
Objekt	Název objektu		Stupeň PD	DPS
02	Část B		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
3158	Úprava zahrady mateřské školy v Horních Tošanovicích			
Projektant	Ing. Iva Škrovová			
Objednatel	Obec Horní Tošanovice			
Dodavatel	Gerlich Odry s.r.o.			
	Cenová soustava RTS (www.rts.cz)			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 389 637	Vedlejší náklady (dle §9 vyhl.230)	22 823
Z	PSV celkem	131 865	Ostatní náklady (dle §10 vyhl.230)	7 608
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	1 521 503		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 521 503		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 551 933	Vedlejší a ostatní náklady celkem	30 430
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Jindřich Jansa		Jméno : Tomáš Mateiciuc		Jméno :
Datum : 19.3.2016		Datum : 26.6.2018		Datum :
Podpis :		 GERLICH ODRY s.r.o. chráněná dílna • výroba a služby 742 35 ODRY, Ke Koupališti 370/15 IČO: 25839209, DIČ: CZ25839209 zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě odd. C vložka 20815		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			1 551 933 Kč
DPH	21,0 %			325 906 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 877 839 Kč

Poznámka :

Položky s označením „Vlastní“ v čísle položky jsou Vlastní cenové soustavy (R-položky). Veškeré ostatní položky jsou cenové soustavy RTS

Stavba :	3158 Úprava zahrady mateřské školy v Horních Tošanovicích	Rozpočet :	014a/2016
Objekt :	02 Část B	Část B	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	71 076	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	48 045	0	0	0	0
1801 Údržba výsadeb - 2 roky	1 435	0	0	0	0
184 Keře	6 016	0	0	0	0
185 Listnaté stromy	6 060	0	0	0	0
187 Popínavky	782	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	65 873	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	265 018	0	0	0	0
5 Komunikace	14 164	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	40 726	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 391	0	0	0	0
955 Mobiliář	11 400	0	0	0	0
956 Herní prvky	577 850	0	0	0	0
957 Speciální prvky	235 760	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	26 695	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	16 347	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	23 707	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	85 623	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	3 533	0	0	0
783 Nátěry	0	6 998	0	0	0
787 Zasklívání	0	12 005	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 389 637	131 865	0	0	0

SOUPIS VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ

Název	Kč	%	Základna	Kč
Vedlejší náklady (dle §9 vyhl.230)	0	1,5	1 521 503	22 823
Ostatní náklady (dle §10 vyhl.230)	0	0,5	1 521 503	7 608
CELKEM				30 430

Položkový rozpočet

Stavba :	3158 Úprava zahrady mateřské školy v Horních Tošar	Rozpočet: 014a/2016
Objekt :	02 Část B	Část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3 pro plochy z MZK:0,2*6,8 pro pískoviště:30*0,25 pro kamennou dlažbu kolem zmlžovadla:14,6*0,2	m3	11,78 1,36 7,50 2,92	111,50	1 313,47
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3 dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: pro gabiony:0,5*0,1*12+0,5*0,2*8 pro základy pergoly a přístřešku:0,6*1*15 pro usazení špalků staveniště:0,3*0,3*6,4 pro kamenného hada:0,5*0,2*16 pro palisády:0,3*0,5*(7+11,4+24+6+2,4+7,8+5)	m3	22,12 1,40 9,00 0,58 1,60 9,54	427,00	9 445,24
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: ptačí větrníky:3,14*0,05*0,05*0,4*3 pro základy pergoly a přístřešku:0,7*0,7*1*10	m3	4,91 0,01 4,90	961,00	4 718,51
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m přemístění přebytečné zeminy od výkopů do jiné části zahrady pro násypy:36,939+33,396+5,2304+51*0,05*0,5+2*1*0,5 přemístění zeminy k dispozici na místě (hromada zeminy v zahradě) pro násypy:120	m3	197,84 77,84 120,00	34,00	6 726,57
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: sáňkovací kopec:165 kopec s jeskyní:32 kopec s lezeckými stěnami:28 kopec s hradem:60 kopec u ohniště:4 kopec u jabloně:10	m3	299,00 165,00 32,00 28,00 60,00 4,00 10,00	104,50	31 245,50
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: gabiony:0,5*13+0,5*8 kačírkové plochy:83+12,5 mzk:14,7 ohniště:4,3+0,63+0,4 plochy z MZK:6,8 kamenná dlažba kolem zmlžovadla:14,6 pískoviště:30 kamenný had:16*0,5	m2	185,43 10,50 95,50 14,70 5,33 6,80 14,60 30,00 8,00	10,50	1 947,02
7	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuštěním dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: sáňkovací kopec:80 kopec s jeskyní:35 kopec s lezeckými stěnami:30 kopec s hradem:50 kopec u ohniště:15 kopec u jabloně:20	m2	185,43 80,00 35,00 30,00 50,00 15,00 20,00	10,50	1 947,02
8	182201101R00	Svahování násypů	m2	230,00	36,60	8 418,00

Položkový rozpočet

Stavba :	3158 Úprava zahrady mateřské školy v Horních Tošar	Rozpočet: 014a/2016
Objekt :	02 Část B	Část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		sáňkovací kopec:80		80,00		
		kopec s jeskyní:35		35,00		
		kopec s lezeckými stěnami:30		30,00		
		kopec s hradem:50		50,00		
		kopec u ohniště:15		15,00		
		kopec u jabloně:20		20,00		
9	1-Vlastní	Dodávka chybějící zeminy vč. dopravy	m3	53,15	100,00	5 314,96
		299-197,8404-48,01		53,15		
Celkem za		1 Zemní práce				71 111,62
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	476,00	11,55	5 497,80
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		nový trávník:476		476,00		
11	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	385,00	17,00	6 545,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		nový trávník:385		385,00		
12	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	60,00	14,00	840,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		pro přesazené trvalky:60		60,00		
13	183101213R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5	kus	51,00	28,00	1 428,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		pro keře a popínavky:51		51,00		
14	183101221R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	2,00	1 075,00	2 150,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		pro stromy:2		2,00		
15	183204115R00	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm	kus	60,00	7,00	420,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		přesazené trvalky:60		60,00		
16	183205112R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3	m2	96,00	6,00	576,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		záhon pro keře:80		80,00		
		záhon trvalek:16		16,00		
17	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	476,00	2,75	1 309,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		nový trávník:476		476,00		
18	183403132R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 3, v rovině	m2	96,00	38,50	3 696,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		záhon pro keře:80		80,00		
		záhon trvalek:16		16,00		
19	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	492,00	2,31	1 136,52
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		nový trávník:476		476,00		
		záhon trvalek:16		16,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	3158 Úprava zahrady mateřské školy v Horních Tošar	Rozpočet: 014a/2016
Objekt :	02 Část B	Část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	476,00	1,10	523,60
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: nový trávník:476		476,00		
21	183403213R00	Obdělání půdy frézováním na svahu 1:2	m2	385,00	4,40	1 694,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: nový trávník:385		385,00		
22	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	385,00	3,30	1 270,50
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: nový trávník:385		385,00		
23	183403261R00	Obdělání půdy válením, na svahu 1:2	m2	385,00	1,65	635,25
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: nový trávník:385		385,00		
24	184004723R00	Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky nad 60 cm	kus	9,00	14,50	130,50
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: rybízy:4+5		9,00		
25	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině vč. zastřížení po výsadbě	kus	42,00	49,00	2 058,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: keře a popínavky:51-9		42,00		
26	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině vč. zastřížení po výsadbě	kus	2,00	595,00	1 190,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: stromy:2		2,00		
27	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m vč. upevnění příček a úvazků	kus	6,00	198,00	1 188,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: stromy:2*3		6,00		
28	184501114R00	Zhotovení obalu kmene z rákosy, 2vrstvy, v rovině	m2	2,51	50,00	125,60
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: stromy:2*3, 14*0,2*2		2,51		
29	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	16,00	31,30	500,80
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: záhon trvalek - kamenná drť:16		16,00		
30	184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina vč. vytvoření zalévací mísy	m2	6,28	60,50	379,94
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: stromy:2*3, 14*1*1		6,28		
31	184921096RT1	Mulčování rostlin tl. do 0,2 m rovina	m2	80,00	43,00	3 440,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: záhon pro keře a popínavky - štěpka vlastní:80		80,00		
32	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2 vč. dovozu vody do 1km	m3	0,77	292,00	224,84
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: keře a popínavky:51*0,01 trvalky:16*0,01		0,51 0,16		

Položkový rozpočet

Stavba :	3158 Úprava zahrady mateřské školy v Horních Tošar	Rozpočet: 014a/2016
Objekt :	02 Část B	Část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		stromy:2*0,05		0,10		
33	185804511R00	Odplevelení záhonu květin v rovině	m2	16,00	35,80	572,80
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		záhon trvalek:16		16,00		
34	185804514R00	Odplevelení záhonů keřů v rovině	m2	80,00	37,50	3 000,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		záhon pro keře:80		80,00		
35	18-Vlastní	D+M Tabletové hnojivo s dlouhodobým uvolňováním	kus	173,00	2,20	380,60
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		keře a popínavky:3*51		153,00		
		stromy:10*2		20,00		
36	673131-Vlastní	Rákosová rohož	m2	5,53	43,50	240,40
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		stromy:2*3,14*0,2*2*2*1,1		5,53		
37	00572440	Směs travní hřištní - vysoká zátěž	kg	22,17	126,50	2 804,61
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		nový trávník:(476+385)*0,025*1,03		22,17		
38	08211320	Voda pro závlivku	m3	0,77	48,50	37,35
39	10391100	Kůra mulčovací	m3	0,97	1 210,00	1 174,06
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		stromy:2*3,14*1*1*0,15*1,03		0,97		
40	103-Vlastní	Dodávka propustného pěstebního substrátu pro výměnu do jamek, vč. dopravy	m3	1,53	715,00	1 096,24
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		keře:51*0,3*0,3*0,3*0,5*1,03		0,71		
		stromy:2*1*1*0,8*0,5*1,03		0,82		
41	583-Vlastní	Kamenná drť směšná frakce vč. dovozu 20km	m3	1,15	1 056,00	1 218,20
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		záhon trvalek:16*0,07*1,03		1,15		
42	605-Vlastní	Dodávka - frézované impregnované kůly ke stromům dl. 3 m, vč. 3 příček/kůl a úvazků, vč. dopravy	kus	6,00	93,50	561,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		stromy:2*3		6,00		
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				48 044,60
Díl: 1801		Údržba výsadeb - 2 roky				
51	10391100	Kůra mulčovací	m3	0,58	1 210,00	704,46
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		doplnění mulče - 1/3 ročně:				
		stromy:3,14*1*1*0,3*2*2*0,15*1,03		0,58		
52	583-Vlastní	Kamenná drť směšná frakce vč. dovozu 20km	m3	0,69	1 056,00	730,96
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		doplnění mulče - 1/3 ročně:				
		záhon trvalek - kamenná drť:16*0,3*2*0,07*1,03		0,69		
	Celkem za	1801 Údržba výsadeb - 2 roky				1 435,43
Díl: 184		Keře				

Položkový rozpočet

Stavba :	3158 Úprava zahrady mateřské školy v Horních Tošar	Rozpočet: 014a/2016
Objekt :	02 Část B	Část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	026-Vlastní	Taxus baccata vel.60-80cm kontejner, vč. dopravy	kus	5,00	493,00	2 465,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:5		5,00		
54	026-Vlastní	Ribes ovocný červený keř prostokořenný, vč. dopravy	kus	4,00	69,00	276,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:4		4,00		
55	026-Vlastní	Amelanchier ovalis vel.60-100cm kontejner, vč. dopravy	kus	1,00	103,50	103,50
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:1		1,00		
56	026-Vlastní	Ribes ovocný černý keř prostokořenný, vč. dopravy	kus	5,00	63,00	315,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:5		5,00		
57	026-Vlastní	Rubus idaeus, beztrnné (Katewonder, Glen Ample) kontejner, vč. dopravy	kus	7,00	63,00	441,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:7		7,00		
58	026-Vlastní	Symphoricaspos albus vel.40-60cm kontejner, vč. dopravy	kus	6,00	50,50	303,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:6		6,00		
59	026-Vlastní	Cornus mas vel.60-80cm kontejner, vč. dopravy	kus	11,00	76,00	836,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:11		11,00		
60	026-Vlastní	Rosa David Austin, beztrnná kontejner, vč. dopravy	kus	1,00	569,00	569,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:1		1,00		
61	026-Vlastní	Rubus ursini, beztrnné (Dirksen, Hull Thornless) kontejner, vč. dopravy	kus	7,00	101,00	707,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:7		7,00		
Celkem za		184 Keře				6 015,50
Díl: 185	Listnaté stromy					
62	026-Vlastní	Sorbus aucuparia o.k.14-16cm, koruna 2m s balem, vč. dopravy	kus	1,00	2 900,00	2 900,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:1		1,00		
63	026-Vlastní	Aesculus hippocastanum o.k.14-16cm, koruna 2m s balem, vč. dopravy	kus	1,00	3 160,00	3 160,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:1		1,00		
Celkem za		185 Listnaté stromy				6 060,00
Díl: 187	Popínavky					
64	026-Vlastní	Clematis montana "Rubens" vel.80-100cm kontejner, vč. dopravy	kus	2,00	195,50	391,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:2		2,00		
65	026-Vlastní	Lonicera caprifolium vel.80-100cm kontejner, vč. dopravy	kus	2,00	195,50	391,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:2		2,00		
Celkem za		187 Popínavky				782,00
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
66	271531111R00	Polštář základu z kameniva drceného 0-32 mm	m3	3,00	1 094,00	3 282,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		pod gabiony:0,5*0,1*12+0,5*0,2*8		1,40		
		pod kamenného hada:0,5*0,2*16		1,60		
67	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	19,19	2 420,00	46 439,80
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		základy pergoly a přístřešku:0,6*1*15*1,035		9,32		
		základy palisád:0,5*0,3*(7+11,4+24+6+2,4+7,8+5)*1,035		9,87		

Položkový rozpočet

Stavba :	3158 Úprava zahrady mateřské školy v Horních Tošar	Rozpočet: 014a/2016
Objekt :	02 Část B	Část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
68	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	5,00	388,50	1 942,50
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:5		5,00		
69	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	5,00	79,40	397,00
70	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	5,32	2 420,00	12 874,40
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		patka pro indiánský totem:0,2*0,2*0,6		0,24		
		ptačí větrníky:3,14*0,05*0,05*0,4*3		0,01		
		základy pergoly a přístřešku:0,7*0,7*1*10*1,035		5,07		
71	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	2,00	389,00	778,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:2		2,00		
72	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,00	79,40	158,80
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				65 872,50
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
76	311211124R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10	m3	1,82	3 375,00	6 142,50
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		zídka ohniště:0,6*(1,51+1,53)		1,82		
81	338920022R00	Osazení palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm 0,5-0,8m do země, vč. fixace kůlů hranolky	m	0,60	921,00	552,60
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		palisády:				
		část III - 0,8m do země:0,6		0,60		
82	338920023R00	Osazení palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm 0,5-0,8m do země, vč. fixace kůlů hranolky	m	14,80	971,00	14 370,80
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		palisády:				
		část I - 0,8m do země:7		7,00		
		část VI - 0,5m do země:3,8+4		7,80		
83	338920024R00	Osazení palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm 0,5-0,8m do země, vč. fixace kůlů hranolky	m	6,40	1 021,00	6 534,40
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		palisády:				
		část V - 0,5m do země:1,4		1,40		
		část VII - 0,5m do země:2,5+2,5		5,00		
84	338920025R00	Osazení palisády, š. do 20 cm dl. nad 150cm 0,5-0,8m do země, vč. fixace kůlů hranolky	m	41,80	1 191,00	49 783,80
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		palisády:				
		část II - 0,8m do země:2+3,4+4+2		11,40		
		část III - 0,8m do země:4+3,6+6+9,8		23,40		
		část IV - 0,8m do země:2+3+1		6,00		
		část V - 0,5m do země:1		1,00		
85	461511111R00	Drátokamenné opevnění zpracované na místě drát 5mm, oka 10x10cm	m3	7,00	2 525,00	17 675,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		gabiony:0,5*0,5*12+0,5*1*8		7,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	3158 Úprava zahrady mateřské školy v Horních Tošar	Rozpočet: 014a/2016
Objekt :	02 Část B	Část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
86	463211131R00	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár drobný kámen, droba, pískovec	m3	9,00	1 232,00	11 088,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		gabiony:0,5*0,5*12+0,5*1*8 + val u ohniště		9,00		
87	3-Vlastní	Příplatek za vytvoření průlezu v palisádách	m2	0,50	500,00	250,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		palisády:				
		část V:0,5*0,5		0,25		
		část VII:0,5*0,5		0,25		
88	3-Vlastní	D+M Volně ložené kameny vel. cca 20-50cm vč. dovozu, na ploše cca 4m2	m3	2,00	700,00	1 400,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:2		2,00		
89	605-Vlastní	Dodávka palisád z borovice pr.150mm různé délky odkorněné odbělené, nátěr dub	m2	120,94	1 300,00	157 220,70
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		část I:7*1,1*1,05		8,09		
		část II:(1,7*2+2*3,4+2,3*4+2,7*2)*1,05		26,04		
		část III:(0,7*0,6+1,8*4+2,1*3,6+2,2*6+2,3*9,8)*1,05		53,47		
		část IV:(2*2+2,1*3+2,3*1)*1,05		13,23		
		část V:(1,4*1,4+1,6*1)*1,05		3,74		
		část VI:(1*3,8+1,2*4)*1,05		9,03		
		část VII:(1,5*2,5+1,3*2,5)*1,05		7,35		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				265 017,80
Díl: 5	Komunikace					
90	564251111R00	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	14,60	105,50	1 540,30
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		kamenná dlažba kolem zmlžovadla:14,6		14,60		
91	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm fr. 16-32mm, vč. dovozu 20km	m2	6,80	146,00	992,80
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		plochy z MZK u pískoviště:6,8		6,80		
92	564932112R00	Povrch z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm fr. 0-8mm, hutněno za vlhka, vč. dovozu 20km	m2	6,80	158,50	1 077,80
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		plochy z MZK u pískoviště:6,8		6,80		
93	594111111R00	Dlažba z lomového kamene, lože z kam.těž.do 5 cm vč. dodávky plochého kamene tl.5-7cm vč. dopravy	m2	14,60	660,00	9 636,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		kamenná dlažba kolem zmlžovadla:14,6		14,60		
94	599432111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým	m2	14,60	62,80	916,88
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		kamenná dlažba kolem zmlžovadla:14,6		14,60		
Celkem za		5 Komunikace				14 163,78

Položkový rozpočet

Stavba :	3158 Úprava zahrady mateřské školy v Horních Tošar	Rozpočet: 014a/2016
Objekt :	02 Část B	Část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
96	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 6-12mm (kačírku)	m3	9,05	1 000,00	9 050,00
		<i>dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:</i>				
		krajina pro Robinsony:83*0,1		8,30		
		plocha u zadního vchodu:12,5*0,06		0,75		
97	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do pisku, tl. 40 mm	m2	26,00	437,50	11 375,00
		<i>dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:</i>				
		dno pískoviště:26		26,00		
98	63-Vlastní	D+M Písek do pískoviště vč. dopravy	m3	12,00	500,00	6 000,00
		<i>dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:</i>				
		pískoviště:12		12,00		
99	63-Vlastní	D+M Oblázky 6-8mm do pískoviště vč. dopravy	m3	8,70	1 200,00	10 440,00
		<i>dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:</i>				
		pískoviště:8,7		8,70		
100	63-Vlastní	D+M Ploché kameny do pískového lože tl. 5cm	m2	4,70	400,00	1 880,00
		<i>dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:</i>				
		vyložení ohniště - kameny cca 30x40cm:0,4		0,40		
		plocha kolem ohniště - kameny cca 10x30cm:4,3		4,30		
101	63-Vlastní	D+M Kameny vel. 10x30x20cm	bm	2,83	700,00	1 981,00
		<i>dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:</i>				
		obvod ohniště:2,83		2,83		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				40 726,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
107	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	30,00	79,70	2 391,00
		<i>dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:</i>				
		pergola a přístřešek:30		30,00		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				2 391,00
Díl: 955		Mobiliář				
108	955-Vlastní	D+M Jablůň - seříznutý odkúrovaný kmen akát(dub) prům. 35cm, d = 1m	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
		<i>dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:</i>				
		impregnace + nátěr:				
		Nátěr 3x lazura dub:2		2,00		
109	955-Vlastní	D+M Odpadkový koš	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
		<i>dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:</i>				
		odkúrovaný kmen Vydlabaný špalek (smrk nebo jedle) - průměr cca 35 - 45 cm:				
		zapuštěný kámen:				
		Nátěr 3x lazura dub:1		1,00		
110	955-Vlastní	D+M Jablůň - špalek odkládací - akát (dub) průměr: 50 cm, výška 55cm	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		<i>dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:</i>				
		odkúrované, broušené, seříznutá hrana :				
		Nátěr 3x lazura dub:1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	3158 Úprava zahrady mateřské školy v Horních Tošar	Rozpočet: 014a/2016
Objekt :	02 Část B	Část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
111	955-Vlastní	D+M Jablůň - špalky na sezení, akát, průměr: 30cm výška 30 - 35 cm (proměnná) dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: odkúrované, broušené, seříznutá hrana : Nátěr 3x lazura dub:6	kus	6,00	400,00	2 400,00
				6,00		
Celkem za		955 Mobiliář				11 400,00
Díl: 956	Herní prvky					
112	956-Vlastní	Doprava nových herních prvků dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:1	kus	1,00	60 000,00	60 000,00
				1,00		
113	956-Vlastní	Montáž nových herních prvků vč. kotvení a veškerých pomocných prací dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:1	kus	1,00	173 750,00	173 750,00
				1,00		
114	956-Vlastní	Přemístění pohyblivého chodníku do 20m vč. instalace, kotvení a 8 patek na novém místě dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:1	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
				1,00		
115	956-Vlastní	Přemístění velké průlezky do 1km vč. instalace, kotvení a 12 patek na novém místě dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:1	kus	1,00	24 000,00	24 000,00
				1,00		
116	956-Vlastní	Přemístění malé průlezky + 4 šikmé nálazy do 1km vč. instalace, kotvení a 4 patek na novém místě dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:1	kus	1,00	7 000,00	7 000,00
				1,00		
117	956-Vlastní	Dřevěný most Kotvení do betonu dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:1	kus	1,00	75 000,00	75 000,00
				1,00		
118	956-Vlastní	Lezecká šikmá plocha 2 x 2,5m, vodovzdorná překliž + chyty + rám dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:1	kus	1,00	18 000,00	18 000,00
				1,00		
119	956-Vlastní	Šeptanda-akustická hra - dvě trubky spojené pod zemí hadicí 15m dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:1	kus	1,00	12 500,00	12 500,00
				1,00		
120	956-Vlastní	Skluzavka 3m s nástupní plošinou dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:1	kus	1,00	33 600,00	33 600,00
				1,00		
121	956-Vlastní	Lanový most Kotvení do betonu dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:1	kus	1,00	94 000,00	94 000,00
				1,00		
122	956-Vlastní	Věž se třemi výlezy Kotvení do betonu dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:1	kus	1,00	65 000,00	65 000,00
				1,00		
Celkem za		956 Herní prvky				577 850,00
Díl: 957	Speciální prvky					
123	957-Vlastní	D+M Stavební materiál do "Staveniště" tvárnice silikátové dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: staveniště:5	kus	5,00	70,00	350,00
				5,00		
124	957-Vlastní	D+M "Hra spískem" - pult s výsypkou (pult, úchyty, hadice) pozink., vč. dopravy, kotvicích sloupků dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:	kus	1,00	16 000,00	16 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	3158 Úprava zahrady mateřské školy v Horních Tošar	Rozpočet: 014a/2016
Objekt :	02 Část B	Část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		hra s pískem:1		1,00		
125	957-Vlastní	D+M Stavební materiál do "Staveniště" cihly šamotové	kus	5,00	50,00	250,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: staveniště:5		5,00		
126	957-Vlastní	D+M Stavební materiál do "Staveniště" kostky žulové 6x6x6cm	kus	20,00	20,00	400,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: staveniště:20		20,00		
127	957-Vlastní	D+M Proutěná vrbová chýš v.1,8m, pr.1,6m	kus	3,00	8 750,00	26 250,00
		kosterní pruty - prům. 1,5 - 2cm, d= 2,8m - 15ks/1chýše: výplňové pruty - prům. 0,5 - 1cm - 100ks/1 chýše: zpevňovací pruty - prům. 0,5 - 0,8cm - 40 ks/1 chýše: režný provaz š. = 1cm - 3m/1chýše: dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:3		3,00		
128	957-Vlastní	D+M "Hra spískem" - jeřáb (konzola, řetěz, kyblík) pozink., vč. dopravy, kotvicích sloupků	kus	1,00	30 000,00	30 000,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: hra s pískem:1		1,00		
129	957-Vlastní	D+M Stavební materiál do "Staveniště" ploché kameny tl.3cm	m2	1,00	700,00	700,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: staveniště:1		1,00		
130	957-Vlastní	D+M Indiánský totem - rezbářská práce (kmen + křídla)	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
		impregnovaná: 2x křídla - opracovaná krajina odkúrovaná, impregnovaná: kulatiny: dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:1		1,00		
131	957-Vlastní	D+M Špalky z akátu pr.20cm, dl.60cm seříz. hrany vč. usazení	kus	32,00	480,00	15 360,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: staveniště a pískoviště:32		32,00		
132	957-Vlastní	D+M Kmeny z akátu pr.30cm vč. uložení	bm	10,50	1 000,00	10 500,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: staveniště a pískoviště:10,5		10,50		
133	957-Vlastní	D+M Brána proutěná výška 2,5m, šířka 2m	kus	1,00	7 000,00	7 000,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: tovřena pruty vrovými nebo lískovými pr.3cm, dl.300cm - 45 kusů: vázané konopným lanem pr.8mm - 20m: kotvené v betonovém loži hl.0,3*(0,5+0,3)m:1		1,00		
134	957-Vlastní	D+M Kamenný had - drobný kámen do betonu š.0,5m, v.0,2m, tl.10cm, vč. spárování maltou	bm	16,00	800,00	12 800,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:16		16,00		
135	957-Vlastní	D+M Brána dřevěná - akát	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: Akát odkorněný, odbělený, nátěr dub pr.120mm d= 3m - 1kus: d=2,5m - 1kus:				

Položkový rozpočet

Stavba :	3158 Úprava zahrady mateřské školy v Horních Tošar	Rozpočet: 014a/2016
Objekt :	02 Část B	Část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Upevněno na palisádu šrouby pr.10mm d=200mm - 10 kusů: Spojeno v křížení šroubem pr.10mm d=200mm - 1kus: Dřevěná tyč pr.50mm d= 500mm - 1 kus: Zvon pr. 150mm plech - 1kus: Konopné splétané lano pr.8mm - 2m:1		1,00		
136	957-Vlastní	D+M Ptačí dřevěný větrník - Straka obecná cca 40 cm: vč. cca 10 cm dlouhého hrotu z nerezové kulatiny : dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:1	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
137	957-Vlastní	D+M "Hra spískem" - váhy (konzola, váhy s miskami) pozink., vč. dopravy, kotvících sloupků dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: hra s pískem:1	kus	1,00	16 000,00	16 000,00
138	957-Vlastní	D+M Ptačí dřevěný větrník - Sojka obecná dřevěný větrník SOJKA OBEČNÁ - velikost cca 36 cm, rozpětí křídel cca 40 cm: vč. cca 10 cm dlouhého hrotu z nerezové kulatiny : dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:2	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
139	957-Vlastní	D+M Ptačí dřevěný větrník - Sýkorka modřinka křídel cca 30 cm: vč. cca 10 cm dlouhého hrotu z nerezové kulatiny : dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:2	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
140	957-Vlastní	Teepee výška 3,5m dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: Teepee	kus	1,00	22 000,00	22 000,00
141	957-Vlastní	Odtěžení písku ze stáv. pískoviště vč. přesunu a použití na novém místě dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:3,5	m3	3,50	300,00	1 050,00
142	957-Vlastní	Tunel se dvěma vstupy dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: komplet dle tabulky na výkrese se soupisem materiálu: tunel se dvěma vstupy	kus	1,00	45 000,00	45 000,00
143	957-Vlastní	D+M 3D EPDM krytka na spodní část mlžítka pr.0,5m, v.0,2m dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:1	kus	1,00	2 100,00	2 100,00
144	957-Vlastní	D+M Kotvení mlžítka do betonu vč. propojení s přívodní hadicí dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:1	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
145	957-Vlastní	D+M Nerezové mlžítko se třemi květy vč. vodičího dílu dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:1	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
146	957-Vlastní	Mlžítko - doprava a rezie dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:1	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za		957 Speciální prvky				235 760,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				

Položkový rozpočet

Stavba :	3158 Úprava zahrady mateřské školy v Horních Tošar	Rozpočet: 014a/2016
Objekt :	02 Část B	Část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
147	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,32	2 450,00	17 924,20
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		patka kolotoče:3,14*0,5*0,5*0,8		0,63		
		pískoviště - betonový okraj:0,3*0,8*22		5,28		
		od průlezky velké:12*0,3*0,3*0,8		0,86		
		od průlezky malé:4*0,3*0,3*0,8		0,29		
		od pohyblivého chodníku:8*0,2*0,2*0,8		0,26		
148	96-Vlastní	Demontáž kovového kolotoče vč. odvozu a výnosu z prodeje odpadu	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:1		1,00		
149	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,63	258,50	3 782,37
150	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	131,69	15,10	1 988,49
151	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	14,63		
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				26 695,06
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
152	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	231,22	70,70	16 347,45
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				16 347,45
Díl: 711		Izolace proti vodě				
153	711472051RZ1	Izolace proti vodě, svislá fólie včetně dodávky hydroizolační fólie	m2	64,20	368,00	23 625,60
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		u zadní stěny palisád:				
		část II:14*1,2		16,80		
		část III:28*1,2		33,60		
		část IV:7,5*1,2		9,00		
		část VI:4*1,2		4,80		
154	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,10	774,00	81,00
		Celkem za 711 Izolace proti vodě				23 706,60
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
157	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	21,05	184,00	3 873,20
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		prkna 20x2,4cm odkúrované, neomítané:				
		pergola a přístřešek:2,1+2,1+2,2+2,3+2,35+2,45+2,3+2,6+2,65		21,05		
158	762731110R00	Montáž vázaných konstrukcí z kulatiny do 120 cm2	m	17,50	223,50	3 911,25
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		kulatina pr.10cm:				
		/ndiánský totem:3,5*5		17,50		
159	762731120R00	Montáž vázaných konstrukcí z kulatiny do 224 cm2	m	53,55	267,00	14 297,85
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		pergola a přístřešek:				
		pr.160mm:2,65+2,75+2,85+2,95+3+3,05+3,1+1,3*4+1,2+1,3+1,25+1,1,45*2+2,8+2,9+1,4+1,45+1,5+2,1+2,05+2,05		34,40		
				19,15		
160	762731140R00	Montáž vázaných konstrukcí z kulatiny do 450 cm2	m	25,00	365,00	9 125,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		pergola a přístřešek:				
		prvky pr.200mm:2,4+2,3+2,6+2,4+2,3+2,4+2,6+2,8+2,5+2,7		25,00		
161	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	2,39	815,00	1 946,71
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy:				
		totem:0,2*0,024*(0,44*5+0,53*5+0,62*5+0,7*4+0,8*4+0,9*4+1*4+1,1*3,5*3,14*0,05*0,05*5		0,15		
				0,14		

Položkový rozpočet

Stavba :	3158 Úprava zahrady mateřské školy v Horních Tošar	Rozpočet: 014a/2016
Objekt :	02 Část B	Část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		rošt podlahy TeePee:(0,05*0,08*1,175*5+0,04*0,08*0,95*5)		0,04		
		pergola a přístřešek:2,064		2,06		
166	762-Vlastní	D+M Ocelová pásovina - kotvení kulatiny do patek 5x50x600mm	kus	2,00	850,00	1 700,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: Indiánský totem		5,00		
167	762-Vlastní	D+M Středové zajišťovací trojúhelníky v.8cm	kus	5,00	300,00	1 500,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: TeePee a indiánský totem:5		5,00		
168	762-Vlastní	D+M Svorník M16 vč. předvrtu	kus	10,00	60,00	600,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: pergola a přístřešek:10		10,00		
170	762-Vlastní	D+M Odkúrovaná větev borovice pr.5-8cm dl.1,6-2m	kus	3,00	400,00	1 200,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: ptačí větrníky:3		3,00		
171	605-Vlastní	Dodávka loupané smrkové kulatiny pr.10cm	m3	0,15	20 000,00	3 022,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: TeePee a indiánský totem:3,5*3,14*0,05*0,05*5*1,1		0,15		
172	605-Vlastní	Dodávka řeziva pro pergolu a přístřešek - hranoly+ kulatina pr.160 a 200mm, tlakově impregnovaná	m3	2,27	18 200,00	41 321,28
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: pergola a přístřešek:2,064*1,1		2,27		
175	605-Vlastní	Dodávka odkúrovaných neomítaných prken š. cca 20cm, tl. 2,4cm	m3	0,03	20 000,00	680,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: Indiánský totem:0,2*0,7*0,024		0,16		
176	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,98	1 232,00	2 445,34
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				85 622,63
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
177	764223420R00	Oplechování okapů rš 125 mm lakovaný hnědý plech	m	7,00	499,00	3 493,00
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: pergola a přístřešek:7		7,00		
178	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,03	1 311,00	40,38
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				3 533,38
Díl: 783		Nátěry				
179	783726870R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. dub	m2	69,77	54,90	3 830,37
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: 3,5*3,14*0,1*5*1,1		6,04		
		ptačí větrníky:3*3,14*0,1*2*3*1,1		6,22		
		pergola a přístřešek: hranoly:(2,1+2,1+2,2+2,3+2,35+2,45+2,3+2,6+2,65)*0,23*2*1,1		10,65		
		prvky pr.160mm:53,55*3,14*0,16*1,1		29,59		
		prvky pr.200mm:25*3,14*0,2*1,1		17,27		
180	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí fungicidní impregnací	m2	69,77	45,40	3 167,56
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: 3,5*3,14*0,1*5*1,1		6,04		
		ptačí větrníky:3*3,14*0,1*2*3*1,1		6,22		
		pergola a přístřešek: hranoly:(2,1+2,1+2,2+2,3+2,35+2,45+2,3+2,6+2,65)*0,23*2*1,1		10,65		
		prvky pr.160mm:53,55*3,14*0,16*1,1		29,59		
		prvky pr.200mm:25*3,14*0,2*1,1		17,27		
	Celkem za	783 Nátěry				6 997,93
Díl: 787		Zasklívání				

Položkový rozpočet

Stavba :	3158 Úprava zahrady mateřské školy v Horních Tošar	Rozpočet: 014a/2016
Objekt :	02 Část B	Část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
181	787-Vlastní	D+M Zastřešení pergoly - polykarbonát Marlon SFX tl. 6mm, vč. kotvení, dilatací, ohybů, přísl. atd.	m2	18,76	600,00	11 254,50
		dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy: pergola a přístřešek:3*2,05*3,05		18,76		
182	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%	375,15	2,00	750,30
	Celkem za	787 Zasklívání				12 004,80