



ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE - ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DESKY PŮVODNÍCH SUCHÝCH WC, VČETNĚ DEMONTÁŽE 2 HORNÍCH BETONOVÝCH SKRUŽÍ JÍMEK JS 1000, VYČIŠTĚNÍ A ZÁSYP - HL. CCA 2M

- založení trávníku hydroosevem (1 916 m²)**
 - v části plochy odstranění náletů včetně kořenů (nutno vyrýpnout s kořeny)
 - úprava terénu rotavátorem, vybrání kamenů a jiných odpadů, uhrabání, srovnání terénu, navezení ornice v tl. 5cm, uhrabání
 - hydroosev travní směsí, do části plochy podél cesty travní směs pro stinné polohy
 - zapracování osiva, přihnojení startovací dávkou hnojiva a překrytí vrstvou trávníkového substrátu, zaválcování
 - pravidelná zálivka
 - 1.a 2. seč plnění zhotovitele
 - na svahy protierozní textílie - např. rašlový úplet, nebo protierozní vlákna

- položení přírodního travního koberce (1 621 m²)**
 - v části plochy odstranění náletů včetně kořenů
 - úprava terénu rotavátorem, vybrání kamenů a jiných odpadů, uhrabání, srovnání terénu, navezení ornice v tl. 7,5 cm, uhrabání, srovnání terénu, položení travního koberce, válcování, pravidelná zálivka
 - v rovině u nádrže bude odstraněna část terénu (cca 15 cm) tak, aby po navezení podkladu byl položený trávník v rovině hrany nádrže!

- úprava terénního valu**
 - folie, zakúrování
 - osazení listnatých keřů - 250 ks

VED. PROJEKTANT JNG. JIŘÍ KHOL	ARCHITEKT PROJEKTU [REDACTED]	VYPRACOVAL IVAN PERGLER	IVAN PERGLER ÚDOLNÍ 895/6, LIBEREC 1 INŽENÝRSKÁ A PROJEKČNÍ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ IČO 13340875 DIČ CZ510309113
KRAJ: LIBERECKÝ ST. ÚŘAD: LIBEREC			REKULTIVACE OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE LESNÍ KOUPALIŠTĚ LIBEREC
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC - NÁM. DR. E. BENEŠE 1			
ZMĚNA - SADOVÉ ÚPRAVY			FORMÁT 6/18
			ÚČEL
			ZAK. ČÍSLO
			MĚŘÍTKO 1 : 500
			Č. VÝKRESU S2.