

## Oprava chodníku v MR JIZERA – obec Kobylky

### Soupis prací s výkazem výměr:

<u>Položka:</u>	<u>Množství m.j.</u>	<u>Cena/m.j.</u>	<u>Cena celk.</u>
rozebrání stávající bet. dlažby	145,0 m <sup>2</sup>	100,-	14500
rozebrání stávajících obrubníků	27,0 m	98,-	2646
odstranění stav. zábradlí + úklid	90,0 kg	44,-	3960
odvoz bet. dlaždic a obrub. na skládku	15,95 t	355,-	5662
uložení na skládku vč. poplatku	15,95 t	140,-	2233
hloubení pro zámk. dlažbu a obrubníky	38,0 m <sup>3</sup>	560,-	21471
manipulace s výkopkem, odvoz na skládku	38,0 m <sup>3</sup>	125,-	4750
uložení na skládku (poplatek)	38,0 m <sup>3</sup>	140,-	5320
D+M sil. obrub. 80/250/1000 mm+beton	27,0 m	495,-	13365
D+M sil. obrub. 150/250/1000 mm+beton	10,5 m	625,-	6563
D+M zám. dlažby tl. 80 mm, 10/20 cm	145,0 m <sup>2</sup>	580,-	84100
D+M podklad. šterku 0/63 mm, tl. 15cm	52,0 t	480,-	24960
D+M drť 3/8 mm, tl. 5 cm	16,0 t	550,-	8800
rozrovnání šterku + hutnění	150,0 m <sup>2</sup>	90,-	13500
D+M zásypového písku 0/2 mm	0,8 t	4200,-	3360
rohožka před hlavními dveřmi 1,5x2m	1,0 ks	32200	32200
rohožka před dveřmi do skladu 0,5x1m	1,0 ks	7150,-	7150
práce – osazení rohoží	2,0 ks	6250,-	12500
<u>přesun hmot</u>	<u>267040,-</u>	<u>0,05 %</u>	<u>280392</u>
Cena celkem bez DPH 21%			280392 Kč
Cena celkem s DPH 21%			339274 Kč

### Poznámka:

Rohožky jsou atypické, vyrobené na zakázku, celokovové s antikorozní úpravou a odnímatelným roštem. Hloubka min. 20 cm. Rohožky jsou totožné, liší se pouze v rozměrech uvedených v rozpočtu.