

Soupis prací

Název stavby:	Děčín - Maxičky oprava dešťové kanalizace	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Oprava	Začátek výstavby:	Projektant: Ing.Ladislav \Hora
Lokalita:	Děčín-Maxičky	Konec výstavby:	Zhotovitel: dle výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
11 Přípravné a přidružené práce							5 626,04	39 093,96	44 720,00		29,93	
1		113107123R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	31,00	65,00	0,00	2 015,00	2 015,00	0,40	12,40	RTS I / 2015
2		113108410R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	31,00	155,00	0,00	4 805,00	4 805,00	0,32	9,80	RTS I / 2015
3		113151114R00	Frézování živič.krytu 5cm	m2	57,00	300,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,11	6,27	RTS I / 2015
4		113107212R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2,kam.drcené tl.15 cm	m	23,00	200,00	1 720,50	2 879,50	4 600,00	0,01	0,20	RTS I / 2015
5		119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	51,00	200,00	3 905,54	6 294,46	10 200,00	0,02	1,26	RTS I / 2015
6		111201101R00	Odstranění křovin do 1000m2	m2	15,00	300,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
7		111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	60,00	100,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
13 Hloubené výkopávky							0,00	43 669,50	43 669,50		0,00	
8		132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100m3,STROJNĚ	m3	60,00	300,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
9		132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	60,00	55,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
10		132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	52,50	300,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
11		132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	52,50	55,00	0,00	2 887,50	2 887,50	0,00	0,00	RTS I / 2015
12		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	6,22	600,00	0,00	3 732,00	3 732,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
16 Přemístění výkopku							0,00	60 725,00	60 725,00		0,00	
13		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	78,00	200,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
14		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	95,00	150,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
15		162701105R00	Vodorovné přem.vykopu tř.1-4 do 10000m	m3	95,00	200,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
16		162701109R00	přípl.k vodorovnému přemístění za kaž.1km	m3	475,00	25,00	0,00	11 875,00	11 875,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
17 Konstrukce ze zemin							0,00	28 570,00	28 570,00		0,00	
17		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	95,00	50,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
18		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	67,80	200,00	0,00	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
19		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	34,20	300,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
18 Povrchové úpravy terénu							552,50	17 447,50	18 000,00		0,00	
20		180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	60,00	100,00	552,50	5 447,50	6 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
21		181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	60,00	100,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
22		181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	60,00	100,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní							0,00	16 910,00	16 910,00		0,00	
23		199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	169,10	100,00	0,00	16 910,00	16 910,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)							4 688,16	2 121,84	6 810,00		29,00	
24		451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	17,03	400,00	4 688,16	2 121,84	6 810,00	1,70	29,00	RTS I / 2015
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							5 340,87	859,13	6 200,00		23,92	
25		564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	31,00	100,00	2 658,18	441,82	3 100,00	0,39	11,97	RTS I / 2015
26		564661111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	31,00	100,00	2 682,69	417,31	3 100,00	0,39	11,95	RTS I / 2015
57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch							32 458,37	4 541,63	37 000,00		10,47	
27		576111314R00	Koberec asfalt. SMA 16 S (AKMH) do 3 m, 5 cm	m2	57,00	500,00	25 204,74	3 295,26	28 500,00	0,12	6,61	RTS I / 2015
28		576141111R00	Koberec otevřený z kam.drceného+asf.do 3 m 5 cm	m2	31,00	200,00	5 256,91	943,09	6 200,00	0,12	3,60	RTS I / 2015

29	57311111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	46,00	50,00	1 996,72	303,28	2 300,00	0,01	0,26	RTS I / 2015
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				138,63	21 681,37	21 820,00		0,00	
31	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	109,10	200,00	138,63	21 681,37	21 820,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				5 649,73	14 441,77	20 091,50		18,38	
32	899912112R00	Napojení kanalizace na stáv.šachtu včetně zazdění a kan.vložky	kus	1,00	3 000,00	1 597,28	1 402,72	3 000,00	0,01	0,01	RTS I / 2015
33	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	109,10	15,00	198,31	1 438,19	1 636,50	0,00	0,00	RTS I / 2015
34	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	2,00	2 000,00	598,00	3 402,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
35	892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m	m	109,10	50,00	0,00	5 455,00	5 455,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
36	894411211RT2	Zřízení šachet plast, potrubí DN 300 + poklop	kus	6,00	1 000,00	3 256,14	2 743,86	6 000,00	3,06	18,38	RTS I / 2015
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				10 340,25	8 519,75	18 860,00		0,31	
37	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	82,00	100,00	5 150,07	3 049,93	8 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
38	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	82,00	85,00	3 831,41	3 138,59	6 970,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
39	919721111R00	spojovací pásek živičný	m	82,00	45,00	1 358,77	2 331,23	3 690,00	0,00	0,31	RTS I / 2015
	96	Bourání konstrukcí				0,00	15 415,00	15 415,00		11,67	
40	961044111R00	Bourání zákl. ze betonu (ka.šachty)	m3	1,66	6 000,00	0,00	9 960,00	9 960,00	2,85	4,73	RTS I / 2015
41	969021121R00	Vyborání potrubí DN 200	m	109,10	50,00	0,00	5 455,00	5 455,00	0,06	6,94	RTS I / 2015
		Ostatní materiál				140 522,00	0,00	140 522,00		202,66	
42	900001	štěrkopísek	t	112,14	300,00	33 642,00	0,00	33 642,00	1,44	161,48	RTS I / 2015
43	900002	štěrk 0-32	T	39,70	400,00	15 880,00	0,00	15 880,00	1,00	39,70	RTS I / 2015
44	90003	Trubka PVC kanalizační I 300 x 6000 mm SN 12	kus	19,00	3 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,04	0,77	RTS I / 2015
45	90004	Šachta DN1000 monolit + poklop nebo vtok mříž	kus	2,00	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,01	RTS I / 2015
46	90005	Šachta DN 600 monolit + poklop	kus	4,00	2 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,06	0,25	RTS I / 2015
47	90006	Dodávka a montáž ocelové chráničky DN 406/8	m	8,00	2 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,06	0,45	RTS I / 2015
		Přesuny hmot						47 842,50			
47	998276101	Přesun hmot vedení plastová otevř.výkop	t	318,95	150,00	0,00	0,00	47 842,50	0,00	0,00	RTS I / 2015
		Celkem:						527 155,50			

Poznámí Kanalizační šachtu lze provést i prefa se zákrytovou deskou nebo kombinaci monolit +prefa
Veškeré položky od zhorovitele musí obsahovat veškeré činnosti potřebné k úplnému dokočení práce dle PD.
Vícepráce nejsou možné. Zhorovitel je povinen se předem seznámit se stavenišťem a kompletním PD

Krycí list soupisu prací

Název stavby:	Děčín - Maxičky oprava dešťové kanalizace	Objednatel:	Statutární město Děčín	IČ/DIČ:	00261238
Druh stavby:	Oprava	Projektant:	Ing.Ladislav Hora	IČ/DIČ:	11442832
Lokalita:	Děčín-Maxičky	Zhotovitel:	LT-BAU s.r.o.	IČ/DIČ:	28703995
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	47
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	DIO a DZ	0,00	Zařízení staveniště	12 124,58		
	Montáž	0,00	Vytyčení IS.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Geodetické zaměření	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		527 155,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	12 124,58		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	539 280,08
Základ 21%	539 280,08	DPH 21%	113 248,82	Celkem včetně DPH	652 528,90

Projektant Ing.Ladislav Hora	Objednatel Statutární město Děčín	Zhotovitel LT-BAU s.r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: