

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo SML/2018/0691/OSIO ze 12.6.2018 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č. 13R-477/2018 ze dne 6.6.2018 uzavřený na základě usnesení Rady MČ Praha 4 15R-573/2018 ze dne 11.7.2018

Smluvní strany

Objednatel:	městská část Praha 4
	se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený:	Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
	Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
	Ing. Milan Mašek, referent OSIO
IČ:	00063584
DIČ:	CZ00063584
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zhotovitel:	Decorum spol. s r. o.
	zapsaný v OR u Městského soudu v Praze , oddíl C,
	vložka 80912
sídlo:	V Tůních 1357/11, Praha 2
jednající:	Oldřich Mrázek, jednatel společnosti
IČ:	26421259
DIČ:	CZ26421259
Bankovní spojení:	
Číslo účtu :	

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

I.

Odst. 2.3. Článku II. Předmět díla se mění na toto úplné znění:

Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení: oprava chodníku v ulici Moysesova na pozemku parc.č.2869/418, 2869/210, 2791/18, k.ú. Krč, v ulici Sládkovičova na pozemku parc.č.2869/418, v ulici Jánošíkova parc.č.2869/198 ,2869/1, 2869/193, 2869/321, k.ú. Krč a v ulici V Štíhlách na pozemku parc.č.2869/417, Praha 4, dle PD DS Pro s.r.o., cenové nabídky ze dne 28.5.2018 a cenové nabídky ze dne 2.7.2018, která je nedílnou součástí jako příloha tohoto dodatku ke smlouvě

II.

Odst. 5.1. Článku V. Cena díla se mění na toto úplné znění:

Cena díla činí: 3.159.163,79 Kč bez DPH
 663. Kč s 21% DPH
3.822.588,19 Kč s DPH


Navýšení ceny činí 901.288,86 Kč s 21% DPH


III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění

V Praze dne.....18-07-2018


Za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4





Za zhotovitele
Oldřich Mrázek
jednatel společnosti

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 2.7.2018

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne.....18-07-2018


.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4


.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

SOUPIS PRACÍ-vícepráce

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 1.část

Objekt:

8DS18/1/4 - Oprava chodníku v Štíhlách

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

Decorum spol s r.o.

Datum

2.7.2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

cena b.DPH

26	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2
----	---	-----------	---	----

28,6 50,00 1430,00

P *Poznámka k položce:
sejmutí drnu za bouřanou obrubou*

VV 0,5m+1,0m za obrubou

VV drn 1,5*285

4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2
---	---	-----------	---	----

22 50,00 1100,00

VV "odečteno z výkresu"

VV 328

58	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2
----	---	-----------	--	----

27,5 36,10 992,75

vv

"odstranění nevhodných podkl. vrstev v tl. do 10cm"

vv

328*1,25

71	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2
----	---	-----------	---	----

vv

"odstranění nevhodných podkl. vrstev - předpokládána sanace 20% plochy, tl. 15cm"

vv

328*0,2

1	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m
---	---	-----------	---	---

16 47,40 758,40

vv

"odečteno z výkresu"

vv

285

55	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3
----	---	-----------	--	----

15,33 66,00 1011,45

vv

1,5*285*0,15

60	K	132251011	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	m3	18,39	510,00	9379,41
VV		"rýha pro obruby"					
VV		285*0,6*0,45					
59	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,39	220,00	4046,02
VV		76,95					
61	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	53,83	17,00	915,11
VV		76,950*10					
53	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	29,89	49,00	1464,61
VV		drn					
54	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	29,89	6,90	206,24
VV		drn					

52	K	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	29,89	12,00	358,68
VV		427,5					
20	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	28,7	23,00	660,10
VV		"odečteno z výkresu"					
VV		328*1,25					
27	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	29,89	32,00	956,48
VV		"úprava terénu za obrubou"					
VV		427,5					
30	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,89	4,90	48,46
VV		427,5					
31	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	0,44	110,00	48,40
VV		427,5*0,015 Přepočtené koeficientem množství					
32	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	2,359	550,00	1297,45
P		Poznámka k položce: doplnění: zemina v zářezích nahrazená zeminou za obrubou					
VV		132,194813409234*0,255 Přepočtené koeficientem množství					

D		2	Zakládání				
62	K	212532ds	Lože pod obruby z ŠD tl. 10cm vč. hutnění	m3	1,362	1090,00	1484,58
VV		285*0,6*0,1					
49	K	271891s	Kontrola a vyčištění uliční vpusti (vč. odklizení nečistot a uvedení do funkčního stavu)	ks			0,00
D		5	Komunikace pozemní				
72	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	22,96	76,00	1744,96
VV		"doplnění stáv. nestmelených vrstev mezi obrubami v tl. do 15cm"					
VV		328					
57	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,592	80,00	367,36
VV		"sanace podkladních vrstev, plošip. 20% plochy"					
VV		328*0,2					
7	K	567511111ds	oprava poškozených nestmelených vrstev na místě rozpojení a reprofilace podkladu do předepsaného spádu plochy do 1 000 m2. Hrubé tl. do 150 mm včetně hutnění	m2	28,7	80,00	2296,00
VV		"odečteno z výkresu"					
VV		328*1,25					
35	K	573211108	Postřik spojovací P5 bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	22	6,10	134,20
VV		328					

36	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm	m2
----	---	-----------	--	----

45,92 110,00 5051,20

VV

"dle VPR 2x4cm"

VV

2*328

63	K	596211110	klávení dlažby z betonových zankových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm, s výměnou a prodloužením do 50 m2	m2
----	---	-----------	---	----

VV

0,4*2,2

64	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2
----	---	----------	--	----

D

8

Trubní vedení

65	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus
----	---	-----------	---	-----

2 1100,00 2200,00 Moysesova

P

Poznámka k položce:
výměna poškozené mříž UV

66	M	59223874	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus
68	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/500	kus
69	M	592238760	rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm	kus
70	M	592238780	mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm	kus

2 1102,00 2204,00 Moysesova

2 1103,00 2206,00 Moysesova

2 1104,00 2208,00 Moysesova

2 1105,00 2210,00 Moysesova

P

Poznámka k položce:
výměna poškozené mříže UV

29	K	8992311111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus
----	---	------------	---	-----

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

46	K	913111211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus
----	---	-----------	---	-----

VV

2*15

45	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus
----	---	-----------	---	-----

VV

skutečný počet dočasných dopr. značek
bude stanoven dle zhotovitelem
navrženého DIO

VV

18*2

47	K	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m	kus
----	---	-----------	---	-----

VV

skutečný počet dočasných dopr. značek
bude stanoven dle zhotovitelem
navrženého DIO

VV

9*2

48	K	913211212	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112	kus
----	---	-----------	---	-----

VV

4*15

2 1690,00 3380,00 Moysesova

24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16	107,60	1721,60
25	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	16	103,00	1648,00
6	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	6	88,00	528,00
5	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m			
D		997	Přesun sutě				
50	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,209	38,80	240,91
VV			69,70+19,024				
51	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	62,09	34,00	2111,06
VV			88,63*10				
41	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,845	8,00	46,76
VV			72,16+11,4				

42	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	58,45	8,00	467,60
VV			83,56*10				
43	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	5,81	355,00	2062,55
VV			72,16+11,4				
38	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,798	450,00	359,10
39	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	5,082	250,00	1270,50
VV			72,16				
40	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	15,89	150,00	2383,50
VV			88,724+(76,95*1,8)				
D			998	Přesun hmot			
37	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,95	30,00	178,50
D			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
D			VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			
19	K	011002000	Ručně kopané sondy IS	...			
8	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...			

9	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...
10	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...
D		VRN3	Zařízení staveniště	
22	K	031002000	Zařízení staveniště	...
21	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...
D		VRN4	Inženýrská činnost	
11	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...
17	K	049002000	Fotodokumentace	...
D		VRN6	Územní vlivy	
14	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	...
D		VRN7	Provozní vlivy	
15	K	075002000	Ochranná pásma-ztížené podmínky práce v ochranných pásmech inž.sítí	...
D		VRN9	Ostatní náklady	
16	K	094002000	DIO+DIR+přechodné dopravní značení (pronájem,montáž, demontáž)	...

vícepráce

63177,94



SOUPIS PRACÍ-vícepráce

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 1.část

Objekt:

8DS18/1/2 - Oprava chodníku Sládkovičova ul

Misto:

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

Decorum spol s r.o.

Datum

2.7.2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

cena b.DPH

26	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2
----	---	-----------	---	----

447,55

50,00 22377,50

P

Poznámka k položce:

sejmutí drnu za bouranou obrubou

VV

0,5m*1,0m za obrubou

VV

1,5*86

4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2
---	---	-----------	---	----

306

50,00 15300,00

VV

"odečteno z výkresu"

VV			382	
57	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2

382,5 36,10 13808,25

VV "odstranění nevhodných podkl. vrstev v tl. do 10cm"

VV 88,2*1,25

1	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m
---	---	-----------	---	---

320 47,40 15168,00

VV 2*43

55	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením na vzdálenost do 50 m	m3
----	---	-----------	---	----

33,86 29,00 981,94

VV 1,5*43*0,15

58	K	132251011	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	m3
----	---	-----------	--	----

83,16 510,00 42411,60

VV "rýha pro obruby"

VV 88*0,6*0,45

60	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3
----	---	-----------	---	----

83,16 220,00 18295,20

61	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	831,6	17,00	14137,20
VV		23,760*10					
53	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	447,55	50,00	22377,50
VV		129					
54	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	447,55	6,90	3088,10
VV		129					
52	K	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	447,55	12,00	5370,60
VV		129					
20	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	382,5	23,00	8797,50
VV		"odečteno z výkresu"					
VV		88,2*1,25					
27	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	447,55	32,00	14321,60
VV		"úprava terénu za obrubou"					
VV		1,5*86					

30	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	447,55	4,90	2193,00
VV		1,5*86					
31	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	6,77	110,00	744,70
VV		129*0,015 Přepočtené koeficientem množství					
32	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	42	550,00	23100,00

P Poznámka k položce:
doplnění zeminy schopné zúrodnění za obrubou

VV 47,058235294118*0,255 Přepočtené koeficientem množství

D 2 Zakládání

59	K	212532ds	Lože pod obruby z ŠD tl. 10cm vč. hutnění	m3	18,48	1090,00	20143,20
VV		88*0,6*0,1					
49	K	271891s	Kontrola a vyčištění uliční vpusti (vč. odklizení nečistot a uvedení do funkčního stavu)	ks	3	1900,00	5700,00
D		5 Komunikace pozemní					
34	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	306	95,50	29223,00

P Poznámka k položce:
doplnění stáv. podkladních vrstev ŠD 0132 v tl. do 10cm

VV "doplnění stáv. nestmelených vrstev mezi obrubami v tl. do 15cm"

VV 88,2

7	K	567511111ds	Úprava podkladních nestemlených vrstev na místě rozpojení a reprofilace podkladu do předepsaného spádu plochy do 1 000 m2, tloušťky do 150 mm včetně hutnění	m2	382,5	80,00	30600,00
VV			"odečteno z výkresu"				
VV			88,2*1,25				
35	K	573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	306	6,10	1866,60
VV			86				
			0,00				
36	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	627,65	290,00	182018,50
VV			"dle VPR 2x4cm"				
VV			2*88,2				
D			8 Trubní vedení				
29	K	899231111d	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1	1690,00	1690,00
D			9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				
46	K	913111211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek. Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus	30	165,00	4950,00
VV			2*15				
45	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek, kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	4	65,00	260,00
VV			skutečný počet dočasných dopr. značek bude stanoven dle zhotovitelem navrženého DIO				
VV			2*2				
			0,00				

47	K	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m	kus
----	---	-----------	---	-----

8 65,00 520,00

VV

skutečný počet dočasných dopr. značek bude stanoven dle zhotovitelem navrženého DIO

VV

4*2

48	K	913211212	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112	kus
----	---	-----------	---	-----

60 17,00 1020,00

VV

4*15

24	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m
----	---	-----------	--	---

320 107,60 34432,00

VV

2*43+2

25	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m
6	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m

320 103,00 32960,00

13 88,00 1144,00

5	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	13	102,70	1335,10
D 997 Přesun sutě							
50	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	65,6	38,80	2545,28
51	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	656	9,50	6232,00
VV 18,743*10							
41	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	79,95	34,00	2718,30
VV 19,404+3,44						50,00	0,00
42	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	796,04	8,00	6368,32
VV 22,744*10							
43	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	79,95	355,00	28382,25
VV 3,44+19,104							
38	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	12,04	450,00	5418,00

39	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	67,914	250,00	16978,50
40	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	215,29	150,00	32293,20

VV 18.743+23.760*1,8

D 998 Přesun hmot

37	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	97,265	30,00	2917,95
----	---	-----------	---	---	--------	-------	---------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

19	K	011002000	Ručně kopané sondy IS	...
8	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...
9	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...
10	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...

D VRN3 Zařízení staveniště

22	K	031002000	Zařízení staveniště	...
21	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...

D VRN4 Inženýrská činnost

11	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...
----	---	-----------	-----------------------	-----

17	K	049002000	Fotodokumentace	...
D		VRN6	Územní vlivy	
14	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	...
D		VRN7	Provozní vlivy	
15	K	075002000	Ochranná pásma-ztížené podmínky práce v ochranných pásmech inž.sítí	...
D		VRN9	Ostatní náklady	
16	K	094002000	DIO+DIR+přechodné dopravní značení (pronájem, montáž, demontáž)	...

1 1500,00 1500,00

1 6000,00 6000,00

681688,88



