

Dodatek č. 2
smlouvy o dílo č. 241 31

Čl. I. - Smluvní strany

1.1. Objednatel

**Střední odborné učiliště stavební, Opava, p.o., ul. Boženy Němcové 2309/22, Předměstí,
746 01 Opava**

zastoupené Mgr. Miroslavem Weiszem - ředitelem

IČ : 18054455

DIČ : CZ18054455

Tel.: 553 821 906

E-mail: miroslav.weisz@soustop.cz

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace Boženy Němcové 22,746 01 Opava	Čís. dop. <i>13.6.2018</i>
Došlo: <i>13.6.2018</i>	Zpracov. <i>✓</i>
Č.j.: SOU ST Op / <i>1664/2018</i>	Ukl. znak
Poř. listů: Příl.:	

(dále jen o b j e d n a t e l)

1.2. Zhotovitel

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. , Partyzánská 18, 747 05 Opava 5

zastoupené Ing. Kateřinou Krejčí, MBA - jednatelem společnosti, tel. 553 622 616,

e-mail : katerina.krejci@slezkestavby.cz

IČO : 48391212

DIČ : CZ48391212

Tel.: 553 622 616

E-mail: sso@slezkestavby.cz

Bankovní spojení: KB Opava, č.ú. : 32 808-821/0100

společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 6114

ve věcech technických zastoupené: **Ing. Davidem Ševčíkem** – manažerem výroby, tel. 773 588 585,

e-mail: david.sevcik@slezkestavby.cz a technickým pracovníkem **p. Danielem Kubným** – tel. 601 592 873, e-mail: daniel.kubny@slezkestavby.cz.

Uvedení zástupci ve věcech technických jsou oprávněni zhotovitele zastupovat při převzetí stavení, řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, k vedení stavby, ke koordinaci prací subdodavatelů, k fakturaci a k předání dokončeného díla.

(dále jen z h o t o v i t e l)

Čl. II. - Předmět dodatku smlouvy

**„Novostavba a přístavba učeben praktické výuky SOUs Opava – Kylešovská ul.“
v rámci registračního čísla projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002727**

(dále v textu jen „dílo“).

Smluvní strany uzavřely dne 19.9. 2017 smlouvu o dílo a dne 18.12. 2017 dodatek č. 1. Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje níže uvedené články smlouvy o dílo a dodatku č. 1, ostatní články smlouvy o dílo ze dne 19.9. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 18.12. 2017 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Dodatek smlouvy je nedílnou součástí původní smlouvy o dílo č. 241 31.

Článek VI. - Cena díla a cenové podmínky, bod 6.1. se nově doplňuje takto:

6.1. Cena za zhotovení předmětu plnění (díla) vymezeného čl. III. této smlouvy se sjednává jako smluvně dohodnutá mezi oběma stranami dle položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí této smlouvy ve výši:

	<i>cena bez DPH (Kč)</i>	<i>DPH 21% (Kč)</i>	<i>cena celkem vč. DPH (Kč)</i>
Původní cena	3,931.130,-	825.537,-	4,756.667,-
Dodatek č. 1: vícepráce + méněpráce	179.402,-	37.674,-	217.076,-
Cena celkem vč. dodatku č. 1	4,110.532,-	863.211,-	4,973.743,-
Dodatek č. 2 : vícepráce + méněpráce	105.701,-	22.197,-	127.898,-
Cena celkem vč. dodatků č. 1 + 2	4,216.233,-	885.408,-	5,101.641,-

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 241 31 ze dne 19.9. 2017 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení smlouvy a zhotovitel obdrží rovněž jedno vyhotovení smlouvy.

Tento dodatek č. 2 vzniká dohodou smluvních stran o celém jeho obsahu a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Opavě dne: 25.5. 2018

V Opavě dne: 25.5. 2018

Z h o t o v i t e l :

O b j e d n a t e l :

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.
Ing. Kateřina Krejčí, MBA
jednatel společnosti

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA
s.r.o.
Partyzánská 18
747 05 OPAVA
DIČ: CZ48391212
Tel.: 553 622 616

⑦

Střední odborné učiliště stavební, Opava, p.o.
Mgr. Miroslav Weisz
ředitel

Střední odborné učiliště stavební,
Opava, příspěvková organizace ①
Boženy Němcové 22, 746 01 Opava
IČ: 18054455, DIČ: CZ18054455

Protokol o změně díla

Změnový
list č. 3

Předmět díla:	Novostavba a přístavba učeben praktické výuky SOUs Opava			
Objekt:	Změna konstrukce střechy vč. prodloužení římsy, změna štítu a atiky, změna vnitřních omítek vč. provedení záhozu drážek, změna rozsahu keramických dlažeb, změna rozsahu elektro, ostatní drobné změny			
Objednatel:	SOU stavební Opava, p.o.			
Zhotovitel:	Slezské stavby Opava s.r.o.			
TDI:	Ing. Kamil Šamárek			
Projektant:	p. Libor Horák			
Popis změny: Ostatní drobné změny - po výškovém zaměření podlahy stropu nástavby 2.NP bylo zjištěno, že vrstva 40 mm vyrovnávacího potěru je nedostatečná - ostatní viz příloha. Změna kce střechy vč. prodloužení krokví - z důvodu nepřístupnosti pro zaměření roviny stáv. střešního pláště nebylo možné použít řešení kce střechy dle PD, byl tak použit systém ocel. vaznic a dřevěných krokví. kroky pultové střechy provedené z ocel. profilů tvořili v místě římsy tepelný most, který byl eliminován nastavením dřevěnými hranoly. Změna štítu a atiky - dozdivky a opravy omítek štítu po demontáži stáv. střešní kce. Změna vnitřních omítek vč. záhozu drážek - vzhledem k typu provozu bylo všemi stranami rozhodnuto zapuštění rozvodů ÚT do svislých a vodorovných kcí. Pro zamezení vzniku drobných trhlin byly vnitřní omítkové vrstvy doplněny o armovací skelnou tkaninu. Změna rozsahu keramických dlažeb - nesoulad výkazu výměr rozpočtu s PD. Změna rozsahu elektro - změna trasy vnitřního rozvodu přípojky NN vč. změny rozpojovací skříně, montáž přívodu el. energie k střešním oknům a vyhřívání vpusti, změny výměr hromosvodu dle skutečnosti.				
údaje o změně	Změnu vyvolal: Investor, TDI, projektant			
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	X	
		nepředvídané práce	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
		dodatek k PD		X
		dokumentace skut.provedení		X
		Jiné		
údaje o čerpání rezervy	ocenění změny předložil: Ing. David Ševčík - SSO			
	náklady na změnu bez DPH		232.606,- Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	48.847,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		281.453,- Kč	
	výše rezervy ze SOD			
	její čerpání za uplynulé období			
	výše jejího čerpání touto změnou			
	z rezervy zbývá k dispozici			
termíny	Termín realizace změny: 01 / 2018 - 05 / 2018		po schválení dodatku k SOD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		není	
odso uhlas ení změn	Změnu odsouhlasil:		datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. David Ševčík		16. 1. 218	

	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Kateřina Krejčí	16. 1. 2018	
	TDI: Ing. Kamil Šamárek	16. 1. 2018	
	Projektant: p. Libor Horák	16. 1. 2018	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Miroslav Weisz	16. 1. 2018	
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet č. 04 - Ostatní drobné změny		
	Položkový rozpočet č. 06 - Prodloužení krokví v místě římsy		
	Položkový rozpočet č. 07 - Změna konstrukce střechy		
	Položkový rozpočet č. 08 - Stav. úpravy a zateplení stáv. štítu a atiky		
	Položkový rozpočet č. 09 - Vnitřní omítky, sekání a záhozy drážek		
	Položkový rozpočet č. 14 - Keramické dlažby		
	Položkový rozpočet č. 15 - Elektroinstalace - hromosvod, přípojka NN, střeš. okna a vpust'		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **SSO 13/17-Z** **SOU stavební Opava - nástavba a přístavba učeben praktické výuky - ZL č. 3**

Objednatel: **Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková org** **IČO: 18054455**
Boženy Němcové 2309/22 **DIČ: CZ18054455**
74601 Opava-Předměstí

Zhotovitel: **SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.** **IČO: 48391212**
Partyzánská 1565/18 **DIČ: CZ48391212**
74705 Opava - Kateřinky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			158 692,35
PSV			58 507,11
MON			14 607,00
Vedlejší náklady			525,76
Ostatní náklady			274,20
Celkem			232 606,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	232 606,42 CZK
Základní DPH	21 %	48 847,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,42 CZK**

Cena celkem s DPH **281 453,00 CZK**

v OPAVĚ dne 16.1.2018

 **Za zhotovitele**

 **Za objednatele**

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA
s.r.o.
Partyzánská 18
747 05 OPAVA
DIČ: CZ48391212
Tel.: 553 622 616

Střední odborné učiliště stavební,
Opava, příspěvková organizace
Boženy Němcové 22, 746 01 Opava
IČ: 18054455, DIČ: CZ18054455

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
VCP/MP	Více a méněpráce - změnový list č. 3	0	232 606	48 847	281 454	100
04	Ostatní drobné změny - VCP/MP	0	46 327	9 729	56 055	20
06	Prodloužení krokví v místě římsy - VCP	0	13 158	2 763	15 921	6
07	Změna konstrukce střechy - VCP/MP	0	0	0	0	0
08	Stavební úpravy a zateplení stávajícího š	0	53 102	11 151	64 254	23
09	Vnitřní omítky, sekání a záhozy drážek -	0	84 020	17 644	101 664	36
14	Keramické dlažby - VCP - 01/18	0	20 125	4 226	24 351	9
15	Elektroinstalace - hromosvod, přípojka N	0	15 875	3 334	19 209	7
Celkem za stavbu		0	232 606	48 847	281 454	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 515,73	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 945,68	1
4	Vodorovné konstrukce - nová střecha	HSV			800,00	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			28 451,12	12
61	Úpravy povrchů vnější	HSV			10 985,78	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			77 133,09	33
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			8 650,13	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 116,10	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 006,43	6
96	Bourání konstrukcí - nová střecha	HSV			796,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 298,09	1
D1	Materiál rozvaděče RH	HSV			-518,00	0
D2	Materiál nové trasy hl. přívodu	HSV			1 521,00	1
D6	Materiál pro hromosvody	HSV			-8,80	0
713	Izolace tepelné	PSV			8 932,36	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 532,10	2

733	Rozvod potrubí	PSV			3 427,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			15 621,99	7
762	Konstrukce tesařské - nová střecha	PSV			22 902,81	10
7632	Dřevostavby - odpočet původní střechy	PSV			-44 211,65	-19
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 124,87	4
767	Konstrukce zámečnické - nová střecha	PSV			19 052,85	8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			20 124,78	9
M1	Montáž rozvaděče RH	MON			330,00	0
M2	Montáž nové trasy hl. přívodu	MON			3 463,00	1
M21	El. přívod ke střešním oknům a vyhřívání vpusti	MON			6 371,50	3
M5	Montáž materiálu pro hromosvody	MON			4 442,50	2
VRN	Vedlejší náklady stavby	VN			525,76	0
M21-1	Podíl přidružených výkonů z ceny montáže	ON			118,20	0
M21-2	Doprava z ceny materiálu a montáže	ON			156,00	0
Cena celkem					232 606,42	100

Položkový rozpočet

S:	SSO 13/17-ZL3 SOU stavební Opava - nástavba a přístavba učeben praktické výuky - ZL č. 3
O:	VCP/MP Více a méněpráce - změnový list č. 3
R:	04 Ostatní drobné změny - VCP/MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				8 316,00
1	632451033R00	Vyrovnávací potěr tl. do 40 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	-30,00000	201,60	-6 048,00
		ve smluvním rozpočtu : -30		-30,00000		
		skutečnost : 0				
2	632451034R00	Vyrovnávací potěr tl. 70-120 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	30,00000	478,80	14 364,00
		ve smluvním rozpočtu : 0				
		skutečnost : 30		30,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnější				10 985,78
3	622311152RV0	Podlepení průvlaku HEA EPS F tl. 10 mm, bez PU	m2	1,00080	300,00	300,24
		4,17*0,12*2		1,00080		
4	622311152RV1	Podlepení průvlaku HEA EPS F tl. 20 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou + štuk včetně rohových lišt	m2	3,50280	850,00	2 977,38
		4,17*0,42*2		3,50280		
5	622391001R00	Příplatek-mtž KZS podhledu, izolant, tenkovrst. om.	m2	5,50000	156,20	859,10
		1+4,5		5,50000		
6	622311154RU4	Zateplení vnějšího ostění EPS F tl. 40 + 200 mm (boky + nadpraží), zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou včetně rohových a okenních lišt	m2	2,16300	1 509,00	3 263,97
		dveře učebna : (1,05+2,05*2)*0,42		2,16300		
7	622311154RV1	Zateplení vnitřního ostění EPS F tl. 40-80 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou včetně rohových a okenních lišt	m2	1,36400	1 140,00	1 554,96
		okno WC : (1,18+0,96*2)*0,44		1,36400		
8	622311150RV1	Povrchová úprava vnitřního ostění, zakončená stěrkou s výztužnou tkaninou včetně okenních lišt	m2	2,31750	876,00	2 030,13
		dveře učebna : (1,05+2,05*2)*0,45		2,31750		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				880,00
9	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	8,00000	110,00	880,00
		4*1*2		8,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 811,43
10	961044111R00	Bourání prostupu přes stávající základ z betonu prostého	soubor	1,00000	900,00	900,00
11	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,83200	673,00	1 905,94
		štít : 8*(1,1+0,4)/2*0,3		1,80000		
		boční stěny : 4,3*0,4*0,3*2		1,03200		
12	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	5,24760	204,80	1 074,71
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m (4x)	t	20,99040	27,80	583,53
14	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,24760	159,30	835,94
15	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (8x)	t	41,98080	13,50	566,74
16	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,24760	180,00	944,57
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				600,00
17	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	soubor	1,00000	600,00	600,00
Díl: 713		Izolace tepelné				8 932,36

Položkový rozpočet

S:	SSO 13/17-ZL3 SOU stavební Opava - nástavba a přístavba učeben praktické výuky - ZL č. 3					
O:	VCP/MP	Více a méněpráce - změnový list č. 3				
R:	04	Ostatní drobné změny - VCP/MP				

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
18	713121111R00	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva vstupní koridor : 5*3,67	m2	18,35000	24,80	455,08
19	283763206R	Deska Styrodur 3000 CS 1265 x 615 x 100 mm zelená, hladká s polodrážkou 18,35*1,02	m2	18,71700	393,50	7 365,14
20	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	18,35000	40,00	734,00
21	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2 18,35*1,2	m2	22,02000	10,00	220,20
22	998713201R00	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	87,74420	1,80	157,94
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						3 532,10
23	721231111RT4	Vtok střešní TW v povlakové krytině, průměr 75 až 125 mm - osazení (práce)	kus	1,00000	450,00	450,00
24	28348202R	Vpusť vyhřívaná střešní svíslá s asf. manžetou TWE 110 BIT S - dodávka	kus	1,00000	2 930,00	2 930,00
25	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	33,80000	4,50	152,10
Díl: 733 Rozvod potrubí						3 427,00
26	733111427b	montáž Dtto 18/1mm 1.NP pod stropem - 2 x 4 m : 2*4	m	8,00000	175,00	1 400,00
27	733111427a	dodávka Dtto 18/1mm	m	8,00000	110,00	880,00
28	713900043b	montáž - tepelná izolace potrubí UT 15,18,22,28 mm	m	8,00000	22,00	176,00
29	713900044a	dodávka - tepelná izolace potrubí UT 18/15 mm	m	8,00000	22,00	176,00
30	Pol4	Upevňovací technika závěsný nosník	ks	3,00000	155,00	465,00
31	Pol5	Upevňovací technika objímky	ks	6,00000	55,00	330,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						150,00
32	762341921R00	Výřezání otvorů střech, v bednění pl. do 1 m2 - střešní vtok	soubor	1,00000	150,00	150,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						2 691,87
33	767896110R00	Montáž hliníkových lišt lepených včetně řezání potřebných délek dilatace styku schodnice/stěna : (1,1+1,3)+(4,2+0,4+1,1)+2,4	m	10,50000	90,00	945,00
34	55342947R00	Lišta rohová hliníková 20x20x1,5 mm, jednostranně lakovaná, barva bílá (1,1+1,3)+0,1	m	2,50000	112,00	280,00
35	55342948R01	Lišta rohová hliníková 30x30x1,5 mm, jednostranně lakovaná, barva bílá (4,2+0,4+1,1)+0,3	m	6,00000	142,00	852,00
36	55342948R02	Lišta rohová hliníková 40x40x1,5 mm, jednostranně lakovaná, barva bílá 2,4+0,1	m	2,50000	185,00	462,50
37	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	25,39500	6,00	152,37

Položkový rozpočet

S:	SSO 13/17-ZL3 SOU stavební Opava - nástavba a přístavba učeben praktické výuky - ZL č. 3	
O:	VCP/MP	Více a méněpráce - změnový list č. 3
R:	06	Prodloužení krokví v místě římsy - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				6 724,65
1	762332110RT4	Prodloužení ocel. krokví hranolem KVH 80x120x1000 mm - práce	hod	16,00000	300,00	4 800,00
		2 prac. x 8 hod : 2*8		16,00000		
2	60515822R	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 80x120 mm l=1 m, NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	ks	8,00000	125,00	1 000,00
3	762395000R00	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	soubor	1,00000	250,00	250,00
4	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	soubor	1,00000	300,00	300,00
5	998762202R00	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	63,50000	5,90	374,65
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				6 433,00
6	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg včetně dodávky	kg	45,13750	140,00	6 319,25
		navaření kotvení na krokev Sv2 :				
		pl. 50x125x5 mm - 152 ks : 0,05*0,125*0,005*7850*152		37,28750		
		pl. 100x125x5 mm - 16 ks : 0,1*0,125*0,005*7850*16		7,85000		
7	998767202R00	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	63,19250	1,80	113,75

Položkový rozpočet

S:	SSO 13/17-ZL3 SOU stavební Opava - nástavba a přístavba učeben praktické výuky - ZL č. 3
O:	VCP/MP Více a méněpráce - změnový list č. 3
R:	07 Změna konstrukce střechy - VCP/MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí - nová střecha				796,00
1	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	4,00000	199,00	796,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce - nová střecha				800,00
2	413232221RT2	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm, s použitím suché maltové směsi	kus	4,00000	200,00	800,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				660,00
3	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	6,00000	110,00	660,00
		6*1		6,00000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské - nová střecha				22 902,81
4	762332110RT4	Montáž krovu z hranolů KVH 80x120 mm (pozednice + krokve)	hod	24,00000	300,00	7 200,00
		3 prac. x 8 hod : 3*8		24,00000		
5	60515822R	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 80x120 mm l=13 m, NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3	1,07904	11 500,00	12 408,96
		krokve 80x120x13000 mm - 8 ks : 0,08*0,12*13*8		0,99840		
		pozednice 120x80x3900 mm - 1 ks : 0,12*0,08*3,9*1		0,03744		
		pozednice 120x80x4500 mm - 1 ks : 0,12*0,08*4,5*1		0,04320		
6	762395000R00	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	soubor	1,00000	721,87	721,87
7	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,08000	1 200,00	1 296,00
8	998762202R00	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	216,26830	5,90	1 275,98
Díl: 7632		Dřevostavby - odpočet původní střechy				-44 211,65
9	763732113	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 9 m	m	-64,95000	68,50	-4 449,08
		ve smluvním rozpočtu : -64,95		-64,95000		
		skutečnost : 0				
10	763734111R00	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování plochy do 50 cm2	m	-71,60000	68,50	-4 904,60
		ve smluvním rozpočtu : -71,6		-71,60000		
		skutečnost : 0				
11	612/76301	Dřevěný vazník stloukaný, sedlový + pultový celkové déky 14,1 m vč.zavětrování	ks	-4,00000	5 324,00	-21 296,00
		ve smluvním rozpočtu : -4		-4,00000		
		skutečnost : 0				
12	612/76302	Dřevěný vazník stloukaný, sedlový celkové déky 8,55 m vč.zavětrování	ks	-1,00000	5 324,00	-5 324,00
		ve smluvním rozpočtu : -1		-1,00000		
		skutečnost : 0				
13	998763201R00	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	-359,73680	22,90	-8 237,97
Díl: 767		Konstrukce zámečnické - nová střecha				19 052,85
14	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	349,18000	32,00	11 173,76
		ocelové vaznice :				
		IPE 160 - 3700 mm - 1 ks : 3,7*15,8*1		58,46000		
		IPE 160 - 4600 mm - 4 ks : 4,6*15,8*4		290,72000		
15	13383430R	Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235, 11375	t	0,37711	20 000,00	7 542,20
		materiál + ztrátne 8 % : 0,34918*1,08		0,37711		

Položkový rozpočet

S:	SSO 13/17-ZL: SOU stavební Opava - nástavba a přístavba učeben praktické výuky - ZL č. 3	
O:	VCP/MP	Více a méněpráce - změnový list č. 3
R:	07	Změna konstrukce střechy - VCP/MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
16	998767202R00	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	187,15960	1,80	336,89

Položkový rozpočet

S:	SSO 13/17-ZL3 SOU stavební Opava - nástavba a přístavba učeben praktické výuky - ZL č. 3
O:	VCP/MP Více a méněpráce - změnový list č. 3
R:	08 Stavební úpravy a zateplení stávajícího štítu a atiky - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						8 515,73
1	311271802R00	Zdivo z tvárnic pórobet. PORFIX P2-440 hladk. tl. 300 mm	m2	5,32500	1 225,00	6 523,13
		nadezdívka atiky : 4,32*0,75+4,17*0,5		5,32500		
2	340271515R00	Zazdívká otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm	m3	0,08400	4 900,00	411,60
		otvor ve stáv. štítu : 0,7*0,8*0,15		0,08400		
3	346275111R00	Přizdívky z desek Porfix tl. 50 mm	m2	3,10000	510,00	1 581,00
		přizdívka stáv. štítu : (1,2+0,8)/2*3,1		3,10000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 945,68
4	417351215R00	Obezdvíka pozednice příčkovkou PORFIX P2-500 tl. 75 mm	m	8,04000	242,00	1 945,68
		4,02*2		8,04000		
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						20 135,12
5	602012102R00	Postřík cementový Hasit 610 ručně	m2	3,32500	51,20	170,24
		stáv. štít : (0,6+1,3)/2*3,5		3,32500		
6	602012112RT5	Omítka jádrová Hasit 650 ručně, tloušťka vrstvy 25 mm	m2	6,65000	350,00	2 327,50
		stáv. štít - 2 vrstvy : 3,325*2		6,65000		
7	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	3,32500	204,50	679,96
		stáv. štít : (0,6+1,3)/2*3,5		3,32500		
8	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	19,66435	350,00	6 882,52
		fasáda soc. části : 4,33*3,52-1*1,2		14,04160		
		atika : 0,85*4,45+(0,85*4,33)/2		5,62275		
9	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	4,40000	192,70	847,88
		(1+1,2)*2		4,40000		
10	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	19,70000	5,00	98,50
11	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	4,33000	76,00	329,08
12	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	7,80000	42,10	328,38
		rohová + okenní lišta : (1+1,2)*2+(1+1,2)*2		7,80000		
13	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	20,21000	202,50	4 092,53
		19,7+(1+1,2*2)*0,15		20,21000		
14	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	1,20000	25,00	30,00
		1*1,2		1,20000		
15	283760310	deska fasádní polystyrénová Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 30 mm	m2	0,66000	47,70	31,48
		(1+1,2)*2*0,15		0,66000		
16	283760400	deska fasádní polystyrénová Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 120 mm	m2	21,27600	181,50	3 861,59
		19,7*1,08		21,27600		
17	590514200	lišta základací LO 123 mm tl 1,0 mm	m	5,00000	39,00	195,00
18	590514751	profil okenní APU lišta dl.2,40 m	m	4,80000	40,20	192,96
19	590514800	lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	5,00000	13,50	67,50
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						8 650,13

Položkový rozpočet

S:	SSO 13/17-ZL3 SOU stavební Opava - nástavba a přístavba učeben praktické výuky - ZL č. 3
O:	VCP/MP Více a méněpráce - změnový list č. 3
R:	08 Stavební úpravy a zateplení stávajícího štítu a atiky - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
20	622412313R00	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2, Weber, silikonový - 3x nátěr + penetrace 6,65*1,65	m2	10,97250	250,00	2 743,13
				10,97250		
21	622319130RV1	Zateplení vnitřní strany atiky EPS F 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 4,4*0,75	m2	3,30000	565,00	1 864,50
				3,30000		
22	622319730RV1	Zateplení vnitřní stěny min. desky KV 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou nad střechou (požární zídka) : (4,2+3,7)*0,3 pod střechou (vnitřní stěna) : 7,5*0,6/2	m2	4,62000	875,00	4 042,50
				2,37000		
				2,25000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						3 576,10
23	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m nadezdívka atiky + omítka štítu : (4,32+4,17+4,02)*1	m2	12,51000	110,00	1 376,10
				12,51000		
24	941955002R01	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,2 m zaatíkový žlab + nátěr fasády : 1	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
				1,00000		
25	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m zateplení atiky a vnitřní stěny : 7,5*1,0	m2	7,50000	160,00	1 200,00
				7,50000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 006,37
26	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	7,74133	130,00	1 006,37
Díl: 762 Konstrukce tesařské						8 747,34
27	762343101R00	Dodávka a montáž kce pro uchycení podhledové římsy vč. zaatíkového žlabu	m	20,60000	100,00	2 060,00
28	762441111RT1	Montáž obložení atiky pod plech, včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 15 mm	m	20,00000	310,00	6 200,00
29	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	82,60000	5,90	487,34
Díl: VRN Vedlejší náklady stavby						525,76
30	005121R	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	525,76	525,76

Položkový rozpočet

S:	SSO 13/17-ZL3 SOU stavební Opava - nástavba a přístavba učeben praktické výuky - ZL č. 3				
O:	VCP/MP	Více a méně práce - změnový list č. 3			
R:	09	Vnitřní omítky, sekání a záhozy drážek - VCP - 01/18			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				77 133,09
1	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	25,30000	45,70	1 156,21
		drážky elektro 1.NP : 4+5,3+8,5+7,5		25,30000		
2	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	1,80000	64,10	115,38
		drážky elektro 2.NP : 1,8		1,80000		
3	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	46,35000	133,50	6 187,73
		drážky elektro 2.NP : 3,4+7		10,40000		
		drážky ZTI 1.NP + 2.NP : 1,7+0,3+2,8+4+3,5+0,4		12,70000		
		drážky ÚT 1.NP + 2.NP : 3,5+3,3+4,1+2,75+3,1+0,25*2+0,4*2+2,8+0,4*6		23,25000		
4	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	3,10000	200,00	620,00
		drážky ZTI 1.NP + 2.NP : 2,7+0,4		3,10000		
5	612403388RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 30x20cm maltou z SMS	m	4,70000	450,00	2 115,00
		drážky ZTI 2.NP : 0,9+2,1+1,7		4,70000		
6	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášena ručně	m2	61,17980	15,00	917,70
		ocelové překlady :		5,92980		
		(3,77+3,97)*0,39+(3,77+4,39+3,97)*0,24				
		žb. věnce : 0,6*49+0,5*51,7		55,25000		
7	612481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě	m2	493,69180	112,50	55 540,33
		omítky stěn v rozpočtu : 411,962		411,96200		
		atika : 8,4		8,40000		
		žb. pilíř : (0,5+0,4)*2*(3,55+3,2)		12,15000		
		ocelové překlady 1.NP + 2.NP : (3,77+3,97)*0,39+(3,77+4,39+3,97)*0,24		5,92980		
		žb. věnce 1.NP + 2.NP : 0,6*49+0,5*51,7		55,25000		
8	620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou - D+M	m	67,85000	56,70	3 847,10
		1.NP :		43,54000		
		4*(2,05*2+1)+1,55*4+0,8*2+(1,5*2+3,07)*2+1*2+1,2				
		2.NP :		24,31000		
		0,8*2+1,5*2+1,25*2+(3,07+1,25*2)+(3,57+1,25*2)				
9	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové včetně dodávky	m	119,31000	55,60	6 633,64
		okna, dveře (viz APU lišty) : 67,85		67,85000		
		stř. pilíř : 4*3,55+4*3,2		27,00000		
		pilíř CPP : 4*3,2		12,80000		
		průvlaky vstupní koridor : (3,61+2,22)*2		11,66000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 195,00
10	971033241R00	Vybourání otv. zeď pórobeton 0,0225 m2, tl. 30cm	kus	2,00000	200,00	400,00
		prostup ÚT 20x10 cm - 2 ks : 2		2,00000		
11	971042341R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.30cm	kus	2,00000	450,00	900,00
		prostup ÚT 20x40 cm - kotelna : 2		2,00000		
12	972055491R00	Vybourání otvorů stropy prefa duté tl. 25 cm	kus	4,00000	250,00	1 000,00
		prostup ÚT 10x10 cm - 4 ks : 4		4,00000		
13	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	hod	8,00000	300,00	2 400,00
		sekání drážek ÚT : 8		8,00000		

Položkový rozpočet

S:	SSO 13/17-ZL3 SOU stavební Opava - nástavba a přístavba učeben praktické výuky - ZL č. 3	
O:	VCP/MP	Více a méněpráce - změnový list č. 3
R:	09	Vnitřní omítky, sekání a záhozy drážek - VCP - 01/18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
14	997013511	Přesun, odvoz a likvidace sutí a vybouraných hmot na skládce	t	0,29900	5 000,00	1 495,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				691,72
15	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,15286	600,00	691,72

Položkový rozpočet

S:	SSO 13/17-ZL3 SOU stavební Opava - nástavba a přístavba učeben praktické výuky - ZL č. 3
O:	VCP/MP Více a méněpráce - změnový list č. 3
R:	14 Keramické dlažby - VCP - 01/18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				20 124,78
1	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	22,05420	320,00	7 057,34
		ve smluvním rozpočtu : -108			-108,00000	
		Mezisoučet			-108,00000	
		skutečnost :				
		1.NP :				
		schodiště : 4,64*3,26+1,05*0,24*2+1,15*0,39		16,07890		
		2.NP :				
		podesta : 2,01*1,37		2,75370		
		sklad : 1,98*3,55		7,02900		
		denní místnost : 4,09*7,48+0,94*0,51-1,21*0,8		30,10460		
		učebna ZTI : 8,4*8,82		74,08800		
		Mezisoučet			130,05420	
2	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	22,05420	30,00	661,63
3	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	22,05420	180,00	3 969,76
4	597614341	Dlaždice keramické slinuté neglazované R9 29,8 x 29,8 x 0,9 cm (př.cena dle výběru)	m2	28,13400	260,00	7 314,84
		ve smluvním rozpočtu : -108*1,04			-112,32000	
		skutečnost : 130,05*1,08			140,45400	
5	998771202R00	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	190,03570	5,90	1 121,21

Položkový rozpočet

S:	SSO 13/17-ZL3 SOU stavební Opava - nástavba a přístavba učeben praktické výuky - ZL č. 3				
O:	VCP/MP	Více a méně práce - změnový list č. 3			
R:	15	Elektroinstalace - hromosvod, přípojka NN, střešní okna a vpust' - VCP			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M1		Montáž rozvaděče RH				330,00
1	Pol91	Rozpojovací skříň SR402/NKW2-ČEZ-kompat.pilíř, IP44/00 do výklenku (poj. 12x)	ks	-1,00000	1 650,00	-1 650,00
		ve smluvním rozpočtu : -1		-1,00000		
		skutečnost : 0				
2	Pol93	Dozbrojení stáv. hlavního rozvaděče RH (hl.vypínač 100A, T1+T2-25kA, 2x jistič B50/3 pro R5, R6)	soubor	-1,00000	1 045,00	-1 045,00
		ve smluvním rozpočtu : -1		-1,00000		
		skutečnost : 0				
3	Pol94	Rozvaděč RH nový	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00
		ve smluvním rozpočtu : 0				
		skutečnost : 1		1,00000		
4	Pol95	Bourací práce včetně usazení RH	hod	3,00000	275,00	825,00
		ve smluvním rozpočtu : 0				
		skutečnost : 3		3,00000		
5	Pol96	Úprava stáv. elektroinstalace a napojení stáv. okruhů	hod	2,00000	275,00	550,00
		ve smluvním rozpočtu : 0				
		skutečnost : 2		2,00000		
6	Pol97	Demontáže	hod	2,00000	275,00	550,00
		ve smluvním rozpočtu : 0				
		skutečnost : 2		2,00000		
Díl: D1		Materiál rozvaděče RH				-518,00
7	Pol31	Rozpojovací skříň SR402/NKW2-ČEZ-kompat.pilíř, IP44/00 do výklenku (poj. 12x)	ks	-1,00000	8 215,90	-8 215,90
		ve smluvním rozpočtu : -1		-1,00000		
		skutečnost : 0				
8	Pol33	Dozbrojení stáv. hlavního rozvaděče RH (hl.vypínač 100A, T1+T2-25kA, 2x jistič B50/3 pro R5, R6)	soubor	-1,00000	14 624,10	-14 624,10
		ve smluvním rozpočtu : -1		-1,00000		
		skutečnost : 0				
9	Pol34	Rozvaděč RH nový - viz příloha	ks	1,00000	22 322,00	22 322,00
		ve smluvním rozpočtu : 0				
		skutečnost : 1		1,00000		
Díl: M2		Montáž nové trasy hl. přívodu				3 463,00
10	Pol100	Žlab MERKUR 2 100/50 - vzdálenost podpěr cca 1,9 m galvanický	m	9,00000	211,00	1 899,00
		ve smluvním rozpočtu : 0				
		skutečnost : 9		9,00000		
11	Pol101	Nosník NZM 200 (NZ 200) - pro žlab 200/50, 200/100, galvanický	ks	9,00000	74,00	666,00
		ve smluvním rozpočtu : 0				
		skutečnost : 9		9,00000		
12	Pol102	Hmoždinka vč. vrutu	ks	24,00000	17,00	408,00
		ve smluvním rozpočtu : 0				
		skutečnost : 24		24,00000		
13	Pol103	Drážka 5x7	m	4,00000	40,00	160,00
		ve smluvním rozpočtu : 0				
		skutečnost : 4		4,00000		

Položkový rozpočet

S:	SSO 13/17-ZL3 SOU stavební Opava - nástavba a přístavba učeben praktické výuky - ZL č. 3				
O:	VCP/MP	Více a méně práce - změnový list č. 3			
R:	15	Elektroinstalace - hromosvod, přípojka NN, střešní okna a vpust' - VCP			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
14	Pol104	Průraz stěnou	ks	2,00000	165,00	330,00

ve smluvním rozpočtu : 0

skutečnost : 2

2,00000

Díl: D2	Materiál nové trasy hl. přívodu					1 521,00
----------------	--	--	--	--	--	-----------------

15	Pol106	Žlab MERKUR 2 100/50 - vzdálenost podpěr cca 1,9 m galvanický	m	9,00000	81,00	729,00
----	--------	---	---	---------	-------	--------

ve smluvním rozpočtu : 0

skutečnost : 9

9,00000

16	Pol107	Nosník NZM 200 (NZ 200) - pro žlab 200/50, 200/100, galvanický	ks	9,00000	72,00	648,00
----	--------	--	----	---------	-------	--------

ve smluvním rozpočtu : 0

skutečnost : 9

9,00000

17	Pol108	Hmoždinka vč. vrutu	ks	24,00000	6,00	144,00
----	--------	---------------------	----	----------	------	--------

ve smluvním rozpočtu : 0

skutečnost : 24

24,00000

Díl: M5	Montáž materiálu pro hromosvody					4 442,50
----------------	--	--	--	--	--	-----------------

18	Pol131	Svody	ks	4,00000	90,00	360,00
----	--------	-------	----	---------	-------	--------

ve smluvním rozpočtu : 0

skutečnost : 4

4,00000

19	Pol132	Ochranný úhelník	ks	2,00000	123,80	247,60
----	--------	------------------	----	---------	--------	--------

ve smluvním rozpočtu : 0

skutečnost : 2

2,00000

20	Pol133	Vodič AlMgSi prům. 8mm včetně podpěr PV1, PV21a, SS (m)	m	30,00000	139,90	4 197,00
----	--------	---	---	----------	--------	----------

ve smluvním rozpočtu : -80

-80,00000

skutečnost : 110

110,00000

21	Pol134	Drát nerez V4A, Rd 10, prům.10mm	m	-17,00000	21,30	-362,10
----	--------	----------------------------------	---	-----------	-------	---------

ve smluvním rozpočtu : -25

-25,00000

skutečnost : 8

8,00000

Díl: D6	Materiál pro hromosvody					-8,80
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--------------

22	Pol79	Svody	ks	4,00000	90,00	360,00
----	-------	-------	----	---------	-------	--------

ve smluvním rozpočtu : 0

skutečnost : 4

4,00000

23	Pol80	Ochranný úhelník	ks	2,00000	123,80	247,60
----	-------	------------------	----	---------	--------	--------

ve smluvním rozpočtu : 0

skutečnost : 2

2,00000

24	Pol87	Podpěra PV21 na plech. střechy, nalepovací, nerez/plast, h32 mm Rd 8	m	30,00000	43,20	1 296,00
----	-------	--	---	----------	-------	----------

ve smluvním rozpočtu : -80

-80,00000

skutečnost : 110

110,00000

25	Pol88	Drát AlMgSi Rd 8, měkký, prům.8mm, 0,135kg/m (m)	m	30,00000	14,00	420,00
----	-------	--	---	----------	-------	--------

ve smluvním rozpočtu : -80

-80,00000

skutečnost : 110

110,00000

26	Pol89	Drát Nerez V4A, Rd 10, prům.10mm, 0,62kg/m (m)	m	-17,00000	137,20	-2 332,40
----	-------	--	---	-----------	--------	-----------

ve smluvním rozpočtu : -25

-25,00000

skutečnost : 8

8,00000

Díl: M21	El. přívod ke střešním oknům a vyhřívání vpustí					6 371,50
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet

S:	SSO 13/17-ZL3 SOU stavební Opava - nástavba a přístavba učeben praktické výuky - ZL č. 3	
O:	VCP/MP	Více a méněpráce - změnový list č. 3
R:	15	Elektroinstalace - hromosvod, přípojka NN, střešní okna a vpust' - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
27	M21-01a	Svorka lámací - montáž	kus	1,00000	25,30	25,30
28	M21-01b	Svorka lámací - dodávka	kus	1,00000	8,30	8,30
29	M21-02a	CYKY-J 3x2,5 - montáž	m	25,00000	13,10	327,50
30	M21-02b	CYKY-J 3x2,5 - dodávka	m	25,00000	18,00	450,00
31	M21-03	Řezání rýh 3x3	m	2,00000	25,00	50,00
32	M21-04	Průraz zdí 30 cm cihla	kus	2,00000	100,00	200,00
33	M21-05a	Krabice do SDK - montáž	kus	2,00000	48,10	96,20
34	M21-05b	Krabice do SDK - dodávka	kus	2,00000	18,90	37,80
35	M21-06	Úprava rozvaděče	kus	2,00000	380,00	760,00
36	M21-07	Zapojení střešních oken a vpusti	kus	2,00000	300,00	600,00
37	M21-08	Koordinační činnost	hod	4,00000	254,10	1 016,40
38	M21-09	Dálkové ovládání pro střešní okna - dodávka	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00
Díl: M21-1		Podíl přidružených výkonů z ceny montáže				118,20
39	M21-09	Podíl přidružených výkonů z montáže	%	1,00000	118,20	118,20
Díl: M21-2		Doprava z ceny materiálu a montáže				156,00
40	M21-10	Doprava	%	1,00000	156,00	156,00

Protokol o změně díla

Změnový
list

č. 4

Předmět díla:	Novostavba a přístavba učeben praktické výuky SOUs Opava		
Objekt:	Změna rozsahu zpevněných ploch, změna provedení ocel. přístřešku		
Objednatel:	SOU stavební Opava, p.o.		
Zhotovitel:	Slezské stavby Opava s.r.o.		
TDI:	Ing. Kamil Šamárek		
Projektant:	p. Libor Horák		
Popis změny: Vzhledem k dodatečnému požadavku na bezbariérovost byl upraven rozsah zpevněných ploch v návaznosti na místní situaci. U ocelového přístřešku bylo dopřesněno konstrukční řešení.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Investor, TDI, projektant	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	X
		nepředvídané práce	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
Jiné			
údaje o čerpání rezervy	ocenění změny předložil: Ing. David Ševčík - SSO		
	náklady na změnu bez DPH		102.175,- Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	21.457,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		123.632,- Kč
	výše rezervy ze SOD		
	její čerpání za uplynulé období		
	výše jejího čerpání touto změnou		
	z rezervy zbývá k dispozici		
termíny	Termín realizace změny: 04-05 / 2018		po schválení dodatku k SOD
	Vliv změny na termín dokončení díla:		není
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. David Ševčík		5. 4. 2018
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Kateřina Krejčí		5. 4. 2018
	TDI: Ing. Kamil Šamárek		5. 4. 2018
	Projektant: p. Libor Horák		5. 4. 2018
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Miroslav Weisz		5. 4. 2018
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet č. 24 - Okapový chodník Položkový rozpočet č. 25 - Zpevněné plochy Položkový rozpočet č. 27 - Ocelový přístřešek		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **SSO 13/17-Z** **SOU stavební Opava - nástavba a přístavba učeben praktické výuky - ZL č. 4**

Objednatel: **Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková org** **IČO: 18054455**
Boženy Němcové 2309/22 **DIČ: CZ18054455**
74601 Opava-Předměstí

Zhotovitel: **SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.** **IČO: 48391212**
Partyzánská 1565/18 **DIČ: CZ48391212**
74705 Opava - Kateřinky

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			67 007,35
PSV			35 167,73
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			102 175,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	102 175,08 CZK
Základní DPH	21 %	21 457,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,08 CZK

Cena celkem s DPH **123 632,00 CZK**

v OPAVĚ dne 5.4.2018

Za zhotovitele Za objednatele

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA
s.r.o.
Partyzánská 18
747 05 OPAVA
DIČ: CZ48391212
Tel: 553 622 616

Střední odborné učiliště stavební,
Opava, příspěvková organizace
Boženy Němcové 22, 746 01 Opava
IČ: 18054455, DIČ: CZ18054455

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
VCP/MP	Více a méněpráce - změnový list č. 4	0	102 175	21 457	123 632	100
24	Okapový chodník - VCP - 04/18	0	5 795	1 217	7 012	6
25	Zpevněné plochy - VCP/MP - 04/18	0	61 432	12 901	74 333	60
27	Ocelový přístřešek - VCP	0	34 948	7 339	42 287	34
Celkem za stavbu		0	102 175	21 457	123 632	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 873,47	6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 252,45	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 173,28	13
4	Vodorovné konstrukce	HSV			134,19	0
5	Komunikace	HSV			30 934,23	30
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			760,69	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 850,49	2
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			4 722,27	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 306,28	6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 397,08	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			13 158,35	13
767	Konstrukce zámečnické	PSV			18 612,30	18
Cena celkem					102 175,08	100

Položkový rozpočet

S:	SSO 13/17-ZL ² SOU stavební Opava - nástavba a přístavba učeben praktické výuky - ZL č. 4	
O:	VCP/MP	Více a méněpráce - změnový list č. 4
R:	24	Okapový chodník - VCP - 04/18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				4 908,51
1	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 4-8 mm (4,0+9,7+5,4)*0,5	m2	9,55000	128,50	1 227,18
				9,55000		
2	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	9,55000	135,00	1 289,25
3	59245340R	Dlaždice betonová 40x40x5 cm šedá 9,55*1,01	m2	9,64550	248,00	2 392,08
				9,64550		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				886,65
4	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	4,48936	197,50	886,65

Položkový rozpočet

S:	SSO 13/17-ZL4 SOU stavební Opava - nástavba a přístavba učeben praktické výuky - ZL č. 4				
O:	VCP/MP	Více a méněpráce - změnový list č. 4			
R:	25	Zpevněné plochy - VCP/MP - 04/18			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 291,57
1	113107143R00	Odstranění podkladu nebo krytu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm dvůr : 2,0*1,6+1,6*1,6	m2	5,76000	251,60	1 449,22
2	113108325R00	Odstranění podkladu nebo krytu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm - ručně vjezdová brána : 2,4*0,6	m2	1,44000	543,00	781,92
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 rýhy pro osazení palisád : (4,65+2,5)*0,3*0,3 patky pro sloupky přístřešku - 2 ks : 0,5*0,6*0,3*2 rýhy pro ukotvení laviček a stolů - 4 ks : 3,1*0,3*0,25*4	m3	1,75350	1 057,00	1 853,45
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,75350	40,00	70,14
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,75350	11,00	19,29
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním rýhy pro osazení palisád : (4,65+2,5)*0,2*0,2	m3	0,28600	411,00	117,55
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 252,45
7	274313611R00	Základové pásy a patky z betonu tř. C 16/20 ukotvení laviček a stolů - 4 ks : 3,0*0,2*0,25*4*1,05	m3	0,63000	2 115,00	1 332,45
8	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí materiál prkna rýhy pro ukotvení laviček a stolů - 4 ks : (3,0+0,2)*2*0,25*4	m2	6,40000	250,00	1 600,00
9	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	6,40000	50,00	320,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 173,28
10	311112140RT2	Stěna z tvárcic ztraceného bednění, tl. 40 cm, zalití tvárci betonem C 16/20 patky pro sloupky přístřešku - 4 ks : 0,50*0,25*4	m2	0,50000	1 536,00	768,00
11	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm rampa : ve smluvním rozpočtu : 0 skutečnost : 1,7	m	1,70000	738,00	1 254,60
12	338920012R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 90 cm podesta : ve smluvním rozpočtu : 0 skutečnost : 5,6	m	5,60000	785,00	4 396,00
13	59228445R	Palisáda PASO PA-2/60 přírodní rampa : ve smluvním rozpočtu : 0 skutečnost : 1,7*10*1,01	kus	17,17000	68,60	1 177,86
14	59228450R	Palisáda PASO PA-2/80 přírodní podesta : ve smluvním rozpočtu : 0 skutečnost : 5,6*10*1,01	kus	56,56000	98,60	5 576,82
Díl: 5		Komunikace				25 109,72
15	564851111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - pouze práce (dovoz UNC, rozproštění, hutnění) v ploše dvora : 10,5*2,5+(10,5*3,9)/2	m2	46,72500	75,00	3 504,38

Položkový rozpočet

S:	SSO 13/17-ZL4 SOU stavební Opava - nástavba a přístavba učeben praktické výuky - ZL č. 4
O:	VCP/MP Více a méněpráce - změnový list č. 4
R:	25 Zpevněné plochy - VCP/MP - 04/18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
16	56487111RT2	Podklad ze ŠD 0-32 mm po zhuštění tloušťky 30 cm - pouze práce (dovoz UNC, rozprostření, hutnění) u vstupu : 4,65*1,6	m2	7,44000	150,00	1 116,00
				7,44000		
17	581114113R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 10 cm dobetonování stáv. panelové plochy k nově osazeným obrubníkům : (23+7+4,2)*0,1	m2	3,42000	364,50	1 246,59
				3,42000		
18	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 v ploše dvora : ve smluvním rozpočtu : -49 skutečnost : 4*3+6,05*2,5+1,4*0,7+8,83*1,4+6,5*1,55+10,6*2,25+(4,25*10,6)/2	m2	47,91700	135,00	6 468,80
				-49,00000		
				96,91700		
19	592456200	dlažba zámková Holland 20x10x8 cm v ploše dvora : ve smluvním rozpočtu : -49,5 skutečnost : 96,917*1,01	m2	48,38617	264,00	12 773,95
				-49,50000		
				97,88617		
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						760,69
20	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého ve smluvním rozpočtu : -3,5 skutečnost : 20,7+11,4	m	28,60000	234,00	6 692,40
				-3,50000		
				32,10000		
21	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého ve smluvním rozpočtu : -35,5 skutečnost : silniční : 5,7 chodníkový : 2*1,4	m	-27,00000	216,00	-5 832,00
				-35,50000		
				5,70000		
				2,80000		
22	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní ve smluvním rozpočtu : 0 skutečnost : 2,8*1,01	kus	2,82800	98,00	277,14
				2,82800		
23	592175030	Obrubník BEST-MONO II, 100x15/12x25 cm, přírodní ve smluvním rozpočtu : 0 skutečnost : 28,6*1,01	kus	28,88600	108,80	3 142,80
				28,88600		
24	592175031	Obrubník BEST-MONO I, 100x15/12x30 cm, přírodní ve smluvním rozpočtu : -28*1,01 skutečnost : 6*1,01	kus	-22,22000	158,40	-3 519,65
				-28,28000		
				6,06000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 850,49
25	965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm u svodu tl. 12 cm : (1,0*0,7-0,3*0,3)*0,12 dílna instalatér tl. 12 cm : 2,8*1,2*0,12	m3	0,47640	2 475,00	1 179,09
				0,07320		
				0,40320		
26	970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm u svodu : 0,3+0,3+0,3	m	0,90000	746,00	671,40
				0,90000		
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						4 722,27
27	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	3,66065	204,80	749,70
28	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (8x)	t	3,66065	13,50	49,42

Položkový rozpočet

S:	SSO 13/17-ZL4 SOU stavební Opava - nástavba a přístavba učeben praktické výuky - ZL č. 4				
O:	VCP/MP	Více a méněpráce - změnový list č. 4			
R:	25	Zpevněné plochy - VCP/MP - 04/18			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
29	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,66065	159,30	583,14
30	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	2,78334	1 200,00	3 340,01
31	997013815	Poplatek za uložení stavebního odpadu z betonu na skládce (skládkovné) - bez poplatku	t	0,87731	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 381,20
32	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	41,39385	130,00	5 381,20
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 890,27
33	721242115R00	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1,00000	2 440,00	2 440,00
34	721171915	Napojení gajgru do stáv. kanalizace	kus	1,00000	400,00	400,00
35	998721202R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	28,40000	1,77	50,27

Položkový rozpočet

S:	SSO 13/17-ZL ⁴ SOU stavební Opava - nástavba a přístavba učeben praktické výuky - ZL č. 4				
O:	VCP/MP	Více a méně práce - změnový list č. 4			
R:	27	Ocelový přístřešek - VCP			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						1 581,90
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	4,00000	45,60	182,40
		ve smluvním rozpočtu : 0				
		skutečnost : 4		4,00000		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,75000	1 057,00	792,75
		ve smluvním rozpočtu : 0				
		skutečnost : 3,0*0,5*0,5		0,75000		
3	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,60000	378,90	227,34
		ve smluvním rozpočtu : 0				
		skutečnost : 3,0*0,5*0,4		0,60000		
4	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	0,60000	224,60	134,76
		ve smluvním rozpočtu : 0				
		skutečnost : 3,0*0,5*0,4		0,60000		
5	583373440	Štěrkopísek (Hulín) frakce 0-32	t	1,25460	195,00	244,65
		ve smluvním rozpočtu : 0				
		skutečnost : 0,6*1,7*1,23		1,25460		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						134,19
6	451541111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,15000	894,60	134,19
		ve smluvním rozpočtu : 0				
		skutečnost : 3,0*0,5*0,1		0,15000		
Díl: 5 Komunikace						916,00
7	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	4,00000	229,00	916,00
		ve smluvním rozpočtu : 0				
		skutečnost : 4		4,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						38,43
8	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,29560	130,00	38,43
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						506,81
9	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	2,00000	249,00	498,00
10	998721202R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	4,98000	1,77	8,81
Díl: 764 Konstrukce klempířské						13 158,35
11	764905402R00	Krytina z trapéz. plechů T30 - D+M	m2	9,80000	605,00	5 929,00
		ve smluvním rozpočtu : 0				
		skutečnost : 9,8		9,80000		
12	764341316	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn lesklého plechu rš 500 mm	m	8,00000	418,00	3 344,00
		ve smluvním rozpočtu : 0				
		skutečnost : 8		8,00000		
13	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	6,00000	352,00	2 112,00
		ve smluvním rozpočtu : 0				
		skutečnost : 6		6,00000		
14	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	1,00000	156,20	156,20
		ve smluvním rozpočtu : 0				
		skutečnost : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	SSO 13/17-ZL4 SOU stavební Opava - nástavba a přístavba učeben praktické výuky - ZL č. 4				
O:	VCP/MP	Více a méněpráce - změnový list č. 4			
R:	27	Ocelový přístřešek - VCP			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	764548324	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm	m	3,20000	374,00	1 196,80
ve smluvním rozpočtu : 0						
				skutečnost : 3,2	3,20000	
16	998764202R00	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	127,38000	3,30	420,35
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				18 612,30
17	767161210R00	Ocelové zábradlí přístřešku - D+M (madlo jekl 60x30x3 mm, výplet jekl 30x30x3 mm, lak RAL 7040)	soubor	1,00000	10 730,00	10 730,00
ve smluvním rozpočtu : 0						
				skutečnost : 1	1,00000	
18	76701	Dodávka a montáž ocelového přístřešku - žár.pozink	kg	92,00000	82,10	7 553,20
ve smluvním rozpočtu : -130						
				-130,00000		
				skutečnost : 222	222,00000	
19	998767202R00	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	182,83200	1,80	329,10

Protokol o změně díla

Změnový
list

č. 5

Předmět díla:	Novostavba a přístavba učeben praktické výuky SOUs Opava			
Objekt:	Nerealizované práce			
Objednatel:	SOU stavební Opava, p.o.			
Zhotovitel:	Slezské stavby Opava s.r.o.			
TDI:	Ing. Kamil Šamárek			
Projektant:	p. Libor Horák			
Popis změny: Práce uvedené v rozpočtu, které nebyly realizovány.				
údaje o změně	Změnu vyvolal: Investor, TDI, projektant			
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	☒	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☐	
		nepředvídané práce	☐	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		☒
		dodatek k PD		☐
		dokumentace skut.provedení		☐
Jiné		☐		
údaje o čerpání rezervy	ocenění změny předložil: Ing. David Ševčík - SSO			
	náklady na změnu bez DPH		-229.080,- Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	48.107,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		277.187,- Kč	
	výše rezervy ze SOD			
	její čerpání za uplynulé období			
	výše jejího čerpání touto změnou			
	z rezervy zbývá k dispozici			
termíny	Termín realizace změny: nerealizováno		po schválení dodatku k SOD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. David Ševčík		2. 5. 2018	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Kateřina Krejčí		2. 5. 2018	
	TDI: Ing. Kamil Šamárek		2. 5. 2018	
	Projektant: p. Libor Horák		2. 5. 2018	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Miroslav Weisz		2. 5. 2018	
přílohy	Přílohy:			
	Položkový rozpočet č. 22 - Méněpráce - MP			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: SSO 13/17-Z SOU stavební Opava - nástavba a přístavba učeben praktické výuky - ZL č. 5

Objekt: VCP/MP Více a méněpráce - změnový list č. 5

Rozpočet: 22 Méněpráce - MP

Objednatel: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková org
Boženy Němcové 2309/22 IČO: 18054455
74601 Opava-Předměstí DIČ: CZ18054455

Zhotovitel: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. IČO: 48391212
Partyzánská 1565/18 DIČ: CZ48391212
74705 Opava - Kateřinky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-56 000,00
PSV			-13 080,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-160 000,00
Celkem			-229 080,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-229 080,00 CZK
Základní DPH	21 %	-48 107,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -277 187,00 CZK

v OPAVĚ dne 2.5.2018

Za zhotovitele **Za objednatele**

S.R.O.
Partyzánská 18
747 05 OPAVA
DIČ: CZ48391212
747 622 616

Střední odborné učiliště stavební,
Opava, příspěvková organizace
Boženy Němcové 22, 746 01 Opava
IČ: 18054455, DIČ: CZ18054455

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-56 000,00	24
400	Elektro MaR související s ÚT	PSV			-13 080,00	6
IČ	Inženýrská činnost (projekt, TDI, autorský dozor)	ON			-10 000,00	4
O	Ostatní náklady stavby	ON			-150 000,00	65
Cena celkem					-229 080,00	100

Položkový rozpočet

S:	SSO 13/17-ZL ξ SOU stavební Opava - nástavba a přístavba učeben praktické výuky - ZL č. 5	
O:	VCP/MP	Více a méněpráce - změnový list č. 5
R:	22	Méněpráce - MP*

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-56 000,00
1	901	Případné další práce dokumentací nepodchycené	hod	-200,00000	280,00	-56 000,00

ve smluvním rozpočtu : -200

-200,00000

skutečnost : 0

Díl: 400		Elektro MaR související s ÚT				-13 080,00
2	Pol22	Ekvitermní regulace pro 1 okruh	kpl	-1,00000	6 580,00	-6 580,00

ve smluvním rozpočtu : -1

-1,00000

skutečnost : 0

3	Pol23	Termostat pokojový	kpl	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
---	-------	--------------------	-----	----------	----------	-----------

ve smluvním rozpočtu : -1

-1,00000

skutečnost : 0

4	Pol24	Elektro MaR ostatní drobný materiál	kpl	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
---	-------	-------------------------------------	-----	----------	----------	-----------

ve smluvním rozpočtu : -1

-1,00000

skutečnost : 0

Díl: IČ		Inženýrská činnost (projekt, TDI, autorský dozor)				-10 000,00
5	005124020R	Autorský dozor	ks	-1,00000	5 000,00	-5 000,00

ve smluvním rozpočtu : -1

-1,00000

skutečnost : 0

6	Pol3	Technický dozor	ks	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
---	------	-----------------	----	----------	----------	-----------

ve smluvním rozpočtu : -1

-1,00000

skutečnost : 0

Díl: O		Ostatní náklady stavby				-150 000,00
7	005261030R	Finanční rezerva	kpl	-1,00000	150 000,00	-150 000,00

ve smluvním rozpočtu : -1

-1,00000

skutečnost : 0