

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18/12**      **Oprava pěších komunikací na hřbitově**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: **P.Jonáš**

Rozpis ceny Celkem

HSV			2 158 757,00
PSV			
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>2 158 757,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>2 158 757,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>453 339,00</b> CZK
Zaokrouhlení			<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **2 612 096,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 100</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>3 570</b>	<b>20 570</b>	
01	Vedlejší rozpočtové náklady	0	17 000	3 570	20 570	
<b>SO 101</b>	<b>Oprava pěších komunikací na hřbitově</b>	<b>0</b>	<b>857 905</b>	<b>180 160</b>	<b>1 225 848</b>	
01	Oprava pěších komunikací na hřbitově I.	0	857 905	180 160	1 225 848	
<b>SO 102</b>	<b>Oprava pěších komunikací na hřbitově</b>	<b>0</b>	<b>703 777</b>	<b>147 794</b>	<b>876 384</b>	
01	Oprava pěších komunikací na hřbitově -	0	703 777	147 794	876 384	
<b>SO 103</b>	<b>Oprava pěších komunikací na hřbitově</b>	<b>0</b>	<b>580 075</b>	<b>121 815</b>	<b>844 698</b>	
01	Oprava pěších komunikací na hřbitově -	0	580 075	121 815	844 698	
Celkem za stavbu		0	2 158 757	453 339	2 612 096	

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			55 142,38	3
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			6 364,50	0
13	Hloubené vykopávky	HSV			24 987,75	1
16	Přemístění výkopku	HSV			204 049,59	9
17	Konstrukce ze zemin	HSV			79 785,62	4
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			18 903,13	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 092,50	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			143 133,34	7
5	Komunikace	HSV			11 419,05	1
56	Podklad.vrstvy komunikací a zp	HSV			169 833,50	8
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			333 500,00	15
8	Trubní vedení	HSV			47 841,60	2
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			147 158,77	7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			438 384,00	20
96	Bourání konstrukcí	HSV			46 358,40	2
97	Prorážení otvorů	HSV			44 346,90	2

99	Staveništní přesun hmot	HSV			335 730,84	16
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 725,51	1
VN	Vedlejší náklady	VN			9 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			8 000,00	0
Cena celkem					2 158 757,38	100

## Položkový rozpočet

S:	18/12	Oprava pěších komunikací na hřbitově
O:	SO 100	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>9 000,00</b>
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		
<p>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.</p> <p>Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</p>						
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		
<p>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</p>						
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
<p>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p>						
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
<p>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p>						
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
<p>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>						
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>8 000,00</b>
6	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000		
<p>Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.</p>						
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		
<p>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</p>						
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		
<p>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</p>						
9	005231010R	Revize	Soubor	1,00000		
<p>náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.</p>						
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		
<p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p>						
11	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		
<p>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</p>						

## Položkový rozpočet

S:	18/12	Oprava pěších komunikací na hřbitově
O:	SO 101	Oprava pěších komunikací na hřbitově I. etapa část 2
R:	01	Oprava pěších komunikací na hřbitově I. etapa část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>7 709,43</b>
1	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 42,218*0,3	m3	12,66540		
					12,67000	
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	42,21800		
		99,22		99,22000		
		79,07		79,07000		
		84,09		84,09000		
		16,028		16,03000		
		odpočet část 1 : -236,19		-236,19000		
<b>Díl: 13 Hloubené vykopávky</b>						<b>16 698,00</b>
3	131101110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ výkop pro UV, RŠ: : 1*1*2*8	m3	16,00000		
					16,00000	
4	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ rýha pro dešťovou kanalizaci: : 55*0,8*1,8	m3	79,20000		
					79,20000	
<b>Díl: 16 Přemístění výkopku</b>						<b>71 663,49</b>
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 42,218+16+79,2	m3	137,41800		
					137,42000	
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	137,41800		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	137,41800		
<b>Díl: 17 Konstrukce ze zemin</b>						<b>46 688,74</b>
8	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	4,54000		
		11,11		11,11000		
		8,02		8,02000		
		7,67		7,67000		
		4,54		4,54000		
		odpočet část 1 : -26,8		-26,80000		
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním napojení UV: : 3*(1,5-0,1-0,16-0,3)*0,6 UV: : (1,8*1,8-0,63*0,63)*2*8	m3	47,18160		
					1,69000	
					45,49000	
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny napojení UV: : 3*0,249 dešťová kanalizace: : 55*0,249	m3	14,44200		
					0,75000	
					13,70000	
12	583314004R	Kamenivo těžené frakce 4/8 B Jihomor. kraj napojení UV: : 14,442*1,6*1,01	t	23,33827		
					23,34000	
13	58337345R	Štěrkopisek frakce 0-32 C 47,1816*1,6*1,01	t	76,24547		
					76,25000	
<b>Díl: 18 Povrchové úpravy terénu</b>						<b>7 740,93</b>
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	33,00000		

## Položkový rozpočet

S:	18/12	Oprava pěších komunikací na hřbitově
O:	SO 101	Oprava pěších komunikací na hřbitově I. etapa část 2
R:	01	Oprava pěších komunikací na hřbitově I. etapa část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 860*1,4 odpočet část 1 : -860	m2	344,00000 1 204,00000 -860,00000		
16	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	33,00000		
17	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2 33*0,05	m3	1,65000 1,65000		
18	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ, á 25 kg 33*0,03	kg	0,99000 0,99000		
19	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy 33*0,1	m3	3,30000 3,30000		

<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>		<b>18 592,50</b>
---------------	--------------------------------------	--	------------------

20	321321114R00	Konstrukce přehrad z želez. betonu C 25/30 XA2 pačka : 2,5*0,5*1,2*2	m3	3,00000 3,00000	
21	329351010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	15,00000	
22	329352010R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	15,00000	

<b>Díl: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>		<b>79 710,30</b>
---------------	-----------------------------	--	------------------

23	430321514R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37 oprava schodiště po překopu : 1,3*1,5 schodiště A : 1,481*1,74+(1,481*0,74)/2	m3	5,07490 1,95000 3,12000	
24	430361921RT4	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 3,5*0,001*1,2 schodiště A : 8*0,001*1,2	t	0,01380 0,01000	
25	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení schodiště A : 16,32+3 oprava schodiště po překopu : 5,25+2	m2	26,57000 19,32000 7,25000	
26	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	26,57000	
27	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg 2*12*0,6	m3	14,40000 14,40000	

<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>		<b>3 296,25</b>
---------------	-------------------	--	-----------------

28	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm 225*1,2 odpočet část 1 : -247,5	m2	22,50000 270,00000 -247,50000	
----	--------------	--	----	-------------------------------------	--

<b>Díl: 56</b>	<b>Podklad.vrstvy komunikací a zp</b>		<b>37 353,50</b>
----------------	---------------------------------------	--	------------------

29	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 88*1,2 225*1,2 odpočet část 1 : -302,4	m2	73,20000 105,60000 270,00000 -302,40000	
30	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 547*1,2 odpočet část 1 : -539	m2	117,40000 656,40000 -539,00000	

## Položkový rozpočet

S:	18/12	Oprava pěších komunikací na hřbitově
O:	SO 101	Oprava pěších komunikací na hřbitově I. etapa část 2
R:	01	Oprava pěších komunikací na hřbitově I. etapa část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>44 640,00</b>
31	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	88,00000		
32	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	57,00000		
				odpočet část 1 : -490		
				547		
				-490,00000		
				547,00000		
33	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	88,00000		
34	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	57,00000		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>24 921,60</b>
35	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	3,00000		
36	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	55,00000		
37	877353121RT7	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/160 mm	kus	8,00000		
38	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	2,00000		
39	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	55,00000		
40	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	2,00000		
41	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm	kus	3,00000		
42	28611160.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 250x6,2x1000 mm	kus	55,00000		
43	28651712.AR	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 160/45° PVC	kus	2,00000		
44	871001	Napojení přípojky na hlavní-stávající vedení	kpl	1,00000		
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trub.ved</b>				<b>121 197,77</b>
45	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus	6,01000		
46	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	6,00000		
47	899211113R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	6,00000		
48	899304111R00	Osazení poklopu s rámem železobetonového	kus	6,01000		
49	15-JN	Těsnění šachetní - dno-roura	kus	6,01000		
50	286971515R	Dno šachtové TEGRA 600/250mm úh 60° pro potrubí KG	kus	6,01000		
51	28697154R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/2000 mm	kus	6,01000		
52	28697160R	Těsnění pro teleskop a beton. prstenec DN=600 mm	kus	6,01000		
53	28697166R	Adaptér teleskopický PP TEGRA 600 Wavin	kus	6,01000		
54	55340323R	Poklop D 400 - BEGU bet. výplň, s odvětráním	kus	6,01000		
55	55340374R	Mříž s rámem 500/500/160 D400, KM12	kus	6,00000		
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>213 172,00</b>
56	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	778,00000		
				264+11+4+38+38+97+43+63+29+144+44+3		
				778,00000		
57	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	778,00000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>15 531,00</b>
58	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,15000		
				provedení výkopu ve schodišti pro přípojku :		
				1,95		1,95000
				odstranění stávajícího schodiště :		
				3,2		3,20000
59	962100012RA0	Bourání nadzákladového zdiva smíšeného	m3	0,25000		
				zhotovení průrazu ve zdi :		

### Položkový rozpočet

S:	18/12	Oprava pěších komunikací na hřbitově
O:	SO 101	Oprava pěších komunikací na hřbitově I. etapa část 2
R:	01	Oprava pěších komunikací na hřbitově I. etapa část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

0,5\*0,5

0,25000

<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>	<b>13 946,21</b>
----------------	-------------------------	------------------

60	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	10,87000		
61	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	10,87000		

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>131 823,14</b>
----------------	--------------------------------	-------------------

62	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	454,56254		
				99,58374+5,51199+9,23985+43,83+5,64615+75,9843+31,40365+0,43981+20,50108+162,39972+0,00033+0,02192	454,56000	

<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>	<b>3 219,75</b>
-----------------	------------------------------	-----------------

63	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	21,30000		
				6*3,55	21,30000	

64	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	100,00000		
65	14115363R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 51x2,9 mm	m	6,00000		



## Položkový rozpočet

S:	18/12	Oprava pěších komunikací na hřbitově
O:	SO 102	Oprava pěších komunikací na hřbitově - etapa 2
R:	01	Oprava pěších komunikací na hřbitově - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>18 642,66</b>
1	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 102,09*0,3	m3	30,62700		
				30,63000		
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	102,09000		
<b>Díl: 13 Hloubené vykopávky</b>						<b>8 289,75</b>
3	131101110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ výkop pro UV a RŠ: : 1*1*2*2	m3	4,00000		
				4,00000		
4	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ rýha pro dešťovou přípojku: : 5*0,6*1,5 rýha pro dešťovou kanalizaci: : 30*0,8*1,8	m3	47,70000		
				4,50000		
				43,20000		
<b>Díl: 16 Přemístění výkopku</b>						<b>71 020,80</b>
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 102,09+4+47,7 -22,27	m3	131,52000		
				153,79000		
				-22,27000		
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	131,52000		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	131,52000		
<b>Díl: 17 Konstrukce ze zemín</b>						<b>32 183,43</b>
8	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS	m3	22,27000		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	22,27000		
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím napojení UV, dešťová kanalizace: : 35*(1,5-0,1-0,16-0,3)*0,6 UV a RŠ: : (1,8*1,8-0,63*0,63)*2*2	m3	31,11240		
				19,74000		
				11,37000		
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny napojení UV: : 5*0,249 dešťová kanalizace: : 30*0,249	m3	8,71500		
				1,25000		
				7,47000		
12	583314004R	Kamenivo těžené frakce 4/8 B Jihomor. kraj 8,715*1,6*1,01	t	14,08340		
				14,08000		
13	58337345R	Štěrkopísek frakce 0-32 C 31,1124*1,6*1,1	t	54,75780		
				54,76000		
<b>Díl: 18 Povrchové úpravy terénu</b>						<b>5 414,50</b>
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím 325*1,4	m2	455,00000		
				455,00000		
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>17 109,33</b>
15	430321514R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37	m3	3,05000		
16	430361921RT4	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 6,03*0,001*1,2	t	0,00720		
				0,01000		
17	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	3,48000		
18	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	3,48000		

## Položkový rozpočet

S:	18/12	Oprava pěších komunikací na hřbitově
O:	SO 102	Oprava pěších komunikací na hřbitově - etapa 2
R:	01	Oprava pěších komunikací na hřbitově - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>8 122,80</b>
19	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm	m2	25,20000		
		21*1,2		25,20000		
20	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	21,00000		
<b>Díl: 56 Podklad.vrstvy komunikací a zp</b>						<b>56 640,00</b>
21	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	316,80000		
		24*1,2		28,80000		
		240*1,2		288,00000		
22	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2	76,80000		
		64*1,2		76,80000		
<b>Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>						<b>183 460,00</b>
23	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	7,00000		
24	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	240,00000		
25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	64,00000		
26	58380120.AR	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	7,00000		
27	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	240,00000		
28	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	64,00000		
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>22 920,00</b>
29	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	5,00000		
30	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	30,00000		
31	877353121RT7	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/160 mm	kus	2,00000		
32	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	30,00000		
33	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	2,00000		
34	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000		
35	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm	kus	5,00000		
36	28611160.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 250x6,2x1000 mm	kus	30,00000		
37	28651712.AR	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 160/45° PVC	kus	2,00000		
<b>Díl: 89 Ostatní konstrukce na trub.ved</b>						<b>25 961,00</b>
38	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus	1,00000		
39	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00000		
40	899211113R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	1,00000		
41	899304111R00	Osazení poklopu s rámem železobetonového	kus	1,00000		
42	597101020RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN, včetně dodávky roštu a žlabu RONN	m	2,00000		
43	15-JN	Těsnění šachetní - dno-roura	kus	1,00000		
44	286971515R	Dno šachtové TEGRA 600/250mm úh 60° pro potrubí KG	kus	1,00000		
45	28697154R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/2000 mm	kus	1,00000		
46	28697160R	Těsnění pro teleskop a beton. prstenec DN=600 mm	kus	1,00000		
47	28697166R	Adaptér teleskopický PP TEGRA 600 Wavin	kus	1,00000		
48	55340323R	Poklop D 400 - BEGU bet. výplň, s odvětráním	kus	1,00000		
49	55340374R	Mříž s rámem 500/500/160 D400, KM12	kus	1,00000		

### Položkový rozpočet

S:	18/12	Oprava pěších komunikací na hřbitově
O:	SO 102	Oprava pěších komunikací na hřbitově - etapa 2
R:	01	Oprava pěších komunikací na hřbitově - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>122 120,00</b>
50	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	430,00000		
51	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	430,00000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>8 738,25</b>
52	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,05000		
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>7 826,30</b>
53	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	6,10000		
54	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	6,10000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>112 615,70</b>
55	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	388,33000		
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>2 713,13</b>
56	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	17,75000		
		5*3,55		17,75000		
57	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	100,00000		
58	14115363R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 51x2,9 mm	m	5,00000		

## Položkový rozpočet

S:	18/12	Oprava pěších komunikací na hřbitově
O:	SO 103	Oprava pěších komunikací na hřbitově - etapa 3
R:	01	Oprava pěších komunikací na hřbitově - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>28 790,29</b>
1	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 157,66*0,3	m3	47,29800 47,30000		
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	157,66000		
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						
3	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	2,00000		
4	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	2,00000	1	
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	15,00000		
<b>Díl: 16 Přemístění výkopku</b>						<b>61 365,30</b>
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 157,66 -14,95	m3	142,71000 157,66000 -14,95000		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	142,71000		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	142,71000		
<b>Díl: 17 Konstrukce ze zemin</b>						<b>913,45</b>
9	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	14,95000		
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	14,95000		
<b>Díl: 18 Povrchové úpravy terénu</b>						<b>5 747,70</b>
11	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 345*1,4	m2	483,00000 483,00000		
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>1 500,00</b>
12	749JN	Polohová úprava lavičky	kpl	2,00000		
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>46 313,71</b>
13	430321514R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37 schodiště C: : 3,1+0,1 schodiště D: : 1,91 schodiště F: : 0,9 schodiště E: : 1,70	m3	7,71000 3,20000 1,91000 0,90000 1,70000		
14	430361921RT4	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 schodiště C: : 6,36*0,001*1,2 schodiště D: : 2,58*0,001*1,2 schodiště F: : 1,47*0,001*1,2 schodiště E: : 6,07*0,001*1,2	t	0,01980 0,01000 0,01000 0,01000 0,01000		
15	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení 4+3,19+6,37+1,75+2,6+0,89+1,47+1,64+2,3	m2	24,21000 24,21000		
16	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	24,21000		
<b>Díl: 56 Podklad.vrstvy komunikací a zp</b>						<b>75 840,00</b>
17	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	294,00000		

## Položkový rozpočet

S:	18/12	Oprava pěších komunikací na hřbitově
O:	SO 103	Oprava pěších komunikací na hřbitově - etapa 3
R:	01	Oprava pěších komunikací na hřbitově - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		245*1,2		294,00000		
18	564861111R00	Podklad ze štěrku drti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	114,00000		
		95*1,2		114,00000		
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>105 400,00</b>
19	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	250,00000		
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	95,00000		
21	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	250,00000		
22	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	95,00000		
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>103 092,00</b>
23	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	363,00000		
24	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	363,00000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>22 089,15</b>
25	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,71000		
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>22 574,39</b>
26	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	17,59500		
		2,175+15,42		17,60000		
27	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno	t	17,59500		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>91 292,00</b>
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	314,80000		
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>8 792,63</b>
29	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	60,35000		
		17*3,55		60,35000		
30	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	100,00000		
31	14115363R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 51x2,9 mm	m	17,00000		