

Stavba	Oprava střechy Hala I - Hranečník
	ZL 2 - rozpočet
Číslo smlouvy:	SoD - DOD20170256 (17-063)

Č.pol.			Název	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena celkem	Méněpráce		Vícepráce	
								počet MJ	cena	počet MJ	cena
1	K	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 25 m	m2	2120,000	xxx	xxx	xxx	xxx		
2	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	127200,000	xxx	xxx	xxx	xxx		
3	K	941221812	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 25 m	m2	2120,000	xxx	xxx	xxx	xxx		
4	K	9444111110	Zabezpečení proti propadení střechou - síť	m2	1938,750	xxx	xxx	xxx	xxx		
6	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m	dny	75,000	xxx	xxx	xxx	xxx		
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb	m2	1000,000	xxx	xxx	xxx	xxx		
8	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	117,415	xxx	xxx	xxx	xxx		
9	K	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	352,245	xxx	xxx	xxx	xxx		
10	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	117,415	xxx	xxx	xxx	xxx		
11	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1291,679	xxx	xxx	xxx	xxx		
12	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	117,415	xxx	xxx	xxx	xxx		
13	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1056,735	xxx	xxx	xxx	xxx		
14	K	979098211	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	71,282	xxx	xxx	xxx	xxx		
15	K	979098213	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	4,025	xxx	xxx	xxx	xxx		
16	K	979098214	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	31,995	xxx	xxx	xxx	xxx		
17	K	979098214a	Poplatek za uložení asf.lepenky na skládce (skládkovné)	t	10,107	xxx	xxx	xxx	xxx		
18	K	712400832	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé (PVC folie + geotextilie)	m2	1953,200	xxx	xxx	xxx	xxx		
19	K	712400831	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé (asf.pás)	m2	1953,200	xxx	xxx	xxx	xxx		
20	K	712361700	Provedení povlakové krytiny střech do 30° fólií kotvením	m2	1964,200	xxx	xxx	xxx	xxx		
21	M	283220...	<i>fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm šedá (TYP FOLIE DOPLŇÍ DODAVATEL)</i>	m2	2258,830	xxx	xxx	xxx	xxx		
22	M	283220.....	<i>kotvy pro folii PVC tl.1,5mm</i>	ks	9820,000	xxx	xxx	xxx	xxx		
23	K	712491171	Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní textilní vrstvy	m2	1964,200	xxx	xxx	xxx	xxx		
24	M	693110	<i>sklovláknitá separační textilie ( min. 120g/m2)</i>	m2	2522,410	xxx	xxx	xxx	xxx		
25	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,650	xxx	xxx	xxx	xxx		
26	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých materiálů tl.7cm	m2	1953,200	xxx	xxx	xxx	xxx		
27	K	713110821	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z polystyrenu tl do 100 mm (EPS v trapézové vlně)	m2	1953,200	xxx	xxx	xxx	xxx		

28	K	713151156	Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 30° tl do 180 mm	m2	1953,200	xxx	xxx	xxx	xxx		
29	M	283723200	PS roof 30M 180mm	m2	2032,109	xxx	xxx	xxx	xxx		
30	K	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	1953,200	xxx	xxx	xxx	xxx		
31	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	2,000	xxx	xxx	xxx	xxx		
32	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	1953,200	xxx	xxx	xxx	xxx		
33	K	762341811a	Demontáž PC prosvětlovacích desek	m2	40,800	xxx	xxx	xxx	xxx		
34	K	762351811	Demontáž hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	2077,500	xxx	xxx	xxx	xxx		
35	K	7623511302	Dodávka + montáž řeziva na okapovou hranu a okraje střechy (fošna 50/200mm)	m3	2,420	xxx	xxx	xxx	xxx		
36	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	6,500	xxx	xxx	xxx	xxx		
37	K	R	Dodávka + montáž systémových klempířských prvků - prvků prostupujících střechou (komínky, průduchy apod.)	kpl.	1,000	xxx	xxx	xxx	xxx		
38	K	764311822	Demontáž krytina AL dachmany sklon do 30° plocha přes 25 m2	m2	1953,200	xxx	xxx	xxx	xxx		
39	K	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	165,000	xxx	xxx	xxx	xxx		
40	K	764454802	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	m	80,000	xxx	xxx	xxx	xxx		
41	K	764176127	Krytina trapéz plech povrch polak oboustranně tl 0,75 mm do 30°, 25 µm bílý pozink, vlna 60/235,	m2	1953,200	xxx	xxx	xxx	xxx		
42	K	7643912402	Dodávka a montáž poplastovaného plechu rš.500mm - okraje střechy a okapová hrana	m	216,000	xxx	xxx	xxx	xxx		
43	K	764352203	Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	165,000	xxx	xxx	xxx	xxx		
44	K	764454203	Odpadní trouby Pz kruhové D 120 mm	m	80,000	xxx	xxx	xxx	xxx		
45	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,950	xxx	xxx	xxx	xxx		
46	K	Z	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	xxx	xxx	xxx	xxx		
47	K	789....	Nátěr ocelových konstrukcí - protipožární REI30 - nátěr 300 µm	m2	500,000	xxx	xxx	xxx	xxx		
48	K	2201117130	Hromosvod demontáž + montáž s revizí	kpl.	1,000	xxx	xxx	xxx	xxx		
49	K	R1	Převěšení stávajících instalací (VZT, elektro, plyn atd.)	kpl.	1,000	xxx	xxx	xxx	xxx		
50	K	R1	Požární ucpávky mezi trapézovým plechem a požární stěnou- VCP	m		xxx				xxx	99 937,28 Kč
							4 053 036,07 Kč		-313 260,00 Kč		99 937,28 Kč

Dle SOD
Méněpráce
Vícepráce
<b>Konečná cena díla (SOD-MP+VCP)</b>

4 053 036,07 Kč
-313 260,00 Kč
99 937,28 Kč
<b>3 839 713,35 Kč</b>