

Cenový návrh na výstavbu dělicí zdi va VS19 HN2

Dodavatel:

Rudolf Olšák

Boleslavská 715

294 01 Bakov Nad Jizerou

IČO:12540048

DIČ: Nejsem plátce DPH.

Odběratel(objednavatel):IČO: 46356533

:DIČ CZ46356533

CENTROTHERM Mladá Boleslav ,a.s.

Jana Palacha 1294

293 01 Mladá Boleslav

<u>Základy</u>	4 987,- Kč	
Betonový základ o tloušťce od 8mm – do 120 mm		4 987,- Kč
<u>Svislé konstrukce</u>	117 688,- Kč	
Vyrovnaní nerovného povrchu betonu tl. 30 mm, maltou		423,- Kč
Zdivo z porobetonových tvárnic tl. 250 mm(18,5 m* 5,5 m)		117 265,- Kč
<u>Vodorovné konstrukce</u>	10 402,- Kč	
Ztužující pásy a věnce z žb. Tř c20\25		1 806,- Kč
Zřízení bednění ztužujících věnců		2 643,- Kč
Odstranění bednění ztužujících věnců		837,- Kč
Výztuž ztužujících pásů betonářskou ocelí		5 116,-
<u>Úpravy povrchů</u>	69 963,- Kč	
Natažení vnitřních stěn		
-cementové lepidlo + perlínka		
-penetrace, štuk		69 487,- Kč
Osazování zárubní kovových dveří		476,- Kč
<u>Ostatní konstrukce</u>	24 633,-Kč	
Montáž jednoradového lešení s podlahami		14 570,-Kč
Demontáž jednoradového lešení s podlahami		10 063,- Kč
<u>Přesun hmot</u>	15 181,- Kč	
Přesun hmot po budově do výšky 6m		15 181,-Kč
<u>Hydroizolace</u>	1 120,- Kč	
Provedení izolace proti zemní vlhkosti		1 120,-Kč
<u>Malby</u>	12 512,-Kč	
Malby z malířských směsí Primalex, penetrační nátěr proti vodě		12 512,- Kč

Celková cena**256 486,- Kč**

CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.	
Došlo:	- 9 -07- 2018
Pořadové č.:	1008/2018
Počet příloh:	

Souhlasím: *Olšák***ZEDNICKÉ PRÁCE****Olšák Rudolf****Bakov nad Jizerou 715****IČ: 12540048**