

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele S201700
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

Název zakázky:

„Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu“

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Nymburk
Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Nymburk
Číslo účtu: 27-0504359359/0800
Jednající/zastoupená: PhDr. Pavel Fojtík, starosta města Nymburk

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech technických: Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí Odboru rozvoje a investic
tel.: 325 501 305, 606 092 763 e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz.


(dále jen "objednatel") na straně jedné

2. Zhotovitel: HALKO stavební společnost s.r.o.
Sídlo: Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2
IČ: 430 90 150
DIČ: CZ43090150
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kolín
Číslo účtu: 
telefon: 
e-mail: 
Statutární zástupce: Alexandr Hájek, DiS., jednatel společnosti

oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Alexandr Hájek, DiS., jednatel společnost
oprávněnost jednat ve věcech technických: Alexandr Hájek, DiS., jednatel společnosti

tel.: 

David Lambert, stavbyvedoucí

tel.: 

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé

Předmět dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je úprava článku IV. **Cena díla** – odstavec 1. takto:

Článek IV. - odst. 1. Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

cena bez DPH celkem:	8.854.689,89 Kč
DPH celkem (21%):	1.859.484,86 Kč
cena včetně DPH celkem:	10.714.174,75 Kč

Zbývající odstavce článku IV. Smlouvy zůstávají beze změny.

Zdůvodnění změn:

Změnový list č. 7 - Rozšíření městského mobiliáře

V zadávací projektové dokumentaci pro provádění stavby a v jejím výkazu výměr byl obecně popsán městský mobiliár (lavičky). Vybraný zhotovitel, společnost HALKO s.r.o. Nová Ves u Kolína, ve své nabídce ocenil blíže nespecifikované lavičky v provedení s opěrou s běžnou výdřevou. Vzhledem k tomu, že celé sídliště Drahelice máme osazeno lavičkami od výrobce **mmcité** v typovém provedení MIELA LME 151t s tropickou bezúdržbovou výdřevou, požádali jsme zhotovitele o předložení cenové nabídky na změnu dodávky laviček v tomto provedení. Dále jsme požádali zhotovitele o předložení cenové nabídky na dodávku a montáž 1 ks kolostavu, jako náhradu za stávající zkorodovaný kolostav u vstupu na hřbitov. V tomto smyslu předložil zhotovitel cenovou nabídku s položkami, které odpovídají cenovým relacím dodávek mobiliáře, dodaného v rámci revitalizace sídliště Drahelice.

Zhotovitel na navržené úpravy předložil Změnový list č. 7, kterým se cena zakázky navýší o 67 294,- Kč bez DPH (81 425,70 Kč s 21% DPH). Změnový list č. 7 byl odsouhlasen a prověřen technickým dozorem stavebníka a odpovídá potřebným vynaloženým nákladům.

Změnový list č. 8 - Rozšíření zakázky o dopravní značení

V zadávací projektové dokumentaci pro provádění stavby a v jejím výkazu výměr nebylo uvažováno s trvalým dopravním značením. Projektant navrhl pouze dopravně inženýrské opatření po dobu stavby (DIO) s tím, že trvalé dopravní značení bude předmětem následného projednání s dotčenými orgány státní správy. V tomto smyslu zpracoval projektant návrh řešení, který byl odsouhlasen dopravním inspektorátem a následně bylo vydáno stanovení místní úpravy provozu Silničním úřadem MěÚ Nymburk. Na základě odsouhlaseného návrhu hotovitel předložil cenovou nabídku s položkami, které odpovídají cenovým relacím uvedeným v rozpočtu ke smlouvě o dílo pro dopravně inženýrské opatření (DIO).

Zhotovitel na navržené úpravy předložil Změnový list č. 8, kterým se cena zakázky navýší o 89 057,- Kč bez DPH (107 759,- Kč s 21% DPH). Změnový list č. 8 byl odsouhlasen a prověřen technickým dozorem stavebníka a odpovídá potřebným vynaloženým nákladům.

Změnový list č. 9 – Méněpráce (odečty) + vícepráce (přípočty)

A) MÉNĚPRÁCE - ODEČTY

1) Ochrana rozvodů energetické sítě nízkého napětí (ČEZ Distribuce, a.s.)

V zadávací projektové dokumentaci pro provádění stavby a v jejím výkazu výměr bylo uvažováno s ochranou rozvodů energetické sítě ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. Protože konstrukce komunikací byla vyřešena jiným způsobem (projektant předložil návrh řešení, který byl odsouhlasen technickým dozorem stavebníka), nezasáhla stavba distribuční síť NN a její ochrana nebyla nutná. Na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitel předložil cenovou nabídku s položkami, které budou odečteny. Tím se cena zakázky sníží o – 40 414,11 Kč bez DPH (-48 901,07 Kč s 21% DPH). Tato dílčí část změnového listu

č. 9 byla odsouhlasena a prověřena technickým dozorem stavebníka a odpovídá potřebným vynaloženým nákladům.

2) Ochrana rozvodů telekomunikační sítě (CETIN)

V zadávací projektové dokumentaci pro provádění stavby a v jejím výkazu výměr bylo uvažováno s ochranou rozvodů distribuční sítě ve vlastnictví společnosti CETIN a.s. Protože konstrukce komunikací byla vyřešena jiným způsobem (projektant předložil návrh řešení, který byl odsouhlasen technickým

dozorem stavebníka), nezasáhla stavba distribuční sítě telekomunikací a její ochrana nebyla nutná. Na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitel předložil cenovou nabídku s položkami, které budou odečteny. Tím se cena zakázky sníží o – 53 885,48 Kč bez DPH (-65 201,43 Kč s 21% DPH). Tato dílčí část změnového listu č. 9 byla odsouhlasena a prověřena technickým dozorem stavebníka a odpovídá potřebným vynaloženým nákladům.

3) Odvodnění zpevněných ploch – odpočet 4 kusů obrubníkových vpustí

V zadávací projektové dokumentaci pro provádění stavby a v jejím výkazu výměr bylo uvažováno s odvodněním pomocí 4 obrubníkových vpustí. Toto řešení se jevílo jako nedostatečné. Protože odvodnění komunikací bylo vyřešeno jiným způsobem (projektant předložil návrh řešení s náhradou 8 uličních vpustí), který byl odsouhlasen technickým dozorem stavebníka. Na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitel předložil cenovou nabídku s položkami, které budou odečteny. Tím se cena zakázky sníží o – 18 328,- Kč bez DPH (-22 176,88 Kč s 21% DPH). Tato dílčí část změnového listu č. 9 byla odsouhlasena a prověřena technickým dozorem stavebníka a odpovídá potřebným vynaloženým nákladům.

4) Zatravněné plochy – odpočet dle skutečnosti

V zadávací projektové dokumentaci pro provádění stavby a v jejím výkazu výměr bylo uvažováno s osazením závlahových sond k vysázeným stromům. Po dohodě s městským dendrologem Ing. Lukešem nebyly závlahové sondy realizovány. Místo toho byla provedena aplikace půdního kondicionéru ve stejné ceně. Na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitel předložil cenovou nabídku s položkami, které budou odečteny. Tímto řešením se cena zakázky sníží o – 6 805,59 Kč bez DPH (-8 234,76 Kč s 21% DPH). Tato dílčí část změnového listu č. 9 byla odsouhlasena a prověřena technickým dozorem stavebníka a odpovídá potřebným vynaloženým nákladům.

5) Zpevněné plochy – odpočet výměry dlažby BELISIMA a KROSO dle skutečnosti

V zadávací projektové dokumentaci pro provádění stavby byla v rozpočtových položkách „Komunikace“ - č. 14 a č. 17 uvedena výměra dlažby na cyklopruh („BELISIMA“) a parkovací stání a vjezdy („KROSO“). Na základě skutečného zaměření stavby se výměry položek snižují o – 11 220,72 Kč bez DPH (- 13 577,07 Kč s 21% DPH). Tato dílčí část změnového listu č. 9 byla odsouhlasena a prověřena technickým dozorem stavebníka a odpovídá potřebným vynaloženým nákladům.

6) Zpevněné plochy – odpočet výměry zpevněných ploch dle skutečnosti

V zadávací projektové dokumentaci pro provádění stavby byla v rozpočtových položkách „Komunikace“ - č. 45, 54, 59, 67 a 68 uvedena výměra zpevněných ploch s kladením dlažby, osazením obrubníků a podkladu z hrubého kameniva. Na základě skutečného zaměření stavby se výměry položek snižují o – 63 981,05 Kč bez DPH (- 77 417,07 Kč s 21% DPH). Tato dílčí část změnového listu č. 9 byla odsouhlasena a prověřena technickým dozorem stavebníka a odpovídá potřebným vynaloženým nákladům.

B) VÍCEPRÁCE - PŘÍPOČTY

1) Odvodnění zpevněných ploch – 8 ks uličních vpustí

V zadávací projektové dokumentaci pro provádění stavby a v jejím výkazu výměr bylo uvažováno s odvodněním pomocí 4 obrubníkových vpustí. Toto řešení se jevílo jako nedostatečné. Proto bylo odvodnění komunikací vyřešeno jiným způsobem (projektant předložil návrh řešení s náhradou 8 uličních vpustí), který byl odsouhlasen technickým dozorem stavebníka. Na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitel předložil cenovou nabídku s položkami, které budou připočteny. Tím se cena zakázky zvýší o +83 326,70 Kč bez DPH (+100 825,31 Kč s 21% DPH). Tato dílčí část změnového listu č. 9 byla odsouhlasena a prověřena technickým dozorem stavebníka a odpovídá potřebným vynaloženým nákladům.

2) Zatravněné plochy – vícepráce skutečnost

V zadávací projektové dokumentaci pro provádění stavby a v jejím výkazu výměr bylo uvažováno s osazením závlahových sond k vysázeným stromům. Po dohodě s městským dendrologem Ing. Lukešem nebyly závlahové sondy realizovány. Místo toho byla provedena aplikace půdního kondicionéru ve stejné ceně. Na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitel předložil cenovou nabídku s položkami, které budou připočteny. Tímto řešením se cena zakázky zvýší o +6 805,59 Kč bez DPH (+8 234,76 Kč s 21% DPH). Tato dílčí část změnového listu č. 9 byla odsouhlasena a prověřena technickým dozorem stavebníka a odpovídá potřebným vynaloženým nákladům.

3) Zpevněné plochy vícepráce - dlažby skutečnost

V zadávací projektové dokumentaci pro provádění stavby byla v rozpočtových položkách „Komunikace“ - č. 11, 12, 15, 16 a 18 uvedena výměra dlažby a kladení dlažby na ochranný chodník a odpočinkovou plochu („BELISIMA“). Na základě skutečného zaměření stavby se výměry položek zvyšují o +40 941,12 Kč bez DPH (+49 538,76 Kč s 21% DPH). Tato dílčí část změnového listu č. 9 byla odsouhlasena a prověřena technickým dozorem stavebníka a odpovídá potřebným vynaloženým nákladům.

4) Zpevněné plochy – vícepráce skutečnost

V zadávací projektové dokumentaci pro provádění stavby byla v rozpočtových položkách „Komunikace“ - č. 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 63, 64, 65, 66, 80 a 81 uvedena výměra podkladních vrstev z kameniva, živého povrchu a osazení obrubníků v úseku od hřbitovní brány kulicí U Cejpovny. Na základě skutečného zaměření stavby se výměry položek zvyšují o +224 139,80 Kč bez DPH (+271 209,16 Kč s 21% DPH). Tato dílčí část změnového listu č. 9 byla odsouhlasena a prověřena technickým dozorem stavebníka a odpovídá potřebným vynaloženým nákladům.

Výsledný přípočet za ZL č. 7 činí: + 67 294,-- Kč bez DPH (81 425,70 Kč s 21% DPH)
Výsledný přípočet za ZL č. 8 činí: + 89 057,-- Kč bez DPH (107 759,- Kč s 21% DPH)
Výsledný součet přípočtů za ZL č. 9 činí: + 355 213,21 Kč bez DPH (+ 429 807,98 Kč s 21% DPH)
Výsledný součet odpočtů za ZL č. 9 činí: - 194 634,95 Kč bez DPH (- 235 508,29 Kč s 21% DPH).

Navýšení ceny díla celkem: + 316 929,26 Kč bez DPH (+ 383 484,39 Kč s 21% DPH)

Cenové nabídky zhotovitele byly zdůvodněny a odsouhlaseny projektantem, prověřeny technickým dozorem stavebníka a odpovídají potřebným vynaloženým nákladům.

Jedná se o nepředvídatelné změny, které byly zjištěny až na základě porovnání zadávací dokumentace (výkazu výměr) s konkrétními podmínkami realizované stavby.

Ostatní ujednání dodatku č. 2

1. Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1.
2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Nymburk č. 327 ze dne 27. 6. 2018.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č. 2 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele:

Za objednatele:


V Nové Vsi, dne: 20. 6. 2018

V Nymburce, dne: 16. 07. 2018

HALKO
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
t 321 763 031, fax: 321 762
IČO 43090150, DIČ CZ43090150
-12-

Alexandr Hájek, DiS.
jednatel společnosti

PhDr. Pavel Fojtík
starosta města



Změnový list

ev.číslo: 7

Projekt : Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu
Investor: Město Nymburk IČO: 00239500
Projektant: Centrum služeb Tábor, Ateliér M.A.A.T.
Zhotovitel stavby: HALKO stavební společnost, s.r.o.
TDI: Ing. Jiří Friedel HIP: Stavbyvedoucí: David Lambert Projektant: Bc. Monika Michálková
Část : Stavební část
Název: Mobiliář

Datum vystavení : 24.5.2018

Požadováno kým : investor

Počet příloh : 2

Je požadováno provedení následující změny :

Osazení a dodávka jiného typu a množství parkových laviček než bylo ve Smlouvě o dílo. Osazení a dodávka stojanu na kola.

Podklady:

Projektová dokumentace, položkový rozpočet stavby, místní podmínky stavby a požadavky investora.

Zdůvodnění změny :

Dle požadavku investora bude osazeno 12 kusů parkových laviček MIELA LME 151 t a 1 kus stojanu na kola WELDI pro 4 kola. Ve Smlouvě o dílo je počítáno pouze osazením 11 kusů laviček jiného typu.

Technický popis změny :	cena dle nabídky výběrového řízení v Kč bez DPH	cena změny stavebních prací a dodávek v Kč bez DPH
Odpočet dodávky 11 kusů laviček dle SOD		-67 100,00
Osazení 1 kusu a dodávka 12 kusů parkových laviček MIELA LME 151t		125 989,00
Osazení a dodávka 1 kusu stojanu na kola WELDI pro 4 kola		8 405,00

Změna ceny v Kč bez DPH	0,00	67 294,00
Rozdíl ceny v Kč bez DPH	67 294,00	
Časový dopad - počet dnů* : do 30. června 2018		

Vystavil: Alexandr Hájek, DiS. Podpis: Datum: 24.5.2018
(Zhotovitel)

Ocenil: Ing. Petra Čermotová Podpis: Datum: 24.5.2018
(Zhotovitel)

Ověřil: Podpis: Datum:
(TDI)

Schválil: Podpis: Datum:
(Projektant)

Schválil: JAN POLEČNÝ Podpis: Datum: 30.5.2018
(Investor)

Schválil: Alexandr Hájek, DiS. Podpis: Datum: 24.5.2018
(Zhotovitel)

Rozdělovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel

* je-li nějaký

HALKO
stavební společnost s r.o.
Nová Ves - Václavské nám. 28
250 02 Kolín 2
☎ 321 763 031, fax: 321 762 112
IC 43090150, DIČ CZ43090150

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu
Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - vícepráce mobiliář

Objednatel: Město Nymburk

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Místo:

Datum: 24. 5. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9-1 Parkové lavičky

125 989,00

1	936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	kus	1,000	949,00	949,00
2	749101066	lavička MIELA LME 151t, barva RAL 6010 včetně dopravy a manipulace	kus	12,000	10 420,00	125 040,00

9-2 Stojan na kola

8 405,00

3	936174311	Montáž stojanu na kola	kus	1,000	639,00	639,00
4	749101511	stojan na kola WELDI pro 4 kola včetně dopravy a manipulace	kus	1,000	7 766,00	7 766,00

Celkem

134 394,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu

Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - méněpráce mobiliář

Objednatel: Město Nymburk

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Místo:

Datum: 24. 5. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **-67 100,00**

9 **Ostatní konstrukce a práce-bourání** **-67 100,00**

70	749101060.R	zařízení městského mobiliáře lavičky s opěradlem např. AU 008P lavička NUMI	kus	-11,000	6 100,00	-67 100,00
----	-------------	---	-----	---------	----------	------------

Celkem **-67 100,00**

Změnový list

ev. číslo:

8

Projekt : Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řádu
Investor: Město Nymburk IČO: 00239500
Projektant: Centrum služeb Tábor, Ateliér M.A.A.T.
Zhotovitel stavby: HALKO stavební společnost, s.r.o.
TDI: Ing. Jiří Friedel HIP: Stavbyvedoucí: David Lambert Projektant: Bc. Monika Michálková
Část : Stavební část
Název : **Trvalé dopravní značení**

Datum vystavení : 24.5.2018

Požadováno kým : investor

Počet příloh : 1

Je požadováno provedení následující změny :
Provedení trvalého svislého a vodorovného dopravního značení.

Podklady:

Projektová dokumentace, položkový rozpočet stavby, místní podmínky stavby a požadavky investora.

Zdůvodnění změny :

Dle požadavku investora bude provedeno trvalé dopravní značení svislé i vodorovné. Realizace trvalého dopravního značení bude provedena dle návrhu Městského úřadu Nymburk, Odbor správy městského majetku a Dopravního inspektorátu PČR Nymburk, který byl zhotoviteli zaslán dne 21.5.2018.

Technický popis změny :	cena dle nabídky výběrového řízení v Kč bez DPH	cena změny stavebních prací a dodávek v Kč bez DPH
Trvalé svislé a vodorovné dopravní značení		89 057,00

Změna ceny v Kč bez DPH	0,00	89 057,00
Rozdíl ceny v Kč bez DPH		89 057,00
Časový dopad - počet dnů* : do 30. června 2018		
Dopad do standardu * :		

Vystavil: Alexandr Hájek, DiS. Podpis: Datum: 24.5.2018
(Zhotovitel)

Ocenil: Ing. Petra Čermotová Podpis: Datum: 24.5.2018
(Zhotovitel)

Ověřil: Podpis: Datum:
(TDI)

Schválil: Podpis: Datum:
(Projektant)

Schválil: J. AN POKORÁK Podpis: Datum: 30.5.2018
(Investor)

Schválil: Alexandr Hájek, DiS. Podpis: Datum: 24.5.2018
(Zhotovitel)

Rozdělovník (orig.) Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel
* je-li nějaký

HALKO
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves u Václavské nám. 28
02 Koiřín 2
321 763 112 fax 321 762 112
ČO 43090159 DIČ CZ43090159

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu
 Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - vícepráce dopravní značky

Objednatel: Město Nymburk, VaK Nymburk
 Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.
 Místo:

Datum: 24. 5. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9a Výkop a betonáž

21 318,00

1	1101	Kotvící AL patka komplet pro sloupek 60mm	kus	17,000	620,00	10 540,00
2	1102	výkop a betonáž patky AL	kus	17,000	634,00	10 778,00

9b Svislé dopravní značení

51 619,00

3	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	32,000	160,00	5 120,00
4	404444100	B11 - zákaz vjezdu všech motorových vozidel	kus	1,000	1 128,00	1 128,00
5	404444101	B2 - zákaz vjezdu všech vozidel	kus	5,000	1 128,00	5 640,00
6	404444102	B20a - nejvyšší dovolená rychlost 30	kus	3,000	1 128,00	3 384,00
7	404444103	B24a - zákaz odbočení vpravo	kus	4,000	1 128,00	4 512,00
8	404444104	E12a - jízda cyklistů v protisměru	kus	3,000	764,00	2 292,00
9	404444105	E12b - vjezd cyklistů v protisměru povolen	kus	4,000	634,00	2 536,00
10	404444106	E13 - text nebo symbol 500x500	kus	6,000	764,00	4 584,00
11	404444107	IP4b - jednosměrný provoz	kus	4,000	764,00	3 056,00
12	404444108	P4 - dej přednost v jízdě	kus	1,000	905,00	905,00
13	404444109	B24b - zákaz odbočení vlevo	kus	1,000	1 128,00	1 128,00
14	404444110	objímka Al 2C na sloupek 60 komplet	kus	64,000	114,00	7 296,00
15	404444111	sloupek Fe pozink 3000 mm 60/2	kus	4,000	509,00	2 036,00
16	404444112	sloupek Fe pozink 3500 mm 60/2	kus	13,000	592,00	7 696,00
17	404444113	vičko PVC a sloupek 60	kus	17,000	18,00	306,00

9c Vodorovné dopravní značení

16 120,00

18	915111111	V4 - vodič čára 0,125 barvou	m2	53,000	182,00	9 646,00
19	915111119	V14 - jízdní pruh pro cyklisty, bílá	kus	12,000	494,00	5 928,00
20	915111118	V17 - trojúhelníky, bílá	kus	6,000	91,00	546,00

Celkem

89 057,00

Změnový list

ev. číslo:

9

Projekt : Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řádu
Investor: Město Nymburk IČO: 00239500
Projektant: Centrum služeb Tábor, Ateliér M.A.A.T.
Zhotovitel stavby: HALKO stavební společnost, s.r.o.
TDI: Ing. Jiří Friedel HIP: Stavbyvedoucí: David Lambert Projektant: Bc. Monika Michálová

Část : Stavební část

Název : **Skutečnost**

Datum vystavení : 19.6.2018

Požadováno kým : investor

Počet příloh : 10

Je požadováno provedení následující změny :

Odpočty a přípočty dle skutečnosti.

Podklady:

Projektová dokumentace, položkový rozpočet stavby, místní podmínky stavby a požadavky investora.

Zdůvodnění změny :

Během realizace stavby nebyly provedeny chráničky jako ochrana rozvodů NN a telek.sítí. Dále nebyly provedeny 4 kusy obručkových vpustí, ale naopak byl navýšen počet uličních vpustí o dalších 8 kusů. Po domluvě s městským zahradníkem p. Lukešem bylo odsouhlaseno, že nebudou provedeny závlahy, ale stromy budou ochráněny půdním kondicionérem. Po zaměření skutečnosti byly provedeny odpočty a přípočty ploch jednotlivých dlažeb a obruč v objektu SO 01 Zpevněné plochy.

Technický popis změny :	cena dle nabídky výběrového řízení v Kč bez DPH	cena změny stavebních prací a dodávek v Kč bez DPH
SO 04 Ochrana rozvodů NN - odpčet chrániček	-40 414,11	
SO 06 Ochrana rozvodů telek. sítí - odpčet chrániček	-53 885,48	
SO 07 Odvodnění zpevněných ploch - odpčet 4 kusů obručkových vpustí	-18 328,00	
SO 07 Odvodnění zpevněných ploch - přípočet 8 kusů uličních vpustí		83 326,70
SO 02 Zatravněné plochy - méněpráce skutečnost	-6 805,59	
SO 02 Zatravněné plochy - vícepráce skutečnost		6 805,59
SO 01 Zpevněné plochy - méněpráce dlažby skutečnost	-11 220,72	
SO 01 Zpevněné plochy - vícepráce dlažby skutečnost		40 941,12
SO 01 Zpevněné plochy - méněpráce skutečnost	-63 981,05	
SO 01 Zpevněné plochy - vícepráce skutečnost		224 139,80
Změna ceny v Kč bez DPH	-194 634,95	355 213,21
Rozdíl ceny v Kč bez DPH		160 578,26
Časový dopad - počet dnů* : do 30. června 2018		

Vystavil: Alexandr Hájek, DiS. Podpis:

Datum: 19.6.2018

Ocenil: Ing. Petra Černotová Podpis:

Datum: 19.6.2018

Ověřil: Podpis:

Datum: 26.6.18 Nymburk s.r.o.
IČO: 26703513
Nám. 223

Schválil: Podpis:

Datum:

Schválil: JAR POHODA Podpis:

Datum: 27.6.2018

Schválil: Alexandr Hájek, DiS. Podpis:

Datum: 29.6.2018

Rozdělovník (orig.): Investor, TDI, HIP, projektant, zhotovitel

* je-li nějaký

HALKO stavební společnost, s.r.o.
Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
tel: 321 763 031, fax: 321 762 112
IČO 43090150, DIČ CZ43090150

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu
Objekt: SO 04 - Ochrana rozvodů NN - méněpráce

Objednatel: Město Nymburk

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Místo:

Datum: 18. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

3 Svislé a kompletní konstrukce -40 414,11

10	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 100 ohebná	m	-392,370	103,00	-40 414,11
----	-----------	--	---	----------	--------	------------

Celkem -40 414,11

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu
Objekt: SO 06 - Ochrana rozvodů telek.sítí - méněpráce

Objednatel: Město Nymburk

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Místo:

Datum: 18. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

3

Svislé a kompletní konstrukce

-53 885,48

10	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 100 ohebná	m	-523,160	103,00	-53 885,48
----	-----------	--	---	----------	--------	------------

Celkem

-53 885,48

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu

Objekt: SO 07 - Odvodnění zpevněných ploch - méněpráce

Objednatel: Město Nymburk

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Místo:

Datum: 18.6.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

8 Trubní vedení

-18 328,00

24	89594111.R	Kanalizační vpust' obrubníková - kompletní dodávka včetně všech pomocných prací a dodávek, včetně dodávky a montáže litinového poklopu	kpl	-4,000	4 582,00	-18 328,00
----	------------	--	-----	--------	----------	------------

Celkem

-18 328,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu
Objekt: SO 07 - Odvodnění zpevněných ploch - vícepráce

Objednatel: Město Nymburk

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Místo:

Datum: 18.6.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

83 326,70

1 Zemní práce

12 826,46

1	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,740	238,00	890,12
2	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	3,740	20,00	74,80
3	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,821	283,00	2 496,34
4	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	8,821	64,40	568,07
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,669	170,00	1 983,73
6	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	350,069	3,50	1 225,24
7	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1,700	38,50	65,45
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,669	13,50	157,53
9	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	19,837	100,00	1 983,70
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,833	64,00	245,31
11	583336740	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 16-32	t	5,881	159,00	935,08
12	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,411	181,00	798,39
13	583336510	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 8-16	t	8,822	159,00	1 402,70

4 Vodorovné konstrukce

3 033,97

14	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,470	551,00	809,97
15	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	8,000	136,00	1 088,00
16	592238640	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5	kus	8,000	142,00	1 136,00

8 Trubní vedení

57 237,35

17	871353121.1	Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	29,170	118,00	3 442,06
----	-------------	---	---	--------	--------	----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
18	286147210.1	trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované ULTRA RIB 2 DIN (PP) DIN 16961, včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 225/200 mm, dl. 3 m, SN 12	kus	10,000	1 332,00	13 320,00
21	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	29,170	20,00	583,40
22	892353121.1	Proplach kanalizačního potrubí DN 150 nebo 200	m	29,170	17,00	495,89
23	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	981,00	3 924,00
25	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	8,000	185,00	1 480,00
26	592238580	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/555/5d 45 x 57 x 5	kus	8,000	296,00	2 368,00
27	592238540.B	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/450/3a, 45x45x5 cm	kus	8,000	308,00	2 464,00
28	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	8,000	603,00	4 824,00
30	899211113	Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	8,000	443,00	3 544,00
31	592238780	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm	kus	8,000	1 560,00	12 480,00
32	592238760	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm	kus	8,000	1 039,00	8 312,00

99 Přesun hmot 10 228,92

38	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,930	175,00	1 037,75
39	998274124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	5,930	97,00	575,21
40	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	14,703	576,00	8 468,93
41	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	14,703	10,00	147,03

Celkem

83 326,70

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu

Objekt: SO 02 Zatrávněné plochy - méněpráce skutečnost

Objednatel: Město Nymburk

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Místo:

Datum: 18.6.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce -1 447,59

1	182911131	Osazení závlahové sondy 100mmx2000mm	m2	-47,000	30,80	-1 447,59
---	-----------	--------------------------------------	----	---------	-------	-----------

0 Materiál -5 358,00

10	592241800	Drenážní trubka 100mm	m	-94,000	57,00	-5 358,00
----	-----------	-----------------------	---	---------	-------	-----------

Celkem -6 805,59

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu
Objekt: SO 02 Zatrávněné plochy - vícepráce skutečnost

Objednatel: Město Nymburk

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Místo:

Datum: 18. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 805,59

1 Zemní práce 1 527,50

1	182911139	Aplikace půdního kondicionéru	kus	47,000	32,50	1 527,50
---	-----------	-------------------------------	-----	--------	-------	----------

0 Materiál 5 278,09

2	005123004	Půdní kondicionér Terracottem	kg	14,000	377,00	5 278,09
---	-----------	-------------------------------	----	--------	--------	----------

Celkem 6 805,59

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu

Objekt: SO 01 Zpevněné plochy - méněpráce dlažby skutečnost

Objednatel: Město Nymburk

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Místo:

Datum: 18.6.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -11 220,72

5 Komunikace -11 220,72

14	592452001a	dlažba betonová BEST BELISIMA tl. 8cm přírodní - komunikace, cyklopruh	m2	-18,680	318,00	-5 940,24
----	------------	--	----	---------	--------	-----------

dle změnového listu č. 1: 1423x1,01

1 437,230

skutečnost: 1404,5x1,01

1 418,550

rozdíl: 1418,55-1437,23

-18,680

17	592453190.R	dlaždice betonové vegetační zatravňovací dlažba vibrolisovaná např. BEST KROSO tl. 8 mm přírodní - parkovací stání, vjezdy	m2	-17,370	304,00	-5 280,48
----	-------------	--	----	---------	--------	-----------

dle změnového listu č. 1: 473,185 + rozpočet SOD 83,325

556,510

skutečnost: 533,8x1,01

539,140

rozdíl: 539,14-556,51

-17,370

Celkem -11 220,72

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu

Objekt: SO 01 Zpevněné plochy - vícepráce dlažby skutečnost

Objednatel: Město Nymburk

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Místo:

Datum: 18.6.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 40 941,12

4 Vodorovné konstrukce 741,40

18	451579777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z kameniva těženého	m2	67,400	11,00	741,40
		chodník B + ochranný chodník D dle SOD a změnového listu č. 1: 466+43,2		509,200		
		plochy skutečnost: 561,6 +15		576,600		
		rozdíl: 576,5-509,2		67,400		

5 Komunikace 40 199,72

11	596212223	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy př	m2	67,400	202,00	13 614,80
		chodník B + ochranný chodník D dle změnového listu č. 1: 509,2		509,200		
		plochy skutečnost: 561,6 +15		576,600		
		rozdíl: 576,6-509,2		67,400		

12	592452001	dlažba betonová BEST BELISIMA tl. 8cm přírodní - chodník, ochranný chodník	m2	67,070	318,00	21 328,26
		chodník B + ochranný chodník D dle změnového listu č. 1: 500,15		500,150		
		plochy skutečnost: 561,6x1,01		567,220		
		rozdíl: 567,22-500,15		67,070		

15	596212223	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy př	m2	10,800	202,00	2 181,60
		odpočinková plocha G dle změnového listu č. 1: 62		62,000		
		odpočinková plocha G plochy skutečnost: 72,8		72,800		
		rozdíl: 72,8-62		10,800		

16	592452001b	dlažba betonová BEST BELISIMA tl. 8cm přírodní - odpočinková plocha	m2	9,670	318,00	3 075,06
		odpočinková plocha G dle změnového listu č. 1: 63,86		63,860		
		odpočinková plocha G plochy skutečnost: 72,8x1,01		73,530		
		rozdíl: 73,53-63,86		9,670		

Celkem 40 941,12

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu

Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - méněpráce skutečnost

Objednatel: Město Nymburk

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Místo:

Datum: 18.6.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

-63 981,05

5 Komunikace

-10 347,00

45	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm, s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 250 mm	m2	-18,500	176,00	-3 256,00
----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

komunikace A+cyklo pruh C dle SOD: 1423 m2

1 423,000

komunikace A+cyklo pruh C skutečnost: 1404,5 m2

1 404,500

rozdíl: 1404,5-1423

-18,500

54	596212223	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy př	m2	-18,500	202,00	-3 737,00
----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

komunikace A+cyklo pruh C dle SOD: 1423 m2

1 423,000

komunikace A+cyklo pruh C skutečnost: 1404,5 m2

1 404,500

rozdíl: 1404,5-1423

-18,500

59	596412213	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	-17,200	195,00	-3 354,00
----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

vjezdy E+ parkovací stání F dle SOD: 551 m2

551,000

vjezdy E+parkovací stání F skutečnost: 533,8 m2

533,800

rozdíl: 533,8-551

-17,200

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

-53 634,05

67	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 30/37 XF3, do lože z betonu prostého téže značky	m	-224,390	195,00	-43 756,05
----	-----------	--	---	----------	--------	------------

výměra dle SOD: 760,39 m

760,390

skutečnost: 536 m

536,000

rozdíl: 536-760,39

-224,390

68	592173040	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní přír. šedá 50 x 5 x 20	kus	-449,000	22,00	-9 878,00
----	-----------	---	-----	----------	-------	-----------

výměra dle SOD: 760,39x2

1 521,000

skutečnost: 536x2

1 072,000

rozdíl: (536-760,39)x2

-449,000

Celkem

-63 981,05

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu
Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - vícepráce skutečnost

Objednatel: Město Nymburk

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Místo:

Datum: 18. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

224 139,80

5 Komunikace

50 971,80

43	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm, frakce 0-8 mm	m2	42,500	39,00	1 657,50
----	-----------	---	----	--------	-------	----------

všechny plochy dle SOD a změnového listu č. 1: 2502+43,2

2 545,200

všechny plochy skutečnost: 2587,7

2 587,700

rozdíl: 2587,7-2545,2

42,500

44	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	61,000	104,00	6 344,00
----	-----------	---	----	--------	--------	----------

chodníky, odpočinkové plochy, vjezdy, parkovací stání dle SOD a změnového listu č. 1: 1079+43,2

1 122,200

chodníky, odpočinkové plochy, vjezdy, parkovací stání skutečnost: 1183,2

1 183,200

rozdíl: 1183,2-1122,2

61,000

46	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	85,700	143,00	12 255,10
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

všechny plochy dle SOD: 2502

2 502,000

všechny plochy skutečnost: 2587,7

2 587,700

rozdíl: 2587,7-2502

85,700

47	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	64,800	241,00	15 616,80
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

komunikace H dle SOD: 768

768,000

komunikace H skutečnost: 832,8

832,800

rozdíl: 832,8-768

64,800

48	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	64,800	11,00	712,80
----	-----------	--	----	--------	-------	--------

komunikace H dle SOD: 768

768,000

komunikace H skutečnost: 832,8

832,800

rozdíl: 832,8-768

64,800

49	573211111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	64,800	9,00	583,20
----	-----------	---	----	--------	------	--------

komunikace H dle SOD: 768

768,000

komunikace H skutečnost: 832,8

832,800

rozdíl: 832,8-768

64,800

50	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm	m2	64,800	213,00	13 802,40
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

komunikace H dle SOD: 768

768,000

komunikace H skutečnost: 832,8

832,800

rozdíl: 832,8-768

64,800

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

173 168,00

63	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 30/37 XF4, do lože z betonu prostého téže značky	m	481,000	232,00	111 592,00
----	-----------	---	---	---------	--------	------------

dle SOD: 671,44

671,440

skutečnost: 1121,4 + 31,1

1 152,500

rozdíl: 1152,5-671,44

481,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
64	592174920	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky 100 x 15 x 30	kus	253,400	128,00	32 435,20
		dle SOD: 450		450,000		
		skutečnost: 1121,4-302-69-47		703,400		
		rozdíl: 703,4 - 450		253,400		
65	592175100	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15	kus	140,000	78,00	10 920,00
		dle SOD: 162		162,000		
		skutečnost: 302		302,000		
		rozdíl: 302-162		140,000		
66	592175110	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový levý, pravý 100 x 15 x 15/25	kus	9,000	255,00	2 295,00
		dle SOD: 60		60,000		
		skutečnost: 69		69,000		
		rozdíl: 69-60		9,000		
80	592174710	obrubník betonový silniční oblouk	kus	47,000	274,00	12 878,00
		dle SOD: 0		0,000		
		skutečnost: 47		47,000		
		rozdíl: 47-0		47,000		
1	592174100	obrubník betonový chodníkový 100/10/25	kus	31,100	98,00	3 047,80
		dle SOD: 0		0,000		
		skutečnost: 31,1		31,100		
		rozdíl: 31,1-0		31,100		

Celkem

224 139,80