

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Souvislá údržba MK ul. Sokola Tůmy	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Ostravské komunikace, a.s.		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		x	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	x

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">5 771 938,08</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>5 771 938,08</td> <td colspan="2">1 212 107,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">6 984 045,08</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				5 771 938,08	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	5 771 938,08	1 212 107,00		Cena s DPH				6 984 045,08	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
D Celkem bez DPH				5 771 938,08																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	5 771 938,08	1 212 107,00																																											
Cena s DPH				6 984 045,08																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											

Rekapitulace dílů stavby

Stavba: Souvislá údržba MK ul. Sokola Tůmy

Objednatel: Ostravské komunikace, a.s.
Zhotovitel: Jaromír Mičulka – údržba vozovek

Zpracoval:
Datum: 30. 5. 2018

Kód	Popis	Celkem bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
91	Souvislá údržba MK ul. Sokola Tůmy	x	x	x
11	Přípravné a přidružené práce	x	x	x
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	x	x	x
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	x	x	x
59	Dlažby a předlažby komunikací	x	x	x
91	Doplňující práce na komunikaci	x	x	x
99	Staveništní přesun hmot	x	x	x
Celkem		x	x	x

Vedlejší rozpočtové náklady

22	VRN	x	x	x
	Ztížené výrobní podmínky	x	x	x
	Oborová přírážka	x	x	x
	Přesun stavebních kapacit	x	x	x
	Mimostaveništní doprava	x	x	x
	Zařízení staveniště	x	x	x
	Provoz investora	x	x	x
	Kompletační činnost (IČD)	x	x	x
	Rezerva rozpočtu	x	x	x
Celkem		x	x	x

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Souvislá údržba MK ul. Sokola Tůmy

Objekt: Položky

Objednatel: Ostravské komunikace, a.s.

Zhotovitel: Jaromír Mičulka – údržba vozovek

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 5. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

11 Přípravné a přidružené práce x

3	R	966157	Bourání stávajícího chodníku - podkladní beton	m3	6,000	x	x
4	R	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	444,000	x	x
5	R	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 - sanace pláně	m3	555,000	x	x
6	R	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.1-4	m3	999,000	x	x
7	R	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	999,000	x	x
8	R	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	999,000	x	x
9	R	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (5 km)	m3	4 995,000	x	x
10	R	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	999,000	x	x
11	R	171201211R00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	1 798,200	x	x
12	R	113107178R00	Odstranění podkl.plochy přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl. 400 mm	m2	250,000	x	x
13	R	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	80,000	x	x
14	R	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	260,044	x	x
15	R	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	260,044	x	x
16	R	979084219R00	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	520,088	x	x
17	R	979999007T00	Poplatek za skládku sutí a hmot	t	260,044	x	x

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch x

18	R	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	1 110,000	x	x
19	R	567132113R00	STABILIZACE CEMENTEM SC C3/4 tloušťky 18 cm	m2	1 110,000	x	x
20	R	564791111R01	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 90 mm	m3	555,000	x	xx
21	R	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	1 110,000	x	x

57 Kryty štěrkových a živičných komunikací x

22	R	577132111R00	Beton asfalt.ACO 11+(PMB 25/55-55) obrusný,š.nad 3m, tl.4 cm	m2	4 010,000	x	x
23	R	573231111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltové emulze 0,2 kg/m2	m2	4 010,000	x	x
24	R	577142122R00	Beton asfalt. ACL 16+ (PMB 25/55-55)ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm	m2	4 010,000	x	x
25	R	573231111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltové emulze 0,4 kg/m2	m2	4 010,000	x	x
26	R	573111112R00	Postřik živičný infiltr.z asf.emulze 1 kg/m2	m2	1 110,000	x	x

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Souvislá údržba MK ul. Sokola Tůmy

Objekt: Položky

Objednatel: Ostravské komunikace, a.s.

Zhotovitel: Jaromír Mičulka – údržba vozovek

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 5. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

59 Dlažby a předlažby komunikací

x

27	R	916261111R T1	Osazení obruby z kostek žulových, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm a lože (C25/30 XF4) tl.10cm	m	842,000	x	x
28	R	916231111R 00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry včetně kostek drobných 12 cm a lože (C25/30nXF4) tl.10cm	m	202,000	x	x
29	R	181301111R 00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm, komplet včetně materiálu a založení trávníku výsevem včetně ošetření, zalití a ohumusování včetně materiálu a travní směsi	m2	187,500	x	x

91 Doplnující práce na komunikaci

x

30	R	919735111R 00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	90,000	x	x
32	R	R1	Plastová vtoková mříž vč. Rámu, včetně dodávky	kus	15,000	x	x
33	R	552436A13	Kalový koš pro silniční vpust' včetně nálevky a dodávky	kus	15,000	x	x
34	R	R2	Pročištění kanaliz. přípojek	m	225,000	x	x
35	R	R3	UV - komplet s bet skruží TBQ včetně mříže, koše a přípojek	ks	5,000	x	x
36		58380333	<i>Obrubník kamenný přímý OP</i>	m	90,000	x	x
37		592171510	<i>Betonový obrubník silniční</i>	kus	90,000	x	x
38	R	917461111R 00	Osaz obrub stoj s opěrou bet. včetně lože (C25/30 XF4)	m	180,000	x	x
39	R	R4	Oprava podélných a příčných trhlin na komunikaci v provedení asfaltové pružné membrány z vysoce modifikovaného asfaltu včetně vyfrézování - komplet	m	1 110,000	x	x
40	R	R5	zkouška únosnosti zemní pláně a podkladní vrstvy	ks	7,000	x	x
41	R	R6	geodetické zaměření	celek	1,000	x	x
43	R	R8	Prověření výstupů plynů na povrch tzn. metanscreening	celek	1,000	x	x
44	R	R9	Výškové úpravy šoupátek a číchaček (voda plyn atd..) - komplet	ks	12,000	x	x
45	R	R10	Výšková úprava kanalizační šachty komplet	ks	16,000	x	x

99 Staveništní přesun hmot

x

46	R	998225111R 00	Doprava materiálu a hmot, pozemní komunikace	t	3 257,583	x	x
----	---	------------------	--	---	-----------	---	---

Celkem

x