


# Rozpočet prací a materiálů

Strana : 1  
Datum : 16.7.2018

Zhotovitel:

UL\*KRAS stavební společnost s.r.o.



**UL\*KRAS**  
INTERIÉRY • REKONSTRUKCE

Slovanská 753/1

Ústí nad Labem

403 40

IČO: 25441761

DIČ: CZ 25441761

Tel: 475 511 070

ulkras@ulkras.cz

Objednatel:

Univerzita J.E. Purkyně 602 228 519

Pasteurova 3544/1

400 01 Ústí nad Labem

petr.majrich@ujep.cz

Číslo akce: 18336

Číslo rozpočtu: 1833602

Popis: Ke smlouvě

*Handwritten signature*  
**UL\*KRAS** stavební společnost s.r.o.  
Slovanská 753/1, 403 40 Ústí n. L.  
IČO: 254 41 761 DIČ: CZ25441761  
Tel./fax: 475 511 070 Tel: 475 622 295

Převzal dne *16.7.2018*

Číslo: Název:	Montáže:	Specifikace:	bez DPH:	DPH:	Celkem:
<b>1 Přípravné práce</b> <i>Může obsahovat: Projekty, posudky, zajištění souhlasů, povolení</i>	5 060		5 060	21	6123
<b>2 Bourání vč. materiálu</b> <i>Může obsahovat: Veškeré bourací práce mimo vysekávání pro vodu, elektro, plyn a topení; naložení a vyložení vybouraného materiálu</i>	24 120	1 351	25 471	21	30819
<b>3 Zednické práce vč. materiálu</b> <i>Může obsahovat: Vyzdívání; zazdívání; nahazování omltky; zahazování rýh; vyspravování stěn a otvorů po vybourání; natahování perlinky; zateplování; štukování; stěrkování; podezdění vany a vaničky; osazování zárubní kovových; osazování dveřních pouzder</i>	26 323	581	26 904	21	32554
<b>4 Sádrokartonové materiálu</b> <i>Může obsahovat: Sádrokartonové stěny, předstěny a podhledy; rozebratelná šachta; zakrytí kombifixu nebo potrubí (vodovodné, svislé); poličky a oblouky; ozdobné lišty</i>	11 820	931	12 751	21	15428
<b>5 Vzduchotechnika vč. materiálu</b> <i>Může obsahovat: Všechny práce související s odvětráním, jeho napojením a vyústěním odvětrání včetně ventilátorů; klimatizace</i>	917		917	21	1110
<b>6 Elektroinstalace vč. materiálu</b> <i>Může obsahovat: Rozměřování; zmapování stávajících rozvodů; odpojení centrálního vypínače; demontáže stávajících rozvodů; vysekávání tras a krabiček; osazení krabiček; zasádrování kabelů; hrubé zednické začíštění; osazení rozvaděče, jističů, zásuvek, vypínačů, svítidel, podlahového topení a ostatních elektro prvků; odzkoušení a revize</i>	6 831	6 500	13 331	21	16130
<b>7 Vodoinstalace vč. materiálu</b> <i>Může obsahovat: Rozměřování; zmapování stávajících rozvodů; uzavření centrálního uzávěru; demontáže stávajících rozvodů; vysekání tras; osazení rozvodů; zasádrování; hrubé zednické začíštění; tlaková a těstnostní zkouška (materiál až k roháčkům a sifonu - včetně)</i>	1 374		1 374	21	1663
<b>8 Plyn vč. materiálu</b> <i>Může obsahovat: Rozměřování; zmapování stávajících rozvodů; uzavření centrálního uzávěru; demontáže stávajících rozvodů; vysekání tras a průrazů; osazení rozvodů; hrubé zednické začíštění; tlaková zkouška; revize</i>					
<b>9 Topení vč. materiálu</b> <i>Může obsahovat: Rozměřování; zmapování stávajících rozvodů; uzavření centrálního uzávěru a vypuštění soustavy; vysekání tras a průrazů; osazení těles a rozvodů; hrubé zednické začíštění; tlaková a topná zkouška</i>	2 643	545	3 188	21	3857
<b>10 Obklady vč. materiálu</b> <i>Může obsahovat: Vyrovnání podkladu; rozměřování; obkládání a dláždění; osazování zakončovacích a dilatačních lišt; spárování; silikonování a akrylování</i>					
<b>11 Malování vč. materiálu</b> <i>Může obsahovat: Škrábání; umývání; penetrování stěn; drobné vyspravení sádrou, nebo stěrkou, malování, lakování zárubní, potrubí, radiátorů</i>	4 193		4 193	21	5074
<b>12 Vybavení vč. materiálu</b> <i>Může obsahovat: Montáž, zařizovacích předmětů a doplňků, silikonování</i>					
<b>13 Dveře a zárubně vč. materiálu</b> <i>Může obsahovat: Montáž zárubní obložkových, dveří, kování, prahů, přechodových lišt</i>					
<b>14 Okna, parapety, garnýže, žaluzie vč. materiálu</b> <i>Může obsahovat: Demontáž oken a balkonových stěn; montáž oken a balkonových stěn; hrubé zednické začíštění; montáž parapetů; garnýží; žaluzií</i>					
<b>15 Podlahy vč. materiálu</b> <i>Může obsahovat: Demontáž původní krytiny, vyrovnání, pokládka lina, plovoucí podlahy, koberec; lištování podlah</i>	12 835	16 718	29 553	21	35759
<b>16 Kuchyně - truhlářské práce vč. materiálu</b> <i>Může obsahovat: Montáž kuchyně, pracovních desek</i>	8 203	25 125	33 328	21	40326
<b>17 Kuchyně - vybavení vč. materiálu</b> <i>Může obsahovat: Osazení a připojení spotřebičů a dřezu</i>	1 769	7 251	9 020	21	10914
<b>18 Truhlářské práce vč. materiálu</b> <i>Může obsahovat: Montáž vestavěných skříní, začíštění akrylátem, zakázkovou výrobu atypického vestavěného nábytku, dřevěné obložení, dřevěné schodiště a zábradlí, broušení a lakování dřevěných konstrukcí</i>					
<b>19 Nábytek vč. materiálu</b> <i>Může obsahovat: Montáž nábytku, stolů, židlí, jídelních koutů, volně stojících spotřebičů a dodávky ostatního zboží dodávaného s vyšší sazbou DPH</i>					
<b>CELKEM :</b>	<b>106 088</b>	<b>59 002</b>	<b>165 090</b>	<b>34667</b>	<b>199757</b>

Číslo:	Název:	Pozice:	Mj:	Množství:	Cena:	Celkem
01-13	Překreslení původního stavu		SOU	1,00	1500.00	1 500,00
01-96	Doprava UL		DEN	20,00	178.00	3 560,00
* CELKEM MONTÁŽE ZA ODDÍL :						5 060,00

## VÝPIS MONTÁŽÍ Skupina : 02 Bourání vč. materiálu

02-00	Bourací práce dle hodinové sazby {DMTZ potrubí vzduchotechniky}1,0		HOD	1,00	295.00	295,00
02-12	Bourání cihlové přičky 8 ÷ 15 cm tl. {kuchyňka}2,25*3,22+{vrátnice}{0,9+1,6+0,94}*3,22		M2	18,32	442.50	8 107,40
02-52	Otloukání obkladů stěn (1,25+2,25)*2,1*2-(0,8*2,0)	Kuchyňka	M2	13,10	132.75	1 739,03
02-53	Vybourání dlažeb {kuchyňka}1,25*2,25+{vrátnice+vstupní hala}{4,3*3,3}		M2	17,00	73.75	1 253,93
02-55	Broušení omítek sanační frézou	Kuchyňka	M2	13,10	148.98	1 951,64
02-57	Vyrovnání podlahy broušením		M2	17,00	181.93	3 093,36
02-66	Demontáž a likvidace kuchyňské sestavy		SOU	1,00	663.75	663,75
02-77	Vybourání zárubně v cihle do 15 cm tl.		KS	2,00	708.00	1 416,00
02-94	Odvoz odpadu (1,6t do 15 km)		SET	3,50	1600.00	5 600,00
* CELKEM MONTÁŽE ZA ODDÍL :						24 120,1

## VÝPIS SPECIFIKACÍ Skupina : 02 Bourání vč. materiálu

SUBDODÁVK	SKLÁDKOVNÉ ODPAD SMĚSNÝ		KG	100,00	2.55	255.00
SUBDODÁVK	SKLÁDKOVNÉ ODPAD SUŤ		KG	5 478,4	0.20	1095.69
* CELKEM SPECIFIKACE ZA ODDÍL:						1350.69

## VÝPIS MONTÁŽÍ Skupina : 03 Zednické práce vč. materiálu

03-00	Zednické práce dle hodinové sazby {úprava nosníku ve stěně}1,0		HOD	1,00	300.00	300,00
03-08	Štukování stěn přes 50 m2 dvouvrstvé {kuchyňka}{3,33+3,06+1,05+1,4+2,25+4,46}*3,22-(0,8*2,0)-(1,76*2,05)+{vstupní hala}{4,3+3,3+4,3}*3,12-(1,75*2,0)-(1,75*2,0)-(0,59*1,72)+{zazděné dveře}{1,0*2,2}*2		M2	78,38	155.17	12 161,6
03-12	Štukování stropů do 50 m2 dvouvrstvé {kuchyňka}{3,06*3,3}+(1,4*2,25)		M2	13,25	189.71	2 513,28
03-42	Zaomítnutí rýhy po výseku do šíře 50mm x 50mm	po elektu	M	15,00	45.00	675,00
03-43	Zaomítnutí kapes po výseku	po elektu	KUS	15,00	41.10	616,50
03-52	Zazdívání dveřního otvoru tl. 15cm		KS	2,00	1855.77	3 711,54
03-57	Začištění rohu al lištou {kolem oken}{1,76+2,05+1,76}+(1,72+0,59+1,72)+(2,0+1,75+2,0)+{překlad}1,75*2+{nároží}3,22*3		M	28,51	75.00	2 138,25
03-61	Hrubá výplň rýh maltou {po vybouraných příčkách}{3,22+2,25+3,22}+(3,12+3,3+3,12)		M	18,23	152.74	2 784,45
03-64	Vyztužení stěn perlínkou (1,0*2,2)*4	nové kce	M2	8,80	161.65	1 422,52
* CELKEM MONTÁŽE ZA ODDÍL :						26 323,1

## VÝPIS SPECIFIKACÍ Skupina : 03 Zednické práce vč. materiálu

	LIŠTA AL ROH 3000/90		KS	14,26	35.00	498.93
	MALTA PM 02 HRUBÁ		KG	30,00	2.74	82.20
* CELKEM SPECIFIKACE ZA ODDÍL:						581.13

## VÝPIS MONTÁŽÍ Skupina : 04 Sádrokartony vč. materiálu

04-06	Podhled ze sádkarto pl >10m2 vyztužený {snížit po rám okna}{4,31*3,3}-(0,91*0,31)	Vstupní hala	M2	13,94	699.39	9 750,13
* položky montáže obsahují práci i montážní materiály potřebné pro provedení, mimo specifikací						

Číslo:	Název:	Pozice:	Mj:	Množství:	Cena:	Celkem
04-25	Sádrok obklad potrubí, trámů 2stran	Kuchyňka	M	1,00	577.08	577,08
04-72	Vložení izolace do podhledu	Vstupní haka	M2	13,94	107.06	1 492,52
* CELKEM MONTÁŽE ZA ODDÍL :						11 819,7

## VÝPIS SPECIFIKACÍ Skupina : 04 Sádrokartony vč. materiálu

	IZOLACE MINERÁLNÍ VATA 8CM		M2	14,00	66.48	930.72
* CELKEM SPECIFIKACE ZA ODDÍL:						930.72

## VÝPIS MONTÁŽÍ Skupina : 05 Vzduchotechnika vč. materiálu

05-02	Zaslepení stávajícího potrubí	Kuchyňka	KUS	2,00	458.60	917,20
* CELKEM MONTÁŽE ZA ODDÍL :						917,20

## VÝPIS MONTÁŽÍ Skupina : 06 Elektroinstalace vč. materiálu

06-02	Elektroinstalace - odhad		SOU	1,30	5254.50	6 830,85
* CELKEM MONTÁŽE ZA ODDÍL :						6 830,85

## VÝPIS SPECIFIKACÍ Skupina : 06 Elektroinstalace vč. materiálu

?	?ELEKTROMATERIÁL		SET	1,30	5000.00	6500.00
* CELKEM SPECIFIKACE ZA ODDÍL:						6500.00

## VÝPIS MONTÁŽÍ Skupina : 07 Vodoinstalace vč. materiálu

07-19	Výsek prostupu - cihla		KS	1,00	147.67	147,67
07-27	Připojení odpadu dřezu		KUS	1,00	466.53	466,53
07-42	Přívod vody pro baterii stojánkovou		KUS	1,00	759.86	759,86
* CELKEM MONTÁŽE ZA ODDÍL :						1 374,06

## VÝPIS MONTÁŽÍ Skupina : 09 Topení vč. materiálu

09-10	Demontáž radiátoru vč. konzol		KS	1,00	310.00	310,00
09-12	Vypuštění a napuštění soustavy		KS	1,00	620.00	620,00
09-19	Navaření závitu na stávající potrubí		KS	1,00	310.00	310,00
09-35	Připojka CU topného tělesa KL		KUS	1,00	420.32	420,32
09-62	Potrubí topení ocelové 1/2"		M	1,00	517.92	517,92
09-96	Zpětná montáž radiátoru litinového		KS	1,00	465.00	465,00
* CELKEM MONTÁŽE ZA ODDÍL :						2 643,24

## VÝPIS SPECIFIKACÍ Skupina : 09 Topení vč. materiálu

429714	ŠROUBENÍ PŘÍMÉ UZV 2429E 1/2-3/4 E		KS	1,00	176.00	176.00
R855324	VENTIL TERMO PŘÍMÝ R855E 1/2 3/4 EURO		KS	1,00	369.00	369.00
* CELKEM SPECIFIKACE ZA ODDÍL:						545.00

## VÝPIS MONTÁŽÍ Skupina : 11 Malování vč. materiálu

11-04	Škrábání stěn {kuchyňka}(3,33+3,06+1,05+1,4+2,25+4,46)*3,22-(0,8*2,0)-(1,76*2,05)+{vstupní hala}(4,3+3,3+4,3)*3,12-(1,75*2,0)-(1,75*2,0)-(0,59*1,72)		M2	73,98	47.20	3 491,68
11-14	Škrábání stropů {kuchyňka}(3,05*3,3)+(1,4*2,25)		M2	13,22	53.10	701,72

\* položky montáže obsahují práci i montážní materiály potřebné pro provedení, mimo specifikací

Číslo:	Název:	Pozice:	Mj:	Množství:	Cena:	Celkem
* CELKEM MONTÁŽE ZA ODDÍL :						4 193,40

## VÝPIS MONTÁŽÍ Skupina : 15 Podlahy vč. materiálu

15-01	Vyčištění podkladu podlah <i>{kuchyňka}(3,06*3,3)+(1,4*2,25)+{vstupní hala}4,3*3,3</i>	M2	27,44	17.70	485,65	
15-02	Peretování podkladů - disperzí	M2	27,44	32.30	886,25	
15-03	Stěrkování podlah nivelačním tmelem	M2	27,44	81.75	2 243,06	
15-10	Montáž podlah z PVC rolí <i>{kuchyňka}(3,06*3,3)+(1,4*2,25)</i>	M2	13,25	119.42	1 582,08	
15-15	Svařování PVC	M	3,00	45.75	137,25	
15-38	Montáž soklíku plastového(SLK) <i>{kuchyňka}(3,3+3,06+1,05+1,4+2,25+4,45)-0,8</i>	M	14,71	60.50	889,96	
15-79	Soklík z dlaždic <i>{vstupní hala}(4,03+3,3)*2-(1,75*2)</i>	M	11,16	118.16	1 318,67	
15-81	Dlažba 30/30 přes 3,00m2 <i>{vstupní hala}(4,3*3,3)-{čistící zóna}(1,75*1,5)</i>	M2	11,57	457.63	5 292,49	
* CELKEM MONTÁŽE ZA ODDÍL :						12 835,4

## VÝPIS SPECIFIKACÍ Skupina : 15 Podlahy vč. materiálu

?	?SPÁROVACÍ HMOTA	KG	5,78	40.00	231.30	
?	?ŠŤŮRA SVAŘOVACÍ PVC	m	3,00	20.00	60.00	
5624038	PVC SUPREME 5624038 4M	M2	14,00	349.00	4886.00	
	SCHONOX Q1 25 KG PYTEL	KG	69,39	7.20	499.61	
SLK50W466L	SLK KONCOVKA LEVÁ W466 Excellence Dub Magnus	KS	3,00	19.00	57.00	
SLK50W466P	SLK KONCOVKA PRAVÁ W466 Excellence Dub Magnus	KS	3,00	19.00	57.00	
SLK50W466K	SLK KOUT W466 Excellence Dub Magnus	KS	6,00	21.00	126.00	
SLK50W466	SLK LIŠTA W466 Excellence Dub Magnus	KS	8,00	87.00	696.00	
SLK50W466R	SLK ROH W466 Excellence Dub Magnus	KS	2,00	21.00	42.00	
SLK50W466S	SLK SPOJKA W466 Excellence Dub Magnus	KS	2,00	18.00	36.00	
TAA35076	TAURUS GRANIT TAA35076 298X298X9 NORDIC	M2	13,08	250.00	3270.00	
202	TMEL AKRYLOVÝ GREEN LINE	KS	2,74	55.00	150.91	
	UZIN PE 360 DISPERZE 10L	KG	2,74	108.53	297.78	
NC 150	UZIN1NC 150 NIVELAČNÍ STĚRKA 25KG	KG	286,73	22.00	6308.00	
* CELKEM SPECIFIKACE ZA ODDÍL:						16717.60

## VÝPIS MONTÁŽÍ Skupina : 16 Kuchyně - truhlářské práce vč. materiálu

16-01	Montáž skříňky horní	KS	5,00	343.17	1 715,85	
16-03	Montáž skříňky dolní	KS	4,00	297.60	1 190,40	
16-07	MTZ dvířek otevíravých	KS	10,00	153.81	1 538,10	
16-11	Montáž pracovní desky <i>2,30+1,30</i>	M	3,60	170.50	613,80	
16-12	Montáž zádové desky <i>2,30+0,60+0,60</i>	M	3,50	293.01	1 025,54	
16-17	Hranění pracovní desky přímé	KS	2,00	77.50	155,00	
16-21	Montáž soklu 120 mm	M	2,30	77.50	178,25	
16-81	MTZ a výroba plnovýsuv nízký	KS	1,00	325.50	325,50	
16-90	Výplň spár silikonem	M	7,10	31.00	220,10	
16-91	MTZ záslepu	KS	4,00	310.00	1 240,00	
* CELKEM MONTÁŽE ZA ODDÍL :						8 202,54

## VÝPIS SPECIFIKACÍ Skupina : 16 Kuchyně - truhlářské práce vč. materiálu

?	?SILIKON	KUS	3,55	140.00	497.00
K 002 PW	DESKA OBKLAD K 002 PW GREY CRAFT OAK	M	4,10	596.00	2443.60

\* položky montáže obsahují práci i montážní materiály potřebné pro provedení, mimo specifikací

Číslo:	Název:	Pozice:	Mj:	Množství:	Cena:	Celkem
<b>VÝPIS SPECIFIKACÍ Skupina : 16 Kuchyně - truhlářské práce vč. materiálů</b>						
C0	DVÍŘKA C0 BÍLÁ 101 LESK 321X574		KS	2,00	504.00	1008.00
C0	DVÍŘKA C0 BÍLÁ 101 LESK 346X702		KS	2,00	492.30	984.60
C0	DVÍŘKA C0 BÍLÁ 101 LESK 446X702		KS	2,00	634.10	1268.20
C0	DVÍŘKA C0 BÍLÁ 101 LESK 596X702		KS	3,00	846.70	2540.10
C0	DVÍŘKA C0 BÍLÁ 101 LESK 646X125		KS	1,00	266.30	266.30
605-45302	INNOTECH POJEZD QUADRO V6/470 EB 12,5 30KG		PÁR	1,00	294.00	294.00
605-77911	INNOTECH PŘÍCHYT ČELA		KS	2,00	15.47	30.94
605-77908	INNOTECH ZÁSUVKA 470MM NÍZKÁ		PÁR	1,00	227.48	227.48
ES 65	KORPUS BÍLÝ		KS	1,00	1428.57	1428.57
ES 60	KORPUS BÍLÝ		KS	1,00	1349.04	1349.04
ES 45	KORPUS BÍLÝ		KS	2,00	1324.40	2648.80
EH 60	KORPUS BÍLÝ		KS	2,00	1128.60	2257.20
EH 35	KORPUS BÍLÝ		KS	2,00	871.31	1742.62
EH 25	KORPUS K002 PW GREY CRAFT OAK		KS	1,00	726.30	726.30
112PE	LTD LAMINO 16 112PE ŠEDÁ KŮŽE		M2	0,50	348.60	174.30
	NOHA EURO 120		KS	16,00	19.00	304.00
17896	PANT 110° NALOŽENÝ 71B358E S TLUMENÍM		KS	18,00	78.00	1404.00
K 002 PW	PD 38 600 K 002 PW GREY CRAFT OAK		M	4,10	680.00	2788.00
SOKL	SOKL BÍLÝ 120 MM		M	2,30	162.50	373.75
224945	ÚCHYTKA LUCA		KS	10,00	36.80	368.00

▣ CELKEM SPECIFIKACE ZA ODDÍL:

25124.80

**VÝPIS MONTÁŽÍ Skupina : 17 Kuchyně - vybavení vč. materiálů**

17-34	Osazení a připojení varné desky		KS	1,00	536.20	536,20
17-42	Osazení a připojení dřezu		KS	1,00	441.95	441,95
17-44	Osazení a připojení baterie dřezové		KS	1,00	341.00	341,00
17-45	Osazení a připojení sifonu dřezového		KS	1,00	232.50	232,50
17-71	Osazení a připojení osvětlení podvěsné		KS	2,00	108.50	217,00

\* CELKEM MONTÁŽE ZA ODDÍL :

1 768,65

**VÝPIS SPECIFIKACÍ Skupina : 17 Kuchyně - vybavení vč. materiálů**

	?NÁVOD VARNÁ DESKA		KS	1,00	0.00	0.00
517720	BATERIE DARAS CR		KS	1,00	1091.00	1091.00
SDV 2330	DESKA VARNÁ CONCEPT		KS	1,00	4124.00	4124.00
516611	DŘEZ TIPO 45		KS	1,00	1290.00	1290.00
	PHE ODSAVAČE,VARNÉ DESKY, MIKR.TROUBY		KS	1,00	18.34	18.34
10.022.030	SVÍTIDLO AIGLOS PLAST 13W 578MM		KS	2,00	364.00	728.00

▣ CELKEM SPECIFIKACE ZA ODDÍL:

7251.34

===== Konec sestavy =====

\* položky montáže obsahují práci i montážní materiály potřebné pro provedení, mimo specifikací