

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2018-043

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem

oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000

Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, [REDAKCE]

- ve věcech technických:

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):

za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):

- koordinátor BOZP: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. AFSB s.r.o.

se sídlem: Dufkovo nábřeží 230 / 5 Brno 619 00

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 65303

Zastoupená: Tomáš Barbořák - jednatel

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 29202507

DIČ: CZ29202507

Kontaktní osoba (Osoba oprávněná jednat ve věcech technických): [REDAKCE]

Kontaktní osoba (Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních): Tomáš Barbořák, [REDAKCE]

Email: [REDAKCE]

Datová schránka: ud4mtdb

Adresa pro doručování korespondence: Dufkovo nábřeží 230 / 5 Brno 619 00

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění

veřejné zakázky „**Stavební opravy, opravy kanalizačního systému, očištění anglických dvorků s napojením na kanalizaci, Sklad, Štefánikova 53 Brno**“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění stavebních prací v objektu **Sklad, Štefánikova 53 Brno CE 06-03-32/001** správní budova, /412 kanalizace s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Stavební opravy, opravy kanalizačního systému, očištění anglických dvorků s napojením na kanalizaci, Sklad, Štefánikova 53 Brno**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 smlouvy.
- 2.1.1. **zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

5.831.024,10Kč bez DPH

(slovy: **pětmilionůosmsetřicetjednatisícnuladvacetčtyři korun českých a deset haléřů**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba v DPH ve výši 21 %, což činí 1.224.515,06 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 7.055.539,16 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději **do 5 pracovních dnů** od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): **dnem předání a převzetí staveniště**.
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 90 kalendářních dnů** od zahájení prací.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí

- domluvě.
- 4.5. Místem plnění je objekt - Sklad, Štefánikova 53 Brno CE 06-03-32/001 správní budova, /412 kanalizace.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává [REDAKCE]
- 5.4.1 Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště

- s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
 - 5.9. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
 - 5.10. Zhotovitel vybudoje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého areálu kasáren.
 - 5.11. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
 - 5.12. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
 - 5.13. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
 - 5.14. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatel. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
 - 5.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.16. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich

- kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.17. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.18. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.20. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.21. Při provádění díla zhotovitel dále:
- *provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,*
 - *zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),*
 - *provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování.*
- 5.22. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat písemně e-mailem: [redacted] a záznamem do [redacted] montážního deníku) TDO kontaktní osoba k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařádit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní

úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla dle čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu:
- Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno**
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce : Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní

úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
 - 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
 - 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
 - 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
 - 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
 - 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
 - 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
 - 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 1 mil. Kč. Smlouvu (potvrzení o smlouvě) týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla čl. 4.3. smlouvy sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny díla vč. DPH.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli

- smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
- 11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.11.nebo čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.12. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.22. smlouvy a objednatel bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.13. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.14. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.15. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.16. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná

uživatelé se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy část kvalifikace, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst.1 písm.b) nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl.6 odst.1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,

- potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.11. Tato smlouva o 13 stránkách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č.1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 24

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Tomáš Barbořák
jednatel
AFSB s.r.o.

Tomáš
Barbořák

Digitálně
podepsal Tomáš
Barbořák
Datum:
2018.07.19
20:37:18 +02'00'

Stavební opravy, opravy kanalizačního systému, očištění anglických dvorků s napojením na kanalizaci, Sklad, Štefánikova 53 Brno - cenová nabídka

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001				
	Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001- 1.PP - oprava skladu 1.SO v suterénu - m.č.7,8,9				
	m.č.9				
1	Demontáž a rozebrání masivních dřevěných regálů (šířka x délka x výška) 300cm x 400cm x 200cm, včetně svislého (do 10m) a vodorovného (do 50m) přemístění a naložení (1 regál = cca 0,83m ³ , 9 regálů = 7,49m ³)	soub	9,00		
2	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dveří o rozměru 110x130cm	ks	10,00		
3	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlých kovových dveří, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	30,00		
4	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového čtyřkřídlového okna v tmavošedém odstínu o rozměru 110x200cm (2x pevné, 1x otevíravé s ventilací, 1x otevíravé). Křídla budou s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	10,00		
5	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 210cm	ks	10,00		
6	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²)	m ²	135,00		
7	Demontáž a montáž kovové mříže 120x210cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	10,00		
8	Demontáž a montáž pletiva v rámu 120x210cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	10,00		
9	Nátěr 2x syntetický mříže v odstínu R 6014, včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	45,00		
10	Nátěr 2x syntetický pletiva v rámu v odstínu R 6014 včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	45,00		
11	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny, očištění	m ²	641,00		
12	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky klenutého stropu	m ²	460,00		
13	Demontáž, dodávka a montáž obložení stěn cementovláknitými deskami tl.16mm(např. CETRIS) včetně nosné konstrukce (např. jako pod SDK) s přetmelením, přebroušením, penetrací a nátěrem a včetně vyvrtání kulatých otvorů pro odvětrávací mřížky	m ²	641,00		
14	Dodávka a montáž větracích kulatých mřížek plastových o průměru 5cm po 50cm, osazeno 20cm nad zemí	ks	410,00		
15	Demontáž asfaltového povrchu o tl.5cm	m ²	290,00		
16	Likvidace odpadu - asfaltu, včetně naložení a úklidu	m ³	14,50		
17	Demontáž betonové podlahy o tl.10-12 cm	m ²	290,00		
18	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např.IPA)	m ²	335,00		
19	Dodávka a provedení drátobetonu v tl.15- 17cm s povrchovou úpravou leštěním, a včetně dilatace s pružnou výplní	m ²	290,00		
20	Malování 2x vápenná malba	m ²	460,00		
21	Demontáž, dodávka a montáž ližin z dřevěných fošen 4x10cm z tvrdého dřeva včetně ukotvení do zdiva a včetně 2x syntetického nátěru (26x1,4m) - ochrana zdiva před manipulačními vozíky	bm	36,50		
22	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00		
	m.č.8				

23	Demontáž a rozebrání masivních dřevěných regálů (šířka x délka x výška) 300cm x 400cm x 200cm, včetně svislého (do 10m) a vodorovného (do 50m) přemístění a naložení (1 regál = cca 1,16m ³ , 6 regálů = 6,96m ³)	soub	6,00
24	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlových plných dvířek o rozměru 110x130cm	ks	6,00
25	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014 včetně základové barvy dvoukřídlových kovových dvířek, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	18,00
26	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového čtyřkřídlového okna v tmavošedém odstínu o rozměru 110x200cm (2x pevné, 1x otevíravé s ventilací, 1x otevíravé). Křídla budou s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	6,00
27	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 210cm	ks	6,00
28	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²)	m ²	108,00
29	Demontáž a montáž kovové mříže 120x210cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	6,00
30	Demontáž a montáž pletiva v rámu 120x210cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	6,00
31	Nátěr 2x syntetický mříže v odstínu R 6014, včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	27,00
32	Nátěr 2x syntetický pletiva v rámu v odstínu R 6014, včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	27,00
33	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny, očištění	m ²	386,00
34	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky klenutého stropu	m ²	306,00
35	Demontáž, dodávka a montáž obložení stěn cementovláknitými deskami tl.16mm(např. CETRIS) včetně nosné konstrukce (např. jako pod SDK) s přetmelením, přebroušením, penetrací a nátěrem a včetně vyvrtání kulatých otvorů pro odvětrávací mřížky	m ²	386,00
36	Obroušení a penetrace betonového soklu sloupu	m ²	10,00
37	Dodávka a montáž větracích kulatých mřížek plastových o průměru 5cm po 50cm, osazeno 20cm nad zemí	ks	260,00
38	Demontáž asfaltového povrchu o tl.5cm	m ²	192,00
39	Likvidace odpadu - asfaltu, včetně naložení a úklidu	m ³	9,60
40	Demontáž betonové podlahy o tl.10 - 12 cm	m ²	192,00
41	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	221,00
42	Dodávka a provedení drátobetonu v tl.15-17cm s povrchovou úpravou leštěním, a včetně dilatace s pružnou výplní	m ²	192,00
43	Demontáž stávajících dvoukřídlových kovových zateplených dveří 130x260cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
44	Dodávka a montáž kovových hliníkových dvoukřídlových plných zateplených dveří 130x260cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým těsněním	ks	1,00
45	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro kovové hliníkové dvoukřídlové dveře 130x260cm, včetně nátěru a zapravení	ks	1,00
46	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem	m ²	0,70
47	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	10,00
48	Malování 2x vápenná malba	m ²	306,00
49	Demontáž, dodávka a montáž ližin z dřevěných fošen 4x10cm z tvrdého dřeva včetně ukotvení do zdiva a včetně 2x syntetického nátěru (18x1,4m) - ochrana zdiva před manipulačními vozíky	bm	25,50
50	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
m.č.7			

51	Demontáž a rozebrání masivních dřevěných regálů (šířka x délka x výška) 300cm x 400cm x 200cm, včetně svislého (do 10m) a vodorovného (do 50m) přemístění a naložení (1 regál = cca 1,19m ³)	soub	1,00
52	Demontáž a montáž stávajících kovových dvoukřídlých plných dvířek o rozměru 110x130cm	ks	2,00
53	Nátěr 2x syntetický v odstínu R 6014, včetně základové barvy dvoukřídlých kovových dvířek, včetně odstranění rzi a staré barvy přebroušením	m ²	6,00
54	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového čtyřkřídlového okna v tmavošedém odstínu o rozměru 110x200cm (2x pevné, 1x otevíravé s ventilací, 1x otevíravé). Křídla budou s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotvení, zapravení, utěsnění a včetně kování - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	2,00
55	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna při výšce zešikmeného parapetu 210cm	ks	2,00
56	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - ostění (1okno 13,5m ²)	m ²	27,00
57	Demontáž a montáž kovové mříže 120x210cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	2,00
58	Demontáž a montáž pletiva v rámu 120x210cm, včetně vyspravení a srovnání - práce v anglickém dvorku 4m pod úrovní stávajícího terénu	ks	2,00
59	Nátěr 2x syntetický mříže v odstínu R 6014, včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	9,00
60	Nátěr 2x syntetický pletiva v rámu v odstínu R 6014, včetně odstranění staré barvy přebroušením	m ²	9,00
61	Demontáž vnitřní omítky tl.3-6cm stěny, očištění	m ²	105,00
62	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky klenutého stropu	m ²	59,00
63	Demontáž, dodávka a montáž obložení stěn cementovláknitými deskami tl.16mm(např. CETRIS) včetně nosné konstrukce (např. jako pod SDK) s přetmelením, přebroušením, penetrací a nátěrem a včetně vyvrtání kulatých otvorů pro odvětrávací mřížky	m ²	105,00
64	Dodávka a montáž větracích kulatých mřížek plastových o průměru 5cm po 50cm, osazeno 20cm nad zemí	ks	214,00
65	Demontáž asfaltového povrchu o tl.5cm	m ²	38,00
66	Likvidace odpadu - asfaltu, včetně naložení a úklidu	m ³	1,90
67	Demontáž betonové podlahy o tl.10-12 cm	m ²	38,00
68	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např.IPA)	m ²	44,00
69	Dodávka a provedení drátobetonu v tl.15-17cm s povrchovou úpravou leštěním, a včetně dilatace s pružnou výplní	m ²	38,00
70	Demontáž stávajících dvoukřídlých kovových zateplených dveří 130x260cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
71	Dodávka a montáž kovových hliníkových dvoukřídlých plných zateplených dveří 130x260cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým těsněním	ks	1,00
72	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro kovové hliníkové dvoukřídlové dveře 130x260cm, včetně nátěru a zapravení	ks	1,00
73	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem	m ²	0,70
74	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	10,00
75	Malování 2x vápenná malba	m ²	125,00
76	Demontáž, dodávka a montáž ližin z dřevěných fošen 4x10cm z tvrdého dřeva včetně ukotvení do zdiva a včetně 2x syntetického nátěru (6x1,4m) - ochrana zdiva před manipulačními vozíky	bm	8,40
77	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.PP - oprava rozvodů vody a kanalizace			
78	Demontáž, dodávka a montáž vodovodního PVC potrubí o průměru 3/4", včetně tvarovek a uchycení do zdiva a stropu a včetně izolace MIRELON	bm	22,00

79	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 3/4"	ks	1,00
80	Provedení průrazu o průměru 12cm zdívm tl.80cm	ks	2,00
81	Demontáž, dodávka a montáž odpadního potrubí - plast o průměru 60mm včetně uchycení do stěn a stropní konstrukce	bm	16,00
82	Provedení průrazu o průměru 14cm zdívm tl.95cm	ks	1,00
83	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.NP - m.č.009 - přejímatelna			
84	Demontáž umyvadla, vč. sifonu a baterie, odpojení od rozvodu vody a kanalizace	ks	1,00
85	Dodávka a montáž umyvadla, vč., samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1,00
86	Demontáž, dodávka a montáž elektrického zásobníkového ohřivače na 10 litrů nad umyvadlo s příkonem 2KW (např. Dražice TO 10UP), včetně napojení na rozvod vody a elektro	ks	1,00
87	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody - plast 3/4", vč. bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	4,00
88	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody - plast 1/2", vč. bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	3,00
89	Dodávka a montáž izolace MIRELON	bm	7,00
90	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 - plast k umyvadlu, včetně tvarovek, napojení a bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	5,00
91	Dodávka a montáž baterie míchací pákové stojánkové s prodlouženým výtokovým ramenem	ks	1,00
92	Demontáž, dodávka a montáž dávkovače mýdla 0,75 l - nerez včetně uchycení přišroubováním	ks	1,00
93	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60 x 40 cm	ks	1,00
94	Demontáž keramického obkladu	m ²	2,50
95	Vyspravení podkladu - omítky pod obklad	m ²	2,50
96	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	2,50
97	Dodávka a montáž vodotěsné vyspárovaného obkladu (velikost obkladačky 25 x 33 cm), odstín podobný původnímu, výška=1,5 m	m ²	2,50
98	Dodávka a montáž plastového olišťování - zakončení obkladu	bm	4,50
99	Malba bílá 2 x PRIMALEX včetně penetrace	m ²	10,00
100	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno - Štefánikova 53 - DEPO - obj- 001 - 1.NP - kuchyně			
kuchyně			
101	Zakrytí zařízení kuchyně fólií	m ²	50,00
102	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00
103	Škrábání a sádrování	m ²	182,00
104	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplísňovou přísadou, včetně penetrace	m ²	182,00
105	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	150,00
106	Likvidace odpadu	soub	1,00
chodba			
107	Demontáž, dodávka a montáž protiskluzné dlažby R10 (např. RAKO - TAURUS, dlažba KALLISTO), včetně soklu a včetně vodotěsného vyspárování	m ²	18,00
108	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 6-8cm	m ²	18,00
109	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky	m ²	18,00
110	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00
111	Škrábání a sádrování	m ²	110,00
112	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplísňovou přísadou, včetně penetrace	m ²	110,00
113	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	28,00
114	Likvidace odpadu	soub	1,00

umývárna nádobí			
115	Zakrytí zařízení umývárny nádobí fólií	m ²	30,00
116	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	4,00
117	Škrábání a sádrování	m ²	71,00
118	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplísňovou přísadou, včetně penetrace	m ²	71,00
119	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	20,00
120	Likvidace odpadu	soub	1,00
jidelna			
121	Zakrytí zařízení jídelny fólií	m ²	50,00
122	Demontáž a montáž samoobslužných nerezových těžkých stolů, včetně odkládacího spojovacího pultu a včetně odsunutí a zasunutí potřebné pro provedení montážní elektropráce	ks	5,00
123	Demontáž okenního dvojskla o rozměru 45x45cm	ks	2,00
124	Dodávka a montáž okenního dvojskla o rozměru 45x45cm s výřezem pro osazení ventilátoru - viz elektro	ks	2,00
125	Demontáž stávajícího podhledu včetně nosné konstrukce a zapravení	m ²	84,00
126	Dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek do vlhkého prostředí 60x60cm (např. OWA Mavroc Cosmos 68), včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce cca 30-40cm a včetně lišt	m ²	84,00
127	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	6,00
128	Nátěr 2x syntetický dřevěného obložení sloupu, včetně odstranění staré barvy	m ²	7,20
129	Škrábání a sádrování	m ²	144,00
130	Malba 2 x JUB - sytá žlutá s protiplísňovou přísadou, včetně penetrace	m ²	48,00
131	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplísňovou přísadou, včetně penetrace	m ²	96,00
132	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	53,00
133	Likvidace odpadu	soub	1,00
chodba k soc. zařízení			
134	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
135	Škrábání a sádrování	m ²	73,00
136	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplísňovou přísadou, včetně penetrace	m ²	73,00
137	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	28,00
138	Likvidace odpadu	soub	1,00
soc. zařízení WC			
139	Demontáž, dodávka a montáž kovového zásobníku na toaletní papír o průměru 28cm	ks	2,00
140	Demontáž stávajícího obkladu	m ²	26,00
141	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	26,00
142	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	6,00
143	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=160cm dle designu stávajícího obložení s vodotěsným vyspárováním	m ²	26,00
144	Dodávka a montáž plastového olištování - zakončení obkladu	bm	16,00
145	Dodávka a montáž plastového olištování hran a rohů	bm	28,00
146	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00
147	Škrábání a sádrování	m ²	80,00
148	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplísňovou přísadou, včetně penetrace	m ²	80,00
149	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	28,00
kantýna			
150	Demontáž, dodávka a montáž vertikální žaluzie z poplastované textilie, včetně rámu a ovládacích prvků 140x230cm	ks	2,00

151	Demontáž stávajících dvoukřídlových kovových zateplených dveří 130x260cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
152	Dodávka a montáž kovových hliníkových dvoukřídlových plných zateplených dveří 130x260cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým těsněním	ks	1,00
153	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro kovové hliníkové dvoukřídlové dveře 130x260cm, včetně nátěru a zapravení	ks	1,00
154	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem	m ²	0,70
155	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - zapravení ostění	m ²	4,00
156	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplísňovou přísadou, včetně penetrače	m ²	8,00
157	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno, Sklad Štefánikova 53 - opravy skladů - dle BOZP			
158	Demontáž, dodávka a montáž zarážky z dřevěných desek o tl.20mm a š.15cm u přechodových lávek, včetně uchycení šrouby	bm	528,00
159	Demontáž stávajícího zajištění, dodávka a montáž kovového krátkočlánekového řetězu pr.4mm dl.110cm zakončeného karabinou (16 ks), včetně ukotvení do zdiva na chemickou kotvu a do masivního dřeva na očko (celkem 16 ks oček - 8ks do dřeva a 8ks do zdiva) se závitem do dřeva	bm	8,00
160	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno - Štefánikova 53 - DEPO - obj- 001 - 1.NP - výdejna výstroje			
161	Demontáž, dodávka a montáž vertikální žaluzie z poplastované textilie, včetně rámu a ovládacích prvků 140x230cm	ks	11,00
162	Demontáž stávajících dvoukřídlových kovových zateplených dveří 132x255cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	4,00
163	Dodávka a montáž kovových hliníkových dvoukřídlových plných zateplených dveří 132x255cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým těsněním	ks	4,00
164	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro kovové hliníkové dvoukřídlové dveře 132x255cm, včetně nátěru a zapravení	ks	4,00
165	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem	m ²	1,50
166	Demontáž stávajících dřevěných dveří 110x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
167	Dodávka a montáž dřevěných plných dveří 110x197cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 6ks klíčů a včetně zabudování elektronického zámku a zakončené kartáčovým těsněním	ks	1,00
168	Demontáž a montáž stávajícího elektronického zámku včetně výměny kabelového napojení	soub	1,00
169	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro plné dveře 110x197cm, včetně zapravení	ks	1,00
170	Demontáž, dodávka a montáž zdiva z plných cihel, včetně oboustranné omítky v tl.15cm	m ²	1,00
171	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem	m ²	1,00
172	Demontáž stávajících dvoukřídlových kovových zateplených dveří 130x260cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
173	Dodávka a montáž kovových hliníkových dvoukřídlových plných zateplených dveří 130x260cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým těsněním	ks	1,00
174	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro kovové hliníkové dvoukřídlové dveře 130x260cm, včetně zapravení	ks	1,00

175	Zapravení betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem	m ²	0,70
176	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - zapravení ostění	m ²	4,00
177	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplísňovou přísadou, včetně penetrace	m ²	8,00
178	Oprava masivního obloukového dřevěného rámu vnitřních dveří - ukotvení do zdiva	ks	1,00
179	Nátěr 2x syntetický dřevěných masivních prosklených obloukových dveří včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m ²	11,00
180	Demontáž, dodávka a montáž kovového dveřního kování - matný chrom, včetně vnitřního zámku s vložkou FAB a 6ks klíčů	ks	1,00
181	Demontáž a montáž masivních venkovních dveří 166x295cm	ks	3,00
182	Demontáž, dodávka a montáž kovové lemovací lišty z pásoviny 30/3mm na oplechovaných masivních dveřích - 3 ks dveří	bm	6,00
183	Odstranění starého nátěru z kovového oplechování masivních dveří celoplošným přebroušením 3ks dveří včetně masivních pantů	m ²	16,50
184	Nátěr 2x syntetický a základový kovového oplechování masivních	m ²	16,50
185	Nátěr 2x syntetický dřevěných masivních dveří, včetně odstranění starého nátěru přetmelení a přebroušení	m ²	16,50
186	Demontáž, dodávka a montáž kovového kování klika - klika - masivní patinová mosaz do venkovních masivních dveří včetně vnitřního vložkového zámku FAB a 6ks klíčů, včetně potřebné úpravy dveří	ks	3,00
187	Oprava zkorodovaného oplechování masivních dveří - demontáž, dodávka a montáž kovového plechu tl.1mm o rozměru 30x83 cm, včetně napojení na stávající oplechování	ks	6,00
188	Oprava dřevěného rámu masivních dveří - demontáž, dodávka a montáž spodního dřevěného rámu tl.50mm o rozměru 30x83 cm, včetně napojení na stávající dřevěný rám	ks	6,00
189	Demontáž, dodávka a montáž masivních kovových pantů dl.15cm, včetně ukotvení do zdiva a zapravení	ks	4,00
190	Demontáž, dodávka a montáž venkovní štukové omítky na tvarované starobylé fasádě včetně očištění, penetrace podkladu	m ²	20,00
191	Nátěr 2x venkovní fasády fasádní silikonovou barvou ve stávajícím odstínu DULUX 30YY60/104	m ²	20,00
192	Likvidace odpadu	soub	1,00
Opravy v m.č. 73- zádveří, 74 - čekárna			
193	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní dvouvrstvé omítky	m ²	30,00
194	Demontáž, dodávka a montáž hliníkové lišty pod omítku - lemování výklenků	bm	16,00
195	Oprava omítek stěrkou včetně přebroušení a penetrace	m ²	50,00
196	Škrábání a sádrování	m ²	180,00
197	Dodávka a provedení omyvatelného nátěru a penetrace	m ²	40,00
198	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	140,00
199	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	42,00
200	Likvidace odpadu	soub	1,00
Brno - Štefánikova 53 - DEPO - obj- 001 - 1.NP, 2.NP a 3.NP - chodba - oprava podlahy u vstupních dveří do skladu			
201	Demontáž, dodávka a montáž žárově pozinkovaného žebrovaného plechu tl.5mm o rozměru 150x80cm pro pojezd vozíků se zátěží cca 1,5t- 2,0t (1.NP, 2.NP)	ks	2,00
202	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy v tl. 10-15cm	m ²	4,00
203	Demontáž, dodávka a montáž dlažby 30x30cm (např. TAURUS nebo KRÉTA)- vstup do skladu (2.NP, 3.NP)	m ²	2,00
204	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.10cm	m ²	2,00
205	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	2,00
206	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00

Brno - Štefánikova 53 - DEPO - obj- 001 - 2.NP - m.č. 065 - WC muži (druhé schodiště u salonku)			
207	Demontáž, dodávka a montáž zakrytí rozvodů sádkartonem v tl.16mm do vlhkého prostředí , včetně nosné konstrukce a včetně vytmelení přebroušení a natření	m ²	10,00
208	Demontáž, dodávka a montáž SDK podhledu do vlhkého prostředí v místnosti se sprchou, včetně vytmelení, přebroušení, nátěru a olištování	m ²	7,00
209	Demontáž zděné příčky tl.10cm, včetně bouracích prací	m ²	25,00
210	Dodávka a montáž zděné příčky tl.10cm včetně oboustranné omítky a včetně ukotvení do stávajícího zdiva	m ²	25,00
211	Demontáž dveří 60x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	2,00
212	Dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 60x197cm plných včetně nátěru a včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek s uzavíratelnou páčkou pro WC	ks	2,00
213	Dodávka a montáž kovové zárubně ke dveřím 60x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zapravení	m ²	2,00
214	Demontáž dveří 80x197cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	2,00
215	Dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 80x197cm plných včetně nátěru a včetně kovového kování - eloxovaný hliník zámek s vložkou	ks	2,00
216	Dodávka a montáž kovové zárubně ke dveřím 80x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a zapravení	m ²	2,00
217	Dodávka a montáž velkoobjemového zásobníku na toaletní papír JUMBO f 28cm	ks	2,00
218	Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na papírové ručníky	ks	1,00
219	Demontáž keramického obkladu	m ²	38,00
220	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	38,00
221	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	22,00
222	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=160cm a v=200cm (hnědoběžová varianta např OLIVIE) s vodotěsným vyspárováním	m ²	38,00
223	Dodávka a montáž plastového olištování - zakončení obkladu	bm	24,00
224	Dodávka a montáž plastového olištování hran a rohů	bm	44,00
225	Demontáž dlažby včetně soklu	m ²	25,00
226	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.10cm	m ²	22,50
227	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	22,50
228	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě	m ²	10,00
229	Demontáž, dodávka a montáž bandážové izolace proti vlhkosti ve styku stěny s podlahou š.=15cm	bm	4,00
230	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 33,3x33,3cm (např. EUFORIO33BE) včetně soklu a včetně vodotěsného vyspárování	m ²	25,00
231	Demontáž, dodávka a montáž zděného sprchového koutu z lehkého zdiva o tl.10cm, včetně oboustranné omítky	m ²	6,00
232	Demontáž, dodávka a montáž betonového sprchového soklu v= 10cm	m ²	1,10
233	Demontáž, dodávka a montáž odtokového žlabu včetně roštu z nerezové oceli a včetně sifonu dl. 70cm	ks	1,00
234	Demontáž, dodávka a montáž sprchových dveří otevíravých - profily chrom, výplň sklo "grape" š. = 90cm, výška 190cm	ks	1,00
235	Demontáž, dodávka a montáž baterie sprchové pákové směsné včetně sprchové růžice na hadici	ks	1,00
236	Demontáž, dodávka a montáž nosníku na uchycení sprchové růžice	ks	1,00
237	Demontáž, dodávka a montáž mýdelky - nerez	ks	1,00
238	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dvojnásáku	ks	2,00
239	Demontáž a montáž pisoárů, včetně napojení na rozvod vody a kanalizace	ks	3,00
240	Demontáž záchodové mísy se splachovací nádržkou	ks	2,00
241	Dodávka a montáž záchodové mísy KOMBI včetně samostatného uzávěru – roháčku, napojení na rozvod studené vody ¾ plast a napojení na odpadní potrubí	ks	2,00

242	Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na toaletní papír o průměru 28cm	ks	2,00
243	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	2,00
244	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové směšové baterie s prodlouženým výtokovým raménkem (dřezová stojánková) včetně napojení na rozvod vody	ks	2,00
245	Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na tekuté mýdlo 3/4l - nerez	ks	2,00
246	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	2,00
247	Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na papírové ručníky	ks	1,00
248	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dvojvěšáku	ks	2,00
rozvody vody a odpadu			
249	Demontáž, dodávka a montáž kanalizace pro WC mísu DN 100 včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	4,00
250	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 – plast k umyvadlu, včetně tvarovek, napojení a zapravení	bm	5,00
251	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 3/4"	ks	2,00
252	Demontáž, dodávka a montáž instalačních dvířek včetně rámu a zapravení 30x30cm	ks	2,00
253	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody o průměru 3/4" - plast, včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x WC mísy, 2x umyvadlo, 3x pisoáry, 1x sprcha)	bm	20,00
254	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody 1/2" - plast, včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x WC mísy, 2x umyvadlo, 3x pisoáry, 1x sprcha)	bm	14,00
255	Dodávka a montáž izolace MIRALON	bm	34,00
256	Demontáž, dodávka a montáž zásobníkového elektrického ohřivače s objemem 125litrů s napojením na rozvod vody a na elektroinstalaci a včetně instalační armatury s vypouštěcím a pojistným ventilem a včetně ukotvení do zdiva	ks	1,00
oprava omítek a malování			
257	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní dvouvrstvé omítky	m ²	65,00
258	Demontáž, dodávka a montáž hliníkové lišty pod omítku - lemování výklenků	bm	24,00
259	Dodávka a provedení umyvateľného nátěru - předsínky	m ²	26,00
260	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	143,00
261	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	95,00
262	Likvidace odpadu	soub	1,00
Brno - Štefánikova 53 - DEPO - obj- 001 - 3.NP - m.č. 069 - WC ženy (u hlavního schodiště)			
oprava omítek a malování			
263	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní dvouvrstvé omítky	m ²	5,00
264	Demontáž, dodávka a montáž hliníkové lišty pod omítku - lemování výklenků	bm	8,00
265	Dodávka a provedení umyvateľného nátěru - předsínky	m ²	36,00
266	Škrábání a sádrování	m ²	122,00
267	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	122,00
268	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	104,00
269	Likvidace odpadu	soub	1,00
Brno - Štefánikova 53 - DEPO - obj- 001 - 3.NP - m.č. 045 - sklad - paní Mrázková			
270	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
271	Demontáž PVC - 1 vrstva	m ²	14,00

272	Demontáž podkladových dřevěných desek tl.16mm	m ²	14,00
273	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy, včetně KARI sítě v tl.10-15 cm	m ²	14,00
274	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky	m ²	14,00
275	Dodávka a montáž podlahových podkladních desek tl.16 mm (např. DURELIS) s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	14,00
276	Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – standart), včetně soklu, vyhlazení, svařování a nalepení	m ²	14,00
277	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu 15x80cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem	ks	1,00
278	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní dvouvrstvé omítky	m ²	5,00
279	Škrábání a sádrování	m ²	68,00
280	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	68,00
281	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	22,00
282	Likvidace odpadu	soub	1,00
Brno - Štefánikova 53 - DEPO - obj- 001 - 3.NP - m.č. 44,46,47,48,49,50,51,51a,52,53,54,55,58			
283	Demontáž, dodávka a montáž vertikální žaluzie z poplastované textilie, včetně rámu a ovládacích prvků 140x230cm	ks	17,00
284	Demontáž, dodávka a montáž vertikální žaluzie z poplastované textilie, včetně rámu a ovládacích prvků 540x310cm - m.č.55	ks	1,00
285	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno - Štefánikova 53 - DEPO - obj- 001 - 3.NP - m.č.043 - sklad			
oprava omítek a malování			
286	Demontáž a zpětná montáž nástěnného svítidla	ks	1,00
287	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní dvouvrstvé omítky	m ²	20,00
288	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	30,00
289	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	25,00
290	Likvidace odpadu	soub	1,00
Brno - Štefánikova 53 - DEPO - obj- 001 - Oprava topení			
výměna termoventilů			
291	Demontáž a montáž radiátoru, včetně vypuštění a napuštění systému	ks	27,00
292	Demontáž, dodávka a montáž odvzdušňovacího ventilu	ks	7,00
293	Demontáž, dodávka a montáž vypuštěcího ventilu, včetně uzavíratelného šroubení	ks	27,00
294	Dodávka a montáž radiátorového termo. ventilu s termoregulační hlavicí na průměr 1/2", včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru	ks	18,00
295	Dodávka a montáž radiátorového termo. ventilu s termoregulační hlavicí na průměr 3/8", včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru	ks	9,00
296	Demontáž, dodávka a montáž ocelových topenářských trubek o průměru 1,2"včetně tvarovek a napojení na stávající rozvod	bm	18,00
297	Demontáž, dodávka a montáž ocelových topenářských trubek o průměru 3/8"včetně tvarovek a napojení na stávající rozvod	bm	9,00
298	Nátěr 2x syntetický nátěr topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením (27 radiátorů)	m ²	270,00
299	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno - Štefánikova 53 - DEPO - obj- 001 - 2.NP a 3.NP - výměna vnitřních kovových dveří			
2.NP			
300	Demontáž stávajících dvoukřídlových kovových zateplených dveří 130x260cm včetně zárubně a včetně bouracích prací (2.NP)	ks	4,00

301	Dodávka a montáž kovových hliníkových dvoukřídlových plných zateplených dveří 130x260cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým těsněním (2.NP)	ks	4,00
302	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro kovové hliníkové dvoukřídlové dveře 130x260cm, včetně nátěru a zapravení	ks	4,00
303	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem (2.NP)	m ²	4,00
3.NP			
304	Demontáž stávajících dvoukřídlových kovových zateplených dveří 130x260cm včetně zárubně a včetně bouracích prací (3.NP)	ks	4,00
305	Dodávka a montáž kovových hliníkových dvoukřídlových plných zateplených dveří 130x260cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým těsněním (3.NP)	ks	4,00
306	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro kovové hliníkové dvoukřídlové dveře 130x260cm, včetně nátěru a zapravení	ks	4,00
307	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy s vyspádováním v tl.8-12cm, včetně zahlazení cementem (3.NP)	m ²	3,00
308	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno - Štefánikova 53 - DEPO - obj- 001 - výměna venkovních kovových dveří			
309	Demontáž stávajících dvoukřídlových kovových zateplených dveří 125x260cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	2,00
310	Dodávka a montáž kovových hliníkových dvoukřídlových plných zateplených dveří 125x260cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým těsněním	ks	2,00
311	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro kovové hliníkové dvoukřídlové dveře 125x260cm, včetně nátěru a zapravení	ks	2,00
312	Demontáž, dodávka a montáž betonu v tl.15-20cm	m ²	4,00
313	Demontáž, dodávka a provedení podsypu ze štěrku v tl. 10cm	m ²	4,00
314	Demontáž, dodávka a montáž zámkové dlažby č.8 pro větší zátěž, včetně posypu a přežehlení	m ²	4,00
315	Demontáž stávajících dvoukřídlových kovových zateplených dveří 150x260cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
316	Dodávka a montáž kovových hliníkových dvoukřídlových plných zateplených dveří 150x260cm, opatřené 2x syntetickým nátěrem v šedé barvě, a včetně kovového kování FAB s vložkou a 3ks klíčů, a zakončené kartáčovým těsněním	ks	1,00
317	Dodávka a montáž kovové zárubně osazené do zdiva pro kovové hliníkové dvoukřídlové dveře 150x260cm, včetně nátěru a zapravení	ks	1,00
318	Demontáž, dodávka a montáž betonu v tl.15-20cm	m ²	2,00
319	Demontáž, dodávka a provedení podsypu ze štěrku v tl. 10cm	m ²	2,00
320	Demontáž, dodávka a montáž zámkové dlažby č.8 pro větší zátěž, včetně posypu a přežehlení	m ²	2,00
321	Zpevnění nadpraží 2x ocelovým "L " profilem 50x50x5mm včetně antikorozního nátěru a ukotvení do zdiva	bm	4,00
322	Demontáž, dodávka a montáž venkovní omítky	m ²	52,00
323	Nátěr venkovní omítky, včetně penetrace dle stávajícího odstínu	m ²	52,00
324	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	14,00
325	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	14,00
326	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	30,00
327	Pročištění prasklin ve zdivu vytmelení a zpevnění ocelovými trny	bm	18,00
328	Likvidace odpadu	soub	1,00
Brno - Štefánikova 53 - DEPO - obj- 001 -oprava venkovních dřevěných masivních obloukových vrat			

329	Demontáž a montáž dřevěných masivních dvoukřídlových obloukových vrat (z r.1865) o rozměru 345x430cm	ks	2,00
330	Oprava masivních kovových pantů - ukotvení do země - zabetonováním masivní kruhové tyče - trnu o průměru 50mm pro osazení pantu dl. cca 50cm	ks	3,00
331	Demontáž, dodávka a montáž betonového základu pro ukotvení trnu 20x20x40cm	ks	3,00
332	Oprava masivních kovových pantů - ukotvení do zdiva pomocí masivní chemické kotvy pro osazení pantu	ks	8,00
333	Demontáž nesoudržného zdiva dodávka a provedení vyzdívký z plných cihel v tl.10cm včetně venkovní omítky	m ²	4,00
oprava bočního nájezdu			
334	Demontáž, dodávka a montáž betonu v tl.20-35cm	m ³	0,50
335	Demontáž, dodávka a provedení podsypu ze štěrku v tl. 10cm	m ³	0,20
336	Demontáž, dodávka a montáž zámkové dlažby č.8 pro větší zátěž kladené do betonu, včetně posypu a přežehlení	m ²	1,20
337	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno - Štefánikova 53 - DEPO - obj- 001 -oprava venkovní vjezdové kovové brány			
338	Demontáž stávající vjezdové dvoukřídlové kovové brány 410x200cm , včetně el. hydr. pohonů	ks	1,00
339	Dodávka a montáž kovové dvoukřídlové brány o rozměru 410x200cm kovový rám v horní části zakončený obloukem s kovovými trny ve středu křídla cca 50cm nad rámem, v dolní části z 1/3 bude plechová výplň ve tvaru psaníčka s konstrukcí pro uchycení hydraulických pohonů, a zbývající 2/3 budou z kovových tyčí po 10cm, povrch kovové konstrukce a výplně bude opatřen 1x základním a 2x syntetickým nátěrem RAL 6014, 2x madlo dl.20cm, kovové kování - s vložkovým zámkem FAB, kovová západka s okem pro visací zámek. Křídlo brány bude uchyceno na spodní ložiskový pant ukotvený do země a horní ložiskový pant ukotvený do kovového sloupu přivařením. Brána bude mít do země zabudovaný zabetonovaný kovový doraz ve středu brány, včetně 2x stavěče křídel se zabudovanou trubkou do vozovky (hloubka zabudované trubky min 15cm)	ks	1,00
340	Nátěr 2x syntetický stávajících ocelových sloupků, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00
341	Demontáž, dodávka a provedení betonového základu30x30x30cm pro ukotvení ložiskového spodního pantu	m ³	0,07
342	Demontáž, dodávka a provedení podsypu ze štěrku v tl 10cm	m ²	0,25
343	Dodávka a montáž elektrického hydraulického pohonu křídlových bran o šířce 210cm křídla brány , včetně napojení na stávající el. rozvod	ks	2,00
344	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno Sklad Štefánikova 53 Brno - obj.001 - oprava svodů			
345	Demontáž, dodávka a montáž klempířského kotlíku pozink pro napojení žlabu na svod DN 250 , včetně zarážky pro větší deště - práce ve výšce 16m a nelze přistavit plošinu jedná se o práci ve výškách	ks	4,00
346	Demontáž, dodávka a montáž svodu DN250 pozink, včetně tvarovek a uchycení k fasádě - práce ve výšce 16m a nelze přistavit plošinu jedná se o práci ve výškách	bm	12,00
347	Demontáž, dodávka a montáž venkovní omítky - kolem svodu - práce ve výšce 16m a nelze přistavit plošinu jedná se o práci ve výškách	m ²	20,00
348	Nátěr 2x venkovní fasády fasádní silikonovou barvou ve stávajícím odstínu DULUX 30YY60/104	m ²	20,00
349	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno Sklad Štefánikova 53 Brno - obj.001 - oprava stožáru na vlajku			

350	Demontáž stožáru (6 m nad zemí) na vlajky, vč. základu	ks	1,00
351	Demontáž pochůzní plochy z betonových dlaždic (25 x 25 cm) kolem stožáru plocha 2,0m x 2,0 m	m ²	4,00
352	Demontáž podkladní štěrkové vrstvy tl. 10 cm	m ²	4,00
353	Demontáž, dodávka a montáž chodníkových obrubníků osazených v bet. lože	bm	8,00
354	Dodávka a provedení betonového lože pro osazení obrubníku	m ³	0,50
355	Terénní úpravy - odkop zeminy v tl. 10-15cm, vč. vodorovného přesunu 30 m, vyrovnání terénu a jeho zatravnění	m ²	9,00
356	Dodávka stožáru na vlajky (6 m nad zemí), s vnějším lankovým systémem pro vyvěšování vlajek, včetně povrchové úpravy - žárového pozinkování s nátěrem dvousložkovou polyuretanovou barvou	ks	1,00
357	Montáž stožáru, vč. dodávky a montáže ŽB základu a bednění (50 x 50 x 80) cm	ks	1,00
358	Dodávka a montáž štěrkového lože frakce 8/16 pod zámkovou dlažbu tl. 5 cm, vč. geotextilie	m ²	4,00
359	Dodávka a montáž kladecí vrstvy frakce 4/8 pod zámkovou dlažbu tl. 5 cm	m ²	4,00
360	Dodávka a montáž zámkové dlažby 20 x 10 x 6 cm včetně vypínění spár pískovým posypem a přežehlení	m ²	4,00
361	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno Sklad Štefánikova 53 Brno - obj.412 - oprava anglického dvorku - odtok dešťové vody - kanalizace - Dvůr "A" střední část u b.č. 001			
	Práce v anglickém dvorku budou prováděny v hloubce 4m až 5m pod úrovní stávajícího terénu		
362	Demontáž a montáž a vyrovnání a oprava napojení kovového masivního zábradlí v=80cm	bm	51,50
363	Nátěr 2x syntetický zábradlí v barvách žluté a černé, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	103,00
364	Očištění obrubníku od mechu a nečistot přebroušením	m ²	34,00
365	Demontáž, dodávka a montáž betonového monolitického obrubníku š=30cm v=20cm, včetně bednění a povrchové úpravy vyhlazením	m ³	1,85
366	Demontáž betonové venkovní stříšky 100x60x8cm, včetně odstranění malty a očištění podkladu	ks	24,00
367	Dodávka a montáž betonové venkovní vibrolité stříšky 100x60x8cm, včetně vodotěsného vyspárování s osazením do cementového lepidla včetně penetrace podkladu	ks	24,00
368	Demontáž, dodávka a montáž lícové cihly včetně vyspárování - parapet okna	ks	35,00
369	Demontáž, dodávka a montáž poškozeného zdiva v tl.15cm z plných cihel - oprava ostění kolem větracích oken v anglickém dvorku	m ²	6,00
370	Demontáž venkovní omítky obvodového zdiva v anglic. dvorku - práce v anglickém dvorku cca 4m pod úrovní stávajícího terénu	m ²	240,00
371	Dodávka a montáž venkovní omítky - práce v anglickém dvorku cca 4m pod úrovní stávajícího terénu	m ²	240,00
372	Nátěr venkovní omítky fasádní barvou dle stávajícího odstínu	m ²	240,00
373	Vyčištění betonového žlabu - dno anglického dvorku, včetně - práce v anglickém dvorku cca 4m pod úrovní stávajícího terénu	m ²	48,00
374	Vyčištění ležaté venkovní kanalizace včetně prohlídky TV kamerou a schematického nákresu a zprávy	bm	46,00
375	Oprava betonové stěny - demontáž, dodávka a montáž betonu v tl. 5-10cm včetně penetrace	m ²	558,00
376	Očištění betonu otriskáním tlakovou vodou	m ²	558,00
377	Nátěr betonu 2x (např. IZOBAN) včetně penetrace	m ²	558,00
378	Oprava betonového žlabu - demontáž, dodávka a montáž betonu v tl. 5-10cm včetně penetrace	m ²	48,00
379	Nátěr 2x syntetický kovových stupaček včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	25,00

380	Demontáž, dodávka a montáž betonového parapetu tl.5-8cm š.30cm x 110cm, včetně vyhlazení povrchu a včetně bednění 1ks= 0,35m ² - 23ks	m ²	5,00
381	Likvidace odpadu, včetně svislého přemístění odpadové hmoty do 5m a úklid	soub	1,00
382	Použití a pronájem mobilního lešení pro práci ve výšce 4-5 m v anglickém dvorku o šířce cca 95cm	soub	1,00
Brno Sklad Štefánikova 53 Brno - ELEKTROINSTALACE			
Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - porevzní opravy - 4 NP - m.č.016			
383	Znovu uchycení vedení na přichytkách	m	20,00
porevzní opravy - obj.001- 4 NP - m.č.017			
384	Rozpojení stávajícího světelného okruhu	ks	1,00
385	Demontáž stávajícího AL vedení	m	200,00
386	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	200,00
387	Stahovací pásek černý VPC 5/180	ks	80,00
388	Demontáž, dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku a víčka, IP 54.Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	2,00
389	Znovu zapojení a odzkoušení stávajícího světelného okruhu	ks	1,00
390	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
porevzní opravy - obj.001- 4 NP - m.č.018			
391	Rozpojení stávajícího světelného okruhu	ks	1,00
392	Demontáž stávajícího AL vedení	m	180,00
393	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	180,00
394	Stahovací pásek černý VPC 5/180	ks	100,00
395	Demontáž, dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku a víčka, IP 54.Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	2,00
396	Znovu zapojení a odzkoušení stávajícího světelného okruhu	ks	1,00
397	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
porevzní opravy - obj.001- 4 NP - m.č.019			
398	Rozpojení stávajícího světelného okruhu	ks	1,00
399	Demontáž stávajícího AL vedení	m	150,00
400	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	150,00
401	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	50,00
402	Stahovací pásek černý VPC 5/180	ks	80,00
403	Demontáž, dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku a víčka, IP 54.Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	4,00
404	Znovu zapojení a odzkoušení stávajícího světelného okruhu	ks	1,00
405	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
porevzní opravy - obj.001- 4 NP - m.č.023			
406	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení trubek a kabeláže pod omítku	m	6,00
407	Stahovací pásek černý VPC 5/180	ks	200,00
408	Demontáž, dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku a víčka, IP 54.Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	14,00
409	Demontáž stávajících zářivkových svítidel	ks	12,00
410	Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, a Al chladiče, ABS základna - jednofáz.průběž.montáž.Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2.4ft ABS Al 1F 6400/840	ks	10,00
411	Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo se značkovým integrovaným driverem, 18W , IP 44 , 1530lm,4000K, třída izolace I, průměr 360mm	ks	2,00
412	Demontáž krabice	ks	10,00

413	Dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	10,00
414	Demontáž trubek	m	60,00
415	Dodávka a montáž trubka pevná 1520 KA šedá	m	60,00
416	Stanovací pásek černý VPC 5/180	ks	100,00
417	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	152,00
418	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	92,00
419	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	60,00
420	Demontáž spínače	ks	9,00
421	Dodávka a montáž na omítku přepínače bílý č.1 IP 44, 230V /10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
422	Dodávka a montáž na omítku přepínače bílý č.5 IP 44, 230V /10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
423	Dodávka a montáž na omítku přepínače bílý č.6 IP 44, 230V /10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	4,00
424	Dodávka a montáž na omítku přepínače bílý č.7 IP 44, 230V /10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
425	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, demontáži a montáži kabelů	m ²	2,00
426	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
porevzní opravy - obj.001- 4 NP - m.č.023 rozvaděč R1			
427	Odpojení a demontáž stávajícího ocelového rozvaděče R 1	ks	1,00
428	Dodávka a montáž oceloplechového uzamykatelného rozvaděče R1 TNC-S na omítku 72 modulů (3 x 24) dle ČSN EN 60 439 -3. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče ,držáků , propojovacích vedení ,propojovacích lišt, svorek , kabelových ok , řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jisticích a spínacích prvků) (velikost rozvaděče 54 x 60 cm s kapsou na doklady ve dveřích) In-63A , IP 40/20 ,liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce.	ks	1,00
429	Demontáž , dodávka a montáž do R 1 výkonový spínač technická data: Jmenovitý proud : 63A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 4, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
430	Demontáž , dodávka a montáž do R 1 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00
431	Demontáž , dodávka a montáž do R 1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	22,00
432	Demontáž , dodávka a montáž do R 1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
433	Demontáž , dodávka a montáž do R 1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00
434	Provedení popisu okruhů R 1 popisovačem	soub	1,00
435	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
porevzní opravy - obj.001- 4 NP - m.č.024			
436	Rozpojení stávajícího světelného okruhu	ks	1,00
431	Demontáž stávajícího AL vedení	m	115,00

432	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	115,00
433	Stahovací pásek černý VPC 5/180	ks	100,00
434	Demontáž, dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku a víčka, IP 54. <i>Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A</i>	ks	2,00
435	Znovu zapojení a odzkoušení stávajícího světelného okruhu	ks	1,00
436	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
porevizní opravy - obj.001- 4 NP - m.č.025			
437	Rozpojení stávajícího světelného okruhu	ks	1,00
438	Demontáž stávajícího AL vedení	m	170,00
439	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	170,00
440	Stahovací pásek černý VPC 5/180	ks	100,00
441	Demontáž, dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku a víčka, IP 54. <i>Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A</i>	ks	2,00
442	Znovu zapojení a odzkoušení stávajícího světelného okruhu	ks	1,00
443	Znovu uchycení vedení na přichytkách	m	20,00
444	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
porevizní opravy - obj.001- 4 NP - m.č.025			
445	Znovu uchycení vedení na přichytkách	m	18,00
porevizní opravy - obj.001- 4 NP - m.č.026			
446	Znovu uchycení vedení k ventilátoru	m	10,00
Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - porevizní opravy - 2 NP - m.č.028 chodba			
447	Demontáž stávajících zářivkových svítidel	ks	4,00
448	Dodávka a montáž zářivkového svítidla 2 x 36W na závěsu 1m (<i>technické parametry : Těleso: ABS, bíle lakovaný ocelový reflektor ve svítidle, PC spony , Optický systém: PC polykarbonátový čirý kryt , El. výstroj:EP elektronický předřadník , napětí 240V / 50Hz , krytí - IP 65 až IP 67</i>)	ks	4,00
449	Dodávka a montáž zářivka 36W Technické parametry shodné 36W/865 L T8 Lumilux Osram	ks	8,00
450	Demontáž krabice	ks	4,00
451	Dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku a víčka, IP 54. <i>Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A</i>	ks	4,00
452	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	8,00
453	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	8,00
454	Demontáž, dodávka , montáž hmoždinka s vrutem k připojení svítidla	ks	16,00
455	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
porevizní opravy - 2 NP - m.č.028 chodba rozvaděč RMS1			
456	Demontáž , dodávka a montáž do RMS 1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
457	Demontáž stávajícího rozvaděčového zámku	ks	1,00
458	Provedení mechanické úpravy rozvaděčových dvířek k namontování nového rozvaděčového zámku	ks	1,00
459	Dodávka a montáž do rozvaděčů rozvaděčový zámeček čtvrtkoláčový s pružinou .Technické parametry shodné s SR5530	ks	1,00
460	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - porevizní opravy - 1 NP - m.č.005a chodba			
461	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení trubek a kabeláže pod omítku	m	27,00
462	Provedení průrazu pr.30mm zdivem 60cm	ks	3,00
463	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	125,00

464	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	21,00
465	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	6,00
466	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	62,00
467	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 4 mm ²	m	36,00
468	Demontáž stávajících zářivkových svítidel	ks	1,00
469	Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, a Al chladiče, ABS základna - jednofáz. včetně 2 ks závěsu 0,5m. <i>Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2.4ft ABS Al 1F 6400/840</i>	ks	1,00
470	Demontáž krabice	ks	6,00
471	Demontáž ,dodávka a montáž krabice univerzální pod omítku včetně věnečku a víčka , (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C ,určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	6,00
472	Demontáž ,dodávka a montáž krabice univerzální na omítku včetně věnečku a víčka , (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C ,určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	1,00
473	Demontáž zásuvky 400V	ks	1,00
474	Dodávka a montáž zásuvky IP 20 , 400V / 16A 5P	ks	1,00
475	Dodávka a montáž kabelová spojka komplet 5 x 2,5mm ² technické parametry shodné s SEZ SP 2,5	ks	6,00
476	Zazdění a oprava omítek po montáži vedení	m ²	4,00
477	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	90,00
478	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
porevzní opravy - 1 NP - m.č.005a chodba rozvaděč RM1			
479	Proměření , popsání a odpojení stávajících okruhů v RM1 a R02	soub	1,00
480	Odpojení a demontáž stávajícího nástěnného ocelového rozvaděče R02	ks	1,00
481	Odpojení a demontáž stávajícího zapuštěného ocelového rozvaděče RM 1	ks	1,00
482	Dodávka a montáž oceloplechového uzamykatelného rozvaděče RM1 TNC-S na omítku 120 modulů (5 x 24) dle ČSN EN 60 439 -3. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče ,držáků , propojovacích vedení ,propojovacích lišt, svorek , kabelových ok , řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističích a spínacích prvků) (velikost rozvaděče 100 x 60 cm s kapsou na doklady ve dveřích) In-63A , IP 40/20 ,liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce.	ks	1,00
483	Demontáž , dodávka a montáž do RM1 výkonový spínač technická data: Jmenovitý proud : 100A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 4, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
484	Demontáž , dodávka a montáž do RM1 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	10,00
485	Demontáž , dodávka a montáž do RM 1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	9,00
486	Demontáž , dodávka a montáž do RM 1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 20A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00

487	Demontáž , dodávka a montáž do RM 1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	10,00
488	Demontáž , dodávka a montáž do RM 1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	6,00
489	Demontáž , dodávka a montáž do RM 1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	6,00
490	Demontáž , dodávka a montáž do RM 1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00
491	Demontáž , dodávka a montáž do RM 1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00
492	Dodávka a montáž do rozvaděče RM1 proudový chránič s nadproudovou ochranou B16/3/003-A technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,	ks	1,00
493	Dodávka a montáž do RM 1 stykače ,(technické parametry shodné s O EZ S40-40	ks	4,00
494	Dodávka a montáž do RM1 spínací hodiny analogové denní, technická data shodná s Hager EH110	ks	2,00
495	Provedení popisu okruhů RM1 popisovačem	soub	1,00
496	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - porevizní opravy - 1 PP - m.č.8,18,22,25,26,27,,37,38,40,42, 49,50,51,48,47,66			
497	Demontáž stávajících zářivkových svítidel	ks	18,00
498	Dodávka a montáž zářivkového svítidla 2 x 36W.(<i>technické parametry : Těleso: ABS, bíle lakovaný ocelový reflektor ve svítidle, PC spony , Optický systém: PC polykarbonátový čirý kryt , El. výstroj:EP elektronický předřadník , napětí 240V / 50Hz , krytí - IP 65 až IP 67)</i>)	ks	18,00
499	Dodávka a montáž zářivka 36W Technické parametry shodné 36W/865 L T8 Lumilux Osram	ks	36,00
500	Demontáž zásuvky 230V	ks	13,00
501	Dodávka a montáž zásuvky IP 44 16A, 230V,2P+PE bílá	ks	13,00
502	Demontáž krabice	ks	16,00
503	Dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku a víčka, IP 54.Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	16,00
504	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	32,00
505	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	32,00
506	Demontáž,dodávka , montáž hmoždinka s vrutem k připojení svítidla	ks	64,00
507	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001- 1.PP - oprava skladu 1.SO v suterénu - m.č.7,8,9			
508	Odpojení a demontáž zářivkového svítidla	ks	33,00
509	Zpětná montáž, zapojení a odzkoušení stávajícího zářivkového svítidla	ks	33,00
510	Zakrytí zařízení kabelové trasy 60 x 60cm fólií, včetně následného očištění a vysání od prachu	m	100,00
511	Odpojení a demontáž zásuvky 230V	ks	14,00

512	Zpětná montáž, zapojení a odzkoušení stávající zásuvky 230V	ks	14,00
513	Odpojení a demontáž zásuvky 400V	ks	4,00
514	Zpětná montáž, zapojení a odzkoušení stávající zásuvky 400V	ks	4,00
515	Odpojení a demontáž spínače	ks	10,00
516	Zpětná montáž, zapojení a odzkoušení stávajícího spínače	ks	10,00
517	Zazdění otvorů po demontáži zásuvek, spínačů a oprava omítek	m2	1,00
518	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
	Brno Sklad Štefánikova 53 - obj.001 - 1.NP - m.č.009 - přijímatelna		
519	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení trubek a kabeláže pod omítku	m	14,00
520	Provedení průrazu pr.30mm zdivem 60cm	ks	1,00
521	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	16,00
522	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	16,00
523	Zazdění otvorů po montáži kabelu ,průřezech a oprava omítek	m2	2,00
524	Demontáž ,dodávka a montáž pod omítku zásuvky, IP 44 ,230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
525	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
	Brno - Štefánikova 53 - DEPO - obj- 001 - 1.NP - kuchyně + jidelna m.č.092		
526	Provedení průrazu pr.30mm zdivem 60cm	ks	1,00
527	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení trubek a kabeláže pod omítku	m	28,00
528	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	148,00
529	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	70,00
530	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	10,00
531	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	40,00
532	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2	m	28,00
533	Demontáž spínače	ks	2,00
534	Dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 44, 230V /10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
535	Demontáž dvojzásuvky	ks	4,00
536	Demontáž ,dodávka a montáž dvojzásuvky,230V / 16A bílá horní zásuvka pootečená s clonkami (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	4,00
537	Demontáž krabice	ks	10,00
538	Demontáž,dodávka a montáž krabice universální pod omítku včetně věnečku a víčka , (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C ,určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	10,00
539	Odpojení a demontáž zářivkového svítidla	ks	10,00
540	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 x 40mm výkon 50W ,4000 k, IP 54	ks	10,00
541	Odpojení a demontáž ventilátoru	ks	2,00
542	Dodávka a montáž ventilátor vhodný pro montáž na okenní s výtlakem přímo do venkovního prostředí se samočinnou žaluziovou klapkou a ochrannou mřížkou na obou stranách 230V , 40W, 1350 ot , 695m3/h, do otvoru 262-267mm	ks	2,00
543	Odpojení a demontáž regulátoru ventilátoru	ks	2,00
544	Dodávka a montáž nástěnného regulátor otáček k výše uvedenému ventilátoru, plynulá regulace otáček , 230V, 1,0 A, IP 42	ks	2,00
545	Odpojení , demontáž a vyčištění ventilátoru 60x60cm včetně odmaštění (výška do 5m)	ks	3,00
546	Zpětná montáž , zapojení a odzkoušení ventilátoru 60x60cm. (výška do 5m)	ks	3,00
547	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00

Brno - Štefánikova 53 - DEPO - obj- 001 - 1.NP - kuchyně chodba m.č.090 rozvaděč R2			
548	Demontáž , dodávka a montáž do R2 chodby jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
549	Demontáž , dodávka a montáž do R2 chodby proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
550	Demontáž , dodávka a montáž do R2 chodby jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	8,00
551	Provedení mechanických úprav rozvaděče R2 chodby	soub	1,00
552	Provedení popisu okruhů rozvaděče chodby R 2 popisovačem	soub	1,00
553	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno - Štefánikova 53 - DEPO - obj- 001 - 1.NP - kuchyně WC personál			
554	Odpojení a demontáž topidla	ks	1,00
555	Demontáž krabice	ks	1,00
556	Demontáž ,dodávka a montáž krabice universální pod omítku včetně věnečku a víčka , (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C ,určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	1,00
557	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	2,00
558	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	2,00
559	Zpětná montáž a připojení a odzkoušení topidla	ks	1,00
560	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno - Štefánikova 53 - DEPO - obj- 001 - 1.NP - výdejna výstroje m.č. 0062 - 0066,0093, 0093d			
561	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení trubek a kabeláže pod omítku	m	12,00
562	Demontáž trubek ,lišť	m	62,00
563	Dodávka a montáž pod omítku elektroinstalační trubky pr.25mm	m	12,00
564	Dodávka a montáž lišta vkladací 20 x 20	m	50,00
565	Demontáž stávajících kabeláže v lištách	m	90,00
566	Dodávka , montáž kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5	m	10,00
567	Dodávka , montáž kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5	m	80,00
568	Demontáž,dodávka a montáž souprava domovního telefonu pro 2 účastníky (technické parametry shodné s Urmet 1133/302)- složeno s tel. 1133/1- 2ks, zdroj 786/11, panel 1145. včetně Instalační krabice s rámečkem	ks	1,00
569	Demontáž ,dodávka a montáž do kovové zárubně dveří m.č. 0093d elektrický zámek s momentovým kolíkem TO 5411 (technické parametry shodné s Urmet 93082)	ks	2,00
570	Provedení mechanických úprav kovové zárubně dveří m.č. 0093d pro montáž elektrického zámku (včetně opravy nátěru zárubně)	soub	2,00
571	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži trubky a po průrazech	m ²	2,00
572	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	10,00
573	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno - Štefánikova 53 - DEPO - obj- 001 - 1.NP - výdejna výstroje m.č.060,062,077,079,093			
574	Demontáž stávajících zářivkových svítidel	ks	14,00

575	Dodávka a montáž svítidlo průmyslové na závěsu 0,5m s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, a Al chladiče, ABS základna - jednofáz.průběž.montáž.Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2.4ft ABS Al 1F 6400/840	ks	14,00
576	Demontáž krabice	ks	14,00
577	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54.Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	14,00
578	Demontáž stávajících AL vedení	m	28,00
579	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYSY 3C x 1,5 mm2	m	28,00
580	Demontáž,dodávka , montáž hmoždinka s vrutem k připojení závěsu svítidla	ks	56,00
581	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno - Štefánikova 53 - DEPO - obj- 001 - 1.NP - výdejna výstroje m.č.071,072,073,074,076,093d			
582	Demontáž stávajících zářivkových svítidel	ks	42,00
583	Dodávka a montáž na strop svítidlo LED 40W 595 x 595mm (včetně montážního rámu) s LED čipem SMD 4014 Sanan, 4000 lm, 4000 K,životnost 40.000 hodin, IP 20, 240V, materiál těla svítidla hliník	ks	22,00
584	Dodávka a montáž svítidlo LED 36W 1195 x 295mm (na závěsu max.1,5m - 4 ks) s LED čipem SMD 2835 Sanan, 3490 lm, 4000 K,životnost 40.000 hodin, IP 20, 240V, materiál těla svítidla hliník	ks	31,00
585	Demontáž krabice	ks	42,00
586	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54.Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	42,00
587	Demontáž trubek lišt	m	62,00
588	Dodávka a montáž lišta vkladací 20 x 20	m	80,00
589	Demontáž stávajících AL vedení	m	145,00
590	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	100,00
591	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYSY 3C x 1,5 mm2	m	63,00
592	Demontáž,dodávka , montáž hmoždinka s vrutem k připojení závěsu svítidla	ks	168,00
593	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno - Štefánikova 53 - DEPO - obj- 001 - 1.NP - výdejna výstroje chodby rozvaděč RMS 1			
594	Demontáž,dodávka a montáž do RMS 1 napáječ - domovního telefonu Urmet 786/11	ks	1,00
595	Demontáž , dodávka a montáž do RMS1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
596	Dodávka a montáž do RJ 42 propojovací lišta; K propojení 1 až 4-pólových jističů, páčkových spínačů,proudových chráničů, svodičů bleskových proudů a přepětí	m	0,50
597	Demontáž stávajícího rozvaděčového zámku v RMS 1	ks	1,00
598	Provedení mechanické úpravy rozvaděčových dvířek k namontování nového rozvaděčového zámku v RMS 1	ks	1,00
599	Dodávka a montáž do rozvaděče RMS 1 rozvaděčový zámek čtvrtkoláčový s pružinou .Technické parametry shodné s SR5530	ks	1,00
600	krytu	soub	1,00
601	Provedení popisu nových okruhů v rozvaděči RMS 1 popisovačem	ks	1,00
602	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno - Štefánikova 53 - DEPO - obj- 001 - 2.NP - m.č. 063 - WC muži (druhé schodiště)			
603	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	48,00
604	Provedení průrazu pr.30mm zdivem 60cm	ks	3,00

605	Demontáž plast. rozvaděče PL 065, včetně vybavení	ks	1,00
606	Dodávka a montáž plast. rozvaděče PL 065 ,technická data: jmenovité napětí 400V AC , IP 30 , 1 x 22 modulů upevnění přístrojů na DIN lištu , materiál termoplast , montáž pod omítku , včetně popsání prvků popisovačem, liniového schéma, rozvaděčový štítek	ks	1,00
607	Dodávka a montáž do R065 spínač 3 x 25A technická data: Jmenovitý proud : 100A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 4, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
608	Dodávka a montáž do R065 jistič - technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
609	Dodávka a montáž do R065 jistič - technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
610	Dodávka a montáž do R065 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
611	Dodávka a montáž do R065 proudový chránič s nadproudovou ochranou - technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
612	Dodávka a montáž do R065 proudový chránič s nadproudovou ochranou - technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00
613	Dodávka a montáž do R065 jistič - technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00
614	Dodávka a montáž do R065 stykače ,(technické parametry shodné s OEZ RSI -20-10- A230	ks	1,00
615	Dodávka a montáž do R065 spínací hodiny analogové denní, technická data shodná s Hager EH110	ks	1,00
616	Odpojení a demontáž stávajícího ohříváče vody.	ks	1,00
617	Montáž a zapojení nového ohříváče vody.	ks	1,00
618	Demontáž sporákové kombinace	ks	1,00
619	Dodávka a montáž sporákové kombinace technická data shodná s ABB 3425A-0344B	ks	1,00
620	Odpojení a demontáž AKU kamen (včetně jejich přemístění do skladu cca 200m)	ks	1,00
621	Demontáž ,dodávka a montáž nástěnný konvertor pro vytápění obytných prostor 500W, 230V, montáž na stěnu ,elektrické připojení pomocí pevné přípojky (Technické parametry shodné s AEG WKL503U)	ks	3,00
622	Demontáž ,dodávka a montáž nástěnný konvertor pro vytápění obytných prostor 750W, 230V, montáž na stěnu ,elektrické připojení pomocí pevné přípojky (Technické parametry shodné s AEG WKL753U)	ks	1,00
623	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	10,00
624	Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo se značkovým integrovaným driverem, 12W , IP 44 , 1020lm,4000K, třída izolace I, průměr 280mm	ks	2,00

625	Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo se značkovým integrovaným driverem, 18W , IP 44 , 1530lm,4000K, třída izolace I, průměr 360mm	ks	7,00
626	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem , zdroj světla 2W LED , 226 x 125mm, 2W , 270 lm, svítící při výpadku, doba svícení 3h, třída izolace II	ks	1,00
627	Demontáž spínače	ks	7,00
628	Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	3,00
629	Dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
630	Dodávka a montáž na omítku přepínače bílý č.5 IP 44, 230V /10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
631	Demontáž krabice	ks	12,00
632	Demontáž ,dodávka a montáž krabice univerzální pod omítku včetně věnečku a víčka , (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C ,určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	12,00
633	Demontáž dvojbásuvky	ks	3,00
634	Demontáž ,dodávka a montáž dvojbásuvky, IP 20 ,230V / 16A bílá horní zásuvka pootočená (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
635	Demontáž ,dodávka a montáž zásuvky, IP 20 ,230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
636	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	204,00
637	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm ²	m	16,00
638	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	10,00
639	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	70,00
640	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	100,00
641	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYSY 3C x 2,5 mm ²	m	2,00
642	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 6 mm ²	m	6,00
643	Dodávka a montáž pod omítku CY 6 ZŽ	m	40,00
644	Dodávka a montáž svorka k připojení pospojování	ks	4,00
645	Dodávka a montáž svorka ZS 4	ks	4,00
646	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m ²	6,00
647	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno , Štefánikova53 b.č.1 - 2 NP chodba 056			
648	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	6,00
649	Provedení průraz zdivem 50-75cm	ks	1,00
650	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	20,00
651	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 6 mm ²	m	20,00
652	Stahovací pásek černý VPC 5/180	ks	20,00
653	Demontáž , dodávka a montáž do RM 4.5 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 25A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3	ks	1,00
654	Provedení mechanických úprav v rozvaděči RM 4.5	soub	1,00
655	Dodávka plastového krytu rozvaděče 60 x 30cm do RM 4.5 včetně popisu všech jisticích a spínacích prvků popisovačem	ks	1,00
656	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m ²	2,00
657	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	30,00
658	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno - Štefánikova 53 - DEPO - obj- 001 - 3.NP - m.č.011 - sklad			
659	Demontáž stávajících zářivkových svítidel	ks	18,00

660	Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, a Al chladiče, ABS základna - jednofáz.průběž.montáž.Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2.4ft ABS Al 1F 6400/840	ks	18,00
661	Demontáž krabice	ks	18,00
662	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54.Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	18,00
663	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	36,00
664	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	36,00
665	Demontáž,dodávka , montáž hmoždinka s vrutem k připojení svítidla	ks	72,00
666	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno Sklad Štefánikova 53 Brno - obj.412 - oprava anglického dvorku - odtok dešťové vody - kanalizace - Dvůr "A" pravá část u b.č. 001 - hromosvod			
667	Demontáž ,dodávka a montáž FeZn vodič pr 10mm	m	20,00
668	Demontáž stávajících podpěr vedení	ks	18,00
669	Dodávka a montáž podpěra vedení do zdiva	ks	18,00
670	Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka univerzální	ks	12,00
671	Provedení protikorozního nátěru spojů vedení uloženého v zemi	ks	12,00
672	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno Sklad Štefánikova 53 Brno - obj.001 ELEKTROINSTALACE			
673	Dodání výkresové dokumentace nové el.instalace 1PP, 1NP , 2NP, 3NP, 4NP b.č.1 dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00
674	Dodání výkresové rozvaděčů (RM1, R2, RMS1) - 1NP, (RM 4.5, PL 065, RMS1) - 2NP ,(R1) - 4NP dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00
675	Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize nové el.instalace 1PP,1NP,2NP,3NP b.č.1 a rozvaděčů (RM1, R2, RMS1) - 1NP, (RM 4.5, PL 065, RMS1) - 2NP ,(R1) - 4NP včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00
Brno, Štefánikova 53 - obj.001			
676	Odvoz očištěného kovového odpadu od suti a skla na vzdálenost do 6 km včetně naložení a vyložení	soub	1,00
677	Ostatní a vedlejší náklady – např. provozní vlivy, ztížené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště – provizorní oplocení apod.	soub	1,00
	U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.		
Cena celkem bez DPH činí			5 831 024,10
DPH 21% činí			1 224 515,06
Cena zakázky včetně DPH činí			7 055 539,16