



Smlouva o dílo č. S 0166/2018/SŘDaŽP

„Chodník podél ul. Těšínská – úsek Nad Obcí – Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák“
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního
řádu, dopravy a životního prostředí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen objednatel

2. Zhotovitel

SF-zemtrade s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Kramolišova 718/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Zastoupené: Michal Sikora, jednatel

IČ: 28628683

DIČ: CZ28628683

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen zhotovitel



čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel se zavazuje, že je pro zajištění předmětu dle této smlouvy a po celou dobu jejího trvání příslušně pojištěn pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy v min. výši 6 mil. Kč. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel kdykoliv na požádání zástupci objednatele originál pojistné smlouvy předložit k nahlédnutí. Úhrada škody, na kterou se vztahuje pojistná smlouva, bude provedena objednateli po poskytnutí plnění pojišťovnou.
3. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
4. Zhotovitel stavby „Chodník podél ul. Těšínská – úsek Nad Obcí – Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák“, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí provádět technický dozor u téže stavby.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět a účel smlouvy

1. Na základě zadávacího řízení v souladu s ust. § 6 a s odvoláním na ust. § 27 b), zákona o veřejných zakázkách a dle platné vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice, rozhodl objednatel o přidělení veřejné zakázky, jejímž předmětem je provedení díla „Chodník podél ul. Těšínská – úsek Nad Obcí – Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák“.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo „Chodník podél ul. Těšínská – úsek Nad Obcí – Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák“ za podmínek a v souladu s projektovými dokumentacemi, které zpracovaly společnosti Projekt 2010 s.r.o., Ruská 43,703 00 Ostrava, IČ 48391531 a DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČ 42767377, Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava a zadávací dokumentací, které jsou nedílnou přílohou této smlouvy.
3. Provedením díla se rozumí:
 - úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, spojených s plnění předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání
 - zpracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle čl. XII, odst. 2 písm. a) této smlouvy
 - dokončení a předání díla bez vad a nedodělků
4. Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, spojených s plnění předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání
5. Zhotovitel je současně povinen:
 - 5.1. Označit po převzetí staveniště stavbu tabulí s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora, včetně zodpovědných osob a termínu realizace na viditelném místě před zahájením stavby.
 - 5.2. Ohlásit fáze výstavby stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek stavby, provádět pravidelné kontrolní prohlídky za účasti objednatele a stavebního úřadu, včetně jejího zúčastnění a dokumentování.

Zajistit trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné újmy na sousedních pozemcích.
 - 5.3. Provést všechny předepsané zkoušky stanovené v projektové dokumentaci prokazující kvalitu díla. Při provádění požadovaných zkoušek přizve zhotovitel k účasti zástupce stavebního dozoru a investora min. 3 dny předem formou písemné výzvy.



- 5.4. Neprodleně odstraňovat nečistoty, vzniklé při provádění prací z příjezdních komunikací ke staveništi po celou dobu provádění prací.
- 5.5. Zneškodnit odpad, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně dokladování.
- 5.6. Doložit oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že odstraňování bude zajišťováno prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou dobu výstavby díla.
6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací veřejné zakázky, dokumentací uvedenou v odst. 2. tohoto článku smlouvy, platnými předpisy.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací, je oprávněn si zvolit zhotovitel.
8. Účelem uzavření této smlouvy je provedení opravy chodníku podle ulice Těšínská tak, že po provedení stavby budou chodníky a autobusová nástupiště splňovat všechny parametry podmínek pro jejich bezpečné užívání neurčitým okruhem osob.
9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém prostudování projektové dokumentace, zadávací dokumentace a zvážení všech možných důsledků.

čl. III.

Místo plnění

Místem plnění je ulice Těšínská v Ostravě - Radvanice, blíže je místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci předmětné stavby.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	4 832 379,49 Kč
DPH	1 014 799,69 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 847 179,18 Kč

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku (dílo) aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle ust. § 92a odst. 2 zákona o DPH.
4. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy. Předmět smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací, předpokládané inflační vlivy apod.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
6. Součástí smlouvy jsou kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy). Položkové rozpočty jsou závazné,



zaručuje se jeho úplnost a je součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce.

7. Ke změně ceny dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
9. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
10. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány, zhotovitel musí na ně předem upozornit a musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací. Drobné změny nemají na změnu ceny díla vliv.
11. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat v době uzavření smlouvy, nebo z vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen předem provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem a to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě.
12. V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou, tj. méně práce, ať už z důvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu objednatele a uzavření platného dodatku k této smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu zhotovitele.
13. Zhotovitel potvrzuje, že všechny poklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat, a uvědomuje si, že pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti zadávací projektové dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny nebude brán zřetel.
14. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do ukončení díla.
15. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

čl. V.

Termín plnění

1. Termín provádění díla dle této smlouvy je stanoven v **období 6/2018 - 8/2018**.
2. Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 14 - ti dnů od doručení výzvy zadavatele o zahájení prací (možno použít e-mail). O předání a převzetí staveniště sepíší strany předávací protokol.
3. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo **do 13 týdnů** ode dne předání a převzetí staveniště.
4. Zhotovitel při převzetí staveniště předá objednateli zpracovaný závazný lineární harmonogram prací.
5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu trvání přerušení práce na díle se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a následně bude odsouhlasen oběma smluvními stranami a sepsán dodatek k této smlouvě o prodloužení termínu plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená



srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko - kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.

7. Bude-li toto přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 6. tohoto článku smlouvy trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
8. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebrání užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady, případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatel a zhotovitel rovněž sepsán zápis. Zhotovitel vyúčtuje cenu díla až po odstranění všech případných vad a nedodělků.
10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování

Čl. VI.

Vlastnictví a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání objednateli.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmy na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.
3. Veškeré podklady, které byly objednatel zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

Čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku.
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
4. Po splnění díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je 15 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, jehož součástí budou listiny v souladu s čl. XII. odst. 2,3,4 této smlouvy.
5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,



- e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu, písmeně odsouhlaseno objednatelem
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - i) označení útvaru, který případ likviduje,
 - j) objednatel na faktuře bude uveden následovně: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451, DIČ CZ00845451, příjemce městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice.
7. Soupis provedených prací bude předán kontrole objednateli minimálně tři pracovní dny před vystavením faktury.
 8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
 9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
 10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
 11. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.
 12. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
 13. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
 14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentací, realizační projektové dokumentací, stavebnímu povolení, povolení odstranění stavby a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci



pro provádění stavby musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

čl. IX.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy. O jeho předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté práv a závazků třetích osob.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.
4. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 - ti pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které mu tím vznikly.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla, včetně opatření.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

čl. X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být



přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitelem, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,
 - e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy
 - f) uvedení pracovníků přítomných na stavbě
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.
6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále je „stavební zákon“). V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
3. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
4. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského zákoníku.
5. Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se stavby.
6. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací harmonogram postupu prací uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby.
7. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povolení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích u zdejšího silničního správního úřadu a osazení, příp. údržbu tohoto provizorního dopravního značení, včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu.



8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
9. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
10. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
11. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 4x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran.
12. Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů v místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné služby, hasičů a dopravní obsluhy.
13. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
14. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
15. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli.
16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
17. Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby.
18. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály protokolů o předání pozemků zpět jejich vlastníků, správcům budou předány zástupci objednatele.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín převjímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.
2. K převjímcce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:
 - a) 2 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem v listinné formě
 - b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,



- c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,
 - d) poklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,
 - e) stavební deník,
 - f) CD fotodokumentace průběhu stavby
3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
- a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem.
 - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky na dílo,
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění
 - j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, že dílo přejímá,
 - k) datum a místo sepsání zápisu,
 - l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
4. Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
5. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.
6. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
7. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce **60 měsíců**.
3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.



6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.
10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2 tohoto článku.

čl. XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.
2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při kolaudaci stavby je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
7. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický dozor stavebníka) k částem stavby a konstrukcím, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Přesto je ponecháno právo



- objednatel a technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt k provedení řádné kontroly.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
 9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
 10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění stavby nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
 11. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
 12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
 13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání


1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdější předpisů:
O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1710/88/18 ze dne 23. května 2018, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejnižší nabídky k veřejné zakázce s názvem „Chodník podél ul. Těšínská – úsek Nad Obcí – Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák“, zadané dle zákona o veřejných zakázkách a dle platné vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice.
2. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.
3. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. odst. 8 této smlouvy, posunu termínů dle čl. V odst. 5 a 6 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
7. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
8. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.




Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice

10. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, převést kterákoliv své povinnosti ani pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
11. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
12. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak zneškodní.
14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
15. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu díla.
16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
17. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice www.radvanice.ostrava.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejích případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
18. Smlouva nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
19. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - Položkové rozpočty oceněné

V Ostravě dne 29. 6. 2018




Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta




V Ostravě dne



17 -07- 2018



Michal Sikora
jednatel



Krycí list

Zakázka :	Název zakázky :					
	Chodník podél ul. Těšínská - úsek Nad.Obcí - Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák					
Projektant :				Počet měrných jednotek :		
Objednatel :				Náklady na MJ :		
Počet listů :						
Zpracovatel projektu :				Zhotovitel :	SF-zemtrade s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
	Typ dílu	Dodávka	Montáž	HZS	VRN	Celkem
Z	HSV					
R	PSV					
N	MON					
	OST					
	Celkem					4 832 379,49
VRN						
RN II.a III.hlavy						
ZRN+VRN+HZS						
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele			
Datum : 24.04.18	Jméno : Michal Sikora Datum : Podpis: 17-07-2018 		Jméno : Bc. Aleš Boháč, MBA Datum : 29.6.2018 Podpis : 			
Rekapitulace DPH			Základ	Daň	Celkem	
DPH 15%						
DPH 21%			4 832 379,49	1 014 799,69	5 847 179,18	
CENA CELKEM			5 847 179,18			

Poznámka :

Rekapitulace

Položkový rozpočet

Zakázka :	Chodník podél ul. Těšínská - úsek Nad Obcí - Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák		
Soubor :			
id	číslo	Název položky	celkem (Kč)

Obj:		REKAPITULACE	4 832 379,49
		Chodník podél ul. Těšínská – úsek Nad Obcí – Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák	3 537 355,90
		Údržba autobusových nástupišť Olšák	1 295 023,59
		SO 000 Všeobecné a vedlejší položky	50 150,00
		SO 101 Údržba autobusových nástupišť Olšák	1 244 873,59

Krycí list

Zakázka :	Název zakázky :					
	Chodník podél ul. Těšínská - úsek Nad Obcí - Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák					
Projektant :	Počet měrných jednotek :					
Objednatel :	Náklady na MJ :					
Počet listů :						
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : SF-zemtrade s.r.o.					
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
	Typ dílu	Dodávka	Montáž	HZS	VRN	Celkem
Z R N	HSV					
	PSV					
	MON					
	OST					
	Celkem					3 537 355,90
VRN						
RN II.a III.hlavy						
ZRN+VRN+HZS						
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele			
Datum : 24.04.18	Jméno : Michal Sikora Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :			
Rekapitulace DPH			Základ	Daň	Celkem	
DPH 15%						
DPH 21%			3 537 355,90	742 844,74	4 280 200,64	
CENA CELKEM			4 280 200,64			

Poznámka :

Položkový rozpočet

Zakázka :		Chodník podél ul. Těšínská - úsek Nad Obcí - Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák				
Soubor :						
P.č.	Název položky	M.j.	Množství	Cena / M.j.	Celkem (Kč)	
Obj:	1	Oprava chodníku podél ul. Těšínská - úsek Nad Obcí				
Díl:	1	Újezdní				
		1 - Zemní práce				
1	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	166,30	61,70	10 260,71
2	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	852,10	30,40	25 903,84
		*Technická zpráva				
		*Situace				
		*Řezy				
		*ODEČTENO Z AUTOCADU				
		852,10				
3	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичného tl 100 mm	m2	852,10	36,90	31 442,49
4	113154111	Frézování živичného krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	131,50	100,00	13 150,00
		*Technická zpráva				
		*Situace				
		*Řezy				
		*ODEČTENO Z AUTOCADU				
		131,50				
5	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	26,70	120,00	3 204,00
		*Technická zpráva				
		*Situace				
		*Řezy				
		*ODEČTENO Z AUTOCADU				
		26,70				
6	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	166,30	140,00	23 282,00
		*Technická zpráva				
		*Situace				
		*Řezy				
		*ODEČTENO Z AUTOCADU				
		8,10+131,50+26,70				
				166,30		
7	113201111	Vytrhání obrub chodníkových	m	453,90	84,20	38 218,38
		*Technická zpráva				
		*Situace				
		*Řezy				
		*ODEČTENO Z AUTOCADU				
		453,90				
				453,90		
8	113201112	Vytrhání obrub silničních	m	568,50	101,00	57 418,50
		*Technická zpráva				
		*Situace				
		*Řezy				
		*ODEČTENO Z AUTOCADU				
		568,50				
				568,50		
9	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	196,00	54,50	10 682,00
		*Technická zpráva				
		*Situace				
		*Řezy				
		*ODEČTENO Z AUTOCADU				
		54,00				
				54,00		
		*25% vymeňit				
		568,00*0,25				
				142,00		
		Součet				
10	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	800,00	1,00	800,00
11	119001424	Ochrana plynovodu NTL	m	650,00	1,00	650,00
12	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	35,19	132,00	4 644,82
		*Technická zpráva				
		*Situace				
		*Řezy				
		*PRO OBRUBY				
		500,00*0,25*0,25				
				31,25		
		*VPUŠŤ				
		1,50*1,50*1,75				
				3,94		
		Součet				
13	12001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	35,19	349,00	12 280,61
14	1222011021	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 - výměnná vrstva	m3	472,26	2,00	944,51
		*Technická zpráva				
		*Situace				
		*Řezy				
		131,50*0,50+(568,50+35,00)*0,50*0,50				
				216,63		

Položkový rozpočet

Zakázka :	Chodník podél ul. Těšínská - úsek Nad Obcí - Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Oišák
Soubor :	

Kód	Číslo položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Celkem (Kč)	
		652,10*0,30			255,63	
		Součet				
15	1200011011	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí - výměnná vrstva	m3	472,26	2,00	944,51
16	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	35,19	29,30	1 031,01
17	1222011091	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 - výměnná vrstva	m3	472,26	2,00	944,51
18	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,89	285,00	1 108,08
		35,188-31,30			3,89	
19	1627011051	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - výměnná vrstva	m3	472,26	2,00	944,51
20	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,00	200,00	1 399,60
		3,888*1,80			7,00	
21	1712012111	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - výměnná vrstva	t	850,06	2,00	1 700,12
		472,255*1,80			850,06	
22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,60	89,60	143,36
		*VPUŠŤ				
		1,60			1,60	
23	58344171	šterkodr' frakce 0-32	t	3,20	312,00	998,40
		1,600*2,00			3,20	
24	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	31,25	550,00	17 187,50
		*Technická zpráva				
		*Situace				
		*Řezy				
		*ZA OBRUBOU				
		500,00*0,25*0,25			31,25	
25	181301101	Rozprostření omice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	240,00	29,30	7 032,00
		*Technická zpráva				
		*Situace				
		*Řezy				
		*ODEČTENO Z AUTOCADU				
		240,00			240,00	
26	101	nákup omice vč. dovozu	m3	24,00	600,00	14 400,00
		240,000*0,10			24,00	
27	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	240,00	35,00	8 400,00
28	005724100	osivo směr travní parková	kg	3,60	85,20	306,72
		Celkem za 1.1 - Zemní práce				289 422,17
Díl:	2	2 - Zakládání				
29	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z natříděného šterkopisku	m3	0,23	712,00	160,20
		*VPUŠŤ				
		1,50*1,50*0,10			0,23	
30	273313611	Lože z betonu tř. C 16/20	m3	0,07	2 490,00	179,28
		*VPUŠŤ				
		0,85*0,85*0,10			0,07	
		Celkem za 2.2 - Zakládání				339,48
Díl:	3	3 - Svislé a kompletní konstrukce				
31	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	17,00	300,00	5 100,00
		*Technická zpráva				
		*Situace				
		*Řezy				
		*ODEČTENO Z AUTOCADU				
		17,00			17,00	
32	59228414	palisáda betonová přírodní výšky 100 cm	kus	114,00	232,00	26 448,00
		17,00/0,15			113,33	
		*zakrouhleno				
		114			114,00	
33	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	3,50	300,00	1 050,00
		*Technická zpráva				
		*Situace				
		*Řezy				
		*ODEČTENO Z AUTOCADU				
		3,50			3,50	
34	59228415	palisáda betonová výšky 120 cm	kus	30,00	288,00	8 640,00
		3,50/0,12			29,17	
		*zakrouhleno				

Položkový rozpočet

Zakázka :	Chodník podél ul. Těšínská - úsek Nad Obcí - Újezdní a Údržba autobusových nástupišť OIŠák					
Soubor :						
30	30,00					
Celkem za	3 3 - Svislé a kompletní konstrukce				41 238,00	
Díl: 5	5 - Komunikace pozemní					
35	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 150 mm	m2	158,20	97,50	15 424,50
		*Technická zpráva				
		*Situace				
		*Řezy				
		*ODEČTENÓ Z AUTOCADU				
		26,70+131,50		158,20		
36	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 tl 150 mm	m2	158,20	97,50	15 424,50
37	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 tl 200 mm	m2	852,10	126,00	107 364,60
		*Technická zpráva				
		*Situace				
		*Řezy				
		*ODEČTENÓ Z AUTOCADU				
		852,10		852,10		
38	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 tl 250 mm - výměnná vrstva	m2	433,25	2,00	866,50
		131,50+(568,50+35,00)*0,50		433,25		
39	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 tl. 300 mm - výměnná vrstva	m2	852,10	2,00	1 704,20
		852,10		852,10		
40	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm	m2	26,70	400,00	10 680,00
		*Technická zpráva				
		*Situace				
		*Řezy				
		*ODEČTENÓ Z AUTOCADU				
		26,70		26,70		
41	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm	m2	131,50	289,00	38 003,50
		*Technická zpráva				
		*Situace				
		*Řezy				
		*ODEČTENÓ Z AUTOCADU				
		131,50		131,50		
42	573111111	Postřík živičný infiltrační s pospem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	158,20	12,30	1 945,86
43	573211106	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	158,20	10,00	1 582,00
44	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	26,70	10,00	267,00
45	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm	m2	158,20	400,00	63 280,00
46	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm	m2	26,70	329,00	8 784,30
47	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	852,10	145,00	123 554,50
48	592450070	dlažba zámková tl. 80 mm, kost, ŠEDÁ	m2	765,40	325,00	248 755,00
		*Technická zpráva				
		*Situace				
		*Řezy				
		*ODEČTENÓ Z AUTOCADU				
		765,40		765,40		
49	592450000	dlažba zámková tl. 80 mm, kost, ČERVENÁ	m2	9,30	388,00	3 608,40
		*Technická zpráva				
		*Situace				
		*Řezy				
		*ODEČTENÓ Z AUTOCADU				
		9,30		9,30		
50	592449990	dlažba zámková tl. 80 mm, kost, ČERNÁ	m2	42,10	388,00	16 334,80
		*Technická zpráva				
		*Situace				
		*Řezy				
		*ODEČTENÓ Z AUTOCADU				
		42,10		42,10		
51	592451190	dlažba zámková reliéfní tl. 80 mm, kost, ČERVENÁ	m2	35,30	412,00	14 543,60
		*Technická zpráva				
		*Situace				
		*Řezy				
		*ODEČTENÓ Z AUTOCADU				
		35,30		35,30		
52	596211215	Připátek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb pro pěší tl 80 mm skupiny A	m2	852,10	32,10	27 352,41
53	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	64,30	58,20	3 742,26
		*Technická zpráva				
		*Situace				
		*Řezy				
		*ODEČTENÓ Z AUTOCADU				
		37,90+26,40		64,30		
Celkem za	5 5 - Komunikace pozemní					703 217,93

Položkový rozpočet

Zakázka :	Chodník podél ul. Těšínská - úsek Nad Obcí - Újezdní a Údržba autobusových nástupišť OIŠÁK	
Soubor :		

Kč	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena/Mj	celkem (Kč)
----	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------

Díl:	8	8 - Trubní vedení				
54	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,00	1 040,00	1 040,00
55	801	prsteneц vyrovnávací TBV-Q 270/60/10b	kus	1,00	362,00	362,00
56	802	zkruž horní TBV-Q 450/295/5b	kus	1,00	416,00	416,00
57	803	zkruž středová TBV-Q 450/570/6d	kus	1,00	774,00	774,00
58	804	zkruž středová se sifonem TBV-Q 450/570/3z	kus	1,00	2 895,00	2 895,00
59	805	dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a	kus	1,00	1 899,00	1 899,00
60	899101113	Osazení poklopů	kus	19,00	487,00	9 253,00
61	28614202	poklop teleskopický	kus	19,00	3 203,00	60 857,00
62	899102211	Demontáž poklopů	kus	19,00	378,00	7 182,00

"Technická zpráva

"Situace

"Řezy

19

19,00

63	899204112	Osazení mříží včetně rámu a košů na bahno	kus	2,00	661,00	1 322,00
64	28661787	mříž 500x500, D 400, plast	kus	1,00	3 784,00	3 784,00
65	28661789	koš kalový pro silniční vpust'	kus	1,00	614,00	614,00
Celkem za		8 8 - Trubní vedení				90 398,00

Díl:	9	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
------	---	---	--	--	--	--

66	903	Očištění + nátěr stávajícího ocelového zábradlí	bm	77,00	37,00	2 849,00
		51,50+25,50			77,00	
67	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	68,50	129,00	8 836,50
68	901	ocelové sítniční zábradlí (TP 186) - pozink+nátěr, bez zarážky pro slepeckou hůl	bm	68,50	3 160,00	216 460,00
69	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	79,00	8,55	675,45

"Technická zpráva

"Situace

"Řezy

"ODEČTENO Z AUTOCADU

75,10+3,90

79,00

70	915131115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva	m2	2,00	142,00	284,00
71	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	79,00	4,29	338,91
72	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	2,00	21,60	43,20
73	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	196,00	120,00	23 520,00

"Technická zpráva

"Situace

"Řezy

"ODEČTENO Z AUTOCADU

54,00

54,00

"25% vyměnit

588,00*0,25

142,00

Součet

74	583801100	kostka dlažební drobná, žlutá, I.jakost, velikost 10 cm	t	3,73	3 140,00	11 718,48
		"25% NOVÝCH				
		54,00*0,024*0,25		0,32		
		"25% vyměnit				
		588,00*0,25*0,024		3,41		
		Součet				

75	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	479,00	180,00	86 220,00
76	592174150	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10	kus	21,00	94,00	1 974,00

"Technická zpráva

"Situace

"Řezy

"ODEČTENO Z AUTOCADU

21,00

21,00

77	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 14-10	kus	458,00	111,00	50 838,00
----	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

"Technická zpráva

"Situace

"Řezy

"ODEČTENO Z AUTOCADU

458,00

458,00

78	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	568,50	195,00	110 857,50
----	-----------	--	---	--------	--------	------------

"Technická zpráva

"Situace

"Řezy

"ODEČTENO Z AUTOCADU

Položkový rozpočet

Zakázka :	Chodník podél ul. Těšínská - úsek Nad Obcí - Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Ořsák					
Soubor :						
Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)	
	568,50		568,50			
79	583803340	obrubník kamenný přímý žula, OP3	m	142,13	1 189,00	168 986,63
	"25% NOVÝCH 568,50*0,25			142,13		
80	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	35,00	498,00	17 430,00
81	592175400	obrubník HK přímý 40x33x100 cm šedý	kus	31,00	2 010,00	62 310,00
	"Technická zpráva "Situace "Řezy "ODEČTENO Z AUTOCADU 31			31,00		
82	592175410	obrubník HK náběhový pravý 40x33-31x100 cm šedý	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
	"Technická zpráva "Situace "Řezy "ODEČTENO Z AUTOCADU 1			1,00		
83	592175420	obrubník HK náběhový levý 40x31-33x100 cm šedý	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
	"Technická zpráva "Situace "Řezy "ODEČTENO Z AUTOCADU 1			1,00		
84	592175330	obrubník HK náběhový pravý 40x31-25x100 cm šedý	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
	"Technická zpráva "Situace "Řezy "ODEČTENO Z AUTOCADU 1			1,00		
85	592175340	obrubník HK náběhový levý 40x25-31x100 cm šedý	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
	"Technická zpráva "Situace "Řezy "ODEČTENO Z AUTOCADU 1			1,00		
86	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,08	23 800,00	1 856,40
	35,00*0,50*4,44/1000			0,08		
87	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	1 180,30	2,00	2 360,60
	"Technická zpráva "Situace "Řezy "ODEČTENO Z AUTOCADU 157,80+1022,50			1 180,30		
88	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	64,30	111,00	7 137,30
	"Technická zpráva "Situace "Řezy "ODEČTENO Z AUTOCADU 37,90+26,40			64,30		
89	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,88	2 390,00	14 062,76
	"Technická zpráva "Situace "Řezy "ULIČNÍ VPUSŤ 3,14*0,25*0,25*1,75-3,14*0,20*0,20*1,75 "BETONOVÉ ZÁKLADY (10,30+15,30)*0,45*0,50 Součet			0,12 5,76		
90	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	121,30	388,00	47 064,40
	"Technická zpráva "Situace "Řezy "ODEČTENO Z AUTOCADU 121,30			121,30		
91	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	568,50	28,00	15 918,00
92	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopach Ing síť	m2	54,00	847,00	45 738,00
93	388995212	Půlená kabelová chránička DN 110 v barvě červená	m	520,00	2,00	1 040,00
	Celkem za	9-9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				906 519,13
Díl:	997	997 - Přesun sutě				
94	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	873,57	360,00	314 486,64

Položkový rozpočet

Zakázka :		Chodník podél ul. Těšínská - úsek Nad Obcí - Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Ořšák					
Soubor :							
Průřez	Číslo položky	Název položky	Mj.	Objem / Mj.	Cena / Mj.	Celkem (Kč)	
	95	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7 862,17	52,00	408 832,63
	96	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	303,57	280,00	84 999,04
	97	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	243,58	390,00	94 995,81
	98	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	320,28	225,00	72 063,23
	99	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,15	1 550,00	9 526,30
		Celkem za:	997 997 - Přesun suti				984 903,65
Díl:	998	998 - Přesun hmot					
	100	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	521,38	616,00	321 172,54
		Celkem za:	998 998 - Přesun hmot				321 172,54
Díl:	Z777	777 - Podlahy lité					
	101	777211011	Obložení schodiště kamenným kobercem	m2	15,00	913,00	13 695,00
		Celkem za:	Z777 777 - Podlahy lité				13 695,00
Díl:	ZOST	OST - Ostatní					
	102	OST1	Statická záložňávací zkouška	kus	18,00	3 150,00	56 700,00
	103	R006	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,00	17 500,00	17 500,00
			1		1,00		
			*POPIS:				
			*Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vč. zakresu tras a objektů do katastrální				
			*Předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, veškerých podzemních i				
			*Dokumentace zaměření skutečného provedení stavby bude ověřena odpovědným geodetem.				
			*Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.				
	104	R0091	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
			1		1,00		
			*POPIS:				
			*Vypracování dokumentace skutečného provedení kompletní stavby do katastrální mapy."				
			*Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zakreslení skutečného provedení stavby do				
			*Do katastrální mapy bude vypracována 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD"				
			*Dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena odpovědným geodetem"				
	105	R102	Zpracování fotodokumentace před, v průběhu a po dokončení stavby	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
			1		1,00		
			*POPIS:				
			*Zhotovitel fotograficky zdokumentuje stavbu před, v průběhu a po dokončení				
			*Zhotovitel bude pravidelně fotograficky dokumentovat postup prací, každou změnu a každý				
			*Zhotovitel bude vždy schopen tyto materiály předat v digitální podobě investitorovi stavby,				
	106	R113	Vyřízení záborů veřejných prostranství, prokopávek a ostatních povolení vč. úhrady veškerých poplatků	Kpl	1,00	250,00	250,00
		Celkem za:	ZOST OST - Ostatní				79 950,00
Díl:	ZVRN	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					
	107	R001	Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů, před za	kpl	1,00	12 500,00	12 500,00
			1		1,00		
			*POPIS:				
			*Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech stávajících inženýrských sítí a následně				
			*na staveništi navrhované kanalizace u jednotlivých správců a majitelů				
	108	R004	Dočasné dopravní značení vč. aktualizace	kpl	1,00	67 000,00	67 000,00
			1		1,00		
			*POPIS:				
			*Zřízení a instalace dočasné dopravní značení vč. případně aktualizace projektu dočasného				
			*Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné dopravní značení,				
			* osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu (údržba značení po dobu stavby),				
			*Dokumentace dočasného dopravního značení bude vypracována 5x v tištěné verzi a 2x v digitální				
			*Zhotovitel zajistí aktualizaci dopravního značení vč. projednání s příslušnými úřady				
	109	R005	Informační tabule (vyhotovení umístění po dobu stavby, demontáž)	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
			1		1,00		
			*POPIS:				
			*Zřízení, instalace a ukotvení informační tabule s informacemi o konkrétní stavbě vč. následně				
	110	R011	Čištění komunikace po celou dobu realizace stavby	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
			1		1,00		
			*POPIS:				
			*Zajištění čisté komunikace po celou dobu realizace stavby"				
	111	R012	Vytýčení stavby	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
			1		1,00		
			*POPIS:				
			*Předmětem je vytýčení stavby				
			*Dokumentace vytýčení místa stavby bude ověřena odpovědným geodetem.				
			*Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.				
	112	VRN01	Vybudování, provoz a likvidace stavenišť	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka :	Chodník podél ul. Těšínská - úsek Nad Obcí - Újezdni a Údržba autobusových nástupišť Olsák					
Soubor :						
Př.	Objed.položky	Název položky	Mn.	množství	cena / MJ	celkem / Kč
	1			1,00		
		*POPIS: *Sociální objekty: Převlékárny, sociální objekty, kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, mobilní WC *Provozní objekty: Kryté plechové sklady, volné sklady, zpevněné plochy, skládky materiálu *Pronájem veřejným ploch pro zařízení stavenišť: Poplarky majiteli veřejným pozemků za dočasný *Napojení zařízení stavenišť na elektrickou energii" *Zhotovitel zajistí prostory pro skladování materiálu a pro mezideponie zeminy včetně poplatků za				
	Celkem za	ZVRN VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				106 500,00
	Celkem za	1. Oprava chodníku podél ul. Těšínská - úsek Nad Obcí - Újezdni				3 537 355,90
	Celkem za	Zakázku				3 537 355,90

Krycí list

Zakázka :	Název zakázky :					
	Chodník podél ul. Tešínská - úsek Nad Obcí - Újezdni a Údržba autobusových nástupišť Olšák					
Projektant :	Počet měrných jednotek :					
Objednatel :	Náklady na MJ :					
Počet listů :						
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : SF-zemtrade s.r.o.					
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
	Typ dílu	Dodávka	Montáž	HZS	VRN	Celkem
Z	HSV					
R	PSV					
N	MON					
	OST					
	Celkem					1 295 023,59
VRN						
RN II.a III.hlavy						
ZRN+VRN+HZS						
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele			
Datum : 24.04.18	Jméno : Michal Sikora Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :			
Rekapitulace DPH			Základ	Daň	Celkem	
DPH 15%						
DPH 21%			1 295 023,59	271 954,95	1 566 978,54	
CENA CELKEM			1 566 978,54			

Poznámka :

Položkový rozpočet

Zakázka :		Chodník podél ul. Těšínská - úsek Nad Obcí - Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák				
Soubor :						
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
Obj:	1	SO 000 - Všeobecné a vedlejší položky				
Díl:	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	012103000R	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	KPL	1,00	6 500,00	6 500,00
2	012303000R	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	KPL	1,00	13 650,00	13 650,00
3	013254000R	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) s	KPL	1,00	4 000,00	4 000,00
Celkem za		VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce				24 150,00
Díl:	VRN3	Zařízení staveniště				
4	032403009r	Veškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, montáž, demontáž, pronájem	KPL	1,00	6 000,00	6 000,00
Celkem za		VRN3 Zařízení staveniště				6 000,00
Díl:	VRN4	Inženýrská činnost				
5	049103000R	Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za		VRN4 Inženýrská činnost				20 000,00
Celkem za		1 SO 000 - Všeobecné a vedlejší položky				50 150,00
Celkem za		Zakázku				50 150,00

Položkový rozpočet

Obj:	2	SO 101 - Údržba autobusových nástupišť Olšák					
Díl:	1	Zemní práce					
C.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
	1	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením "rozebrání stáv. řádku z kamen.kostek" 104*0,1	m2	10,40	301,00	3 130,40
					10,40		
	2	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdál 34	m2	34,00	47,40	1 611,60
					34,00		
	3	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením n "předpoklad 0,18m pod asf.vrstvou" 43+102*0,4 "předpoklad 0,15m pod dlažbou" 34 Součet	m2	117,80	131,00	15 431,80
					83,80		
					34,00		
					0,00		
	4	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením n 43+102*0,4	m2	83,80	153,00	12 821,40
					83,80		
	5	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením "předpoklad 0,15m pod asf.vrstvou chodníků" 335	m2	335,00	25,90	8 676,50
					335,00		
	6	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením "předpoklad 0,15m pod asf.vrstvou chodníků" 335	m2	335,00	51,40	17 219,00
					335,00		
	7	113108442	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro j "předpoklad 0,15m pod asf.vrstvou park.st." 43 "předpoklad 0,15m pod asf.vrstvou chodníků" 335 Součet	m2	378,00	27,90	10 546,20
					43,00		
					335,00		
					0,00		
	8	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 151	m	151,00	49,40	7 459,40
					151,00		
	9	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 207	m	207,00	35,10	7 265,70
					207,00		
	10	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasn 158*0,1	m3	15,80	41,30	652,54
					15,80		
	11	122201402	Vykopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravn Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro těžbu haldiviny a pro skrývky s výjimkou skrývek nad povrchový- mi aktivní_zona Součet	m3	116,28	65,60	7 627,97
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
	12	583312010	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopíský) kamenivo mimo normu š (aktivní_zona)*2	t	232,56	179,00	41 628,24
					0,00		
	13	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdáleno Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky "včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení IS" "výměna podloží, v případě neúnosné pláně, fakturace dle skutečnosti" 323*1,2*0,3	m3	116,28	71,90	8 360,53
					0,00		
					0,00		
					116,28		
	14	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdáleno Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky vykop/2	m3	58,14	23,80	1 383,73
					0,00		
					0,00		
					0,00		
	15	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spá "odkop pro nové obruby"(7+193+3)*0,30*0,2	m3	12,18	596,00	7 259,28
					12,18		
	16	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spá	m3	12,18	169,00	2 058,42
	17	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horn "patky pro zábradlí" 19*0,5*0,3*0,3	m3	0,86	863,00	737,87
					0,86		

18	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horn "patky pro zábradlí" 19*0,5*0,3*0,3	m3	0,86 0,86	125,00	106,88
19	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, s naložením výk "na skládku dle dispozic zhotovitele" 28,835 "výměna podloží, v případě neúnosné pláně, fakturace dle skutečnosti" výkop Součet	m3	145,12 28,84 0,00 0,00	285,00	41 357,78
20	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Ceny lze použít i pro "výměna podloží, v případě neúnosné pláně, fakturace dle skutečnosti" výkop Součet	m3	116,28 0,00 0,00 0,00 0,00	114,00	13 255,92
21	171201201	Uložení sypaniny na skládky "patky pro zábradlí" 19*0,5*0,3*0,3 "odhumusování" 158*0,1 "rýhy" 12,18 "výměna podloží, v případě neúnosné pláně, fakturace dle skutečnosti" výkop Součet	m3	145,12 0,86 15,80 12,18 0,00 0,00	17,20	2 495,98
22	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně) "patky pro zábradlí" 19*0,5*0,3*0,3*1,9 "odhumusování" 158*0,1*1,9 "odkop pro nové obruby"(7+193+3)*0,30*0,2*1,9 "výměna podloží, v případě neúnosné pláně, fakturace dle skutečnosti" výkop*1,9 Součet	t	275,72 1,62 30,02 23,14 0,00 0,00	200,00	55 143,80
23	174201101R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh neb 11	m3	11,00 11,00	34,30	377,30
24	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl 155	m2	155,00 155,00	29,30	4 541,50
25	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice "obj.h.1,9t/m3"155*0,1*1,9	t	29,45 29,45	300,00	8 835,00
26	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rov 155	m2	155,00 155,00	35,00	5 425,00
27	005724100	osivo směs travní parková "0,025kg/m2" 155*0,025	kg	3,88 3,88	85,20	330,15
28	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "úprava pláně pod novými komunikacemi" (294+9+17+43)*1,15	m2	417,45 417,45	25,00	10 436,25
Celkem za		1 Zemní práce				296 176,13
Díl:	5	Komunikace pozemní				
29	564821112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 90 mm "oprava voz. po osaz. obrub"(2,6+2,5+24+4*4+2,4+1,6+27+27)*0,3	m2	30,93 30,93	65,80	2 035,19
30	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm "chodníky-přírodní"294 "reliéfni - kontrastní"9 "kontrastní dlažba"19 Součet	m2	322,00 294,00 9,00 19,00 0,00	97,50	31 395,00
31	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm "dlažba stání a park" 43	m2	43,00 43,00	154,00	6 622,00
32	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm "oprava voz. po osaz. obrub"(2,6+2,5+24+4*4+2,4+1,6)*0,5	m2	24,55 24,55	154,00	3 780,70
33	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhut Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm. "ACP22+,oprava voz. po osaz. obrub"(2,6+2,5+24+4*4+2,4+1,6+27+27)*0,5	m2	51,55 0,00 0,00 51,55	370,00	19 073,50
34	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 "oprava voz. po osaz. obrub"(2,6+2,5+24+4*4+2,4+1,6+27+27)*0,5	m2	51,55 51,55	10,00	515,50

35	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 "oprava voz. po osaz. obrub"(2,6+2,5+24+4*4+2,4+1,6+27+27)*0,5	m2	51,55 51,55	10,00	515,50
36	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfalt "ACO11+, oprava voz. po osaz. obrub"(2,6+2,5+24+4*4+2,4+1,6+27+27)*0,5	m2	51,55 51,55	400,00	20 620,00
37	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v p Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. "ACL 16+, oprava voz. po osaz. obrub"(2,6+2,5+24+4*4+2,4+1,6+27+27)*0,5	m2	51,55 0,00 0,00 51,55	296,00	15 258,80
38	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo d "chodníky-přirodní"294 "reliéfní - kontrastní"12 "kontrastní dlažba"19 "dlažba stání a park" 43 Součet	m2	368,00 294,00 12,00 19,00 43,00 0,00	145,00	53 360,00
39	592452130	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2 294*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	m2	299,88 0,00 0,00 0,00	292,00	87 564,96
40	592452030R	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm barevná Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2 12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	m2	12,36 0,00 0,00 0,00	352,00	4 350,72
41	592452030	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm barevná Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2 43+19 62*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	m2	63,86 0,00 0,00 62,00 0,00	352,00	22 478,72
42	599142111	Úprava závluky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky př 102	m	102,00 102,00	105,00	10 710,00
Celkem za		5 Komunikace pozemní				278 280,59
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
43	628612201R	Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní	m	65,00	114,00	7 410,00
Celkem za		6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 410,00
Díl:	8	Trubní vedení				
44	8992311119R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže 1	kus	1,00 1,00	1 610,00	1 610,00
Celkem za		8 Trubní vedení				1 610,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
45	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného vč.materiálu 14+20	m	34,00 34,00	129,00	4 386,00
46	749106010	zábradlí městské obloukové bezpečnostní galvanizovaný povrch, rozměr 100 x 100 cm 7+10	kus	17,00 17,00	3 400,00	57 800,00
47	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní "místo pro přecházení"16*0,25*0,5 "vodící pás m.p.př."7*0,03*6 "oprava poškozeného vodorovného DZ - předpoklad, fakturace dle skutečnosti" Součet	m2	9,51 2,00 1,26 6,25 0,00	75,50	718,01
48	916131212R	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou mal "silniční obruba"33 "nájezd.obrub."32 "chodník.obrub."193 Součet	m	258,00 33,00 32,00 193,00 0,00	166,00	42 828,00
49	592174160	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm "chodník.obrub."193	kus	193,00 193,00	111,00	21 423,00
50	592174600	obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm "silniční obruba"33	kus	33,00 33,00	151,00	4 983,00
51	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm "nájezdový"32	kus	32,00 32,00	112,00	3 584,00

52	916431111	Osazení betonového bezbariérového obrubníku z betonu prostého tř. C 30/37 s ložem betonovým tl. 150 2+28+2+2+27+2	m	63,00	498,00	31 374,00
				63,00		
53	592175400	obrubník bezbariérový betonový přímý 40x33x100 cm šedý 27+28	kus	55,00	2 010,00	110 550,00
				55,00		
54	592175410	obrubník bezbariérový betonový náběhový pravý 40x33-31x100 cm šedý	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
55	592175420	obrubník bezbariérový betonový náběhový levý 40x31-33x100 cm šedý	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
56	592175330	obrubník bezbariérový betonový náběhový pravý 40x31-25x100 cm šedý	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
57	592175340	obrubník bezbariérový betonový náběhový levý 40x25-31x100 cm šedý	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
58	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 102	m	102,00	72,20	7 364,40
				102,00		
59	9389024119R	Čištění vpusti s odstraněním nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromu "předpoklad"1,5+5	m	6,50	316,00	2 054,00
				6,50		
60	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzd 38	m	38,00	388,00	14 744,00
				38,00		

Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					317 808,41
------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Díl:	997	Přesun sutě				
61	997221551R	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na v	t	35,34	360,00	12 722,40
62	997221561R	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na v	t	138,03	52,00	7 177,30
63	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	45,89	280,00	12 848,92
64	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	92,14	390,00	35 933,04
65	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	35,34	225,00	7 951,50
Celkem za	997 Přesun sutě					76 633,16

Díl:	998	Přesun hmot				
66	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky o	t	433,37	616,00	266 955,30
Celkem za	998 Přesun hmot					266 955,30

Celkem za	2 SO 101 - Údržba autobusových nástupišť Olsák					1 244 873,59
------------------	---	--	--	--	--	---------------------

Celkem za	Zakázku					1 244 873,59
------------------	----------------	--	--	--	--	---------------------