

Dnešního dne uzavřely smluvní strany:

Město Poděbrady

se sídlem Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

IČ: 00239640

DIČ: CZ 00239640

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: PhDr. Ladislav Langr – starosta města

osoby oprávněné ke kontrolám díla včetně jeho předání: [REDACTED]

osoby oprávněné ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné jako „objednatel“

a

AVE Kolín s. r. o.

se sídlem Třídvorská 1501, 28002 Kolín

IČ: 25148117

DIČ: CZ25148117

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

osoby oprávněné ke kontrolám díla včetně jeho předání: [REDACTED]

osoby oprávněné ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako „zhotovitel“

tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.

Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést dílo spočívající v provedení opravy povrchů chodníků v Poděbradech vč. vedlejších nákladů, vyřízení veškerých

le!

potřebných povolení a zajištění dopravního značení. Popis jednotlivých ulic a požadavků je uveden v příloze smlouvy (položkový rozpočet).

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla. Objednatel může nařídít dodatečné práce, vynechání některých prací nebo jiné změny v rozsahu nebo charakteru. Tyto pokyny budou předem projednány a odsouhlaseny podpisem obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje provést tyto práce za stejných podmínek, jako platí pro dílo dle této smlouvy.

Nepředvídané či neobjednané vícepráce jsou zakázané.

II. Doba plnění smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. I. této smlouvy na svůj náklad, s potřebnou péčí, na své nebezpečí, a to v následujících termínech:

termín zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy o dílo

termín dokončení prací: 30.11.2018

III. Cena za dílo

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že smluvní cena za provedené dílo v souladu s touto smlouvou činí
4699871,32 CZK bez DPH
5686844,297 CZK včetně DPH.

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo je konečná a bez souhlasu smluvních stran se nesmí navyšovat.

IV. Platební podmínky ceny díla

Veškeré provedené práce budou fakturovány do 5-ti pracovních dnů po ukončení každého kalendářního měsíce. Zhotovitel předloží objednateli protokol se soupisem provedených prací a dodávek (dále jen „Protokol“), v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v souladu s výkazem výměr. Protokol musí být vždy odsouhlasen určeným zástupcem objednatele.

Po odsouhlasení Protokolu je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad ve smyslu zákona o DPH. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle Zákona o účetnictví nebo dle požadavků objednatele nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod a datum vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně k opravě, přestává běžet původní lhůta splatnosti, a tato následně pokračuje po opětovném doručení nově vyhotovené opravené faktury.

*ly 1
lu*

Splatnost daňových dokladů - faktur odsouhlasených zástupci objednatele je 30 dní ode dne doručení.

V. Závazky zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích.

Požadovaná výborná kvalita je vymezena v obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN.

Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.

VI. Převzetí díla

O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol.

VII. Záruka za dílo

Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 36 měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy.

Záruční doba počíná běžet dnem podpisu konečného předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem

Vady díla zjištěné v záruční době je objednatel povinen písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady nebo poruchy. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady nebo poruchy odstraní. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady nebo poruchy ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, pověřit odstraněním vady nebo poruchy jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu bez jakékoli ztráty záruky na dílo. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

V ostatním se řídí odpovědnost za vady díla a nároky z vad díla příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

VIII. Smluvní pokuta

Pro případ prodlení zhotovitele se splněním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý, i započatý den prodlení.

Pro případ prodlení objednatele se splněním peněžitého závazku v oddílu IV. smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý, i započatý den prodlení, avšak v maximální výši 5% z celkové ceny díla.

IX. Ostatní podmínky smlouvy

Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, předloženou specifikací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy.

Objednatel je také oprávněn upozorňovat na zjištěné nedostatky.

Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

X. Odstoupení od smlouvy

Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:

Prodlení zhotovitele delší než 20 dnů.

Prodlení zhotovitele v délce 20 dnů se zahájením prací.

Soustavné nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla.

XI. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom drží objednatel i zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva byla schválena Radou města Poděbrady, usnesením č.573/2018 ze dne 27.6.2018.

V Poděbradech dne 04.07.2018

Objednatel:

V Kolíně dne 04.07.2018

Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o.

-20
IC
7

POPTÁVKOVÝ ROZPOČET

Poř. Kód	Popis	Množství	Mj.	Cena/mj.	Cena celkem bez DPH
Stavba: PODĚBRADY 2018 - OPRAVY CHODNÍKŮ, 16 objektů					
Objekt: 1) Žižkov, ulice Mírová - (od ulice Jeronýmova po 1. kříž, pravá strana) - oprava chodníku z použité dlažby - (předláždění za použití stávající dlažby + výměna poškozených dlaždic z majetku města)					
001	Dočasné dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž), cca 7 dní	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
002	Pomocné práce spojené s ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytyčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
003	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamenivo a písek (Šumbor)	75,90	t	225,00	17 077,50
004	Poplatek spojený s uložením stavebního odpadu na skládku - beton, odstraňované betonové konstrukce do 50 cm lože betonové + betonová mazanina (Šumbor) 7,3+2,5	9,80	t	261,00	2 557,80
005	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4 cm s ponecháním na místě stavby	161,00	m2	36,90	5 940,90
006	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4 cm s naložením a odvozem 11km na skládku (dlažba k výměně)	25,00	m2	56,70	1 417,50
007	Odstranění stávající obruby z obrubníků žulových, vč. lože	97,00	m	70,20	6 809,40
008	Osazení žulových obrubníků do lože z bet, bez dodávky - bezbariérové snížení výška podsázky 2 cm + snížení na vjezdu - výška podsázky 5 cm, výšková a směrová úprava	97,00	m	243,50	23 619,50
009	Dodávka žulových obrubníků bez zámků, šířka 15 cm, vč. dopravy na místo stavby (doplnění)	24,00	m	1 800,00	43 200,00
010	Odebrání stávajících podkladních vrstev vč. naložení a odvozu do 11 km skládka	44,60	m3	140,40	6 261,84
011	Urovňování a uhuštění podkladu (úprava základové spáry) 93*2 +97*0,3	215,10	m2	8,10	1 742,31
012	Vrstva z geotextilie tkané, min. 25/25 kN, 93*2	186,00	m2	82,80	15 400,80
013	Vrstva ze šterkořti 0/32, tl. 10cm	21,50	m3	822,20	17 677,30
014	Vrstva z kameniva stmelěného cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	18,60	m3	1 676,70	31 186,62
015	Třídění, naložení, oprava a složení dlažby betonové 30*30*4cm (dlažba ze zásobního dvora TS ve vzdál 2 km od místa stavby, materiál z majetku objednatele)	25,00	m2	28,80	720,00
016	Očištění dlažby	161,00	m2	16,20	2 608,20
017	Rovnaný podsyp z granulované drti (2/5, alt. 4/8)	7,50	m3	1 072,80	8 046,00
018	Pokládko dlažby z betonových dlaždic do lože z kameniva 30*30*4cm, vč. uhuštění a zapískování	186,00	m2	175,50	32 643,00
019	Rozproštění ornice, tl. vrstvy do 10 cm, s dovozem, materiál z nákupu - úprava zeleného pruhu, 46*1,8	82,80	m2	26,60	2 202,48
020	Založení trávníku výševem, vč. dodávky osiva - úprava zeleného pruhu	82,80	m2	22,50	1 863,00
Součet za Objekt: 1) Žižkov, ulice Mírová - (od ulice Jeronýmova po 1. kříž, pravá strana) - oprava chodníku z použité dlažby					223 224,15
Objekt: 2) Žižkov, ulice Sklářská - (od ulice Budovcova po ul. Kunštátskou, pravá strana) - oprava chodníku z použité dlažby - (předláždění za použití stávající dlažby + výměna poškozených dlaždic z majetku města)					
001	Dočasné dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž), cca 7 dní	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
002	Pomocné práce spojené s ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytyčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
003	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamenivo a písek (Šumbor)	114,90	t	225,00	25 852,50
004	Poplatek spojený s uložením stavebního odpadu na skládku - beton, odstraňované betonové konstrukce do 50 cm lože betonové + betonová mazanina (Šumbor) 12,3+4,2	16,50	t	261,00	4 306,50
005	Poplatek spojený s uložením stavebního odpadu na skládku - asfaltové kry (Šumbor)	0,50	t	468,00	234,00
006	Odstranění drnu a naplavenin, s ponecháním na místě stavby, tl. do 10 cm, 78*0,15	11,70	m2	36,00	421,20
007	Řezání asfaltového betonu, tl. do 10 cm	3,70	m	65,70	243,09
008	Bourání asfaltového betonu , hl. do 10cm	1,90	m2	122,40	232,56
009	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4cm s ponecháním na místě stavby	239,50	m2	36,90	8 837,55
010	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4cm s naložením a odvozem 11km na skládku (dlažba k výměně)	42,00	m2	56,70	2 381,40
011	Odstranění stávající obruby z obrubníků žulových š.25cm, vč. lože, s ponecháním na místě stavby	142,00	m	43,20	6 134,40
012	Osazení žulových obrubníků do lože z bet, bez dodávky - bezbariérové snížení výška podsázky 2 cm + snížení na vjezdu - výška podsázky 5 cm, výšková a směrová úprava	164,00	m	243,50	39 934,00

Objekt: 04 Ulice Dukelská, levá strana (od ul. Jiráskovi po ul. Sládkovu) - oprava povrchu chodníku - nová dlažba 30x30 cm

001	Dočasné dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž), cca 10 dní	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
002	Pomocné práce spojené s ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytýčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
003	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamennivo a písek (Šumbor) (8,8+56,4)*1,7	110,80	t	225,00	24 930,00
004	Poplatek spojený s uložením stavebního odpadu na skauaku - oeton, odstranované oetonové konstrukce do 50 cm lože betonové + betonová mazanina (Šumbor) (4+49+0 25+0 08)+(39+0 3+0 1)+(34+0 2+0 1)+(49+0 25+0 11)*2 5	20,10	t	261,00	5 246,10
005	Poplatek spojený s uložením stavebního odpadu na skládku - asfaltové kry (Šumbor)	36,00	t	468,00	16 848,00
006	Bourání asfaltového povrchu z litého asfaltu vč. naložení a odvozu na vzdál. 11 km na skládku 234,8*0,06	14,10	m3	115,20	1 624,32
007	Řezání vrstev z betonu železového, (ve vjezdu), tl. do 15 cm	5,00	m	144,00	720,00
008	Bourání vrstev z betonu železového, (7*1*0,4)+(5*2*0,15), vč. naložení a odvozu na vzdál. 11 km na skládku	4,00	m3	4 113,00	16 452,00
009	Odstranění stávající obrubry z obrubníků žulových š.25cm, vč. lože a odvozu do 2 km, skládka TS	39,00	m	47,70	1 860,30
010	Odstranění stávající obrubry z žulových krajníků (cca 15* 18-25cm) vč. lože a spárování, odvoz do 2 km na skládka TS	34,00	m	47,70	1 621,80
011	Odstranění stávající vodící linie z pásků betonových 50*25*8cm, vč. lože s odvozem do 11 km na skládku (Šumbor)	49,00	m	70,20	3 439,80
012	Hloubení rýh nepažných v komunikaci, prohloubení rýhy pro obruby 73*0,2*0,3+ v místě bez stávajících obrub - 49*0,3*0,3	8,80	m3	251,10	2 209,68
013	Hutnění zásyp z nakupovaných materiálů 8,8-2,4	6,40	m3	315,00	2 016,00
014	Odebrání stávajících podkladních vrstev vč. naložení a odvozu do 11 km skládka Šumbor-Netřebice	56,40	m3	140,40	7 918,56
015	Urovňování a uhtuštění podkladu (úprava základové spáry) 234,8+(122*0,3)+(49*0,25)	283,70	m2	8,10	2 297,97
016	Geotextilie tkaná, min 25/25 kN	234,80	m2	82,80	19 441,44
017	Vozovková vrstva ze štěrkodrti 0/32, tl. 10 cm	28,40	m3	812,70	23 080,68
018	Vrstva z kameniva stmelěného cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	23,50	m3	1 676,70	39 402,45
019	Rovnaný podsyp z granulované dřti (2/5, alt. 4/8)	9,40	m3	1 072,80	10 084,32
020	Dodávka, doprava, složení dlažby betonové 300x300xcca 40mm, nová - hladká betonová dlažba přírodní šedá 234,8*1,05	247,00	m2	213,30	52 685,10
021	Pokládka dlažby z betonových dlaždic do lože z kameniva, dlažba 30x30x3,5 - 4cm	234,80	m2	175,50	41 207,40
022	Výšková úprava mížě uliční vpusti	1,00	ks	1 312,20	1 312,20
023	Zřízení obrubry z betonových obrubníků tl. 10 cm, do lože z bet - vč. snížení na vjezděch a bezbariérových úprav	122,00	m	167,40	20 422,80
024	Dodávka, doprava, složení obrubníků betonových - 100*10*25cm	122,00	m	80,10	9 772,20
025	Osazení vodícího proužku betonového do lože z betonu tl. 10 cm, proužek 50*25*8 cm	49,00	m	151,20	7 408,80
026	Dodávka, doprava, složení krajníků silničních betonových 50*25*8 cm	98,00	ks	43,20	4 233,60
027	Osazení stávajících žulových kostek velkých do lože z MC, bez dodávky (linka kolem stromu 0,6+1+0,6) - znovuosazení vybouraných kostek z odstraňovaných konst. stavby	2,20	m	132,30	291,06

Součet za Objekt: 04 Ulice Dukelská, levá strana (od ul. Jiráskovi po ul. Sládkovu) - oprava povrchu chodníku - nová dlažba 30x30

318 776,58

Objekt: 05) Ulice Karolíny Světlé, levá strana od ul. Dukelské - oprava chodníku - nová dlažba 30 x 30 cm, zatravňovací tvárnice

001	Dočasné dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž), cca 10 dní	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
002	Pomocné práce spojené s ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytýčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
003	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamennivo a písek (Šumbor)	67,80	t	225,00	15 255,00
004	Poplatek spojený s uložením stavebního odpadu na skládku - beton, odstraňované betonové konstrukce do 50 cm lože betonové + betonová mazanina (Šumbor)	1,40	t	261,00	365,40
005	Poplatek spojený s uložením stavebního odpadu na skládku - asfaltové kry (Šumbor)	3,80	t	468,00	1 776,40
006	Geodetické práce před výstavbou (výškové zaměření stavby, výškopis)	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
007	Odstranění stávající obrubry z obrubníků žulových š. 25cm, vč. lože a odvozu do 2 km, skládka TS	35,00	m	47,70	1 669,50

012	Izolace konstrukcí proti vlhkosti - pás z nopové folie, š. 0,5m (podél budov)	80,00	m	80,10	6 408,00
013	Urovňování a uhuštění podkladu (úprava základové spáry)	240,00	m ²	8,10	1 944,00
014	Geotextilie netkaná - zpevňující, min 250 g/ m ²	224,00	m ²	38,70	8 668,80
015	Vozovková vrstva ze šterkodrti 0/32	24,00	m ³	812,70	19 504,80
016	Vrstva z kameniva stmelěného cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	22,40	m ³	1 676,70	37 558,08
017	Rovnaný podsyp z granulované drti (2/5, alt. 4/8), tl. 4 cm	9,00	m ³	1 072,80	9 655,20
018	Dodávka,doprava, manipulace - betonových dlaždic se zámkem šedých tl. 60 mm	235,20	m ²	152,10	35 773,92
018	Pokládkla dlažby z betonových dlaždic se zámkem šedých tl. 60 mm do lože z kameniva	224,00	m ²	179,10	40 118,40
019	Zřízení obruby z obrubníků betonových, tl. 10 cm, do lože z betonu B20	160,00	m	167,40	26 784,00
020	Výšková úprava poklopu vodovodního uzávěru	1,00	ks	702,00	702,00
021	Výšková úprava poklopu litinového s rámem, poklop vodovodní revizní šachty čtvercový 60 x	3,00	kpl	1 110,60	3 331,80
022	Zřízení odvodňovacího žlabu s mříží z plastbetonu, mříž litinová š. do 15 cm, B125 8* 1,5m	12,00	m	2 916,00	34 992,00
023	Rozproštění ornice, tl. vrstvy do 15 cm (9,6m ³ /60m ²)	38,00	m ²	26,60	1 010,80
024	Založení trávniku výsevem, vč. dodávky osiva - úprava zeleného pruhu	38,00	m ²	22,50	855,00

Součet za Objekt: 06 Úlice Minitodva - (levá strana od ul. Na Hirázi - oprava chodníku, dlažba zámková 20 x 10 cm přírodní šedá) 313 983,64

Objekt: 07 Oprava zpevněné plochy před hřbitovem - dlažba z žulové mozaiky

001	Geodetické práce před zahájením stavby (výškové měření)	1,00	KPL	1 800,00	1 800,00
002	Návrh výškového řešení stavby	1,00	KPL	900,00	900,00
003	Dočasné dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž), cca 15 dní	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
005	Pomocné práce spojené s vytyčením a ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytyčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
006	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamenivo a písek (Šumbor)	92,40	t	225,00	20 790,00
007	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku - asfaltové kry, beton, vybourané konstrukce do 50 cm (Šumbor)	67,00	t	468,00	31 356,00
007	Poplatek spojený s uložením organického odpadu- dřevní hmota křovin	0,50	t	108,00	54,00
008	Bourání asfaltového povrchu z litého asfaltu vč. naložení a odvozu na vzdál 11km na skládku (Netřebice Šumbor)	18,20	m ³	115,20	2 096,64
009	Odebrání podkladních vrstev (stávající chodník), vč. naložení a odvozu do 11 km (Šumbor)	54,40	m ³	140,40	7 637,76
010	Příplatek za zřízení provádění odkopávek, provádění v ochranném pásmu podzemních inženýrských sítí	49,90	m ³	207,90	10 374,21
011	Odstranění stávající obruby z obrubníků betonových, tl. do 10 cm, vč. lože	172,00	m	70,20	12 074,40
012	Odstranění křovin	112,00	m ²	36,00	4 032,00
013	Hutěný zásyp z nakupovaných materiálů	16,40	m ³	315,00	5 166,00
014	Urovňování a uhuštění podkladu (úprava základové spáry)	244,20	m ²	8,10	1 978,02
015	Geotextilie netkaná - zpevňující, min 250 g/ m ²	227,00	m ²	38,70	8 784,90
016	Vozovková vrstva ze šterkodrti 0/32	22,70	m ³	812,70	18 448,29
017	Vrstva z kameniva stmelěného cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	22,70	m ³	1 676,70	38 061,09
018	Rovnaný podsyp z granulované drti (2/5, alt. 4/8), tl. 4 cm	9,10	m ³	1 072,80	9 762,48
019	Položení dlažby z kostek žulových drobná mozaika, 6x6cm, do kameniva, vč. uhut a zásypu (0/2 + cement)	227,00	m ²	378,00	85 806,00
020	Dodávka dlažby žulové - kostky šedé, povrch hrubý, drobná mozaika štípaná, 6x6x4cm	34,00	t	2 925,00	99 450,00
021	Osazení - žulových prvků litinových do lože z betonu	172,00	m	115,20	19 814,40
022	Dodávka žulových prvků litinových - obrubník žulový řezaný, 15x25x 80 - 20 cm	172,00	m	942,30	162 075,60

019	Zřízení obruby z betonových obrubníků tl. 10 cm, do lože z bet - vč. snížení na vjezdech a bezbariérových úprav	47,80	m	167,40	8 001,72
020	Dodávka, doprava, složení obrubníků betonových - 100*10*25cm	48,00	m	80,10	3 844,80
021	Rozprostření ornice, tl. vrstvy do 15 cm	24,00	m2	26,60	638,40
Součet za Objekt: 09 Přední Lhota - Ulice Průběžná, č.p. 4-5, doplnění chybějící části chodníku					209 498,70

Objekt: 10 Polabec - Ulice Lesní, pravá strana od Jabloňové, předláždění ze stávající dlažby 30x30 cm (s doplněním z majetku Města Poděbrady)

001	Dočasné dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž), cca 7 dní	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
002	Pomocné práce spojené s ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytýčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
003	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamenivo a písek (Šumbor)	84,80	t	225,00	19 080,00
004	Poplatek spojený s uložením stavebního odpadu na skládku - beton, odstraňované betonové konstrukce do 50 cm lože betonové + betonová mazanina (Šumbor) 7,3+2,5	12,40	t	261,00	3 236,40
005	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4 cm s ponecháním na místě stavby	157,00	m2	36,90	5 793,30
006	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových, zámková dlažba 20*10*6 cm, s ponecháním na místě stavby	33,80	m2	36,90	1 247,22
007	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4 cm s naložením a odvozem 11km na skládku (dlažba k výměně)	18,00	m2	56,70	1 020,60
008	Odstranění stávající obruby z obrubníků žulových, vč. lože	142,00	m	70,20	9 968,40
009	Odstranění stávající vodící linie z kostek žulových 10x10xcm, vč. lože (lokálně)	40,00	m	70,20	2 808,00
010	Odebrání podkladních vrstev (stávající chodník), vč. naložení a odvozu do 11 km (Šumbor)	49,90	m3	140,40	7 005,96
011	Osazení žulových obrubníků do lože z bet, bez dodávky - bezbariérové snížení výška podsázky 2 cm + snížení na vjezdu - výška podsázky 5 cm, výšková a směrová úprava	142,00	m	243,50	34 577,00
012	Osazení žulových kostek 10x10 cm, bez dodávky, do MC, vodící linka	40,00	m	115,20	4 608,00
013	Očištění dlažby betonové 30*30*4 cm	160,00	m2	16,20	2 592,00
014	Očištění dlažby betonové se zámkem, 20*10*6cm	34,80	m2	16,20	563,76
015	Urovnání a uhuštění podkladu (úprava základové spáry)	234,80	m2	8,10	1 901,88
016	Vrstva z geotextilie tkané, min. 25/25 kN, 93*2	208,80	m2	82,80	17 288,64
017	Vrstva ze šterkodrti 0/32, tl. 10cm	23,48	m3	822,20	19 305,26
018	Vrstva z kameniva stmelěného cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	20,90	m3	1 676,70	35 043,03
019	Rovnaný podsyp z granulované drti (2/5, alt. 4/8)	8,40	m3	1 072,80	9 011,52
020	Třídění, naložení, doprava a složení dlažby betonové 30*30*4cm (dlažba ze zásobního dvora TS ve vzdál 2 km od místa stavby, materiál z majetku objednatele)	18,00	m2	28,80	518,40
021	Pokládka dlažby z betonových dlaždic do lože z kameniva 30*30*4cm, vč. uhuštění a zapískování	174,00	m2	175,50	30 537,00
022	Pokládka dlažby z betonových dlaždic se zámkem, do lože z kameniva 21*10*4cm, vč. uhuštění a zapískování	33,80	m2	179,10	6 053,58
023	Izolace konstrukcí proti vlhkosti - pás z novopé folie, š. 0,5m (podél budov)	142,00	m	80,10	11 374,20
Součet za Objekt: 10 Polabec - Ulice Lesní, pravá strana od Jabloňové, předláždění ze stávající dlažby 30x30 cm (s doplněním z n					225 784,15

Objekt: 11 Polabec, Ulice Šeřfková, chybějící část chodníku - DOPORUČUJI PROVÉST AŽ PO UKONČENÍ STAVBY DOMU A ZŘÍZENÍ PODEZDÍVKY PLOTU

001	Dočasné dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž, ohrazení staveniště), cca 3 dny	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
002	Pomocné práce spojené s vytýčením a ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytýčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
003	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamenivo a písek (Šumbor)	8,70	t	225,00	1 957,50
004	Sejmutí ornice- velmi malý rozsah, s naložením do 2 km na skládku Města Poděbrady, bez skládkovného	5,10	m3	243,90	1 243,89
005	Odebrání zeminy - velmi malý rozsah, vč. naložení a odvozu do 11 km (Šumbor)	5,10	m3	243,90	1 243,89
006	Příplatek za ztížené provádění odkopávek, provádění v ochranném pásmu podzemních inženýrských sítí	10,20	m3	207,90	2 120,58
007	Urovnání a uhuštění podkladu (úprava základové spáry)	34,00	m2	8,10	275,40
008	Geotextilie netkaná - zpevňující, min 250 g/ m2	26,00	m2	38,70	1 006,20

Objekt: 13 Ulice Hellichova, pravá strana, předláždění ze stávající dlažby 30x30 cm

001	Dočasné dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž), cca 15 dní	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
002	Pomocné práce spojené s ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vyřčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
003	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamenivo a písek (Šumbor)	241,30	t	225,00	54 292,50
004	Poplatek spojený s uložením stavebního odpadu na skládku - beton, odstraňované betonové konstrukce do 50 cm lože betonové + betonová mazanina (Šumbor)	8,60	t	261,00	2 244,60
008	Odstranění stávající obruby z obrubníků žulových š.30cm, vč. lože	40,00	m	70,20	2 808,00
005	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4 cm s ponecháním na místě stavby	484,60	m2	36,90	17 881,74
007	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4 cm s naložením a odvozem 11km na skládku (dlažba k výměně)	85,50	m2	56,70	4 847,85
007	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 50*50*6cm s naložením a odvozem 11km na skládku (dlažba k výměně)	21,00	m2	56,70	1 190,70
013	Očištění dlažby betonové 30*30*4 cm	484,60	m2	16,20	7 850,52
010	Odebrání podkladních vrstev (stávající chodník), vč. naložení a odvozu do 11 km (Šumbor)	141,90	m3	140,40	19 922,76
015	Urovňování a uhuštění podkladu (úprava základové spáry)	603,10	m2	8,10	4 885,11
016	Vrstva z geotextilie tkané, min. 25/25 kN, 93*2	591,10	m2	82,80	48 943,08
017	Vrstva ze šterkodrti 0/32, tl. 10cm	60,10	m3	822,20	49 414,22
018	Vrstva z kameniva stmelěného cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	59,10	m3	1 676,70	99 092,97
019	Rovnaný podsyp z granulované drti (2/5, alt. 4/8)	23,70	m3	1 072,80	25 425,36
011	Osazení žulových obrubníků do lože z bet, bez dodávky - bezbariérové snížení výška podsázky 2 cm + snížení na vjezdu - výška podsázky 5 cm, výšková a směrrová úprava	40,00	m	243,50	9 740,00
019	Třídění, naložení,doprava a složení dlažby betonové 30*30*4cm (dlažba ze zásobního dvora TS ve vzdáli 2 km od místa stavby, materiál z majetku objednatel)	106,50	m2	28,80	3 067,20
021	Pokládka dlažby z betonových dlaždic do lože z kameniva 30*30*4cm, vč. uhuštění a zapískování	591,10	m2	175,50	103 738,05
023	Izolace konstrukcí proti vlhkosti - pás z novové folie, š. 0,5m (podél budov)	77,00	m	80,10	6 167,70
Součet za					463 762,36

Objekt: 13 Ulice Hellichova, pravá strana, předláždění ze stávající dlažby 30x30 cm

Objekt: 14. Ulice Studentská, pravá strana od ul. Hellichova - oprava chodníku asfaltovým betonem

001	Dočasné dopravní značení (montáž, přesun, demontáž, projednání), 5 dní	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
003	Pomocné práce spojené s ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vyřčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
004	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - výkopek (zemina, zahliněné drobné kamenivo - Šumbor)	65,80	t	225,00	14 805,00
005	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - asfaltové kry z asfaltu litého + žulové kostky v asfaltových kráčích - Šumbor)	33,70	t	468,00	15 771,60
005	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - vybourané betonové konstrukce - Šumbor)	1,90	t	261,00	495,90
005	Bourání patok a mazanin z betonu prostého	0,50	m3	2 106,00	1 053,00
006	Bourání asfaltového povrchu z litého asfaltu vč. naložení a odvozu na vzdáli 11 km na skládku (Netřebice Šumbor),	17,60	m3	115,20	2 027,52
007	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic zámkových, tl 6cm, s odvozem 11km na skládku	25,50	m2	56,70	1 445,85
006	Rozebrání stávající dlažby z žulové mozaiky (6x6x4) s odvozem na skládku (pod stávajícím krytem z asfaltu litého)	219,90	m2	36,90	8 114,31
007	Odstranění stávající obruby z obrubníků žulových cca 130x 25x20cm,	160,00	m	70,20	11 232,00
009	Odebrání podkladních vrstev (stávající chodník),3 vč. naložení a odvozu do 11 km (Šumbor)	38,70	m3	140,40	5 433,48
010	Úprava a uhuštění základové spáry	295,10	m2	14,40	4 249,44
016	Geotextilie netkaná - zpevňující a proti prorůstání, min 250 g/ m2	247,10	m2	38,70	9 562,77
018	Vozovková vrstva ze šterkodrti 0/32 tl. 10 cm	25,90	m3	812,70	21 048,93
017	Vrstva z kameniva stmelěného cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	24,70	m3	1 676,70	41 414,49
022	Vrstva z asfaltového betonu ACO 8 , ruční pokládka, částečně chodník fin.	14,80	m3	5 785,20	85 620,96
011	Osazení žulových obrubníků do lože z bet, bez dodávky - bezbariérové snížení výška podsázky 2 cm + snížení na vjezdu - výška podsázky 5 cm, výšková a směrrová úprava	160,00	m	243,50	38 960,00

007	Odstranění stávající obruby z obrubníků žulových š30cm, vč. lože, s ponecháním na místě stavby	59,00	m	43,20	2 548,80
008	Hloubení rýh, nepažených v komunikaci, 10*0,3*0,3	0,90	m3	251,10	225,99
009	Hutěný zásep z nakupovaných materiálů	0,70	m3	315,00	220,50
010	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4 cm s naložením a odvozem 11km na skládku	363,60	m2	56,70	20 616,12
011	Odebrání stávajících podkladních vrstev vč. naložení a odvozu do 11 km skládka Šumbor-Netřebice	85,50	m3	140,40	12 004,20
012	Příplatek za ztžněné provádění odkopávek, provádění v ochranném pásmu podzemních inženýrských sítí	85,50	m3	207,90	17 775,45
013	Bourání páték a mazanin z betonu prostého	3,60	m3	2 106,00	7 581,60
014	Urovnání a uhuštění podkladu (úprava základové spáry) 234,8+(122*0,3)+(49*0,25)	407,10	m2	8,10	3 297,51
015	Geotextilie tkaná, min 25/25 kN	363,60	m2	82,80	30 106,08
016	Vozovková vrstva ze šterkodrti 0/32, tl. 10cm	40,70	m3	812,70	33 076,89
017	Vrstva z kameniva stmelého cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	37,00	m3	1 676,70	62 037,90
018	Rovnaný podsyp z granulované dřti (2/5, alt. 4/8)	14,50	m3	1 072,80	15 555,60
019	Dodávka, doprava, složení dlažby betonové 300x300xcca 40mm, nová -hladká betonová dlažba přírodní šedá 234,8*1,05	381,80	m2	213,30	81 437,94
020	Pokládka dlažby z betonových dlaždic do lože z kameniva, dlažba 30x30x3,5 - 4cm	363,60	m2	175,50	63 811,80
021	Výšková úprava poklopu litinového s těmenem, 60x60 cm	1,00	ks	1 110,60	1 110,60
022	Výšková úprava mříže čistící, vč. opravy betonového žlabu čistící zony (vstupy do domů)	2,00	ks	306,00	612,00
023	Výšková úprava poklopu vodovodního/ plynového uzávětu	6,00	ks	702,00	4 212,00
024	Dodávka a osazení (do betonu) gaigeru litinového, vč. napojení středního svodu	3,00	ks	1 535,00	4 605,00
025	Zřízení trubního vedení PVC KG, DN 160	32,00	m	480,60	15 379,20
026	Osazení žulových obrubníků do lože z bet, bez dodávky - bezbariérové snížení výška podsázky 2 cm + snížení na vjezdu - výška podsázky 5 cm, výšková a směrová úprava	91,00	m	243,50	22 158,50
027	Izolace konstrukcí proti vlhkosti - pás z nopové folie, š. 0,5m (podél budov)	145,00	m	80,10	11 614,50
028	Zřízení odvodňovacího žlabu s mříží z plastbetonu, mříž litinová š. do 15 cm, B125 8* 1,5m	5,00	m	2 916,00	14 580,00

Součtec za Objekt: 16 Ulice Dr. Beneše, pravá strana od ul. Dr. Horákové - oprava povrchu chodníku - nová dlažba 30x30 cm

468 553,88

CELKEM BEZ Stavba: PODEBRADY 2018 - OPRAVY CHODNÍKŮ, 16 objektů

DPH:

4 699 871,32