

Příloha č. 1 k SOD 6440-0444-2018-2 -- ROZPOČET

Stavba: SPORTOVNÍ HALA ASO LIBEREC - Oprava hlediště

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: PRUKON s.r.o.

IČ: 47674237

DIČ: CZ47674237

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 856 238,38
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 856 238,38
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 856 238,38	599 810,06
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 456 048,44
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SPORTOVNÍ HALA ASO LIBEREC - Oprava hlediště

Místo: 0

Datum:

Objednatel: 0

Projektant:

0

Zhotovitel: PRUKON s.r.o.

Zpracovatel:

Stanislav Zdražil

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

952 - Ostatní práce HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika

762 - Konstrukce tesařské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

PRU001 - Sportovní hlediště - sedačky


VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: **SPORTOVNÍ HALA ASO LIBEREC - Oprava hlediště**

Místo: 0

Datum:

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

1	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	44,730		
2	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	44,730		
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	402,570		
4	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,540		
5	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze sklolaminátových hmot na skládce (skládkovné)	t	11,360		
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,895		
7	K	997013841	Poplatek za uložení stavebního odpadu vytryskaného materiálu se rzí (skládkovné)	t	26,520		
8	K	997013843	Poplatek za uložení stavebního odpadu vytryskaného materiálu se zbytky barev (skládkovné)	t	1,415		

952 - Ostatní práce HSV

9	K	952905241	Dokončující úklid budov bytové nebo občanské výstavby	m2	2 536,000		
10	K	965042241	Oprava ukotvení stojek zábradlí - řezání betonu, vyčištění, svař. ocel. patek, doplnění betonu	kus	16,000		

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika

11	K	751398022	Dmžž větrací mřížky stěnové do 0,200m2	kus	115,000		
12	K	751398022	Ocelová větrací mřížka opatřena komaxitovým nátěrem šedé barvy, 300x800mm	kus	115,000		
13	K	751398025	Mžž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2	kus	115,000		

762 - Konstrukce tesařské

14	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	12,700		
15	K	762511286	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	12,700		

766 - Konstrukce truhlářské

16	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	16,520		
17	K	766411822	HPL laminát 3050x1300x0,8mm dekor šedá 7024	m2	16,520		
18	K	766412214	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 HPL deskami přes 100 mm	m2	16,520		
19	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,018		

767 - Konstrukce zámečnické

20	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	895,000
21	K	767891902	Odřezání ocel pantů zdvihacích konstrukcí	kus	618,000
22	K	767891903	Zabroušení, zaleštění odřezaných ocelových konstrukcí v pantech	kus	618,000
23	K	130109200	ocel profilová IPE , v jakosti 11375, h=100 mm	t	0,102
24	K	130109300	ocel profilová UPE , v jakosti 11375, h=080 mm	t	0,015
25	K	130109311	Přípravek na přípoje svrů a zábradlí	t	0,212
26	K	130109320	ocel profilová UPE , v jakosti 11375, h=140 mm	t	0,078
27	K	130109312	ocel profilová IPE , v jakosti 11375, h=140 mm	t	0,333
28	K	130109322	tyč ocelová kruhová, v jakosti 11375 D 16 mm	t	0,007
29	K	130109324	plech tenký hladký stud. jakost 11321.21 1,00x1000x2000 mm	t	0,005
30	K	130109328	plech tenký hladký stud. jakost 11321.21 0,80x1000x2000 mm	t	0,012
31	K	130109329	plech tenký hladký stud. jakost 11321.21 0,50x1000x2000 mm	t	0,041
32	K	130109345	úhelník ocelový rovnostranný , v jakosti 11375, 50x50x5	t	0,071
33	K	130109355	plech tenký hladký stud. jakost 11321.21 1,30x1000x2000 mm	t	0,019
34	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	895,000
35	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,958

776 - Podlahy povlakové

36	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	12,700
37	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	12,700
38	M	284121010	<i>krytina podlahová vrstvená PVC šíře 2/3/4 m</i>	m2	13,970
39	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	26,360
40	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	16,000
41	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	16,000
42	M	284110030	<i>lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m</i>	m	16,320
43	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	12,700
44	K	776991222	Základní čištění nově položených podlahovin včetně 1-složkového dvouvrstvého polymerního nátěru	m2	12,700
45	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,035

783 - Dokončovací práce - nátěry

46	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí	m2	24,948
47	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	178,200
48	K	783906861	Odstranění nátěrů z betonových podlah broušením	m2	1 536,000
49	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	1 536,000
50	K	783932171	Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	1 536,000
51	K	783932181	Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za každý další 1 mm přes 3 mm	m2	1 536,000
52	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	1 536,000
53	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	1 536,000

54	K	783952251	Tmelení prasklin betonového podkladu polyesterovým tmelem	m	2 658,000
55	K	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	810,000
56	K	783306808	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	145,250
57	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	145,250
58	K	783314203	Základní antikorozi jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	145,250
59	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	145,250

PRU-001 - Sportovní hlediště

60	K	330520048	Demontáž pevné sedačky sklolaminátové	kus	1 130,000
61	K	3305-PRU	Celoplastová sedačka s opěrkou výšky 355 mm, RAL 1037, s řadovým číslováním, půdorysný rozměr sedáku 440 mm x 480 mm, dva otvory pro ukotvení sedadla	kus	1 130,000
62	K	330520041	Osazení celoplastové sedačky do betonové konstrukce na chemické kotvy	kus	1 130,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

63	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000
----	---	-----------	---------------------	-----	-------