

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 003 03 640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 188 491 461/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

VHH THERMONT s.r.o.

se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc-Povel

IČ: 258 78 778

DIČ: CZ25878778

zastoupená: Václavem Hrubým, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, C 24225

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“),

tuto

SMLOUVU O DÍLO

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na veřejnou zakázku s názvem **ZŠ Boženy Němcové – oprava elektroinstalací a zdravotnických v pavilonech na p. č. 1132 a 1133**, zadávanou objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Předmětem této smlouvy je provedení stavby **ZŠ Boženy Němcové – oprava elektroinstalací a zdravotnických v pavilonech na p. č. 1132 a 1133**, (dále jen „dílo“) v souladu s projektovou dokumentací k provádění stavby s názvem Oprava silnoproudé elektroinstalace v pavilonech II. ZŠ Boženy Němcové v Zábřehu: Pavilón SO 04 na parc. č. 1132, Pavilón SO 05 na parc. č. 1133, vypracovanou Milošem Hoberem, se sídlem Lomená 193, 789 71 Leština, IČ: 883 49 365, v souladu s položkovým rozpočtem pro elektroinstalace a ZTI pavilonu SO 04 a pavilonu SO 05, a dále s požadavky, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech, technických normách a v této smlouvě. Dílo bude realizováno v místě plnění, uvedeném v čl. IV této smlouvy.

3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí:
- a. Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla inženýrské sítě porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci.
 - b. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému provedení díla.
 - c. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení díla.
 - d. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla.
 - e. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla.
 - f. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou.
 - g. Likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.
 - h. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace.
 - i. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů v souladu se smlouvou.
 - j. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, prodeje, zdanění, pojištění, ostražba a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla.
 - k. Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.
 - l. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.
 - m. Zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla.
 - n. Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad vzniklých v záruční době.
 - o. Zajistit a předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSP) a výrobní projektovou dokumentaci stavby, a to v počtu 3 paré v tištěném a jednom digitálním vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf.
 - p. V případě potřeby zajištění nezbytných dopravních opatření a záboru veřejného prostranství, včetně zaplacení poplatku za tento zábor.
 - q. Pozemky a úpravy na nich, které nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
 - r. Zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Veškeré náklady spojené s body a až r tohoto článku jsou součástí celkové ceny díla.

4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.
6. Zhotovitel uspořádá staveniště a přizpůsobí své práce tak, aby nedošlo k narušení provozu základní školy a nedošlo k ohrožení funkčnosti jakékoliv stavební či technologické části. Stavebními pracemi ani jinou činností zhotovitele nebude v žádném případě omezen ani přerušen provoz ani výuka školy.
7. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebíraná při provádění díla si musí zhotovitel zajistit na své náklady. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od uživatele – Základní

škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk, Boženy Němcové 1503/15, 789 01 Zábřeh, IČ: 600 45 264, uzavře s tímto subjektem písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. V tomto případě zhotovitel také zabezpečí na své náklady odběrná místa a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor objednatele.

8. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

III. Osoby oprávněné k jednání

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají oprávnění zástupci (statutární zástupci) obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.
2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávnění jednat tyto zástupci smluvních stran:

Za objednatele:



pověřená osoba – technický dozor objednatele
pověřená osoba – koordinátor BOZP

Za zhotovitele:



3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvními stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně poštou nebo prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízeny. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle první věty tohoto ustanovení.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění této smlouvy jsou budovy Základní školy Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk, na adrese Boženy Němcové 1503/15, 789 01 Zábřeh, a pozemky p. č. 1132, 1133, v k. ú. Zábřeh na Moravě.
2. Stavenišťem se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
3. Objednatel výslovně tímto upozorňuje zhotovitele, že v areálu základní školy byla v roce 2017 provedena rekonstrukce venkovních sportovních ploch s umělým povrchem a úprava jejich okolí.

Tyto plochy nesmí být zasaženy ani dotčeny objekty zařízení staveniště, ani vlastní realizací stavby. Zhotovitel je povinen tomuto požadavku přizpůsobit organizaci realizace stavby i použití vhodné stavební mechanizace a dopravy na staveništi.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné k provádění díla.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném dokončení objednateli následovně: **pavilon na pozemku p. č. 1132 nejpozději do 31.08.2018 a pavilon na pozemku p. č. 1133 nejpozději do 25.09.2018.**
2. Projektová dokumentace pro provádění stavby podle článku II. odst. 2 této smlouvy budou zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy.
3. Objednatel předpokládá předání staveniště zhotoviteli nejpozději do 20.07.2018. O předání staveniště pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodloužení objednávky s předáním staveniště nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo.
4. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, nejpozději do 3 kalendářních dnů, po předání staveniště. Nesplní-li tuto povinnost ani na základě písemné výzvy objednatele, který mu k tomu stanoví přiměřenou lhůtu, nejdéle však 5 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Dílo bude předáno po jeho dokončení. Dílo bude zcela provozuschopné, tak aby mohlo být uvedeno do řádného provozu. Dílo bude považováno za provedené v okamžiku řádného dokončení a předání objednateli v místě plnění.
6. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před termínem sjednaným v článku V. odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít.

VI. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla činí **1.419.801,09 Kč**
(slovy: Jedenmiliončtyřístadevatenácttisícosmsetjedna korun českých devět haléřů) bez DPH.
K ceně za dílo bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni vystavení daňových dokladů.
2. Při plnění této smlouvy se uplatní režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění ve smyslu § 21 odst. 7 ZDPH vždy k 1. dni následujícího kalendářního měsíce. K tomuto datu bude zhotovitelem vystaven daňový doklad v režimu přenesení daně na příjemce plnění (objednatel).
4. Poskytovatel plnění se zavazuje uhradit příjemci plnění sankci za nesprávně vystavené daňové doklady a z tohoto důvodu nutnosti podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně ve výši sankce uplatněné následně správcem daně (tzn. repo sazba + 14% bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
5. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla.

6. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. V ceně za dílo je mimo jiné zahrnut i zisk zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat.
7. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla nese zhotovitel.
8. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě této smlouvy označit za vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel se vyjádří k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Neodsouhlasené vícepráce nemohou být realizovány ani následně proplaceny. Obě strany následně odsouhlasenou změnu sjednané ceny za dílo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
9. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, jejichž provedení vzniklo v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat a jejichž provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.
10. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.
11. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS PRAHA, a. s., Pražská 1279/18, 102 00 Praha-Hostivař, pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, násobené koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele bez DPH a ceny 1.419.801,09 Kč bez DPH stanovené jako předpokládaná hodnota veřejné zakázky, přičemž do těchto cen nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady díla.
 - b. vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací.
 - c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS PRAHA, a. s., Pražská 1279/18, 102 00 Praha-Hostivař, pro to období nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou objednatel odsouhlasí.
12. Méněpráce budou oceněny takto:
 - a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla,

b. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací.


13. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno zhotovitelem. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může objednatel fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
14. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.
15. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Při vystavení faktury a jejím doručení objednateli musí být vždy dodržen postup stanovený v čl. VI. odst. 3 této smlouvy.
16. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí třicet (30) dnů ode dne prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující objednatel neodsouhlasené práce nebo dodávky nebo jejich cenu se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.
17. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. Tím nejsou dotčena ustanovení uvedená v čl. VI. odst. 3 a 4 této smlouvy.
18. Faktury vystavené zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou vydány nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) dnů od jeho uskutečnění a musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu podle všech příslušných právních předpisů platných ke dni vystavení faktury, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 občanského zákoníku. V případě dílčího plnění bude za datum zdanitelného plnění považován 1. den následujícího kalendářního měsíce po ukončení dílčí etapy, a to v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 3 této smlouvy.
19. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující pracovní den.

VII. Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla zásadně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením, především **činnost stavbyvedoucího a jeho zástupce bude prováděna zaměstnanci zhotovitele**. Je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen objednatel informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.
2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost jakýchkoliv osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem

bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu.

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní předpisy České republiky a Evropské unie vztahující se k dílu, technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat realizaci díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa plnění a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbujuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla.
5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne.
6. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací projektu, které si mohou vyžádat zejména následující orgány: Ministerstvo životního prostředí (tj. poskytovatel dotace), Nejvyšší kontrolní úřad, auditní orgán, územní finanční orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách.
7. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího, případně v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce, minimálně v rozsahu 4 (čtyř) hodin v každý pracovní den na díle, kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí musí být autorizovaný technik/inženýr v oboru pozemních staveb.



8. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII. odstavci 7 této smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i pro případ změny zástupce stavbyvedoucího.
9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího, kteří jsou uvedeni v článku VII. odstavci 7 této smlouvy o dílo, jsou zkušenými pracovníky, stavbyvedoucí disponuje autorizací odpovídající povaze díla a mají potřebné vzdělání a kvalifikaci nutnou pro výkon funkce stavbyvedoucího k provádění díla. Nový stavbyvedoucí a nový zástupce stavbyvedoucího musí splňovat totéž.
10. Zástupce stavbyvedoucího má veškerá práva a povinnosti stavbyvedoucího podle této smlouvy o dílo, pokud je nemůže vykonávat stavbyvedoucí.
11. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru objednatele a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo.
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je povinen k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito.
4. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel protokol (zápis).
5. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a. údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli
 - b. popis díla, které je předmětem předání
 - c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - d. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také:
 - a. soupis zjištěných vad
 - b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad
7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnání se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo jiného způsobu narovnání se považuje za prodloužení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu čl. X. odst. 1 písm. a) této smlouvy. Prodloužení podle tohoto ustanovení nenastane pouze v případě, že k odmítnutí převzetí díla došlo před termínem uvedeným v čl. V. odst. 1 této smlouvy; tímto není nijak dotčeno ustanovení čl. V. odst. 1 této smlouvy.
9. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel.
11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení podrobnou fotodokumentaci provádění díla, která bude obsahovat také fotodokumentaci stavu před a po realizaci, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání.

12. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené s povrchy uvedenými do původního nebo projektovaného stavu je předat objednateli.

IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
3. Záruční doba za dílo počíná běžet dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem a trvá 60 měsíců. Na výrobky, které budou zabudovány, a budou na ně zhotoviteli předány záruční listy výrobců, poskytne zhotovitel záruku v délce, kterou poskytuje dodavatel těchto výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců. Seznam těchto výrobků bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla.
4. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.
5. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vad bránících řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu do 2 pracovních dnů, k odstranění ostatních vad do 5 pracovních dnů a vlastním nákladem odstranit reklamované vady nejpozději do 30 dnů poté, co mu budou oznámeny. Pokud tak zhotovitel neučiní včas nebo řádně, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny díla či od této smlouvy odstoupit.
6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nenastoupí-li k odstranění vady díla v dohodnuté nebo smlouvou stanovené lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s opravou do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele.
7. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady obdobně.

X. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující výši:
 - a. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- b. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání díla v dohodnutém termínu činí výše smluvní pokuty 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu.
 - c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nástupem k odstranění vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - d. V případě, že bude zjištěn případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ.
 - e. V případě porušení povinnosti dle článku XV. odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XV. odst. 4 této smlouvy.
 - f. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku VIII. odst. 12 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč (slovy: Třítisíce korun českých) za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne úplného vyklizení staveniště.
 - g. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady a certifikáty uvedené v článku XIII. odst. 9 písm. f) nutné pro užívání díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) za každý doklad a každý započatý den prodlení.
 - h. Pokud bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce na stavbě nepřítomen v rozporu s článkem VII. odst. 7 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) za každý den nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce.
 - i. V případě, že zhotovitel v rozporu s článkem V. odst. 4 této smlouvy nezahájí stavební práce nejpozději do 3 kalendářních dnů po předání staveniště, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. Pokud tyto práce nebudou zahájeny ani do deseti kalendářních dnů od předání staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy bez náhrady nákladů vynaložených zhotovitelem odstoupit.
 - j. V případě, že zhotovitel nedodrží pokyn objednatele uvedený v zápisu z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý nedodržení pokyn smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za každý započatý den.
 - k. V případě, že budou venkovní sportovní plochy s umělým povrchem zasaženy nebo dotčeny objekty zařízení staveniště či vlastní realizací stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ a zhotovitel je povinen svým nákladem uvést tyto plochy do původního stavu.
2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
 3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 4. Nároky na smluvní pokutu se nedotýkají nároků na náhradu škody v plné výši.

5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem.
2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocně rozhodnuto o zhotovitelově úpadku.
3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody.
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena za dílo,
 - b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací,
 - c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d. zhotovitel vyzve objednatele k předání díla a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk za realizované stavby.
 - e. Objednatel vyčíslí škodu, která mu vznikne z potřeby realizovat nové zadávací řízení na jiného zhotovitele stavby. Pokud v následném zadávacím řízení bude sjednána s novým zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby toto dokončoval zhotovitel, má stávající zhotovitel povinnost tento cenový rozdíl uhradit, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy s novým zhotovitelem.
5. Smluvní strany se vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení.

XII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla.

XIII. Kontrola prováděného díla

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce

odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla 1x týdně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně pět dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele.
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
6. Stavební deník
 - a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být uložený v místě stavby a musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
 - b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.
 - c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejích případných změn a přehled zkoušek všech druhů.
 - d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, vyžadované přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 - e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
 - f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 - g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
 - i. oprávnění zástupci objednatele
 - ii. oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího
 - iii. osoba pověřená výkonem technického dozoru, je-li ustanoven
 - iv. osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven
 - v. zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - vi. zástupci orgánů státní památkové péče, provádí-li dohled
 - h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 - i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím

pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

- j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Seznam poddodavatelů

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný seznam poddodavatelů.
- b. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli při předání dokončeného díla.

8. Deník víceprací

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací.
- b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- d. Tento deník lze nahradit tím, že vícepráce a méněpráce uvedené v bodech b) a c) budou vypsány do stavebního deníku a následně přeneseny do zápisů z kontrolního dne.

9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana

- a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště.
- e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná.
- f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla, zejména:
 - dokumentace skutečného provedení stavby od autora projektu včetně jeho

- souhlasu s provedením stavby,
- prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty,
- osvědčení o vlastnostech použitých materiálů,
- návody k použitým výrobkům,
- povinné revize,
- zátěžové zkoušky, zkoušky hutnění, výtažné zkoušky,
- originál stavebního deníku,
- předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání,
- kompletní fotodokumentace ke stavbě,
- prohlášení o likvidaci odpadů.

Tento soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla zhotovitel doloží písemně i elektronicky na CD.

- g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba.
- h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.
- i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na staveništi a provede jejich proškolení o bezpečném pohybu na staveništi. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost všech těchto osob zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolením a dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob.
- j. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a pracovníci na stavbě jsou řádně a prokazatelně proškoleni a seznámeni s právními a ostatními předpisy BOZP a PO, s plánem BOZP včetně jeho příloh a aktualizací, se všemi pokyny týkajícími se BOZP, které mu budou v průběhu prací předány.
- k. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel. Činnost zhotovitele na staveništi a provádění prací nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví žádných osob pohybujících se v areálu školy a na přístupech do školy.
- l. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- m. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- n. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel.

10. Havarijní práce

- a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby

se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny.

- b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je povinen objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelně a účelně vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.

XIV. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy.
2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně.
3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací a dokumentů, k nimž získá být jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhajícími ochraně podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel.
6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, subdodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy.
7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní pokutu.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty vztahující se k předmětu plnění díla. Výše pojistné částky je sjednána na částku min. 10.000.000 Kč (slovy: Deset milionů korun českých).
5. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
6. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem smlouvy platnost.
7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 83. schůzi dne 10.07.2018 pod číslem usnesení 18/083/971/03/00.
9. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve 2 stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.
10. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Olomouci 11.7.2018

V Zábřehu 20. 07. 2018



Václav Hrubý

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

ORJ ORG Od, § Pól.
1599 3111 3113 5171
Za správnost: Ing. arch. Václav Doležal

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 001-1
Stavba: Elektro a ZTI - Pavilon 1,2

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 6. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 419 801,09
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 419 801,09

DPH základní	21,00%	ze	1 419 801,09	298 158,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 717 959,32

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


VHM Technický servis s.r.l.
Mláčkova 463/41, 779 60 Olomouc
IČ: 258 78 778, DIČ: CZ25878778
Provozovna: 783 91 Uničov, Šumperská 537
tel. 585 032 258

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 001-1

Stavba: Elektro a ZTI - Pávilon 1,2

Místo:

Datum: 25. 6. 2018

Objekt:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 419 801,09	1 717 959,32
001-1a	objekt SO 04 - ležatá ZTI	129 749,51	156 996,91
001-1b	objekt SO 05 - ležatá ZTI	129 749,51	156 996,91
001-2a	SO-04 - stavební práce + ZTI	191 589,05	231 822,75
001-2b	SO-05 - stavební práce + ZTI	191 589,05	231 822,75
001-3b	Objekt SO 04 - Elektroinstalace	170 751,45	206 609,25
001-3c	Objekt SO 05 - Elektroinstalace	170 967,73	206 870,95
001-4b	Objekt SO 04 - zapravení po el.	205 260,29	248 364,95
001-4c	Objekt SO 05 - zapravení po el.	204 144,50	247 014,85
001-5	VRN	26 000,00	31 460,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 419 801,09	1 717 959,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Elektro a ZTI - Pavilon 1,2

Objekt: 001-1a - objekt SO 04 - ležatá ZTI

JiKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 25. 6. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	129 749,51
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 129 749,51

DPH základní	21,00%	ze	129 749,51	27 247,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 156 996,91

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Elektro a ZTI - Pávilon 1,2

Objekt: 001-1a - objekt SO 04 - ležatá ZTI

Místo:

Datum:

25. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	129 749,51
HSV - Práce a dodávky HSV	85 210,27
1 - Zemní práce	25 302,41
2 - Zakládání	10 332,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 311,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 668,75
997 - Přesun sutě	22 594,93
PSV - Práce a dodávky PSV	44 539,24
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	36 668,30
776 - Podlahy povlakové	7 870,94
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	129 749,51

ROZPOČET

Stavba:

Elektron ZTI - Pavilon 3.2

Objekt:

001-1a - objekt SO 04 - ležatá ZTI

Místo:

Datum:

25. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

129 749,51

HSV - Práce a dodávky HSV

85 210,27

1 - Zemní práce

25 302,41

1	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	11,070	857,40	9 491,42
			0,6*4,1*1,5*3		11,070		
			Součet		11,070		
2	K	132312209	Příplatek za leplivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	11,070	35,73	395,53
			0,6*4,1*1,5*3		11,070		
			Součet		11,070		
3	K	139811101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 5 až 7	m3	3,672	1 071,75	3 935,47
			0,8*1,8*0,85*3		3,672		
			Součet		3,672		
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,214	475,86	1 053,55
			"výměna za podhoz pod odpadní trubku" 0,6*4,1*0,3*3		2,214		
			Součet		2,214		
5	K	162201152	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	0,864	475,86	411,14
			"výměna za šterkový podklad pod ŽB podlahu" 0,8*1,8*0,2*3		0,864		
			Součet		0,864		
6	K	162401152	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř.1 až 7	m3	3,078	214,35	659,77
			3,078		3,078		
			Součet		3,078		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,078	21,44	65,99
			0,864+2,214		3,078		
			Součet		3,078		
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,925	657,34	3 237,40
			3,078*1,6		4,925		
			Součet		4,925		
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,232	214,35	2 407,58
			0,6*4,1*1,2*3+0,8*1,8*0,55*3		11,232		
			Součet		11,232		
10	K	174101101R1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů kamenivem se zhutněním	m3	0,864	357,25	308,66
			"výměna za šterkový podklad pod ŽB podlahu" 0,8*1,8*0,2*3		0,864		
			Součet		0,864		
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,542	285,80	1 012,30
			"podhoz pod odpadní trubku" 0,6*4,1*0,3*3*1,6		3,542		
			Součet		3,542		
12	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	1,382	571,60	789,95
			"výměna za šterkový podklad pod ŽB podlahu" 0,8*1,8*0,2*3*1,6		1,382		
			Součet		1,382		

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	58337310	štěrkopísek frakce 0-4 třída B	t	3,542	432,99	1 533,65
			"výměna za podhoz pod odpadní trubku" 0,6*4,1*0,3*3*1,6		3,542		
			Součet		3,542		
2 - Zakládání							10 332,81
14	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,080	3 358,15	3 626,80
			"základová deska" 0,8*1,8*0,25*3		1,080		
			Součet		1,080		
15	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,035	40 012,00	1 400,42
			0,035		0,035		
			Součet		0,035		
16	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,560	3 401,02	5 305,59
			"dobetonování základového pásu" 0,5*0,8*1,3*3		1,560		
			Součet		1,560		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							7 311,37
36	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	16,200	74,31	1 203,82
			1,5*1,8*6		16,200		
			Součet		16,200		
17	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,080	4 287,00	4 629,96
			"mazanina na základové desce" 0,8*1,8*0,25*3		1,080		
			Součet		1,080		
18	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	1,080	71,45	77,17
			"mazanina na základové desce" 0,8*1,8*0,25*3		1,080		
			Součet		1,080		
19	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,035	40 012,00	1 400,42
			0,035		0,035		
			Součet		0,035		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							19 668,75
20	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,640	2 429,30	6 413,35
			"základový pás" 0,5*0,8*1,3*3		1,560		
			"základová deska" 0,8*1,8*0,25*3		1,080		
			Součet		2,640		
21	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	1,080	1 429,00	1 543,32
			0,8*1,8*3*0,25		1,080		
			Součet		1,080		
22	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	1,080	1 000,30	1 080,32
			0,8*1,8*3*0,25		1,080		
			Součet		1,080		
23	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	2,400	3 501,05	8 402,52
			0,8*3		2,400		
			Součet		2,400		
24	K	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stíněném prostoru	m	2,400	928,85	2 229,24
			0,8*3		2,400		
			Součet		2,400		
997 - Přesun sutě							22 594,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	8,871	714,50	6 338,33
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,903	357,25	3 180,60
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,903	37,15	330,75
37	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	8,919	1 429,00	12 745,25

PSV - Práce a dodávky PSV

44 539,24

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

36 668,30

28	K	2.1R	Potrubí DN 110 KG	m	40,000	404,41	16 176,40
29	K	2.3R	Zkouška těsnosti kanalizace	m	40,000	30,01	1 200,40
30	K	3.0R	Zřízení sedel pro napojení do stávající kanalizace	ks	3,000	5 001,50	15 004,50
31	K	3.1R	Utěsnění prostupů základovým pasem pomocí gumového těsnění	ks	6,000	714,50	4 287,00

776 - Podlahy povlakové

7 870,94

32	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	5,400	157,19	848,83
			1*1,8*3		5,400		
			Součet		5,400		
33	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	5,400	214,35	1 157,49
			1*1,8*3		5,400		
			Součet		5,400		
34	M	28411000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva do 0,90mm hořlavost Bfl S1	m2	6,480	714,50	4 629,96
35	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	10,800	114,32	1 234,66
			1,8*6		10,800		
			Součet		10,800		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Elektro a ZTI - Pavilon 1,2

Objekt: 001-1b - objekt SO 05 - ležatá ZTI

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	129 749,51
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	129 749,51
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	129 749,51	27 247,40
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK	156 996,91
-------------------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Elektro a ZTI - Pavilon 1,2

Objekt: 001-1b - objekt SO 05 - ležatá ZTI

Místo: Datum: 25. 6. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	129 749,51
HSV - Práce a dodávky HSV	85 210,27
1 - Zemní práce	25 302,41
2 - Zakládání	10 332,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 311,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 668,75
997 - Přesun sutě	22 594,93
PSV - Práce a dodávky PSV	44 539,24
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	36 668,30
776 - Podlahy povlakové	7 870,94
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	129 749,51

ROZPOČET

Stavba:

Elektr. a ZTI - Pavilon 1,2

Objekt: 001-1b - objekt SO 05 - ležatá ZTI

Místo:

Datum:

25. 6. 2018

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

129 749,51

HSV - Práce a dodávky HSV

85 210,27

1 - Zemní práce

25 302,41

1	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	11,070	857,40	9 491,42
			0,6*4,1*1,5*3		11,070		
			Součet		11,070		
2	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	11,070	35,73	395,53
			0,6*4,1*1,5*3		11,070		
			Součet		11,070		
3	K	139811101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7	m3	3,672	1 071,75	3 935,47
			0,8*1,8*0,85*3		3,672		
			Součet		3,672		
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,214	475,86	1 053,55
			"výměna za podhoz pod odpadní trubku" 0,6*4,1*0,3*3		2,214		
			Součet		2,214		
5	K	162201152	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	0,864	475,86	411,14
			"výměna za šterkový podklad pod ŽB podlahu" 0,8*1,8*0,2*3		0,864		
			Součet		0,864		
6	K	162401152	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř.1 až 7	m3	3,078	214,35	659,77
			3,078		3,078		
			Součet		3,078		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,078	21,44	65,99
			0,864+2,214		3,078		
			Součet		3,078		
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,925	657,34	3 237,40
			3,078*1,6		4,925		
			Součet		4,925		
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	11,232	214,35	2 407,58
			0,6*4,1*1,2*3+0,8*1,8*0,55*3		11,232		
			Součet		11,232		
10	K	174101101R1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů kamenivem se zhuťněním	m3	0,864	357,25	308,66
			"výměna za šterkový podklad pod ŽB podlahu" 0,8*1,8*0,2*3		0,864		
			Součet		0,864		
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,542	285,80	1 012,30
			"pódhoz pod odpadní trubku" 0,6*4,1*0,3*3*1,6		3,542		
			Součet		3,542		
12	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	1,382	571,60	789,95
			"výměna za šterkový podklad pod ŽB podlahu" 0,8*1,8*0,2*3*1,6		1,382		
			Součet		1,382		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	58337310	šterkopísek frakce 0-4 třída B "výměna za podhoz pod odpadní trubku" 0,6*4,1*0,3*3*1,6 Součet	t	3,542 3,542 3,542	432,99	1 533,65
2 - Zakládání							10 332,81
14	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 "základová deska" 0,8*1,8*0,25*3 Součet	m3	1,080 1,080 0,000 1,080	3 358,15	3 626,80
15	K	273362021	Výtuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 0,035 Součet	t	0,035 0,035 0,035	40 012,00	1 400,42
16	K	274321411	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 "dobetonování základového pásu" 0,5*0,8*1,3*3 Součet	m3	1,560 1,560 0,000 1,560	3 401,02	5 305,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							7 311,37
36	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilí 1,5*1,8*6 Součet	m2	16,200 16,200 16,200	74,31	1 203,82
17	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 "mazanina na základové desce" 0,8*1,8*0,25*3 Součet	m3	1,080 1,080 1,080	4 287,00	4 629,96
18	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výtuže "mazanina na základové desce" 0,8*1,8*0,25*3 Součet	m3	1,080 1,080 1,080	71,45	77,17
19	K	631362021	Výtuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 0,035 Součet	t	0,035 0,035 0,035	40 012,00	1 400,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							19 668,75
20	K	961055111	Bourání základů ze ŽB "základový pás" 0,5*0,8*1,3*3 "základová deska" 0,8*1,8*0,25*3 Součet	m3	2,640 1,560 1,080 2,640	2 429,30	6 413,35
21	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 0,8*1,8*3*0,25 Součet	m3	1,080 1,080 1,080	1 429,00	1 543,32
22	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm 0,8*1,8*3*0,25 Součet	m3	1,080 1,080 1,080	1 000,30	1 080,32
23	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů 0,8*3 Součet	m	2,400 2,400 2,400	3 501,05	8 402,52
24	K	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru 0,8*3 Součet	m	2,400 2,400 2,400	928,85	2 229,24

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	8,871	714,50	6 338,33
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,903	357,25	3 180,60
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,903	37,15	330,75
37	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	8,919	1 429,00	12 745,25

PSV - Práce a dodávky PSV

44 539,24

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

36 668,30

28	K	2.1R	Potrubí DN 110 KG	m	40,000	404,41	16 176,40
29	K	2.3R	Zkouška těsnosti kanalizace	m	40,000	30,01	1 200,40
30	K	3.0R	Zřízení sedel pro napojení do stávající kanalizace	ks	3,000	5 001,50	15 004,50
31	K	3.1R	Utěsnění prostupů základovým pasem pomocí gumového těsnění	ks	6,000	714,50	4 287,00

776 - Podlahy povlakové

7 870,94

32	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	5,400	157,19	848,83
			1*1,8*3		5,400		
			Součet		5,400		
33	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	5,400	214,35	1 157,49
			1*1,8*3		5,400		
			Součet		5,400		
34	M	28411000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva do 0,90mm hořlavost Bfl S1	m2	6,480	714,50	4 629,96
35	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	10,800	114,32	1 234,66
			1,8*6		10,800		
			Součet		10,800		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Elektro a ZTI - Pavilon 1,2

Objekt: 001-2a - SO-04 - stavební práce + ZTI

JKSQ:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	191 589,05
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 191 589,05

DPH základní	21,00%	ze	191 589,05	40 233,70
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 231 822,75

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Elektro a ZTI - Pavilón 1,2

Objekt:

001-2a - SO-04 - stavební práce + ZTI

Místo:

Datum:

25. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	191 589,05
HSV - Práce a dodávky HSV	14 609,33
4 - Vodorovné konstrukce	2 966,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 125,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 847,18
997 - Přesun sutě	6 670,21
PSV - Práce a dodávky PSV	176 979,72
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	17 958,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	132 180,89
763 - Konstrukce suché výstavby	6 175,42
781 - Dokončovací práce - obklady	17 184,59
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 446,93
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 033,59
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	191 589,05

ROZPOČET

Stavba:

Elektrika ZTI - Pavilon 1,2

Objekt: 001-2a - SO-04 - stavební práce + ZTI

Místo:

Datum:

25. 6. 2018

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

191 589,05

HSV - Práce a dodávky HSV 14 609,33

4 - Vodorovné konstrukce 2 966,58

9	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech	kus	6,000	494,43	2 966,58
			"prostup stropem" 6		6,000		
			Součet		6,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 125,36

83	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,300	778,81	233,64
			" SO 01"				
			" drážky pro vodovodní trubku"				
			6*1*0,05		0,300		
			Součet		0,300		

55	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	12,000	74,31	891,72
			2*1*6		12,000		
			Součet		12,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 847,18

1	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,247	857,40	1 069,18
			0,25*0,25*3,3*3+0,25*0,25*3,35*3		1,247		
			Součet		1,247		

10	K	971052341	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	6,000	414,41	2 486,46
			"prostup stropem" 6		6,000		
			Součet		6,000		

84	K	974082113R	Vysekáni rýh pro vodovodní trubku v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	6,000	48,59	291,54
			" SO 01"				
			1*6		6,000		
			Součet		6,000		

997 - Přesun sutě 6 670,21

34	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	2,611	714,50	1 865,56
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,635	357,25	941,35
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,635	37,15	97,89
82	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,635	1 429,00	3 765,41

PSV - Práce a dodávky PSV 176 979,72

721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace 17 958,30

58	K	1.12R	Potrubí DN 70 HT	m	36,000	344,39	12 398,04
----	---	-------	------------------	---	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	1.13R	Potrubí DN 50 HT	m	12,000	317,24	3 806,88
60	K	1.14R	Čistič kus DN 70	ks	3,000	141,47	424,41
61	K	1.15R	Přísávací klapka DN 70	ks	3,000	442,99	1 328,97

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

132 180,89

62	K	1.1R	Potrubí Profipres 28x1 CU	m	40,000	780,23	31 209,20
63	K	1.2R	Potrubí Profipres 22x1 CU	m	15,000	634,48	9 517,20
64	K	1.3R	Potrubí/Profipres 18x1 CU	m	30,000	587,32	17 619,60
65	K	1.4R	Izolace Tubex 10/22	m	30,000	31,44	943,20
66	K	1.5R	K. kohout DN 3/4" Giacomini	ks	3,000	288,66	865,98
67	K	1.6R	Šroubení 3/4" ms	ks	3,000	235,79	707,37
68	K	1.8R	Nátěr potrubí	m	85,000	78,60	6 681,00
69	K	1.9R	Uchycení potrubí - chodba	soubor	1,000	1 143,20	1 143,20
70	K	1.10R	Nástěnka 1/2"x18 Cu	ks	6,000	211,49	1 268,94
71	K	1.11R	Tlaková zkouška potrubí	m	85,000	21,44	1 822,40
72	K	1.22R	Montáž umyvadla	ks	6,000	385,83	2 314,98
74	M	1.17R	Umyvadlo 55cm s otvarem	ks	6,000	1 214,65	7 287,90
77	M	1.16R	Sífon umyvadlový	ks	6,000	178,63	1 071,78
76	M	1.18R	Polosoup k umyvadlu	ks	6,000	1 114,62	6 687,72
78	M	1.20R	Umyvadlová výpust Alcaplast click/clack	ks	6,000	417,27	2 503,62
73	K	1.23R	Montáž baterie	ks	6,000	211,49	1 268,94
75	M	1.19R	Baterie umyvadlová	ks	6,000	2 572,20	15 433,20
81	K	1.7R	Demontáž stávajících rozvodů	soubor	1,000	10 717,50	10 717,50
80	K	1.21R	Odvoz a likvidace vybouraných rozvodů vč. zař. předmětů	soubor	1,000	11 717,80	11 717,80
79	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1 307,815	1,07	1 399,36

763 - Konstrukce suché výstavby

6 175,42

39	K	763121411	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 (0,25+0,25)*3,35*6 Součet	m2	10,050	614,47	6 175,42
					10,050		
					10,050		

781 - Dokončovací práce - obklady

17 184,59

47	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem (1,25+0,25)*1,5*6 Součet	m2	13,500	487,29	6 578,42
					13,500		
					13,500		
48	M	59761039	obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2	m2	14,850	314,38	4 668,54
49	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 (1,25+0,25)*1,5*6 Součet	m2	13,500	57,16	771,66
					13,500		
					13,500		
52	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 1,5*6 Součet	m	9,000	114,32	1 028,88
					9,000		
					9,000		
51	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem (1,5+1,25+0,25+1,5)*6 Součet	m	27,000	107,18	2 893,86
					27,000		
					27,000		
45	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů (1,25+0,25)*1,5*6 Součet	m2	13,500	28,58	385,83
					13,500		
					13,500		
50	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem (1,25+0,25+1)*6 Součet	m	15,000	57,16	857,40
					15,000		
					15,000		

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 446,93

46	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním (1,25+0,25)*1,5*6 Součet	m2	13,500	107,18	1 446,93
					13,500		
					13,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							2 033,59
54	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	19,050	19,58	373,00
			"sdk obklad" (0,25+0,25)*3,35*6		10,050		
			"výmalba kolem obkladu" (1,5+1,25+0,25)*0,5*6		9,000		
			Součet		19,050		
53	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrudozorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,050	87,17	1 660,59
			"sdk obklad" (0,25+0,25)*3,35*6		10,050		
			"výmalba kolem obkladu" (1,5+1,25+0,25)*0,5*6		9,000		
			Součet		19,050		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Elektro a ZTI - Pavilon 1.2

Objekt: 001-2b - SO-05 - stavební práce + ZTI

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	191 589,05
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 191 589,05

DPH základní	21,00%	ze	191 589,05	40 233,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 231 822,75

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Elektro a ZTI – Pavilon 1.2

Objekt: 001-2b - SO-05 - stavební práce + ZTI

Místo:

Datum:

25. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	191 589,05
HSV - Práce a dodávky HSV	14 609,33
4 - Vodovodné konstrukce	2 966,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 125,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 847,18
997 - Přesun sutě	6 670,21
PSV - Práce a dodávky PSV	176 979,72
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	17 958,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	132 180,89
763 - Konstrukce suché výstavby	6 175,42
781 - Dokončovací práce - obklady	17 184,59
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 446,93
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 033,59
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	191 589,05

ROZPOČET

Stavba:

Elektr. a ZTI - Pavilon 1,2

Objekt: 001-2b - SO-05 - stavební práce + ZTI

Místo:

Datum:

25. 6. 2018

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

191 589,05

HSV - Práce a dodávky HSV

14 609,33

4 - Vodovodné konstrukce

2 966,58

9	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropěch	kus	6,000	494,43	2 966,58
			"prostup stropem" 6		6,000		
			Součet		6,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 125,36

83	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,300	778,81	233,64
			" SO 01"				
			" drážky pro vodovodní trubku"				
			6*1*0,05		0,300		
			Součet		0,300		

55	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	12,000	74,31	891,72
			2*1*6		12,000		
			Součet		12,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 847,18

1	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,247	857,40	1 069,18
			0,25*0,25*3,3*3+0,25*0,25*3,35*3		1,247		
			Součet		1,247		

10	K	971052341	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	6,000	414,41	2 486,46
			"prostup stropem" 6		6,000		
			Součet		6,000		

84	K	974082113R	Vysekání rýh pro vodovodní trubku v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	6,000	48,59	291,54
			" SO 01"				
			1*6		6,000		
			Součet		6,000		

997 - Přesun sutě

6 670,21

34	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	2,611	714,50	1 865,56
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,635	357,25	941,35
30	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,635	37,15	97,89
82	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,635	1 429,00	3 765,41

PSV - Práce a dodávky PSV

176 979,72

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

17 958,30

58	K	1.12R	Petrubí DN 70 HT	m	36,000	344,39	12 398,04
----	---	-------	------------------	---	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	1.13R	Potrubí DN 50 HT	m	12,000	317,24	3 806,88
60	K	1.14R	Čistící kus DN 70	ks	3,000	141,47	424,41
61	K	1.15R	Přísávací klapka DN 70	ks	3,000	442,99	1 328,97

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

132 180,89

62	K	1.1R	Potrubí Profipres 28x1 CU	m	40,000	780,23	31 209,20
63	K	1.2R	Potrubí Profipres 22x1 CU	m	15,000	634,48	9 517,20
64	K	1.3R	Potrubí Profipres 18x1 CU	m	30,000	587,32	17 619,60
65	K	1.4R	Izolace Tubex 10/22	m	30,000	31,44	943,20
66	K	1.5R	K. kohout DN 3/4" Giacomini	ks	3,000	288,66	865,98
67	K	1.6R	Šroubení 3/4" ms	ks	3,000	235,79	707,37
68	K	1.8R	Nátěr potrubí	m	85,000	78,60	6 681,00
69	K	1.9R	Uchycení potrubí - chodba	soubo	1,000	1 143,20	1 143,20
70	K	1.10R	Nástěnka 1/2"x18 Cu	ks	6,000	211,49	1 268,94
71	K	1.11R	Tlaková zkouška potrubí	m	85,000	21,44	1 822,40
72	K	1.22R	Montáž umyvadla	ks	6,000	385,83	2 314,98
74	M	1.17R	Umyvadlo 55cm s otvorem	ks	6,000	1 214,65	7 287,90
77	M	1.16R	Sifon umyvadlový	ks	6,000	178,63	1 071,78
76	M	1.18R	Polosloup k umyvadlu	ks	6,000	1 114,62	6 687,72
78	M	1.20R	Umyvadlová výpusť Alcaplast click/clack	ks	6,000	417,27	2 503,62
73	K	1.23R	Montáž baterie	ks	6,000	211,49	1 268,94
75	M	1.19R	Baterie umyvadlová	ks	6,000	2 572,20	15 433,20
81	K	1.7R	Demontáž stávajících rozvodů	soubo	1,000	10 717,50	10 717,50
80	K	1.21R	Odvoz a likvidace vybouraných rozvodů vč. zař. předmětů	soubo	1,000	11 717,80	11 717,80
79	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1 307,815	1,07	1 399,36

763 - Konstrukce suché výstavby

6 175,42

39	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	10,050	614,47	6 175,42
			(0,25+0,25)*3,35*6		10,050		
			Součet		10,050		

781 - Dokončovací práce - obklady

17 184,59

47	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	13,500	487,29	6 578,42
			(1,25+0,25)*1,5*6		13,500		
			Součet		13,500		
48	M	59761039	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2	m2	14,850	314,38	4 668,54
49	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	13,500	57,16	771,66
			(1,25+0,25)*1,5*6		13,500		
			Součet		13,500		
52	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	9,000	114,32	1 028,88
			1,5*6		9,000		
			Součet		9,000		
51	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	27,000	107,18	2 893,86
			(1,5+1,25+0,25+1,5)*6		27,000		
			Součet		27,000		
45	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	13,500	28,58	385,83
			(1,25+0,25)*1,5*6		13,500		
			Součet		13,500		
50	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	15,000	57,16	857,40
			(1,25+0,25+1)*6		15,000		
			Součet		15,000		

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 446,93

46	K	783806811	Odstránění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	13,500	107,18	1 446,93
			(1,25+0,25)*1,5*6		13,500		
			Součet		13,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							2 033,59
54	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	19,050	19,58	373,00
			"sdek obklad" (0,25+0,25)*3,35*6		10,050		
			"výmalba kolem obkladu" (1,5+1,25+0,25)*0,5*6		9,000		
			Součet		19,050		
53	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrudomých v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,050	87,17	1 660,59
			"sdek obklad" (0,25+0,25)*3,35*6		10,050		
			"výmalba kolem obkladu" (1,5+1,25+0,25)*0,5*6		9,000		
			Součet		19,050		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Elektro a ZTI - Pavilon 1,2

Objekt: 001-3b - Objekt SO 04 - Elektroinstalace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	170 751,45
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 170 751,45

DPH základní	21,00%	ze	170 751,45	35 857,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 206 609,25

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Elektro a ZTI - Pavillon 1,2

Objekt: 001-3b - Objekt SO 04 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

25. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	170 751,45
D1 - Rozvaděč RS1	28 778,09
D2 - Materiál elektromontážní	61 018,42
D3 - Práce	35 808,05
D4 - Demontáž	15 266,50
D5 - HZS	15 876,19
D6 - Ostatní náklady	14 004,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	170 751,45

ROZPOČET

Stavba:

Elektrika ZTI - Příslušenství

Objekt: 001-3b - Objekt SO 04 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

25. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

170 751,45

D1 - Rozvaděč RS1

28 778,09

0	K	1	Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice	ks	1,000	5 273,01	5 273,01
0	K	2	Záslepka pro výřezy 45mm, 12 modulů TE, bílá, lámatelná po 2,25mm (1/8T)	ks	2,000	282,94	565,88
0	K	3	Vypínač, 3-pól, In=40A	ks	1,000	854,54	854,54
0	K	4	Pojistkový odpínač 63A, 3-pól	ks	1,000	1 103,19	1 103,19
0	K	5	Svodič přepětí třídy T2 (II, C), modulový, 3pól, Un=280V	ks	1,000	6 859,20	6 859,20
0	K	6	Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A	ks	16,000	128,61	2 057,76
0	K	7	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 6kA, char.B, Idn=0.03	ks	6,000	1 550,47	9 302,82
0	K	8	Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A	ks	1,000	128,61	128,61
0	K	9	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 30 (210x120)	ks	24,000	14,29	342,96
0	K	10	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	ks	2,000	607,33	1 214,66
0	K	11	Doplňkový materiál rozvaděč	ks	1,000	928,85	928,85
0	K	12	PV14 25A gG pojistka	ks	3,000	48,87	146,61

D2 - Materiál elektromontážní

61 018,42

0	M	13	551B-A2349B zásuvka + rámeček	ks	6,000	149,47	896,82
0	M	14	5513C-2357 B1 dvojjzásuvka clonky, natoč duř	ks	32,000	224,35	7 179,20
0	M	15	3425A-0344 B sporáková přípojka pod om s krab.	ks	6,000	568,74	3 412,44
0	M	16	krabice KP 68 KA přístrojová	ks	38,000	11,29	429,02
0	M	17	krabice KU 68-1902 pod omítku s víčkem	ks	21,000	9,72	204,12
0	M	18	6303-13 /P/S/ svorkovnice krabicová SV1	ks	21,000	16,86	354,06
0	M	19	6303-15 /P/C/S svorkovnice krabicová DS2 5p	ks	8,000	21,29	170,32
0	M	20	krabice KO 97/5 /UK2+VUK2/	ks	22,000	65,45	1 439,90
0	M	21	svítidlo nouzové TL 1W/E/3/SE/PT/QP	ks	14,000	1 854,84	25 967,76
0	M	22	kabel CYKY 3C* 1.5 J	m	404,000	17,01	6 872,04
0	M	23	kabel CYKY 3C* 2.5 J	m	396,000	27,01	10 695,96
0	M	24	kabel CYKY 5C* 1.5 J	m	70,000	26,87	1 880,90
0	M	25	kabel CYKY 4B* 6 J/J	m	4,000	93,17	372,68
0	M	26	nespecifikovaný materiál	pol	1,000	1 143,20	1 143,20

D3 - Práce

35 808,05

0	K	32	tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" ve zdech vč.sádrování	mb	720,000	24,15	17 388,00
0	K	33	tahání kabelu "CYKY do 5x 2,5mm" ve zdech vč.sádrování	mb	70,000	24,15	1 690,50
0	K	34	osazení rozvaděče do zdi vč.sádrování (do vel.600x1000mm)	ks	1,000	928,85	928,85
0	K	35	zapojení jednofázového jističe v rozvaděči vč.okolních propojů	ks	16,000	42,87	685,92
0	K	36	zapojení proudového chrániče v rozvaděči vč.okolních propojů	ks	6,000	114,32	685,92
0	K	37	zapojení hlavního vypínače v rozvaděči včetně okolních propojů	ks	2,000	71,45	142,90
0	K	38	osazení krabice do zděné konstrukce vč.sádrování	ks	73,000	32,72	2 388,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	39	zapojení vodičů v krabici	ks	43,000	21,86	939,98
0	K	40	zavíčkování krabice	ks	29,000	4,00	116,00
0	K	41	osazení a zapojení zásuvky, dvojjzásuvky	ks	38,000	121,47	4 615,86
0	K	42	osazení a zapojení spínače (2pól) /250V	ks	6,000	117,89	707,34
0	K	43	přepojení vodičů původního osvětlení	ks	8,000	64,59	516,72
0	K	44	přikotvení, sestavení a zapojení svítidla	ks	14,000	357,25	5 001,50

D4 - Demontáž

15 266,50

0	K	45	Oceloplechový rozvaděč RS1,RS2	ks	2,000	2 072,05	4 144,10
0	K	46	Skříň propojovací krabice se svorkovnicí	ks	2,000	1 143,20	2 286,40
0	K	47	Přívodní vedení z rozvaděče RH	m	3,000	24,15	72,45
0	K	48	demontáž původních zásuvek	ks	30,000	64,31	1 929,30
0	K	49	demontáž odbočných krabic	ks	25,000	31,87	796,75
0	K	50	demontáž kabelu "CYKY do 3x 2,5mm"	m	250,000	24,15	6 037,50

D5 - HZS

15 876,19

0	K	51	Dokumentace skutečného stavu	hod	5,000	500,15	2 500,75
0	K	52	Výhozí revize	hod	9,000	457,28	4 115,52
0	K	53	Spolupráce s zást.investora při přepoj. Stáv.el. inst.	hod	8,000	385,83	3 086,64
0	K	54	Zednické zapravení po demontáži	hod	8,000	342,96	2 743,68
0	K	55	přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)	hod	6,000	342,96	2 057,76
0	K	56	Dokumentace a zkoušky rozvaděče	hod	3,000	457,28	1 371,84

D6 - Ostatní náklady

14 004,20

0	K	57	Doprava materiálu	pol	1,000	4 858,60	4 858,60
0	K	58	Doprava osob	pol	1,000	6 573,40	6 573,40
0	K	59	Likvidace demontovaného materiálu	pol	1,000	2 572,20	2 572,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Elektro a ZTI - Pavilon 1,2

Objekt: 001-3c - Objekt SO 05 - Elektroinstalace

JKSQ:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	170 967,73
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **170 967,73**

DPH základní	21,00%	ze	170 967,73	35 903,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 206 870,95

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Elektro a ZTI - Pavilon 1,2

Objekt: 001-3c - Objekt SO 05 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

25. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	170 967,73
D1 - Rozvaděč RS1	29 232,51
D2 - Materiál elektromontážní	60 780,28
D3 - Práce	35 808,05
D4 - Demontáž	15 266,50
D5 - HZS	15 876,19
D6 - Ostatní náklady	14 004,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	170 967,73

ROZPOČET

Stavba:

Elektr. a ZTI - krytím L2

Objekt: 001-3c - Objekt SO 05 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

25. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

170 967,73

D1 - Rozvaděč RS1

29 232,51

0	K	1	Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice	ks	1,000	5 273,01	5 273,01
0	K	2	Záslepka pro výřezy 45mm, 12 modulů TE, bílá, lámatelná po 2,25mm (1/8T)	ks	2,000	565,88	1 131,76
0	K	3	Vypínač, 3-pól, In=40A	ks	1,000	991,73	991,73
0	K	4	Pojistkový odpínač 63A, 3-pól	ks	1,000	854,54	854,54
0	K	5	Svodič přepětí třídy T2 (II, C), modulový, 3pól, Un=280V	ks	1,000	6 859,20	6 859,20
0	K	6	Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A	ks	16,000	128,61	2 057,76
0	K	7	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 6kA, char.B, Idn=0.03	ks	6,000	1 550,47	9 302,82
0	K	8	Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A	ks	1,000	128,61	128,61
0	K	9	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 30 (210x120)	ks	24,000	14,29	342,96
0	K	10	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	ks	2,000	607,33	1 214,66
0	K	11	Doplňkový materiál rozvaděč	ks	1,000	928,85	928,85
0	K	12	PV14 25A gG pojistka	ks	3,000	48,87	146,61

D2 - Materiál elektromontážní

60 780,28

0	M	13	5518-A2349B zásuvka + rámeček	ks	6,000	149,47	896,82
0	M	14	5513C-2357 B1 dvojjásuvka clonky, natoč duř	ks	32,000	224,35	7 179,20
0	M	15	3425A-0344 B sporáková přípojka pod om s krab.	ks	6,000	568,74	3 412,44
0	M	16	krabice KP 68 KA přístrojová	ks	38,000	11,29	429,02
0	M	17	krabice KU 68-1902 pod omítku s víčkem	ks	21,000	9,72	204,12
0	M	18	6303-13 /P/S/ svorkovnice krabicová SV1	ks	21,000	16,86	354,06
0	M	19	6303-15 /P/C/S/ svorkovnice krabicová DS2 5p	ks	8,000	21,29	170,32
0	M	20	krabice KO 97/5 /JK2+VUK2/	ks	22,000	65,45	1 439,90
0	M	21	svítidlo nouzové TL 1W/E/3/SE/PT/OP	ks	14,000	1 854,84	25 967,76
0	M	22	kabel CYKY 3C* 1.5 J	m	390,000	17,01	6 633,90
0	M	23	kabel CYKY 3C* 2.5 J	m	396,000	27,01	10 695,96
0	M	24	kabel CYKY 5C* 1.5 J	m	70,000	26,87	1 880,90
0	M	25	kabel CYKY 4B* 6 J/	m	4,000	93,17	372,68
0	M	26	nespecifikovaný materiál	pol	1,000	1 143,20	1 143,20

D3 - Práce

35 808,05

0	K	32	tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" ve zdech vč.sádrování	mb	720,000	24,15	17 388,00
0	K	33	tahání kabelu "CYKY do 5x 2,5mm" ve zdech vč.sádrování	mb	70,000	24,15	1 690,50
0	K	34	osazení rozvaděče do zdl vč.sádrování (do vel.600x1000mm)	ks	1,000	928,85	928,85
0	K	35	zapojení jednofázového jističe v rozvaděči vč.okolních propojů	ks	16,000	42,87	685,92
0	K	36	zapojení proudového chrániče v rozvaděči vč.okolních propojů	ks	6,000	114,32	685,92
0	K	37	zapojení hlavního vypínače v rozvaděči včetně okolních propojů	ks	2,000	71,45	142,90
0	K	38	osazení krabice do zděné konstrukce vč.sádrování	ks	73,000	32,72	2 388,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	39	zapojení vodičů v krabici	ks	43,000	21,86	939,98
0	K	40	zavíčkování krabice	ks	29,000	4,00	116,00
0	K	41	osazení a zapojení zásuvky, dvojzásuvky	ks	38,000	121,47	4 615,86
0	K	42	osazení a zapojení spínače (2pól) /250V	ks	6,000	117,89	707,34
0	K	43	přepojení vodičů původního osvětlení	ks	8,000	64,59	516,72
0	K	44	příkotvení, sestavení a zapojení svítidla	ks	14,000	357,25	5 001,50

D4 - Demontáž

15 266,50

0	K	45	Oceloplechový rozvaděč RS1,RS2	ks	2,000	2 072,05	4 144,10
0	K	46	Skříň propojovací krabice se svorkovnicí	ks	2,000	1 143,20	2 286,40
0	K	47	Přívodní vedení z rozvaděče RH	m	3,000	24,15	72,45
0	K	48	demontáž původních zásuvek	ks	30,000	64,31	1 929,30
0	K	49	demontáž odbočných krabic	ks	25,000	31,87	796,75
0	K	50	demontáž kabelu "CYKY do 3x 2,5mm"	m	250,000	24,15	6 037,50

D5 - HZS

15 876,19

0	K	51	Dokumentace skutečného stavu	hod	5,000	500,15	2 500,75
0	K	52	Výhozí revize	hod	9,000	457,28	4 115,52
0	K	53	Spolupráce s zást.investora při přepoj. Stáv.el. inst.	hod	8,000	385,83	3 086,64
0	K	54	Zednické zapravení po demontáži	hod	8,000	342,96	2 743,68
0	K	55	přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)	hod	6,000	342,96	2 057,76
0	K	56	Dokumentace a zkoušky rozvaděče	hod	3,000	457,28	1 371,84

D6 - Ostatní náklady

14 004,20

0	K	57	Doprava materiálu	pol	1,000	4 858,60	4 858,60
0	K	58	Doprava osob	pol	1,000	6 573,40	6 573,40
0	K	59	Likvidace demontovaného materiálu	pol	1,000	2 572,20	2 572,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Elektro a ZTI - Pavilon 1,2

Objekt: 001-4b - Objekt SO 04 - zapravení po el.

JKSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	205 260,29
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **205 260,29**

DPH základní	21,00%	ze	205 260,29	43 104,66
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	248 364,95
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Elektro a ZTI - Pavilon 1,2

Objekt: 001-4b - Objekt SO 04 - zapravení po el.

Místo: Zábřeh

Datum: 25. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	205 260,29
HSV - Práce a dodávky HSV	38 594,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 057,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 778,39
997 - Přesun sutě	7 148,39
998 - Přesun hmot	1 610,20
PSV - Práce a dodávky PSV	166 665,64
784 - Dokončovací práce	166 665,64
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	205 260,29

ROZPOČET

Stavba: Elektro a ZTI - Pavilón 1,2

Objekt: 001-4b - Objekt SO 04 - zapravení po el.

Místo: Zábřeh Datum: 25. 6. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

205 260,29

HSV - Práce a dodávky HSV 38 594,65

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 057,67

1	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm " SO 04" " drážky pro elektro vodiče" 120*0,05 160*0,05 Součet	m2	14,000	778,81	10 903,34
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " SO 04" " kolem elektro rozvaděče" (0,6+1,2)*2*0,1 Součet	m2	0,360	428,70	154,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 778,39

4	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm " SO 04" "krabíčky elektro" 79 Součet	kus	79,000	35,44	2 799,76
5	K	973031619	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm " SO 04" "krabíčky elektro" 8 Součet	kus	8,000	49,73	397,84
21	K	31	sekání kapsy pro rozvaděč v cihle (do vel.600x1000mm, do hl 100mm)	ks	1,000	1 200,36	1 200,36
6	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm " SO 04" 120+160 Součet	m	280,000	48,59	13 605,20
7	K	978027114	Odklizení sutě z podlahy v jednotlivých místnostech	t	0,775	1 000,30	775,23

997 - Přesun sutě 7 148,39

8	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,775	785,95	609,11
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,500	236,53	3 666,22
10	K	997013511	Odvoz sutě a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,775	2 135,28	1 654,84
11	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovně)	t	0,775	1 571,90	1 218,22

998 - Přesun hmot 1 610,20

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,939	1 714,80	1 610,20

PSV - Práce a dodávky PSV

166 665,64

784 - Dokončovací práce

166 665,64

13	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	510,535	28,58	14 591,09
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"SO 04 I.N.P."

" schodiště"

(4,65*2,7)

12,555

" chodba"

68,8

68,800

" kabinet"

10,26

10,260

" učebna"

54,69

54,690

" učebna"

54,69

54,690

" učebna"

54,38

54,380

" sociální zařízení"

16,57

16,570

" sociální zařízení"

17,04

17,040

Mezisoučet

288,985

" SO 04- II.N.P."

" chodba"

10,26

10,260

" chodba"

(21,2*1,8+3,7*2,7)

48,150

" učebna"

54,38

54,380

" učebna"

54,38

54,380

" učebna"

54,38

54,380

Mezisoučet

221,550

Součet

510,535

14	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	201,908	28,58	5 770,53
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

" SO 04"

" I.N.P.- okna, dveře"

" kabinet"

(2,25*1,35)*2

6,075

(0,8*2)*2

3,200

" chodba"

(2,25*1,35)*6

18,225

(0,8*2)*3

4,800

(0,9*2)*4

7,200

(2,65*2,15)

5,698

(0,7*1,4)

0,980

(1,7*3,15)

5,355

" učebna"

(2,25*2,4)*3

16,200

(0,8*2)

1,600

" učebna"

(2,25*2,4)*3

16,200

(0,9*2)

1,800

" učebna"

(2,25*2,4)*3

16,200

(0,9*2)

1,800

Mezisoučet

105,333

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" SO 04"				
			" II.N.P.- okna, dveře"				
			" chodba"				
			(2,25*1,35)*2		6,075		
			(0,9*2)		1,800		
			(0,8*2)		1,600		
			" chodba"				
			(2,25*1,35)*8		24,300		
			(0,9*2)*3		5,400		
			(0,8*2)		1,600		
			" učebna"				
			(2,25*2,4)*3		16,200		
			(0,9*2)*2		3,600		
			" učebna"				
			(2,25*2,4)*3		16,200		
			(0,9*2)		1,800		
			" učebna"				
			(2,25*2,4)*3		16,200		
			(0,9*2)		1,800		
			Mezisoučet		96,575		
			Součet		201,908		
15	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	85,146	28,58	2 433,47
			" zakrytí nábytku ve třídách"				
			"SO 04 I.N.P."				
			" kabinet"				
			10,26/3		3,420		
			" učebna"				
			54,69/4		13,673		
			" učebna"				
			54,69/4		13,673		
			" učebna"				
			54,38/4		13,595		
			Mezisoučet		44,361		
			" SO 04- II.N.P."				
			" učebna"				
			54,38/4		13,595		
			" učebna"				
			54,38/4		13,595		
			" učebna"				
			54,38/4		13,595		
			Mezisoučet		40,785		
			Součet		85,146		
16	M	581248440	fólie pro mališské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2	837,468	3,93	3 291,25
17	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 726,055	21,44	37 006,62
			" SO 04- I.N.P."				
			" chodba"				
			(6+1,4+2+21,2+1,8+21,2+3,7+1,5+4+2,75)*3,4		222,870		
			" chodba strop"				
			68,8		68,800		
			" kabinet"				
			(5,7+1,8)*2*3,4		51,000		
			" kabinet strop"				
			10,26		10,260		
			" učebna"				
			(8,75+6,5)*2*3,4		103,700		
			" učebna strop"				
			54,69		54,690		
			" učebna"				
			(8,75+6,5)*2*3,4		103,700		
			" učebna strop"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			54,69		54,690		
			" učebna"				
			$(8,75+6,5)*2*3,4$		103,700		
			" učebna strop"				
			54,38		54,380		
			" sociální zařízení"				
			$(5,5+2,25)*2*1,9$		29,450		
			$(0,95+1,2+1,2)*0,7$		2,345		
			$(0,9+1,2+1,2)*0,7$		2,310		
			$(0,95+1,2+1,2)*0,7$		2,345		
			$(1,4+2,25)*2*1,9$		13,870		
			" sociální zařízení strop"				
			16,57		16,570		
			" sociální zařízení"				
			$(5,64+0,95)*2*1,9$		25,042		
			$(1,3+1,03+1,3)*0,7*5$		12,705		
			$(1,46+2,25)*2*1,9$		14,098		
			" sociální zařízení strop"				
			17,04		17,040		
			Mezisoučet		963,565		
			" SO 04- II.N.P."				
			" chodba"				
			$(5,7+1,8)*2*3,4$		51,000		
			" chodba strop"				
			10,26		10,260		
			" chodba"				
			$(2+21,2+1,8+21,2+2,7+3,7)*3,4$		178,840		
			" chodba strop"				
			$(21,2*1,8+3,7*2,7)$		48,150		
			" učebna"				
			$(8,75+6,5)*2*3,4$		103,700		
			" učebna strop"				
			54,38		54,380		
			" učebna"				
			$(8,75+6,5)*2*3,4$		103,700		
			" učebna strop"				
			54,38		54,380		
			" učebna"				
			$(8,75+6,5)*2*3,4$		103,700		
			" učebna strop"				
			54,38		54,380		
			Mezisoučet		762,490		
			Součet		1 726,055		
18	K	784181127	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	118,821	25,72	3 056,08
			"SO 04 I.N.P."				
			" schodiště"				
			$(4,65+2,7+4,65)*3,8$		45,600		
			" schodiště podhled"				
			$(4,65*2,7)*1,2$		15,066		
			Mezisoučet		60,666		
			"SO 04 II.N.P."				
			" schodiště"				
			$(4,65+2,7+4,65)*3,8$		45,600		
			" schodiště podhled"				
			$(4,65*2,7)$		12,555		
			Mezisoučet		58,155		
			Součet		118,821		
19	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 726,055	54,30	93 724,79
			" SO 04- I.N.P."				
			" chodba"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(6+1,4+2+21,2+1,8+21,2+3,7+1,5+4+2,75)*3,4		222,870		
			" chodba strop"				
			68,8		68,800		
			" kabinet"				
			(5,7+1,8)*2*3,4		51,000		
			" kabinet strop"				
			10,26		10,260		
			" učebna"				
			(8,75+6,5)*2*3,4		103,700		
			" učebna strop"				
			54,69		54,690		
			" učebna"				
			(8,75+6,5)*2*3,4		103,700		
			" učebna strop"				
			54,69		54,690		
			" učebna"				
			(8,75+6,5)*2*3,4		103,700		
			" učebna strop"				
			54,38		54,380		
			" sociální zařízení"				
			(5,5+2,25)*2*1,9		29,450		
			(0,95+1,2+1,2)*0,7		2,345		
			(0,9+1,2+1,2)*0,7		2,310		
			(0,95+1,2+1,2)*0,7		2,345		
			(1,4+2,25)*2*1,9		13,870		
			" sociální zařízení strop"				
			16,57		16,570		
			" sociální zařízení"				
			(5,64+0,95)*2*1,9		25,042		
			(1,3+1,03+1,3)*0,7*5		12,705		
			(1,46+2,25)*2*1,9		14,098		
			" sociální zařízení strop"				
			17,04		17,040		
			Mezisoučet		963,565		
			" SO 04- II.N.P."				
			" chodba"				
			(5,7+1,8)*2*3,4		51,000		
			" chodba strop"				
			10,26		10,260		
			" chodba"				
			(2+21,2+1,8+21,2+2,7+3,7)*3,4		178,840		
			" chodba strop"				
			(21,2*1,8+3,7*2,7)		48,150		
			" učebna"				
			(8,75+6,5)*2*3,4		103,700		
			" učebna strop"				
			54,38		54,380		
			" učebna"				
			(8,75+6,5)*2*3,4		103,700		
			" učebna strop"				
			54,38		54,380		
			" učebna"				
			(8,75+6,5)*2*3,4		103,700		
			" učebna strop"				
			54,38		54,380		
			Mezisoučet		762,490		
			Součet		1 726,055		

20	K	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	118,821	57,16	6 791,81
			"SO 04 I.N.P."				
			" schodiště"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(4,65+2,7+4,65)*3,8		45,600		
			" schodiště podhled"				
			(4,65*2,7)*1,2		15,066		
			Mezisoučet		60,666		
			"SO 04 II.N.P."				
			" schodiště"				
			(4,65+2,7+4,65)*3,8		45,600		
			" schodiště podhled"				
			(4,65*2,7)		12,555		
			Mezisoučet		58,155		
			Součet		118,821		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Elektro a ZTI - Pavilon 1,2

Objekt: 001-4c - Objekt SO 05 - zapravení po el.

JKSO:
Místo: Zábřeh

CC-CZ:
Datum: 25. 6. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	204 144,50
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 204 144,50

DPH základní	21,00%	ze	204 144,50	42 870,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 247 014,85

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Elektro a ZTI - Pavillon 1,2

Objekt: 001-4c - Objekt SO 05 - zapravení po el.

Místo: Zábřeh

Datum: 25. 6. 2018

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	204 144,50
HSV - Práce a dodávky HSV	37 478,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 668,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 272,49
997 - Přesun sutě	6 963,91
998 - Přesun hmot	1 574,19
PSV - Práce a dodávky PSV	166 665,64
784 - Dokončovací práce	166 665,64
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	204 144,50

ROZPOČET

Stavba:

Farebná a 2Tř - Pavilon 1.2

Objekt: 001-4c - Objekt SO 05 - zapravení po el.

Místo:

Zábřeh

Datum:

25. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

204 144,50

HSV - Práce a dodávky HSV

37 478,86

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 668,27

1	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm " SO 05" " drážky pro elektro vodiče" 110*0,05 160*0,05 Součet	m2	13,500	778,81	10 513,94
					5,500		
					8,000		
					13,500		

2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " SO 05" " kolem elektro rozvaděče" (0,6+1,2)*2*0,1 Součet	m2	0,360	428,70	154,33
					0,360		
					0,360		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 272,49

4	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm " SO 05" "krabíčky elektro" 79 Součet	kus	79,000	35,44	2 799,76
					79,000		
					79,000		

5	K	973031619	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm " SO 05" "krabíčky elektro" 8 Součet	kus	8,000	49,73	397,84
					8,000		
					8,000		

21	K	31	sekání kapsy pro rozvaděč v cihle (do vel.600x1000mm, do hl 100mm)	ks	1,000	1 200,36	1 200,36
----	---	----	--	----	-------	----------	----------

6	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm " SO 05" 110+160 Součet	m	270,000	48,59	13 119,30
					270,000		
					270,000		

7	K	978027114	Odklizení sutí z podlahy v jednotlivých místnostech	t	0,755	1 000,30	755,23
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

997 - Přesun sutě

6 963,91

8	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,755	785,95	593,39
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,100	236,53	3 571,60
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

10	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,755	2 135,28	1 612,14
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

11	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovně)	t	0,755	1 571,90	1 186,78
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

998 - Přesun hmot

1 574,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,918	1 714,80	1 574,19

PSV - Práce a dodávky PSV

166 665,64

784 - Dokončovací práce

166 665,64

13	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	510,535	28,58	14 591,09
			"SO 05 I.N.P."				
			"schodiště"				
			(4,65*2,7)		12,555		
			"chodba"				
			68,8		68,800		
			"kabinet"				
			10,26		10,260		
			"učebna"				
			54,69		54,690		
			"učebna"				
			54,69		54,690		
			"učebna"				
			54,38		54,380		
			"sociální zařízení"				
			16,57		16,570		
			"sociální zařízení"				
			17,04		17,040		
			Mezisoučet		288,985		
			"SO 05- II.N.P."				
			"chodba"				
			10,26		10,260		
			"chodba"				
			(21,2*1,8+3,7*2,7)		48,150		
			"učebna"				
			54,38		54,380		
			"učebna"				
			54,38		54,380		
			"učebna"				
			54,38		54,380		
			Mezisoučet		221,550		
			Součet		510,535		
14	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	201,908	28,58	5 770,53
			"SO 05"				
			"I.N.P.- okna, dveře"				
			"kabinet"				
			(2,25*1,35)*2		6,075		
			(0,8*2)*2		3,200		
			"chodba"				
			(2,25*1,35)*6		18,225		
			(0,8*2)*3		4,800		
			(0,9*2)*4		7,200		
			(2,65*2,15)		5,698		
			(0,7*1,4)		0,980		
			(1,7*3,15)		5,355		
			"učebna"				
			(2,25*2,4)*3		16,200		
			(0,8*2)		1,600		
			"učebna"				
			(2,25*2,4)*3		16,200		
			(0,9*2)		1,800		
			"učebna"				
			(2,25*2,4)*3		16,200		
			(0,9*2)		1,800		
			Mezisoučet		105,333		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" SO 05"				
			" II.N.P.- okna, dveře"				
			" chodba"				
			(2,25*1,35)*2		6,075		
			(0,9*2)		1,800		
			(0,8*2)		1,600		
			" chodba"				
			(2,25*1,35)*8		24,300		
			(0,9*2)*3		5,400		
			(0,8*2)		1,600		
			" učebna"				
			(2,25*2,4)*3		16,200		
			(0,9*2)*2		3,600		
			" učebna"				
			(2,25*2,4)*3		16,200		
			(0,9*2)		1,800		
			" učebna"				
			(2,25*2,4)*3		16,200		
			(0,9*2)		1,800		
			Mezisoučet		96,575		
			Součet		201,908		
15	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	85,146	28,58	2 433,47
			" zakrytí nábytků ve třídách"				
			"SO 05 I.N.P."				
			" kabinet"				
			10,26/3		3,420		
			" učebna"				
			54,69/4		13,673		
			" učebna"				
			54,69/4		13,673		
			" učebna"				
			54,38/4		13,595		
			Mezisoučet		44,361		
			" SO 05- II.N.P."				
			" učebna"				
			54,38/4		13,595		
			" učebna"				
			54,38/4		13,595		
			" učebna"				
			54,38/4		13,595		
			Mezisoučet		40,785		
			Součet		85,146		
16	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25µ, 4 x 5 m	m2	837,468	3,93	3 291,25
17	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 726,055	21,44	37 006,62
			" SQ 05- I.N.P."				
			" chodba"				
			(6+1,4+2+21,2+1,8+21,2+3,7+1,5+4+2,75)*3,4		222,870		
			" chodba strop"				
			68,8		68,800		
			" kabinet"				
			(5,7+1,8)*2*3,4		51,000		
			" kabinet strop"				
			10,26		10,260		
			" učebna"				
			(8,75+6,5)*2*3,4		103,700		
			" učebna strop"				
			54,69		54,690		
			" učebna"				
			(8,75+6,5)*2*3,4		103,700		
			" učebna strop"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			54,69		54,690		
			" učebna"				
			$(8,75+6,5)*2*3,4$		103,700		
			" učebna strop"				
			54,38		54,380		
			" sociální zařízení"				
			$(5,5+2,25)*2*1,9$		29,450		
			$(0,95+1,2+1,2)*0,7$		2,345		
			$(0,9+1,2+1,2)*0,7$		2,310		
			$(0,95+1,2+1,2)*0,7$		2,345		
			$(1,4+2,25)*2*1,9$		13,870		
			" sociální zařízení strop"				
			16,57		16,570		
			" sociální zařízení"				
			$(5,64+0,95)*2*1,9$		25,042		
			$(1,3+1,03+1,3)*0,7*5$		12,705		
			$(1,46+2,25)*2*1,9$		14,098		
			" sociální zařízení strop"				
			17,04		17,040		
			Mezisoučet		963,565		
			" SO 05- II.N.P."				
			" chodba"				
			$(5,7+1,8)*2*3,4$		51,000		
			" chodba strop"				
			10,26		10,260		
			" chodba"				
			$(2+21,2+1,8+21,2+2,7+3,7)*3,4$		178,840		
			" chodba strop"				
			$(21,2*1,8+3,7*2,7)$		48,150		
			" učebna"				
			$(8,75+6,5)*2*3,4$		103,700		
			" učebna strop"				
			54,38		54,380		
			" učebna"				
			$(8,75+6,5)*2*3,4$		103,700		
			" učebna strop"				
			54,38		54,380		
			" učebna"				
			$(8,75+6,5)*2*3,4$		103,700		
			" učebna strop"				
			54,38		54,380		
			Mezisoučet		762,490		
			Součet		1 726,055		

18	K	784181127	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	118,821	25,72	3 056,08
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

"SO 05 I.N.P."

" schodiště"

$(4,65+2,7+4,65)*3,8$

45,600

" schodiště podhled"

$(4,65*2,7)*1,2$

15,066

Mezisoučet

60,666

"SO 05 II.N.P."

" schodiště"

$(4,65+2,7+4,65)*3,8$

45,600

" schodiště podhled"

$(4,65*2,7)$

12,555

Mezisoučet

58,155

Součet

118,821

19	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 726,055	54,30	93 724,79
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

" SO 05- I.N.P."

" chodba"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(6+1,4+2+21,2+1,8+21,2+3,7+1,5+4+2,75)*3,4		222,870		
			" chodba strop"				
			68,8		68,800		
			" kabinet"				
			(5,7+1,8)*2*3,4		51,000		
			" kabinet strop"				
			10,26		10,260		
			" učebna"				
			(8,75+6,5)*2*3,4		103,700		
			" učebna strop"				
			54,69		54,690		
			" učebna"				
			(8,75+6,5)*2*3,4		103,700		
			" učebna strop"				
			54,69		54,690		
			" učebna"				
			(8,75+6,5)*2*3,4		103,700		
			" učebna strop"				
			54,38		54,380		
			" sociální zařízení"				
			(5,5+2,25)*2*1,9		29,450		
			(0,95+1,2+1,2)*0,7		2,345		
			(0,9+1,2+1,2)*0,7		2,310		
			(0,95+1,2+1,2)*0,7		2,345		
			(1,4+2,25)*2*1,9		13,870		
			" sociální zařízení strop"				
			16,57		16,570		
			" sociální zařízení"				
			(5,64+0,95)*2*1,9		25,042		
			(1,3+1,03+1,3)*0,7*5		12,705		
			(1,46+2,25)*2*1,9		14,098		
			" sociální zařízení strop"				
			17,04		17,040		
			Mezisoučet		963,565		
			" SO 05- II.N.P."				
			" chodba"				
			(5,7+1,8)*2*3,4		51,000		
			" chodba strop"				
			10,26		10,260		
			" chodba"				
			(2+21,2+1,8+21,2+2,7+3,7)*3,4		178,840		
			" chodba strop"				
			(21,2*1,8+3,7*2,7)		48,150		
			" učebna"				
			(8,75+6,5)*2*3,4		103,700		
			" učebna strop"				
			54,38		54,380		
			" učebna"				
			(8,75+6,5)*2*3,4		103,700		
			" učebna strop"				
			54,38		54,380		
			" učebna"				
			(8,75+6,5)*2*3,4		103,700		
			" učebna strop"				
			54,38		54,380		
			Mezisoučet		762,490		
			Součet		1 726,055		

20	K	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	118,821	57,16	6 791,81
			"SO 05 I.N.P."				
			"schodiště"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(4,65+2,7+4,65)*3,8		45,600		
			" schodiště podhled"				
			(4,65*2,7)*1,2		15,066		
			Mezisoučet		60,666		
			"SO 05 II.N.P."				
			" schodiště"				
			(4,65+2,7+4,65)*3,8		45,600		
			" schodiště podhled"				
			(4,65*2,7)		12,555		
			Mezisoučet		58,155		
			Součet		118,821		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Elektro a ZTI - Pavilon 1,2

Objekt: 001-5 - VRN

JKSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	26 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **26 000,00**

DPH základní	21,00%	ze	26 000,00	5 460,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 31 460,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Elektro a ZTI - Pavilon 1.2

Objekt: 001-5 - VRN

Místo: Zábřeh

Datum: 25. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	26 000,00
VRN - VRN	26 000,00
VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY	26 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 000,00

ROZPOČET

Stavba: Elektro a ZTI - Pavilon 1,2

Objekt: 001-5 - VRN

Místo: Zábřeh

Datum: 25. 6. 2018

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 000,00

VRN - VRN

26 000,00

VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY

26 000,00

1	K	VRN11-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zařízení staveniště	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00
2	K	VRN11-02	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - ostatní zařízení a práce	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
3	K	VRN11-03	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - likvidace zařízení staveniště	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00

