

17.	762521923	Výřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů plochy jednotlivě do 4 m ²	m	4,72	97,88	462
99.	762213811	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,0 m s podstupnicemi	m	6,8	237,05	1 612
776: Podlahy povlakové						
3.	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m ²	77,002	37,88	2 917
71.	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m ²	75,935	168,08	12 763
72.	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m ²	75,935	4,40	334
73.	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 - podlah	m ²	75,935	25,30	1 921
74.	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m ²	75,935	107,25	8 144
75.	284122850	krytina podlahová heterogenní tl. 2 mm	m ²	75,935	353,49	26 842
76.	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	36,44	16,50	601
77.	284110030	lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm role 50 m	m	37,169	30,80	1 145
91.	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,249	461,37	115
777: Podlahy lité						
68.	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad suchý a vyzrálý	m ²	4,72	86,30	407
69.	777511101	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky do 1 mm	m ²	4,72	676,83	3 195
90.	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,007	562,44	4
781: Dokončovací práce - obklady						
80.	R781-0001	D - obklad Rako Color 20/20	m ²	2,137	294,50	629
81.	781413112	Montáž obkladaček vnitřních porovinových pravouhlých do 25 ks/m ² lepených standardním lepidlem	m ²	2,035	449,93	916
783: Dokončovací práce - natěry						
70.	783132101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, - tmelem epoxidovým	m ²	75,935	71,83	5 454
784: Dokončovací práce - malby a tapety						
86.	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	188,457	4,41	832
87.	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	18,846	13,03	246
88.	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha době oteřuzdorných v místnostech do 3,80 m	m ²	188,457	34,17	6 440
89.	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha oteřuzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m ²	112,522	13,10	1 474
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
13.	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m ² na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,0	72,71	145
14.	974082115	Vysekání rýh pro vodiče v omíтке MV nebo MVC stěn š do 100 mm	m	78,12	43,38	3 389
15.	974082174	Vysekání rýh pro vodiče v omíтке MV nebo MVC stropů š do 70 mm	m	34,2	69,12	2 364
18.	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladaček plochy přes 1 m ²	m ²	2,035	89,76	183
21.	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	3,0	88,27	265
22.	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	0,9	79,29	71
56.	974082173	Vysekání rýh pro vodiče v omíтке MV nebo MVC stropů š do 50 mm	m	34,0	67,62	2 299
67.	974042567	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	32,28	459,58	14 835