



DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0280/2017

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 045/MBHN/17

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080. 755 24 Vsetín
Zastoupeno: , starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: . starosta města
• ve věcech technických: stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Adresa: Na Bělídle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupena: , předsedou představenstva a
členem představenstva
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: , ředitel oblasti Východ a
, vedoucí PJ Zlín
• ve věcech technických: vedoucí PJ Zlín
stavbyvedoucí
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Stavební úpravy chodníků související s přechody pro chodce silnic I. a III. třídy
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ (bez DPH)	8 200 000,-Kč
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 560/2017

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 06. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0280/2017, dále jen „smlouva o dílo“, a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Čl. I.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti doplnit dílo o další nepředvídané stavební práce a dodávky mění takto:

1. Za článek II. odst. 12 se doplňuje nový odstavec 13, který zní:

13. Dle dodatku č. 4 se dílo rozšiřuje o stavební práce a dodávky blíže vymezené v tomto dodatku a přílohy č. 1 (vícepráce) - soupisu stavebních prací a dodávek, které budou provedeny v souladu s dokumentací, vypracovanou autorským dozorem Ing. Jiřím Škrabalem, Žerotínova, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 48476684.

Rozsah dodatečných stavebních prací se týká objektu „SO 05 - Bezbariérové chodníky Rokytnice, III. etapa – 2. část“ na doplnění předmětu díla o nepředvídané stavební práce, spočívající ve výměně silničních obrubníků podél silnice I/69, dopojení dvou střešních svodů z RD na dešťovou kanalizaci, doplnění chodníkových obrubníků z vnitřní stany chodníků a výměnu nevhodné zeminy za ornici.

Předmětem dodatečných prací č. 1 je výměna silničních obrubníků v délce cca 27,00 m. Stávající silniční obrubníky jsou zarovnané s vozovkou silnice I/69 a ve stávajícím stavu řidiči přejížděli přes obrubníky a odstavovali svá auta na zahliněném pásu a na chodníku. Aby se tomu zabránilo, je navržena výměna silničních obrubníků a jejich osazení do standardní výškové polohy, tj s nadvýšením 120 mm nad povrchem vozovky.

Terén mezi novými silničními obrubníky a novým chodníkem bude dorovnaný humusní vrstvou v tl. 100 mm a zatravněn.

Předmětem dodatečných prací č. 2 je nutnost připojit svody od RD v místě dutého chodníku (který je v projektu navržen k zasypání kamenivem) a doplnit svody RD č.p. 238 o gajgry (2ks) včetně dopojení na stávající dešťovou kanalizaci.

Předmětem dodatečných prací č. 3 je ve staničení 1,687 – 1,697 je nutné doplnění záhonových obrubníků podél velmi křivé a nízké podezdívky, která esteticky neodpovídá požadavkům. Prostor za obrubníkem a povrch podezdívky bude nutné zpravení cementovou maltou. Délka úpravy činí 23,00 m.

Předmětem dodatečných prací č. 4 je doplnění pravé strany chodníku dalšími chodníkovými obrubníky. Před RD č.p. 262 bylo v PD navrženo dotažení dlažby k podezdívce oplocení rodinného domu. Majitel pozemku se v průběhu výstavby chodníků rozhodl provést rekonstrukci svého oplocení. Prefabrikované oplocení včetně podezdívky bylo proto odstraněno, ale k vlastní realizaci oplocení již však nedošlo. S dodavatelskou firmou byla proto dohodnuta úprava, která zajistí šířkové ohraničení chodníku pomocí nového betonového obrubníku BO 13-10. Obrubníky tvoří náhradu za vybouranou podezdívku oplocení. Délka úpravy činí 13,00 m.

Předmětem dodatečných prací č. 5 je výměna nevhodné zeminy za vhodnou. V projektové dokumentaci se předpokládalo s využitím místní zeminy pro zpětné využití jako finální vrstvy u sadových úprav. Po zahájení stavebních prací se konstatovalo, že stávající zemina je pro konečné sadové úprav nepoužitelná. Zemina byla časem znehodnocena kamennou drtí, zimní údržbou, ale i provozními kapalinami (úkapy) od stojících osobních aut – „zahliněný“ pás mezi vozovkou silnice I/69 a chodníkem byl pojižděný a sloužil k odstavování vozidel vlastníků přilehlých nemovitostí. Důsledkem tohoto zjištění byla nutnost zajistit novou zeminu pro konečné rozproštění a ohumusování. Vhodná zemin v rozsahu 54,85 m³ byla nakoupena a dovezena z vhodného zemníku.

2.) Článek č. IV odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM VČETNĚ DODATKU č. 1 a č. 3	5 974 827,50	1 254 713,78	7 229 541,28
Vícepráce: Bezbariérové chodníky Rokytnice, III. etapa - 2. část	66 312,85	13 925,70	80 238,55
CENA CELKEM VČETNĚ DODATKU č.1, č.3 a č. 4	6 041 140,35	1 268 639,48	7 309 779,83

Čl. II.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání "smlouvy o dílo," a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 nedotčené tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- Objednatel potvrzuje, že tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
- Uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na ⁷⁹... zasedání Rady města Vsetín, konané dne ^{13. 6. 2018}... pod číslem usnesení ^{35/79/RM/2018}...

4. Tento dodatek č. 4 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci.


Příloha číslo 1: Soupis stavebních prací a dodávek - vícepráce

Ve Vsetíně, dne: 27-06-2019
Za objednatele:

Za zhotovitele:


město Vsetín

starosta


STRABAG a.s.
ředitel oblasti Východ,


vedoucí PJ Zlín

Smlouvu prověřil:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	117	St.úpr.chodníků související s přechody pro chodce sil. I.a III.třídy -2. část-výměna obrub
Objekt:	102	Bezbariérové chodníky Rokytnice - 2. část
Rozpočet:	001	Vícepráce - doplnění a výměna obrubníků a dopojení svodů RD

Zadavatel	Město Vsetín Svárov 1080 75501 Vsetín-Vsetín	IČO: 00304450 DIČ: CZ00304450
-----------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	STRABAG a.s. Na bělidle 198/21 15000 Praha-Smíchov	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
-------------	--	----------------------------------

Rozpis ceny	Celkem
HSV	66 312,85
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	66 312,85

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	66 312,85 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		66 312,85 CZK

v _____ dne 13.6.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1-1	Výměna silničních obrub	HSV			21 546,20	32
1-2	Dopojení svodu u RD čp.238	HSV			10 033,65	15
1-3,4	Osazení obrub podél oplocení u RD čp.237 a 262	HSV			8 454,13	13
1-5	Povrchové úpravy terénu	HSV			20 634,57	31
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 533,92	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			110,38	0
Cena celkem					66 312,85	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	117	St.úpr.chodníků související s přechody pro chodce sil. I.a III.třidy -2. část-výměna obrub
O:	102	Bezbariérové chodníky Rokytnice - 2. část
R:	001	Vícepráce - doplnění a výměna obrubníků a dopojení svodů RD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1-1		Výměna silničních obrub	21 546,20						
	1 113107410R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	4,05000	20,00	81,00	822-1	RTS 18/ I	Indiv
		27*0,15		4,05					
	2 113107609R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 90 mm	m2	37,05000	22,00	815,10	822-1	RTS 18/ I	Indiv
		pod obrubníkem : 27*0,15		4,05					
		pod zeleným pásem : 33*1,0		33					
	3 113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	4,05000	78,00	315,90	822-1	RTS 18/ I	Indiv
		27*0,15		4,05					
	4 113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	27,00000	39,00	1 053,00	822-1	RTS 18/ I	Indiv
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek staré : 27,0		27					
	5 181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	4,05000	18,00	72,90	800-1	RTS 18/ I	Indiv
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5		4,05					
		27*0,15		4,05					
	6 564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	4,05000	117,00	473,85	822-1	RTS 18/ I	Indiv
		27*0,15		4,05					
	7 573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	4,05000	10,00	40,50	822-1	RTS 18/ I	Indiv
		27*0,15		4,05					
	8 576111213R00	Koberec asfaltový mastixový střední AKMS, tloušťka po zhutnění 40 mm, v pruhu šířky do 3 m	m2	4,80000	487,00	2 337,60	822-1	RTS 18/ I	Indiv
		s rozprostřením a zhutněním		4,8					
		32*0,15		4,8					
	9 577151223R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 22, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	4,80000	517,00	2 481,60	822-1	RTS 18/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	117	St.úpr.chodníků související s přechody pro chodce sil. I.a III.třídý -2. část-výměna obrub
O:	102	Bezbariérové chodníky Rokytnice - 2. část
R:	001	Vícepráce - doplnění a výměna obrubníků a dopojení svodů RD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		32*0,15		4,8					
10	599142111R00	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	27,00000	71,00	1 917,00	822-1	RTS 18/ I	Indiv
		27,0		27					
11	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	27,00000	217,00	5 859,00	822-1	RTS 18/ I	Indiv
		27,0		27					
12	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	27,00000	40,00	1 080,00	822-1	RTS 18/ I	Indiv
		27,0		27					
13	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	27,00000	47,00	1 269,00	822-1	RTS 18/ I	Indiv
		27,0		27					
14	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	194,17600	1,00	194,18	822-1	RTS 18/ I	Indiv
		20*9.7088		194,176					
15	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	27,27000	89,00	2 427,03	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
		27,0*1,01		27,27					
16	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4, : Součet: : 10,74802	t	10,74802	23,00	247,20	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				10,74802					
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4, : Součet: : 10,74802	t	10,74802	82,00	881,34	801-3	RTS 18/ I	Indiv
				10,74802					
Díl: 1-2		Dopojení svodu u RD čp.238				10 033,65			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	117	St.úpr.chodníků související s přechody pro chodce sil. I.a III.třídy -2. část-výměna obrub
O:	102	Bezbariérové chodníky Rokytnice - 2. část
R:	001	Vícepráce - doplnění a výměna obrubníků a dopojení svodů RD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	28611147.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 2000,0 mm	kus	2,00000	197,55	395,10	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
27	28651656.AR	koleno PVC; 30,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem	kus	3,00000	56,70	170,10	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
28	28651657.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem	kus	3,00000	58,32	174,96	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
29	167352003R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační, plošná hmotnost 250 g/m2	m2	9,60000	16,56	158,98	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
		8*1*1,2		9,6					
30	PC	Napojení lapače stf.splavenin do stáv.potrubí	kus	2,00000	490,00	980,00		Vlastní	Indiv
		2,0		2					
Díl: 1-3,4 Osazení obrub podél oplocení u RD čp.237 a 262						8 454,13			
31	916661111R00	Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm dle skutečnosti : 23	m	23,00000	182,45	3 736,35	822-1	RTS 18/ I	Indiv
				23					
32	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm náhrada za podezdívku oplocení : 13,0	m	13,00000	217,00	2 821,00	822-1	RTS 18/ I	Indiv
				13					
33	592-17341	Betonový obrubník zahradní ABO10-20 1000/50/250 23,0*1,01	kus	23,23000	50,00	1 161,50		Vlastní	Indiv
				23,23					
34	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm, h = 200,0 mm; barva šedá	kus	13,13000	56,00	735,28	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
		13,0*1,01		13,13					
Díl: 1-5 Povrchové úpravy terénu						20 634,57			
35	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy nákup ornice pro doplnění včetně dovozu : 548,5*0,1	m3	54,85000	376,20	20 634,57	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
				54,85					
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						5 533,92			
36	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,52000	2 186,00	5 533,92	822-1	RTS 18/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	117	St.úpr.chodníků související s přechody pro chodce sil. I.a III.tříd -2. část-výměna obrub
O:	102	Bezbariérové chodníky Rokytnice - 2. část
R:	001	Vícepráce - doplnění a výměna obrubníků a dopojení svodů RD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, 8*1	m2	8,00000	27,09	216,72	800-2	RTS 18/1	Indiv
19	212752113R00	Trativody z drenážních trubek DN od 130 do 160 mm se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu, 8,0	m	8,00000	254,25	2 034,00	827-1	RTS 18/1	Indiv
20	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 5,0	m	5,00000	22,68	113,40	827-1	RTS 18/1	Indiv
21	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, 6,0	kus	6,00000	60,84	365,04	827-1	RTS 18/1	Indiv
22	721242111RT1	Lapače střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt. nečistot, se suchou a nezámr. klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam. těs. kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 ... 2,0	kus	2,00000	789,30	1 578,60	800-721	RTS 18/1	Indiv
23	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19,20,22,23,25,26,27,28,29, : Součet: : 3,753	t	3,75300	1,00	3,751827-1	827-1	RTS 18/1	Indiv
24	212750010RAC	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, DN 130 mm Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.	m	8,00000	467,10	3 736,80	AP-HSV	RTS 18/1	Indiv
25	28611146.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 1000,0 mm	kus	1,00000	106,20	106,20	SPCM	RTS 18/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	117	St.úpr.chodníků související s přechody pro chodce sil. I.a III.třídy -2. část-výměna obrub
O:	102	Bezbariérové chodníky Rokytnice - 2. část
R:	001	Vícepráce - doplnění a výměna obrubníků a dopojení svodů RD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dobetonování nerovností kolem podezdívek, dodetonování za obrubníky a podél silnice : (23+13+27)*0,20*0,20		2,52					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				110,38			
37	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 11,15,18,19,21,22,25,26,27,28,29,32,34,35,36. : Součet: : 110,38498	t	110,38498	1,00	110,38	822-1	RTS 18/ I	Indiv
						110,38498			
Celkem						66 312,85			

