

Položkový rozpočet D5.ZL7.01

S:	18-1321.01	BJ Kohoutovice 2018				
O:	01	Glinkova2,4,6, Axmanova8,10,12, UVC, Bellova, Borodinova, Chopinova 7				
R:	01	BYT A 3+1 - VCP pro rok 2018				
9 196,15 Kč						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 978,40
1	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	12,00000	190,00	2 280,00
2	622319005RVL	Vyrovnávací vrstva z cementové malty, podrovnání panelů pod obklady, do tl. 30 mm	m2	3,60000	194,00	698,40
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 776,50
3	63241_RVL	Dorování podlah u koupelen rychletvrdnoucím betonovým potěrem do tl.5cm	m2	3,74000	475,00	1 776,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 278,35
4	77651181RVL	Odstranění DRUHÉ VRSTVY - PVC lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2 DO 50% PLOCHY	m2	20,19000	45,00	908,55
5	784402801RVL	Příplatek za oškrábání vícevrstev maleb na stěnách a stropech rekonstruovaných prostor	kpl	1,00000	287,00	287,00
6	785411800RR	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m DO 20% PLOCHY STĚN	m2	17,00000	25,00	425,00
7	965043321RVL	Osekání pásů š.15cm a hloubky 15mm původní úrovně podlahy pro nový půdorys koupelny a wc	m	2,60000	253,00	657,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				538,85
8	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,82900	650,00	538,85
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				708,00
9	766662811RVL	Demontáž a zpětná montáž dřevěných prahů do pokojů při realizaci podlah	kus	3,00000	174,00	522,00
9a	766662811RVL a	Demontáž a zpětná montáž dřevěných prahu u vstupních dveří do bytu	kus	1,00000	186,00	186,00
Díl: 799		Ostatní				835,50
10	799_001VL	Zaslepení původního odvětrání VZT do kuchyně o rozměrech 150*200 mm	ks	1,00000	164,50	164,50
11	799_002VL	Zaslepení původního odvětrání VZT do koupelny o rozměrech 120*220 mm	ks	1,00000	186,00	186,00
12	799_003VL	Zajištění (smotání a vyvěšení) slb rozvodů vedených v prostorách rekonstruovaných místností	kpl	1,00000	250,00	250,00
13	799_004VL	Zajištění ochrany domácího telefonu při stavebních pracích	kpl	1,00000	115,00	115,00
14	799_005VL	Zabezpečení vývodu stávajícího stropního svítidla v kuchyni	kpl	1,00000	120,00	120,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				80,55
15	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,02019	1 200,00	24,23
16	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	0,01647	220,00	3,62
17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,04040	198,00	8,00
18	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,48480	45,00	21,82
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,04040	165,00	6,67
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,36360	8,20	2,98
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,04040	178,00	7,19
22	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,20200	10,30	2,08
23	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,04040	98,00	3,96

Položkový rozpočet D5.ZL7.02

S:	18-1321.01	BJ Kohoutovice 2018				
O:	01	Glinkova2,4,6, Axmanova8,10,12, UVC, Bellova, Borodinova, Chopinova 7				
R:	01	BYT B 2+1 - VCP pro rok 2018				
8 862,52 Kč						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 978,40
1	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	12,00000	190,00	2 280,00
2	622319005RVL	Vyrovnávací vrstva z cementové malty , podrovnání panelů pod obklady, do tl. 30 mm	m2	3,60000	194,00	698,40
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 738,50
3	63241_RVL	Dorovnání podlah u koupelen rychletvrdnoucím betonovým potěrem do tl.5cm	m2	3,66000	475,00	1 738,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 202,30
4	77651181RVL	Odstranění DRUHÉ VRSTVY - PVC lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2 DO 50% PLOCHY	m2	18,50000	45,00	832,50
5	784402801RVL	Příplatek za oškrábání vícevrstev maleb na stěnách a stropech rekonstruovaných prostor	kpl	1,00000	287,00	287,00
6	785411800RR	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m DO 20% PLOCHY STĚN	m2	17,00000	25,00	425,00
7	965043321RVL	Osekání pásů š.15cm a hloubky 15mm původní úrovně podlahy pro nový půdorys koupelny a wc	m	2,60000	253,00	657,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				495,30
8	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,76200	650,00	495,30
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				534,00
9	766662811RVL	Demontáž a zpětná montáž dřevěných prahů do pokojů při realizaci podlah	kus	2,00000	174,00	348,00
9a	766662811RVL a	Demontáž a zpětná montáž dřevěných prahu u vstupních dveří do bytu	kus	1,00000	186,00	186,00
Díl: 799		Ostatní				835,50
10	799_001VL	Zaslepení původního odvětrání VZT do kuchyně o rozměrech 150*200 mm	ks	1,00000	164,50	164,50
11	799_002VL	Zaslepení původního odvětrání VZT do koupelny o rozměrech 120*220 mm	ks	1,00000	186,00	186,00
12	799_003VL	Zajištění (smotání a vyvěšení) slb rozvodů vedených v prostorách rekonstruovaných místností	kpl	1,00000	250,00	250,00
13	799_004VL	Zajištění ochrany domácího telefonu při stavebních pracích	kpl	1,00000	115,00	115,00
14	799_005VL	Zabezpečení vývodu stávajícího stropního svítidla v kuchyni	kpl	1,00000	120,00	120,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				78,52
15	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,01850	1 200,00	22,20
16	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	0,01647	220,00	3,62
17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,04040	198,00	8,00
18	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,48480	45,00	21,82
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,04040	165,00	6,67
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,36360	8,20	2,98
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,04040	178,00	7,19
22	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,20200	10,30	2,08
23	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,04040	98,00	3,96

Položkový rozpočet D5.ZL7.03

S:	18-1321.01	BJ Kohoutovice 2018				
O:	01	Glinkova2,4,6, Axmanova8,10,12, UVC, Bellova, Borodinova, Chopinova 7				
R:	01	BYT C 1+1 - VCP pro rok 2018				
7 922,70 Kč						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Gelkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 978,40
1	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	12,00000	190,00	2 280,00
2	622319005RVL	Vyrovnávací vrstva z cementové malty , podrovnání panelů pod obklady, do tl. 30 mm	m2	3,60000	194,00	698,40
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 429,75
3	63241_RVL	Dorovnání podlah u koupelen rychletvrdnoucím betonovým potěrem do tl.5cm	m2	3,01000	475,00	1 429,75
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 914,75
4	77651181RVL	Odstranění DRUHÉ VRSTVY - PVC lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2 DO 50% PLOCHY	m2	12,11000	45,00	544,95
5	784402801RVL	Příplatek za oškrábání vícevrstev maleb na stěnách a stropěch rekonstruovaných prostor	kpl	1,00000	287,00	287,00
6	785411800RR	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m DO 20% PLOCHY STĚN	m2	17,00000	25,00	425,00
7	965043321RVL	Osekání pásů š.15cm a hloubky 15mm původní úrovně podlahy pro nový půdorys koupelny a wc	m	2,60000	253,00	657,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				333,45
8	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,51300	650,00	333,45
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				360,00
9	766662811RVL	Demontáž a zpětná montáž dřevěných prahů do pokojů při realizaci podlah	kus	1,00000	174,00	174,00
9a	766662811RVL a	Demontáž a zpětná montáž dřevěných prahu u vstupních dveří do bytu	kus	1,00000	186,00	186,00
Díl: 799		Ostatní				835,50
10	799_001VL	Zaslepení původního odvětrání VZT do kuchyně o rozměrech 150*200 mm	ks	1,00000	164,50	164,50
11	799_002VL	Zaslepení původního odvětrání VZT do koupelny o rozměrech 120*220 mm	ks	1,00000	186,00	186,00
12	799_003VL	Zajištění (smotání a vyvěšení) slb rozvodů vedených v prostorách rekonstruovaných místností	kpl	1,00000	250,00	250,00
13	799_004VL	Zajištění ochrany domácího telefonu při stavebních pracích	kpl	1,00000	115,00	115,00
14	799_005VL	Zabezpečení vývodu stávajícího stropního svítidla v kuchyni	kpl	1,00000	120,00	120,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				70,85
15	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,01211	1 200,00	14,53
16	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	0,01647	220,00	3,62
17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,04040	198,00	8,00
18	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,48480	45,00	21,82
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,04040	165,00	6,67
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,36360	8,20	2,98
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,04040	178,00	7,19
22	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,20200	10,30	2,08
23	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,04040	98,00	3,96

Položkový rozpočet D5.ZL7.04

S:	18-1321.01	BJ Kohoutovice 2018				
O:	01	Glinkova2,4,6, Axmanova8,10,12, UVC, Bellova, Borodinova, Chopinova 7				
R:	01	BYT D 3+1 - VCP pro rok 2018				
9 323,52 Kč						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			2 978,40	
1	612421637R00	Oμίtka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	12,00000	190,00	2 280,00
2	622319005RVL	Vyrovnávací vrstva z cementové malty , podrovnání panelů pod obklady, do tl. 30 mm	m2	3,60000	194,00	698,40
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			1 762,25	
3	63241_RVL	Dorovnání podlah u koupelen rychletvrdnoucím betonovým potěrem do tl.5cm	m2	3,71000	475,00	1 762,25
Díl: 96		Bourání konstrukcí			2 365,65	
4	77651181RVL	Odstranění DRUHÉ VRSTVY - PVC lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2 DO 50% PLOCHY	m2	22,13000	45,00	995,85
5	784402801RVL	Příplatek za oškrábání vícevrstev maleb na stěnách a stropech rekonstruovaných prostor	kpl	1,00000	287,00	287,00
6	785411800RR	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m DO 20% PLOCHY STĚN	m2	17,00000	25,00	425,00
7	965043321RVL	Osekání pásů š.15cm a hloubky 15mm původní úrovně podlahy pro nový půdorys koupelny a wc	m	2,60000	253,00	657,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			590,85	
8	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,90900	650,00	590,85
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			708,00	
9	766662811RVL	Demontáž a zpětná montáž dřevěných prahů do pokojů při realizaci podlah	kus	3,00000	174,00	522,00
9a	766662811RVL a	Demontáž a zpětná montáž dřevěných prahu u vstupních dveří do bytu	kus	1,00000	186,00	186,00
Díl: 799		Ostatní			835,50	
10	799_001VL	Zaslepení původního odvětrání VZT do kuchyně o rozměrech 150*200 mm	ks	1,00000	164,50	164,50
11	799_002VL	Zaslepení původního odvětrání VZT do koupelny o rozměrech 120*220 mm	ks	1,00000	186,00	186,00
12	799_003VL	Zajištění (smotání a vyvěšení) slb rozvodů vedených v prostorách rekonstruovaných místností	kpl	1,00000	250,00	250,00
13	799_004VL	Zajištění ochrany domácího telefonu při stavebních pracích	kpl	1,00000	115,00	115,00
14	799_005VL	Zabezpečení vývodu stávajícího stropního svítidla v kuchyni	kpl	1,00000	120,00	120,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			82,87	
15	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,02213	1 200,00	26,56
16	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	0,01647	220,00	3,62
17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,04040	198,00	8,00
18	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,48480	45,00	21,82
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,04040	165,00	6,67
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,36360	8,20	2,98
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,04040	178,00	7,19
22	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,20200	10,30	2,08
23	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,04040	98,00	3,96

Položkový rozpočet D5.ZL7.05

S:	18-1321.01	BJ Kohoutovice 2018				
O:	01	Glinkova2,4,6, Axmanova8,10,12, UVC, Bellova, Borodinova, Chopinova 7				
R:	01	BYT E 2+1 - VCP pro rok 2018				
9 138,69 Kč						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Gelkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 978,40
1	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	12,00000	190,00	2 280,00
2	622319005RVL	Vyrovnávací vrstva z cementové malty , podrovnání panelů pod obklady, do tl. 30 mm	m2	3,60000	194,00	698,40
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 762,25
3	63241_RVL	Dorovnání podlah u koupelen rychletvrdnoucím betonovým potěrem do tl.5cm	m2	3,71000	475,00	1 762,25
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 358,90
4	77651181RVL	Odstranění DRUHÉ VRSTVY - PVC lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2 DO 50% PLOCHY	m2	21,98000	45,00	989,10
5	784402801RVL	Příplatek za oškrábání vícevrstev maleb na stěnách a stropech rekonstruovaných prostor	kpl	1,00000	287,00	287,00
6	785411800RR	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m DO 20% PLOCHY STĚN	m2	17,00000	25,00	425,00
7	965043321RVL	Osekání pásů š.15cm a hloubky 15mm původní úrovně podlahy pro nový půdorys koupelny a wc	m	2,60000	253,00	657,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				586,95
8	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,90300	650,00	586,95
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				534,00
9	766662811RVL	Demontáž a zpětná montáž dřevěných prahů do pokojů při realizaci podlah	kus	2,00000	174,00	348,00
9a	766662811RVL a	Demontáž a zpětná montáž dřevěných prahu u vstupních dveří do bytu	kus	1,00000	186,00	186,00
Díl: 799		Ostatní				835,50
10	799_001VL	Zaslepení původního odvětrání VZT do kuchyně o rozměrech 150*200 mm	ks	1,00000	164,50	164,50
11	799_002VL	Zaslepení původního odvětrání VZT do koupelny o rozměrech 120*220 mm	ks	1,00000	186,00	186,00
12	799_003VL	Zajištění (smotání a vyvěšení) slb rozvodů vedených v prostorách rekonstruovaných místností	kpl	1,00000	250,00	250,00
13	799_004VL	Zajištění ochrany domácího telefonu při stavebních pracích	kpl	1,00000	115,00	115,00
14	799_005VL	Zabezpečení vývodu stávajícího stropního svítidla v kuchyni	kpl	1,00000	120,00	120,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				82,69
15	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,02198	1 200,00	26,38
16	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	0,01647	220,00	3,62
17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,04040	198,00	8,00
18	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,48480	45,00	21,82
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,04040	165,00	6,67
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,36360	8,20	2,98
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,04040	178,00	7,19
22	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,20200	10,30	2,08
23	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,04040	98,00	3,96

Položkový rozpočet D5.ZL7.06

S:	18-1321.01	BJ Kohoutovice 2018				
O:	01	Glinkova2,4,6, Axmanova8,10,12, UVC, Bellova, Borodinova, Chopinova 7				
R:	01	BYT K 2+1 - VCP pro rok 2018				
						8 861,73 Kč
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 978,40
1	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	12,00000	190,00	2 280,00
2	622319005RVL	Vyrovnávací vrstva z cementové malty , podrovnání panelů pod obklady, do tl. 30 mm	m2	3,60000	194,00	698,40
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 762,25
3	63241_RVL	Dorovnání podlah u koupelen rychletvrdnoucím betonovým potěrem do tl.5cm	m2	3,71000	475,00	1 762,25
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 187,90
4	77651181RVL	Odstranění DRUHÉ VRSTVY - PVC lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2 DO 50% PLOCHY	m2	18,18000	45,00	818,10
5	784402801RVL	Příplatek za oškrábání vícevrstev maleb na stěnách a stropěch rekonstruovaných prostor	kpl	1,00000	287,00	287,00
6	785411800RR	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m DO 20% PLOCHY STĚN	m2	17,00000	25,00	425,00
7	965043321RVL	Osekání pásů š.15cm a hloubky 15mm původní úrovně podlahy pro nový půdorys koupelny a wc	m	2,60000	253,00	657,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				485,55
8	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,74700	650,00	485,55
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				534,00
9	766662811RVL	Demontáž a zpětná montáž dřevěných prahů do pokojů při realizaci podlah	kus	2,00000	174,00	348,00
9a	766662811RVL a	Demontáž a zpětná montáž dřevěných prahu u vstupních dveří do bytu	kus	1,00000	186,00	186,00
Díl: 799		Ostatní				835,50
10	799_001VL	Zaslepení původního odvětrání VZT do kuchyně o rozměrech 150*200 mm	ks	1,00000	164,50	164,50
11	799_002VL	Zaslepení původního odvětrání VZT do koupelny o rozměrech 120*220 mm	ks	1,00000	186,00	186,00
12	799_003VL	Zajištění (smotání a vyvěšení) slb rozvodů vedených v prostorách rekonstruovaných místností	kpl	1,00000	250,00	250,00
13	799_004VL	Zajištění ochrany domácího telefonu při stavebních pracích	kpl	1,00000	115,00	115,00
14	799_005VL	Zabezpečení vývodu stávajícího stropního světla v kuchyni	kpl	1,00000	120,00	120,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				78,13
15	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,01818	1 200,00	21,82
16	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	0,01647	220,00	3,62
17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,04040	198,00	8,00
18	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,48480	45,00	21,82
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,04040	165,00	6,67
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,36360	8,20	2,98
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,04040	178,00	7,19
22	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,20200	10,30	2,08
23	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,04040	98,00	3,96

Položkový rozpočet D5.ZL7.07

S:	18-1321.01	BJ Kohoutovice 2018				
O:	01	Glinkova2,4,6, Axmanova8,10,12, UVC, Bellova, Borodinova, Chopinova 7				
R:	01	BYT L 3+1 - VCP pro rok 2018				
9 166,07 Kč						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 978,40
1	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	12,00000	190,00	2 280,00
2	622319005RVL	Vyrovnávací vrstva z cementové malty , podrovnání panelů pod obklady, do tl. 30 mm	m2	3,60000	194,00	698,40
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 762,25
3	63241_RVL	Dorovnání podlah u koupelen rychletvrdnoucím betonovým potěrem do tl.5cm	m2	3,71000	475,00	1 762,25
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 268,00
4	77651181RVL	Odstranění DRUHÉ VRSTVY - PVC lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2 DO 50% PLOCHY	m2	19,96000	45,00	898,20
5	784402801RVL	Příplatek za oškrábání vícevrstev maleb na stěnách a stropěch rekonstruovaných prostor	kpl	1,00000	287,00	287,00
6	785411800RR	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m DO 20% PLOCHY STĚN	m2	17,00000	25,00	425,00
7	965043321RVL	Osekání pásů š.15cm a hloubky 15mm původní úrovně podlahy pro nový půdorys koupelny a wc	m	2,60000	253,00	657,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				533,65
8	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,82100	650,00	533,65
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				708,00
9	766662811RVL	Demontáž a zpětná montáž dřevěných prahů do pokojů při realizaci podlah	kus	3,00000	174,00	522,00
9a	766662811RVL a	Demontáž a zpětná montáž dřevěných prahu u vstupních dveří do bytu	kus	1,00000	186,00	186,00
Díl: 799		Ostatní				835,50
10	799_001VL	Zaslepení původního odvětrání VZT do kuchyně o rozměrech 150*200 mm	ks	1,00000	164,50	164,50
11	799_002VL	Zaslepení původního odvětrání VZT do koupelny o rozměrech 120*220 mm	ks	1,00000	186,00	186,00
12	799_003VL	Zajištění (smotání a vyvážení) sítí rozvodů vedených v prostorách rekonstruovaných místností	kpl	1,00000	250,00	250,00
13	799_004VL	Zajištění ochrany domácího telefonu při stavebních pracích	kpl	1,00000	115,00	115,00
14	799_005VL	Zabezpečení vývodu stávajícího stropního světla v kuchyni	kpl	1,00000	120,00	120,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				80,27
15	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,01996	1 200,00	23,95
16	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	0,01647	220,00	3,62
17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,04040	198,00	8,00
18	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,48480	45,00	21,82
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,04040	165,00	6,67
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,36360	8,20	2,98
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,04040	178,00	7,19
22	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,20200	10,30	2,08
23	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,04040	98,00	3,96

Položkový rozpočet D5.ZL7.08

S:	18-1321.01	BJ Kohoutovice 2018				
O:	01	Glinkova2,4,6, Axmanova8,10,12, UVC, Bellova, Borodinova, Chopinova 7				
R:	01	BYT O 3+1 - VCP pro rok 2018				
9 406,74 Kč						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 978,40
1	612421637R00	Omička vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	12,00000	190,00	2 280,00
2	622319005RVL	Vyrovňovací vrstva z cementové malty , podrovnání panelů pod obklady, do tl. 30 mm	m2	3,60000	194,00	698,40
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 762,25
3	63241_RVL	Dorovnání podlah u koupelen rychletvrdnoucím betonovým potěrem do tl.5cm	m2	3,71000	475,00	1 762,25
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 416,95
4	77651181RVL	Odstranění DRUHÉ VRSTVY - PVC lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2 DO 50% PLOCHY	m2	23,27000	45,00	1 047,15
5	784402801RVL	Příplatek za oškrábání vícevrstev maleb na stěnách a stropch rekonstruovaných prostor	kpl	1,00000	287,00	287,00
6	785411800RR	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m DO 20% PLOCHY STĚN	m2	17,00000	25,00	425,00
7	965043321RVL	Osekání pásů š.15cm a hloubky 15mm původní úrovně podlahy pro nový půdorys koupelny a wc	m	2,60000	253,00	657,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				621,40
8	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,95600	650,00	621,40
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				708,00
9	766662811RVL	Demontáž a zpětná montáž dřevěných prahů do pokojů při realizaci podlah	kus	3,00000	174,00	522,00
9a	766662811RVL	Demontáž a zpětná montáž dřevěných prahu u vstupních dveří do bytu	kus	1,00000	186,00	186,00
Díl: 799		Ostatní				835,50
10	799_001VL	Zaslepení původního odvětrání VZT do kuchyně o rozměrech 150*200 mm	ks	1,00000	164,50	164,50
11	799_002VL	Zaslepení původního odvětrání VZT do koupelny o rozměrech 120*220 mm	ks	1,00000	186,00	186,00
12	799_003VL	Zajištění (smotání a vyvěšení) slb rozvodů vedených v prostorách rekonstruovaných místností	kpl	1,00000	250,00	250,00
13	799_004VL	Zajištění ochrany domácího telefonu při stavebních pracích	kpl	1,00000	115,00	115,00
14	799_005VL	Zabezpečení vývodu stávajícího stropního svítidla v kuchyni	kpl	1,00000	120,00	120,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				84,24
15	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,02327	1 200,00	27,92
16	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	0,01647	220,00	3,62
17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,04040	198,00	8,00
18	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,48480	45,00	21,82
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,04040	165,00	6,67
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,36360	8,20	2,98
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,04040	178,00	7,19
22	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,20200	10,30	2,08
23	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,04040	98,00	3,96