

# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK2018

Objekt: SO\_01 - Oprava Kabelu

Část: PS\_01 - Zab.zař

Místo: Libuň

Datum: 16. 7. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2017"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

1	K	1320010001R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Výkop a odkop zeminy ručně ke stávajícím kabelům, zabezpečení výkopu	m	31,000		0,00
2	K	1320010021R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy	m	31,000		0,00
3	K	1320010031R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Pokládka výstražné folie	m	31,000		0,00
4	K	1320010035R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Odstranění výstražné folie	m	31,000		0,00
5	K	1320010041R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění	m	31,000		0,00
6	K	1320010051R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Povrchová úprava po záhozu	m	31,000		0,00
7	K	7492756030	Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda ) ( v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy )	kus	3,000		0,00
8	K	7590525231	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Montáž kabelu návěstního volně uloženého (příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravny	m	5,000		0,00
9	K	7590525413	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře (přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí	kus	3,000		0,00
10	K	7590555138	Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY (odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná	kus	1,000		0,00
11	M	7590521015	<i>Kabely Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D</i>	m	5,000		0,00
12	M	7590540775	<i>Kabely Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY</i>	kus	3,000		0,00
13	K	7598095075	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel (nastavení hlavičky, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních	kus	5,000		0,00

# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK2018

Objekt: SO\_01 - Oprava Kabelu

**Část: PS\_100 - VRN**

Místo: Libuň

Datum: 16. 7. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2017"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

1	K	9901000800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t (elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. Měrnou jednotkou je kus stroje.) do 150 km	kus	3,000		0,00
---	---	------------	--	-----	-------	--	------

Ústí nad Labem - Libuň

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **88009**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 6ad228b0-9fcc-4343-a4d8-2e8469111231

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **25.07.2018 08:35:04**



824cd07b-15c8-4424-88ab-db2e11a5a0e0