

# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Oprava vazebního kabelu směr Velké Hamry

Část: PS\_01 - Zab.zař. - v rámci zakázky

Místo: ŽST Tanvald

Datum: 12. 7. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

#### 1 - Zemní práce

0,00

1	K	1320010001R	Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu	m	5,000		0,00
2	K	1320010021R	Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase	m	5,000		0,00
3	K	1320010031R	Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase	m	5,000		0,00
4	K	1320010035R	Odstranění výstražné folie ve stávající kabelové trase	m	5,000		0,00
5	K	1320010041R	Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění	m	5,000		0,00
6	K	1320010051R	Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase	m	5,000		0,00

#### OST - Ostatní

0,00

8	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )	kus	1,000		0,00
7	K	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	75,000		0,00
9	K	7590525414	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 32 žil	kus	2,000		0,00
10	K	7590525600	Přepojení kabelu za provozu ve 2 spojkách do 100 žil	žila	64,000		0,00
12	M	7590540775	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštiteľná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	2,000		0,00
13	M	7590521020	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D	m	80,000		0,00

# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Oprava vazebního kabelu směr Velké Hamry

**Část: PS\_02 - Zab.zař. - nad rámec zakázky**

Místo: ŽST Tanvald

Datum: 12. 7. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

OST - Ostatní 0,00

1	K	7593315198	Montáž žlabu stojanové řady krytu žlabu	kus	15,000		0,00
2	K	7598015100	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil	kus	1,000		0,00

# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Oprava vazebního kabelu směr Velké Hamry

**Část: PS\_100 - VRN - nad rámec zakázky**

Místo: ŽST Tanvald

Datum: 12. 7. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celke
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	---------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady** **0,00**

1	K	9901001000	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 250 km	kus	2,000		0,00
---	---	------------	---	-----	-------	--	------

**Ověřovací doložka transformace komponenty**


Ověřuji pod pořadovým číslem **88075**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: b13fe4c6-af48-4dc9-9eb1-3dca48f26fa0

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **25.07.2018 09:35:01**



edef12d0-be86-4c4f-847e-a4ce5f9f4cec