

SMLOUVA O DÍLO

č. S913/2018/252



LCR1191883

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Pavlem Koždoněm**, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk
Doručovací adresa: Lesy České republiky, s. p., LS Hanušovice, Osvobození 251,
788 33 Hanušovice

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Peter Viazanička

IČO: 47849398

DIČ: CZ5409241805

místem podnikání: Černá Voda 43, 790 54

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Nová - V. Morava - most**, evidenční číslo zakázky **S913/2018/252**, a to dle projektové dokumentace LC Nová - V. Morava - most vypracované projekční kanceláří TUMVIA s.r.o., a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- ostatní stavební, pomocné a úklidové práce související nebo vyvolané požadovanou stavební činností, zajištění koordinačních činností celé zakázky.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **15. 10. 2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **16. 7. 2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,

popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **472.765,23 Kč** bez DPH, slovy čtyřistadesátdevátisícemsetšedesátpět Korun českých a dvacet tři haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení projektové dokumentace (zjednodušené technické zpráva a položkový rozpočet) a kopii pravomocného stavebního povolení (souhlasu s provedením ohlášené stavby) vydaného Městským úřadem Králíky dne 18. 5. 2018 pod č.j. MUKR/6716/2018/OVTS/PS.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující

požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny za dílo. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné

doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál stavebního deníku,
- protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Z á r u k a a u p l a t n ě n í p r á v z o d p o v ě d n o s t i z a v a d y

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

S m l u v n í p o k u t y a ú r o k z p r o d l e n í

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezbaví.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Černé Vodě, dne: 11.7.2018

V Šumperku, dne: 13.07.2018

Lesy České republiky, s.p.

[03]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5913/2018/252
Stavba: LC Nová - V. Morava - most

KSO:
Místo: LS Hanušovice

CC-CZ:
Datum: 27.6.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ing. Peter Viazanička

IČ: 47849398
DIČ: CZ5409241805

Projektant:
TUMVIA s.r.o.


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	472 765,23
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	472 765,23	99 285,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	572 045,93
------------	---	-----	------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S913/2018/252

Stavba: LC Nová - V. Morava - most

Místo: LS Hanušovice

Datum: 27.6.2018

Zadavatel:

Projektant: TUMVIA s.r.o.

Uchazeč: Ing. Peter Viazanička

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

472 765,23 572 045,93

SO_01 LC Nová - V. Morava - most

472 765,23 572 045,93 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Nová - V. Morava - most

Objekt:

SO_01 - LC Nová - V. Morava - most

KSO:

Místo:

LS Hanušovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Ing. Peter Viazanička

Projektant:

TUMVIA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.6.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

47849398

DIČ:

CZ5409241805

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

472 765,23

	Základ daně	Sazba daně	Daň
DPH základní	472 765,23	21,00%	99 281,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

572 045,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Nová - V. Morava - most

Objekt:

SO_01 - LC Nová - V. Morava - most

Místo:

LS Hanušovice

Datum:

27.6.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Ing. Peter Viazanička

Projektant:

TUMVIA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

472 765,23

HSV - Práce a dodávky HSV

269 495,76

1 - Zemní práce	27 012,00
2 - Zakládání	27 367,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	26 095,00
4 - Vodorovné konstrukce	63 125,00
5 - Komunikace pozemní	8 880,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	98 650,00
997 - Přesun sutě	-1 761,74
998 - Přesun hmot	20 128,50

PSV - Práce a dodávky PSV

190 269,47

767 - Konstrukce zámečnické	161 829,68
783 - Dokončovací práce - nátěry	28 439,79

N00 - Nepojmenované práce

13 000,00

N01 - Nepojmenovaný díl	13 000,00
-------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Nová - V. Morava - most

Objekt:

SO_01 - LC Nová - V. Morava - most

Místo:

LS Hanušovice

Datum: 27.6.2018

Zadavatel:

Projektant: TUMVIA s.r.o.

Uchazeč:

Ing. Peter Viazanička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							472 765,23	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				269 495,76	
D	1		Zemní práce				27 012,00	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	30,000	30,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
PSC			cerenu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednorázově přes 30 m ² . 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromadu na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4.					
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m ²	30,000	5,00	150,00	CS ÚRS 2016 01
PSC			průměr křovin a stromů (průměr se měří 0,15 m nad náběhem křoviny). 5. Náklady na jízdní náklady se účtují samostatně za každý					
47	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m, průměrný přítok do 500 l/min	hod	48,000	80,00	3 840,00	CS ÚRS 2016 01
PSC			čerpacího a pod odpadit potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se používá polozitý soubor cen 115 00-11					
3	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m ³	m ³	3,400	300,00	1 020,00	CS ÚRS 2016 01
PSC			projektovaných stěnách při šupáních. 6. Při očištění potrubních čerpadel a 02. Změnit práce pro objekty abstrakční a 02.					
VV			"komunikace před mostem" 34*0,1		3,400			
4	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m ³	3,400	20,00	68,00	CS ÚRS 2016 01
PSC			Odkopávky a prokopávky ve stěch při technicko-technických měřeních (LTM) se oceňují cenami do 100 m ³ pro jakýkoliv					
7	K	127403201	Vykopávky zářezů pod vodou pro podzemní vedení v hornině tř. 5 bez použití travin	m ³	25,250	500,00	12 625,00	CS ÚRS 2016 01
PSC			300 mm v nejhlubším místě původního dna v daném profilu v době projektování. tyto vykopávky se oceňují cenami souboru					
VV			cen 124 - 0-31 Vykopávky pro koryta vodotečí; hloubka vody je určena mrazovým. 3. Pro valbu cen podle množství je		23,500			
VV			uprava koryta 47,0*0,5		1,750			
VV			"stabilizační pás" 5,0*0,35		25,250			
VV			Součet					
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	3,400	80,00	272,00	CS ÚRS 2016 01
PSC			souboru cen 171 - 0-... Uložení sypání do nasypu a 171 20-1201 Uložení sypání na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro					
8	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 do 500 m	m ³	25,250	80,00	2 020,00	CS ÚRS 2016 01
PSC			na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto ložné vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně					
6	K	171101105	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny soudržných do nasypu ztuhnutých do 103 % PS	m ³	3,400	80,00	272,00	CS ÚRS 2016 01
PSC			na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto ložné vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		netříděných sypanin do hrsti částí A 01, případně cenových normativů podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejích částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11					
9	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	m3	25,250	80,00	2 020,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Obsyp objektu. 8. Cena 20 1101 nepočítá pro uložení výkopků nebo ornice při výkopových pracích pro podzemní vedení podél hrany					
10	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,550	500,00	1 275,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Obsypání potrubí šířky: 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svaňování obsypu; tato se oceňuje cenami souboru cen 182 - 0-11 Svaňování, b) hutnění obsypu; tato se oceňuje cenami souboru cen 18 - 30-11 Rozprostření a urovnání ornice.		2,550			
	VV		"zásyp za vyzdáním" 2*8,5*0,3*0,5					
11	M	583439320	kamenivo drcené hrubé 16-32	t	6,375	400,00	2 550,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,55*2,5		6,375			
D	2		Zakládání				27 367,00	
51	K	275354111	Bednění základových patek - zřízení	m2	16,560	600,00	9 936,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Bednění odformovacího postelíkem, měsíci, naještěné rámy, uzavíráního bednění, spínacích prvků vztahové k ploše bednění					
	VV		spotřebu vyplní ramu bednění z překližek pro nepohledové bednění a dilančních prvků. 2. Drobny spotřební materiál (např. špičky, vřuty, materiál pro vyplnění kužetových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních		16,560			
52	K	275354211	Bednění základových patek - odstranění	m2	16,560	100,00	1 656,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Bednění odformovacího postelíkem, měsíci, naještěné rámy, uzavíráního bednění, spínacích prvků vztahové k ploše bednění					
	VV		spotřebu vyplní ramu bednění z překližek pro nepohledové bednění a dilančních prvků. 2. Drobny spotřební materiál (např. špičky, vřuty, materiál pro vyplnění kužetových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních					
50	K	275361412	Výztuž základových patek a bloků ze svařovaných sítí	t	0,127	25 000,00	3 175,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		armatura a jejich uložení do bednění je počítáno se "zajištěními" plochy výztuže. Vzdání výztuže nebo bodové svazy jako náhrada za vztání, případně úpravy výztuže nutné pro osazení bednění nebo při spojování závrťové výztuže sponkami WD 90, 2. V		0,127			
	VV		"KARI síť 8/100/100 plocha 2*7,65*1,05*7,9/1000					
49	K	275321118	Základové patky a bloky ze ŽB C 30/37	m3	4,200	3 000,00	12 600,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		rozpracování a hutnění betonu podle požadované povrchové úpravy bednění, bednění na kusový výztuž, uložení horního povrchu základu s					
	VV		případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení díky opěry nebo pilíře, b) kontrolu uložení výztuže s		4,200			
	VV		"Zalití betonem" 2*2,1					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				26 095,00	
12	K	317321116	Mostní římsy ze ŽB C 20/25	m3	0,400	3 000,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		1. V cenách jsou započteny náklady na: a) kontrolu výztuže a bednění s potřebným hrubým výztuž, b) uložení horního					
	VV		povrchu římsy, ošetření čerstvé uloženého betonu požadované certifikované kvality. 2. Soubor cen nelze použít pro římsy,		0,400			
	VV		"hlava mostních křídel" 0,4*0,08*12,5					
13	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		jsou započteny náklady na obědění a očištění bednění. 7. V ceně 3311 jsou započteny náklady na vložení matrice					
	VV		architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z jakéhokoli bednění a výměnu opatřebeného		2,000			
	VV		"hlava mostních křídel" 2*0,08*12,5					
14	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		jsou započteny náklady na obědění a očištění bednění. 7. V ceně 3311 jsou započteny náklady na vložení matrice					
	VV		architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z jakéhokoli bednění a výměnu opatřebeného					
15	K	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	t	0,048	25 000,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"hlava mostních křídel" 0,4*12,5*8,0*1,2/1000		0,048			
16	K	334213345	Zdivo nadzákladové pilířů, opěr, křídel obkladní z lomového kamene tl 250-450 mm s vyspárováním	m3	1,700	5 000,00	8 500,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		1. V cenách jsou započteny náklady na: a) vyčištění a úpravu kamene pro zřízení so započtenými, zvláště kamene. b) ruční					
	VV		manipulaci. 2. V cenách nejsou započteny náklady na výplň za rubem obkladu z betonu. Výplň se oceňuje souborem cen 334		1,700			
	VV		"dozdění mezi mostními trámy" 2*8,5*0,5*0,2					
17	K	334313117	Mostní opěry z betonu prostého C 25/30 XA2	m3	1,360	2 500,00	3 400,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		konzistence, uložení horního povrchu díky případně uloženého prahu včetně vyspárování do osazovacího zdivu u záveru					
	VV		zdivu a ošetření a ochranu čerstvé uloženého betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení piastového		1,360			
	VV		"úložný práh" 2*8,5*0,4*0,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	334351111	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro prostý beton - zřízení	m2	7,120	800,00	5 696,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění je započten v režijních nákladech. 5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek, krycí výztuže, ukládka tělísek je započtena v nákladech na betonářské výztuže do bednění. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vykládky, drážky, kapsy		7,120			
19	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	7,120	200,00	1 424,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění je započten v režijních nákladech. 5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek, krycí výztuže, ukládka tělísek je započtena v nákladech na betonářské výztuže do bednění. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vykládky, drážky, kapsy					
20	K	334361411	Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2	t	0,131	25 000,00	3 275,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krycí výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. Materiál distančních tělísek je obsažen ve skladbě bedněné konstrukce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) povrchovou antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-51 Nátěr		0,131			
D	4		Vodorovné konstrukce				63 125,00	
21	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklynováním spár úlomky kamene	m3	25,250	2 500,00	63 125,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		opěrační a kmitavá pro rovnání kamene a kmitavá přes 111, tyto se oceňují cenami 221 21-45 tl 2 dívk. nosníky ladové z lomového kamene na suchu s tím, že vyplnění spár a dutin těžným kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvoru kamenivem					
	VV		"úprava koryta" 47,0*0,5		23,500			
	VV		"stabilizační pás" 5,0*0,35		1,750			
	VV		Součet		25,250			
D	5		Komunikace pozemní				8 880,00	
25	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	32,000	150,00	4 800,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"mostovka" 32		32,000			
22	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	34,000	120,00	4 080,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"komunikace před mostem" 34,0		34,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				98 650,00	
48	K	900-01	Statické zajištění opěr proti destrukci před obnažením paty zdí a rozebráním mostovky	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
42	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	59,500	100,00	5 950,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		poznámka k souboru cen 14000d					
	VV		1. Cena je určena pro čištění jakéhokoliv zdiva. 2. Počet měrných jednotek se měří v m2 čištěné plochy zdiva. "očštění mostních opěr" 59,5		59,500			
23	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	3,400	1 500,00	5 100,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		konstrukcí části A.01 katalogu 800-1 Zemní práce; b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 4. Ceny 04 1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 5. Ceny		3,400			
	VV		"kamenne opěry pro nový úložný prah" 2*8,5*0,25*0,8					
26	K	966077131	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kus	9,000	500,00	4 500,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"ocelové nosníky" 9		9,000			
46	K	985331115	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	85,000	300,00	25 500,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, vyplnění otvoru maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské		85,000			
	VV		ocelové trny 0,500*170					
43	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	59,500	800,00	47 600,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		potřebných hmot, b) vypáchnutí spár vodou před spárováním a čištění okolního zdiva po spárování. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání a vyčištění spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací					
	VV		hmoty ze spár zdiva, b) úpravu spár po provedeném spárování; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3. 4. Děle		59,500			
			oprava spárování mostních opěr 59,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	997	Přesun sutě				-1 761,74	
41	K	900-001	Výkup železného šrotu	t	0,927	-3 000,00	-2 781,00	
36	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km <i>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo nsohvylými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané "odvoz železného šrotu"</i>	t	0,927	200,00	185,40	CS ÚRS 2016 01
	PSC							
	VV		"odvoz železného šrotu"					
	VV		"trubky mostovky" 10*8,5*10,9/1000		0,927			
37	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot <i>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo nsohvylými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané "trubky mostovky" 10*8,5*10,9/1000*45</i>	t	41,693	20,00	833,86	CS ÚRS 2016 01
	PSC							
	VV				41,693			
	D	998	Přesun hmot				20 128,50	
24	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m <i>1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí oceňovaných cenami katalogů montážních prací; tento přesun se oceňuje individuálně. 2. Přesun betonu do mostní konstrukce je zahrnut v cenách betonáže, které obsahují i ukládku betonu do konstrukce (čerpáním betonu nebo jeřábem s kontejnerem). U betonu je proto uvedena nulová</i>	t	67,095	300,00	20 128,50	CS ÚRS 2016 01
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				190 269,47	
	D	767	Konstrukce zámečnické				161 829,68	
44	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg <i>Poznámka k souboru cen: 0000d_1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. "zábradlí" 2*(4,5+3,0+3*1,1)*7,1*1,1</i>	kg	168,696	80,00	13 495,68	CS ÚRS 2016 01
	PSC				168,696			
27	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg <i>Poznámka k souboru cen: 0000d_1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. "trubky mostovky" 32*8,5*10,9 "U 16 - pod zábradlí" 2*3,7*18,8 "U 20 - příčné výztuhy" 2*8,0*26</i>	kg	3 519,920	25,00	87 998,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC				2 964,800			
	VV				139,120			
	VV				416,000			
	VV		Součet		3 519,920			
28	M	130109340	ocel profilová U, v jakosti 11 373, h=160 mm	t	0,153	20 000,00	3 060,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"U 16 - pod zábradlí" 2*3,7*18,8/1000*1,1		0,153			
29	M	130109380	ocel profilová U, v jakosti 11 373, h=200 mm	t	0,458	20 000,00	9 160,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"U 20 - příčné výztuhy" 2*8,0*26/1000*1,1		0,458			
30	M	1401105201	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353.1, 76 x 4,0 mm	m	23,760	250,00	5 940,00	
	VV		"zábradlí" 2*(4,5+3,0+3*1,1)*1,1		23,760			
31	M	140110820	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353.1, 114 x 4,0 mm	m	93,500	430,00	40 205,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"výměna trubky mostovky" 10*8,5*1,1		93,500			
45	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m <i>za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k</i>	t	1,971	1 000,00	1 971,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC							
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				28 439,79	
32	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	92,470	25,00	2 311,75	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"I nosníky" 9*4,0*0,709		25,524			
	VV		"trubky mostovky" 22*8,5*0,358		66,946			
	VV		Součet		92,470			
33	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	137,516	50,00	6 875,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		"I nosníky" 9*4,0*0,709		25,524			
	VV		"trubky mostovky" 32*8,5*0,358		97,376			
	VV		"U 20 - příčné výztuhy" 2*8,0*0,661		10,576			
	VV		"U 16 - pod zábradlí" 2*3,7*0,546		4,040			
	VV		Součet		137,516			
34	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	137,516	70,00	9 626,12	CS ÚRS 2016 01
	VV		"I nosníky" 9*4,0*0,709		25,524			
	VV		"trubky mostovky" 32*8,5*0,358		97,376			
	VV		"U 20 - příčné výztuhy" 2*8,0*0,661		10,576			
	VV		"U 16 - pod zábradlí" 2*3,7*0,546		4,040			
	VV		Součet		137,516			
35	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	137,516	70,00	9 626,12	CS ÚRS 2016 01
	VV		"I nosníky" 9*4,0*0,709		25,524			
	VV		"trubky mostovky" 32*8,5*0,358		97,376			
	VV		"U 20 - příčné výztuhy" 2*8,0*0,661		10,576			
	VV		"U 16 - pod zábradlí" 2*3,7*0,546		4,040			
	VV		Součet		137,516			
	D	N00	Nepojmenované práce				13 000,00	
	D	N01	Nepojmenovaný díl				13 000,00	
38	K	001200	Zařízení staveniště - zřízení a zrušení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
39	K	V01	Dočasné dopravní opatření a zabezpečení stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
40	K	V02	Výlov ryb	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

