

Dodatek č.1 ke Smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

Číslo smlouvy Objednatele: 5618050255.4(ORG 4267)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 760404 26191 5 883

I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111 246 222/0800
Pověřena podpisem této smlouvy:

██████████ vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská
třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

██████████ technický ředitel
██████████ – vedoucí střediska realizace
██████████ osoba vykonávající TDI

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Skanska a.s.:

Zastoupený: ██████████
██████████ ředitelem odboru Obchod a řízení rizik na základ plné
moci PM/6201/2017

Se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303

DIČ: CZ699004845

Právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 15904

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

a

Skanska S.A.

Se sídlem Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, Polsko

Zapsaná v Podnikatelském rejstříku vedeném obvodním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XII. Oddělení hospodářského Celostátního soudního rejstříku pod číslem 0000033102,

DIČ: 778-00-01-070,

REGION IČ)630782880

Zastoupená Patrikem Cholevou, členem představenstva a Kamilem Danielem Simkem, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel nebo „Sdružení Skanska“)

II. Předmět dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 31. 1. 2018 Smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem je provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby „Rekonstrukce Dominikánského náměstí“ a zařízení dalších záležitostí.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za splnění předmětu smlouvy o dílo na základě oboustranně odsouhlasených změnových listů č. 1-10 ze dne 20.6.2018, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Lhůta plnění, harmonogram dle čl. III. smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III. Změna konkrétních ustanovení

1. Tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se mění:

A) čl. II. Předmět smlouvy, odst. II.2., který se doplňuje takto:

„Zhotovením stavby se dále rozumí provedení dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) specifikovaných ve změnových listech č. 1 – 6, 8 – 10 ze dne 20.6.2018 a záměna položek v soupisu stavebních prací dle změnového listu č. 7 ze dne 20.6.2018.“

B) čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. V.1 Cena za zhotovení díla, který se nahrazuje takto:

*„Cena celkem 70 280 591,78 Kč bez DPH
DPH 14 758 924,27 Kč
cena celkem 85.039.516,05 Kč včetně DPH*

Z toho:

cena za část díla – RDS – 1.400.000,- Kč bez DPH

cena za část díla – stavba, vymezené požadavky na výkon nebo funkci 68.730.591,78 Kč bez DPH

- z toho cena méněprací dle dodatku č. 1 - 1.249.939,08 Kč bez DPH
 - z toho cena víceprací dle dodatku č. 1 13.274.628,37 Kč bez DPH
- cena za zařízení záležitostí 150.000,- Kč bez DPH“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že byl sepsán na základě jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu.
5. Smluvní vztahy výslovně neupravené tímto dodatkem se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
6. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 zákona č. 106/1999 Sb.).

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1-10 včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/ 176 dne 10.7.2018

V Brně dne

23 -07- 2018


Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kouřilova 97
601 67 BRNO



V Brně dne 16. července 2018

Za zhotovitele:



ředitel odboru
Obchod a řízení rizik

ředitel závodu
na základě plné moci PM/6201/2017

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí

Objednatel: Statutární město Brno -




Zhotovitel: DMO 76-0404 - HSV JMK Chlup

Místo: MÚ BRNO STŘED

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
01	Vícepráce ke dni 20.6.2018	12 024 689,29	0,00	2 525 184,75	14 549 874,04
01	Archeologický průzkum	5 494 400,00	0,00	1 153 824,00	6 648 224,00
02	Zadržný systém	1 258 373,70	0,00	264 258,48	1 522 632,18
02.1	Dominikánské nám. vjezd	498 060,40	0,00	104 592,68	602 653,08
02.2	Dominikánské nám. výjezd	511 860,40	0,00	107 490,68	619 351,08
02.3	Zámečnická - úprava profilu AZS	248 452,90	0,00	52 175,11	300 628,01
03	Zásyp po archeolog výzkumu - kanalizace Veselá	116 920,12	0,00	24 553,23	141 473,35
04	Odvoz zeminy po arch + ŠD - náměstí	259 804,80	0,00	54 559,01	314 363,81
05	Zákrytová deska studna	47 196,73	0,00	9 911,31	57 108,04
06	Energetické sloupky vč. odvodnění	1 912 755,35	0,00	401 678,62	2 314 433,97
06.01	Energetické sloupky	1 493 349,82	0,00	313 603,46	1 806 953,28
06.02	Odvodnění energetických sloupků	419 405,53	0,00	88 075,16	507 480,69
07	Záměna dlažby chodníků v ulici Veselá	2 144 154,65	0,00	450 272,48	2 594 427,13
08	Komora u fontány (náměstí)	401 225,05	0,00	84 257,26	485 482,31
09	Odvodnění komory fontána (náměstí)	178 427,57	0,00	37 469,79	215 897,36
10	Odvodnění komory u kašny	211 431,32	0,00	44 400,58	255 831,90
Celkem		12 024 689,29	0,00	2 525 184,75	14 549 874,04

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 682/34a
03230 Karlín, 166 00 Praha 8

20.6.2018

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí		Číslo změny: VCP 01	
		Datum: 20.06.2018	
Určeno pro objednatele Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby: 1000 000 Nestavební náklady			
Odkazy:			
Popis změny: - Archeologický průzkum			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny 5 494 400,- Kč	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána	1. Během archeologického dohledu došlo k odkrytí historicky významných ploch. Bylo nutno zahájit vlastní archeologický průzkum		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):	oblastní manažer SKANSKA a.s.		
20.06.2018	 SKANSKA Skanska a.s. divize Morava závod IS Morava Bohunická 133/51 602 00 Brno		
Převzal (Jméno, datum, podpis)	  Brněnské komunikace Brněnské komunikace a.s. Benátská 6/11 787 10 602 00 Brno telefon: +42051 73 0000 fax: +42051 73 0000 stavební dozor		
20-06-2018			

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí

Objekt: Vícepráce ke dni 20.6.2018

Část: Archeologický průzkum

Objednatel: Statutární město Brno -

Zhotovitel: DMO 76-0404 - HSV JMK

Místo: MÚ BRNO STŘED

Zpracoval:

Datum: 29.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				5 494 400,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				5 494 400,00
1	011324000	Archeologický průzkum	soubor	1,000	5 494 400,00	5 494 400,00

Celkem

5 494 400,00

Záchranný archeologický výzkum (dále ZAV) při stavbě "Rekonstrukce Dominikánského ná

Terénní část výzkumu dosahuje v našem návrhu konečn finanční částky 4130 600,- Kč bez 21% DPH. Zpracování ZAV odpovídá oca 1/3 nákladů na terén tj. 1 363 800,- Kč bez 21% DPH. Celková navrhovaná ce a ZAV dosahuje 5 494 400,- Kč bez 21% DPH.


Terénní část ZAV

Počet pracovníků	Zařazení	Hodinová sazba	Počet dnů po 8 hod	Celkem
3	archeolog, antropolog, geolog	505	70,00	848 400,00
2	asistent archeologického výzkumu	390	70,00	655 200,00
3	specialista archeologického výzkumu	275	70,00	462 000,00
20	pracovník archeologického výzkumu	185	70,00	2 072 000,00
	Zařízení staveniště (buňky, záchody)			35 000,00
	3D laser scanning			58 000,00
0	celkem			4 130 600,00

Zpracování terénní části ZAV

Počet pracovníků	Zařazení	Hodinová sazba	Počet dnů po 8 hod	Celkem
1	archeolog	505	120,00	484 800,00
0	archeolog - stavební historik	505	0,00	-
1	asistent archeologického výzkumu	390	60,00	187 200,00
2	specialista archeologického výzkumu	275	60,00	264 000,00
1	vedoucí laborant	390	60,00	187 200,00
2	laborant	185	60,00	177 600,00
	environmentální a jiné přírod. analýzy			58 000,00
	rezerva			5 000,00
				1 363 800,00
celkem bez 21% DPH				5 494 400,00

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny.

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí		Číslo změny: VCP 02	
		Datum: 20.06.2018	
Určeno pro objednatele Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO 431.I. Zádržný systém			
Odkazy:			
Popis změny: - Zádržný systém			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny 1 258 373,70 ,-Kč	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána	<p>1. V průběhu soutěže došlo ke změně organizace dopravy. V původním návrhu byla uvažována pěší zóna. Nutno tedy doplnit AZS, aby došlo oddělení „Ploch pěší zon“ od ostatních ploch, kde je „ Zóna 30“. AZS navazuje na ucelený systém provozovaný v centru Brna.</p>		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):	SKANSKA Skanska a.s. Oblastní úřad pro stavební řízení SKANSKA a.s. závod IS Morava Behunická 133/50 619 00 Brno		
20.06.2018			
Převzal (jméno, datum, podpis)	 Brněnské komunikace 2 Brněnské komunikace s.s. Pevněcká tř. 1782-1a 602 00 Brno IČ: 253591390 CZ 602 00 211003 stavební dozor		
20-06-2018			

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí

Objekt: Vícepráce ke dni 20.6.2018

Podčást: Dominikánské nám. vjezd

Objednatel: Statutární město Brno -

Zhotovitel: DMO 76-0404 - HSV JMK

Místo: MÚ BRNO STŘED

Zpracoval:

Datum: 30.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 (AZS) pro Dominikánské náměstí (2 pevné sloupky a 1 výsuvný) 498 060,40

2		pancéřovaný sloup pevný odnímatelný pro instalaci vedle výsuvného sloupu Talos pro technické vybavení vč. kotevní sady do betonu	ks	2,000	10 925,00	21 850,00
3		výsuvný pancéřovaný sloup značky TALOS do země pro nepřetržit vč. Ocelové instalační manžety, vestavěného blízkajícího majáku (led po obvodu)	ks	1,000	178 250,00	178 250,00
4		válcové pouzdro s kotevní deskou pro zásuvný sloup	ks	1,000	9 257,50	9 257,50
5		vestavěné zařízení pro automatické zasunutí sloupku při výpadku el. proudu	ks	1,000	17 135,00	17 135,00
6		digitální programovatelný modul ve vyhřívaném boxu s termostatem	ks	1,000	22 770,00	22 770,00
7		zdroj 24V ac/dc, 0.4A ac/dc, DIN	ks	1,000	1 380,00	1 380,00
8		pár fotočlásku, dosah do 30m, IP55 krytí	ks	1,000	1 610,00	1 610,00
9		plastová krabice IP55, 280x220x110mm	ks	1,000	805,00	805,00
10		relé se třemi přepínacími kontakty 230/16A	ks	2,000	690,00	1 380,00
11		olejová náplň pro sloupek TALOS, biologicky odbouratelná, 2l	ks	3,000	2 990,00	8 970,00
12		změna barvy sloupku dle vzorníku RAL	ks	3,000	3 277,50	9 832,50
13		odlévaná přídavná čepice s logem "BRNO" pro sloup	ks	3,000	8 753,80	26 261,40
14		topný kabel s termostatem proti přimrznutí	ks	1,000	9 959,00	9 959,00
15		kompletní osazení a zprovoznění rádiové sítě (modemy, oprava SW...)	ks	1,000	59 800,00	59 800,00
16		výkopové práce, betonáž sloupku, usazení odvoz sutí, položení kabelu	ks	1,000	98 900,00	98 900,00
17		instalace a oživení sloupku	ks	1,000	10 350,00	10 350,00
18		Úprava SW pro nově instalovaný profil AZS na dispečinku Brněnských komunikací a.s.	ks	1,000	14 950,00	14 950,00
19		elektro revize zařízení	ks	1,000	4 600,00	4 600,00

Celkem

498 060,40

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí

Objekt: Vícepráce ke dni 20.6.2018

Podčást: Dominikánské nám. výjezd

Objednatel: Statutární město Brno -

Zhotovitel: DMO 76-0404 - HSV JMK

Místo: MÚ BRNO STŘED

Zpracoval:

Datum: 30.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 (AZS) pro Dominikánské náměstí (2 pevné sloupky a 1 výsuvný) 511 860,40

1		pancéřovaný sloup pevný odnímatelný pro instalaci vedle výsuvného sloupu Talos pro technické vybavení vč. kotevň sady do betonu	ks	2,000	10 925,00	21 850,00
2		výsuvný pancéřovaný sloup značky TALOS do země pro nepřetržit vč. Ocelové instalační manžety, vestavěného blikajícího majáku (led po obvodu)	ks	1,000	178 250,00	178 250,00
3		válcové pouzdro s kotevní deskou pro zásuvný sloup	ks	1,000	9 257,50	9 257,50
4		vestavěné zařízení pro automatické zasunutí sloupku při výpadku el. proudu	ks	1,000	17 135,00	17 135,00
5		digitální programovatelný modul ve vyhříváném boxu s termostatem	ks	1,000	22 770,00	22 770,00
6		zdroj 24V ac/dc, 0.4A ac/dc, DIN	ks	1,000	1 380,00	1 380,00
7		pár fotočlátku, dosah do 30m, IP55 krytí	ks	1,000	1 610,00	1 610,00
8		plastová krabice IP55, 280x220x110mm	ks	1,000	805,00	805,00
9		relé se třemi přepínacími kontakty 230/16A	ks	2,000	690,00	1 380,00
10		olejová náplň pro sloupek TALOS, biologicky odbouratelná, 2l	ks	3,000	2 990,00	8 970,00
11		změna barvy sloupku dle vzorníku RAL	ks	3,000	3 277,50	9 832,50
12		odlévaná přídavná čepice s logem "BRNO" pro sloup	ks	3,000	8 753,80	26 261,40
13		topný kabel s termostatem proti přimrznutí	ks	1,000	9 959,00	9 959,00
14		kompletní osazení a zprovoznění rádiové sítě (modemy, úprava SW...)	ks	1,000	59 800,00	59 800,00
15		sada pro instalaci smyčky detektoru vozidla (výkopové práce, montáž, připojení do systému)	ks	1,000	13 800,00	13 800,00
16		výkopové práce, betonáž sloupku, usazení odvoz sutí, položení kabelu	ks	1,000	98 900,00	98 900,00
17		instalace a oživení sloupku	ks	1,000	10 350,00	10 350,00
18		Úprava SW pro nově instalovaný profil AZS na dispečinku Brněnských komunikací a.s.	ks	1,000	14 950,00	14 950,00
19		elektro revize zařízení	ks	1,000	4 600,00	4 600,00

Celkem

511 860,40

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí

Objekt: Vícepráce ke dni 20.6.2018

Podčást: Zámečnická - úprava profilu AZS

Objednatel: Statutární město Brno -

Zhotovitel: DMO 76-0404 - HSV JMK

Místo: MÚ BRNO STŘED

Zpracoval:

Datum: 30.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------


D1 Úprava profilu AZS Zámečnická

248 452,90

1		pancéřovaný sloup pevný odnímatelný pro instalaci vedle vysuvného sloupu Talos pro technické vybavení vč. kotevní sady do betonu	ks	4,000	10 925,00	43 700,00
2		změna barvy sloupku dle vzorníku RAL	ks	3,000	3 277,50	9 832,50
3		odlévaná přídavná čepice s logem "BRNO" pro sloup	ks	3,000	8 753,80	26 261,40
4		topný kabel s termostatem proti přimrznutí	ks	1,000	9 959,00	9 959,00
5		kompletní osazení a zprovoznění rádiové sítě (modemy, úprava SW...)	ks	1,000	59 800,00	59 800,00
6		výkopové práce, betonáž sloupku, usazení odvoz sutí, položení kabelu	ks	1,000	98 900,00	98 900,00

Celkem

248 452,90

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí		Číslo změny: VCP 03	
		Datum: 20.06.2018	
Určeno pro objednatele Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO 311 Kanalizace Veselá			
Odkazy:			
Popis změny: - Zásyp po archeologickém průzkumu – kanalizace Veselá			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny 116 920,12,-Kč	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána	1. V rámci archeologického průzkumu bylo odtěženo více materiálu, než bylo uvažováno pro výkop kanalizace. Vytěžený materiál bylo nutno přemísťovat na meziskládky..		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [redacted] oblastní manažer SKANSKA a.s. 20.06.2018 [redacted] Skanska a.s. [redacted] úroveň Morava [redacted] úvod IS Morava [redacted] Ohruvická 133/50 [redacted] 602 00 Brno			
Převzal (Jméno, datum)	 Brněnské komunikace Brněnské komunikace a.s. Račkovská třída 280/10 603 00 Brno; IČ: 607 33019 DIČ: CZ 607 33019 stavební dozor		
20-06-2018			

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí

Objekt: Vícepráce ke dni 20.6.2018

Část: Zásyp po archeolog výzkumu - kanalizace Veselá

Objednatel: Statutární město Brno -

Zhotovitel: DMO 76-0404 - HSV JMK

Místo: MÚ BRNO STŘED

Zpracoval:

Datum: 29.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				116 920,12
	96	Bourání konstrukcí				116 920,12
	01	Kapitola				116 920,12
1	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl,	m2	72,000	245,60	17 683,20
2	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh,	m2	72,000	55,10	3 967,20
3	174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	254,800	299,70	76 363,56
4	979087213Z00	Nakládání hmot na dopravní prostředky z mezískládky	t	509,600	37,10	18 906,16

Celkem

116 920,12

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí

Číslo změny: VCP 04

Datum: 20.06.2018

Určeno pro objednatele Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Odesláno/předáno:

poštou na KD e-mailem osobně

Týká se části stavby: SO 111 Pochůzná plocha Dominikánského náměstí

Odkazy:

Popis změny: - Odvoz zeminy po arch. výzkumu a doplnění ŠD – centrální plocha náměstí

Počet připojených listů:

Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny 259 804,80,-Kč

připojen



Změna byla vyvolána

1. V rámci archeologického průzkumu bylo odřezáno více materiálu, než bylo uvažováno u sanace pláně. Tento bylo nutno uložit na skládku a nahradit ŠD.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): ing. [redacted] oblastní manažer SKANSKA a.s.


20.06.2018

SKANSKA Skanska a.s.

Jilvíze Morava
Závod IS Morava
Bohuňická : 33/50
619 00 Brno

Převzal (jméno, datum,

20-06-2018



ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí

Objekt: Vícepráce ke dni 20.6.2018

Část: Odvoz zeminy po arch + ŠD - náměstí

Objednatel: Statutární město Brno -

Zhotovitel: DMO 76-0404 - HSV JMK

Místo: MÚ BRNO STŘED

Zpracoval:

Datum: 29.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				259 804,80
	1	Zemní práce				259 804,80
	01	Kapitola				259 804,80
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m,	m3	194,000	434,30	84 254,20
2	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	194,000	529,20	102 664,80
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, Odkopávka	m3	194,000	301,50	58 491,00
4	979087213Z00	Nakládání hmot na dopravní prostředky z meziskládky	t	388,000	37,10	14 394,80

Celkem

259 804,80

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí

Číslo změny: VCP 05

Datum: 20.06.2018

Určeno pro objednatele Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Odesláno/předáno:

poštou na KD e-mailem osobně

Týká se části stavby: SO 111 Pochůzná plochy Dominikánské náměstí

Odkazy:

Popis změny: - Zákrytová deska studna

Počet připojených listů:

Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny 47 196,73 ,-Kč

připojen



Změna byla vyvolána

- i. Během archeologického výzkumu byla odkryta studna. Tato byla zakryta provizorním panelem. Bylo nutno zakrýt studnu takovou deskou, která přenese i zatížení nákladního automobilu.


Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): ing. [redacted] oblastní manažer SKANSKA a.s.

20.06.2018

SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
závod IS Morava
Bohunická 133/50
602 00 Brno

Převzal (jméno, datum,)

20-06-2018

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí

Objekt: Vícepráce ke dni 20.6.2018

Část: Zákrytová deska studna

Objednatel: Statutární město Brno -

Zhotovitel: DMO 76-0404 - HSV JMK

Místo: MÚ BRNO STŘED

Zpracoval:

Datum: 29.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 47 196,73

1	245111111	Osazení krycí desky	t	3,554	1 180,00	4 193,72
2	59221172	deska zákrytová na studnu atyp	kus	1,000	32 775,00	32 775,00
3	245111111.2	Odstranění krycí desky	t	3,554	1 180,00	4 193,72


997 Přesun sutě 5 823,59

4	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,554	490,50	1 743,24
5	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	35,540	13,59	482,99
6	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,554	412,20	1 464,96
7	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového	t	3,554	600,00	2 132,40

998 Přesun hmot 210,70

8	998254011	Přesun hmot pro studny	t	0,992	212,40	210,70
---	-----------	------------------------	---	-------	--------	--------

Celkem 47 196,73

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí		Číslo změny: VCP 06	
		Datum: 20.06.2018	
Určeno pro objednatele Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO 431.1. Energetické sloupky			
Odkazy:			
Popis změny: - Energetické sloupky včetně odvodnění			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny 1 912 755,35,-Kč	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána	1. Na základě požadavku městské části Brno střed bylo nutno vybudovat v prostoru DN energosloupky včetně odvodnění (požadavek TSB).		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): ing. [redacted]		oblastní územní organizace Brno, s.p. a.s.	
20.06.2018	[redacted]	0206	ul. Víze Morava závod 15 Morava Bohenická 133/50 615 00 Brno
Převzal (Jméno, datum):	[redacted]	 Brněnské komunikace Brněnské komunikace a.s., Rejzova 11, 602 00 Brno IČ: 607 33 0281700, CZ-41 3 3199 stavební dozor	
20-06-20	[redacted]	2	

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí

Objekt: Vícepráce ke dni 20.6.2018

Podčást: Energetické sloupky

Objednatel: Statutární město Brno -

Zhotovitel: DMO 76-0404 - HSV JMK

Místo: MÚ BRNO STŘED

Zpracoval:

Datum: 31.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 493 349,82

997 Přesun sutě

44 741,43

1	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	57,852	181,40	10 494,35
2	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	m3	38,480	165,00	6 349,20
3	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 (deponie)	m3	6,340	65,00	412,10
4	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	57,852	185,40	10 725,76
5	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	404,964	29,50	11 946,44
6	460600061a	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km (deponie)	t	11,412	362,80	4 140,27
7	460600071a	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km (deponie)	t	22,824	29,50	673,31

M Práce a dodávky M

1 448 608,39

21-M Elektromontáže

469 168,36

8	210100575	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou KSPe žily do 4x240 mm ²	kus	4,000	1 380,00	5 520,00
9	210100422	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm ²	kus	8,000	186,00	1 488,00
10	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm ²	m	79,000	56,00	4 424,00
11	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	49,980	42,00	2 099,16
12	210812035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm ² uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	204,000	26,00	5 304,00
13	34111080	kabel sřový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm ²	m	204,000	220,00	44 880,00
14	210812057	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x185+95 až 240+120mm ² uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	32,000	121,00	3 872,00
15	V1	Kabel 1-CYKY-J 4x240	m	32,000	2 270,00	72 640,00
16	210950101	Další štítek označovací na kabel	kus	8,000	9,90	79,20
17	73534512	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A7 105x74mm	kus	8,000	6,00	48,00
18	210191543	Montáž pilířů skříní PRIS 4, 8	kus	3,000	2 400,00	7 200,00
19	V3	Skříně NR212/NKD7D/BH400-200A/E.ON	kus	1,000	69 570,00	69 570,00
20	V4	RP1/NKP7P/4x80B/3+P240mm	kus	1,000	25 880,00	25 880,00
21	V5	P212+RP1/NKD7P/BH400-200A/E.ON	kus	1,000	94 300,00	94 300,00
22	210021059	Montáž přichytek kovových typ Sonap profil do 120 mm	kus	8,000	30,00	240,00
23	35432570	přichytka kabelová 90-120 mm	kus	8,000	108,00	864,00
24	V12	Chemická kotva	kus	8,000	1 050,00	8 400,00
25	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000	10 200,00	10 200,00
26	210280211	samostatného	kus	1,000	2 160,00	2 160,00
27	V2	Připojovací poplatek k DS (500kč/A)	A	200,000	550,00	110 000,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

979 440,03

28	V6	Zaměření skutečného provedení stavby	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
29	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3	m3	11,780	750,00	8 835,00
30	V7	Montáž energetického sloupku vč. dopravy, oživení a zaškolení obsluhy	kus	4,000	7 823,40	31 293,60
31	V8	Výsuvný energetický sloupek s víkem ve sklonu	kus	4,000	197 540,38	790 161,52
32	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	1,694	2 400,00	4 065,60
33	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	10,440	180,00	1 879,20
34	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	2,560	609,30	1 559,81
35	V12	Odvodnění kabelové komory	kus	4,000	1 800,00	7 200,00
36	V13	Materiál pro odvodnění kabelové komory, vpustí ze zpětnou klabkou, trubky a armatury pro napojení do kanalizace DN 125, žmel pro utěsnění vpustí v kabelové komoře	kpl	4,000	3 400,00	13 600,00
37	460150143	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	70,000	220,00	15 400,00
38	460150513	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 60 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	12,000	220,00	2 640,00
39	460150883	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	8,000	700,00	5 600,00
40	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	82,000	78,00	6 396,00
41	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	118,000	16,00	1 888,00
42	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	204,000	22,00	4 488,00
43	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE	m	204,000	43,00	8 772,00
44	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	48,000	250,00	12 000,00
45	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	48,000	60,00	2 880,00
46	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	70,000	36,00	2 520,00
47	460560513	Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	12,000	45,00	540,00
48	460560883	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	8,000	65,00	520,00
49	58981120	recyklát betonový frakce 0/16	l	12,672	150,00	1 900,80
50	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	15,000	73,70	1 105,50
51	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	20,000	436,50	8 730,00
52	220180201	Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	204,000	45,00	9 180,00
53	220182002	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm	m	32,000	45,00	1 440,00
54	V9	Utěsnění kabelu v chrániče voděsnnou pěnou	kus	12,000	15,00	180,00
55	V10	Montážní pěna	kus	3,000	155,00	465,00
56	V11	Nový kabelový vstup, včetně utěsnění proti vodě a opatření protipožární ucpávky s odolností 60min	kus	1,000	30 000,00	30 000,00

Celkem

1 493 349,82

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí
 Objekt: Vícepráce ke dni 20.6.2018
 Podčást: Odvodnění energetických sloupků

Objednatel: Statutární město Brno -
 Zhotovitel: DMO 76-0404 - HSV JMK [REDACTED]
 Místo: MÚ BRNO STŘED

Zpracoval:
 Datum: 31.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 283 405,53

1 Zemní práce 153 077,11

1	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	15,840	308,90	4 892,98
2	132101201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	26,400	770,90	20 351,76
3	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	26,400	770,90	20 351,76
4	132201209	2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m3	13,200	39,30	518,76
5	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	132,000	136,00	17 952,00
6	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	132,000	68,00	8 976,00
7	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	52,800	39,80	2 101,44
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	52,800	417,90	22 065,12
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	52,800	15,10	797,28
10	171201211R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	95,040	165,00	15 681,60
11	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	37,400	299,70	11 208,78
12	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	74,800	238,00	17 802,40
13	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	19,125	356,00	6 808,50
14	58981124	recyklát betonový frakce 16/32	t	38,250	93,30	3 568,73

4 Vodorovné konstrukce 4 420,83

15	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrčopísku do 63 mm	m3	4,160	1 062,70	4 420,83
----	-----------	--	----	-------	----------	----------

8 Trubní vedení 29 651,03

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
16	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	55,000	334,10	18 375,50
17	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 125	kus	15,000	170,44	2 556,60
18	28617171	koleno kanalizační PP SN 16 30 ° DN 125	kus	6,000	304,00	1 824,00
19	28617181	koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 125	kus	9,000	305,00	2 745,00
20	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150	kus	6,000	186,91	1 121,46
21	28617172	koleno kanalizační PP SN 16 30 ° DN 150	kus	4,000	197,00	788,00
22	28617182	koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 150	kus	2,000	218,00	436,00
23	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	1,000	314,32	314,32
24	28617205	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 150/DN150	kus	1,000	633,00	633,00
25	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	42,500	14,58	619,65
26	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	12,500	19,00	237,50

998 Přesun hmot 96 256,56

27	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	113,323	130,40	14 777,32
28	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	113,323	719,00	81 479,24

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 136 000,00


VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 116 000,00

29	012002000	Geodetické práce	...	1,000	38 000,00	38 000,00
30	013002000	Projektové práce včetně DSP	...	1,000	78 000,00	78 000,00

VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

31	041103000	Autorský dozor projektanta	...	1,000	20 000,00	20 000,00
----	-----------	----------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Celkem 419 405,53

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí		Číslo změny: VCP 07	
		Datum: 20.06.2018	
Určeno pro objednatele Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se částí stavby: SO 112 Ulice Veselá – vozovky a chodníky			
Odkazy:			
Popis změny: - Záměna dlažby chodníků v ulici Veselá			
-jedná se o záměnu následujících položek: položka 5912111z1 „kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm výplň spár promísena s cementem- kladená do oblouku“ se zaměňuje za položku 772501180 „kladení dlažby z kamene – pravidelná skladba tl. 100 a 120 mm“; položka 5838012z1 „kostka dlažební drobná 7/7 štípaná“ se zaměňuje za položku 58380v001 „Deska kamenná 7/30 řezaná tl.12cm šedá“.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny Vícepráce 3 394 093,73,- Kč Méněpráce - 1 249 939,08,- Kč Celková změna 2 144 154,65,- Kč	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na základě požadavku Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno provedena záměna dlažby chodníků ve frekventované části (ulice Veselá). Místo štípané mozaiky bude použita řezaná žulová dlažba, která má vhodnější porůzné parametry. 2. Odpočet navržené dlažby ze štípané mozaiky 		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): ing. [redacted]		oblastní manažer SKANSKA a.s. <div style="font-size: small;"> SKANSKA a.s. Brno divize Morava závod IS Morava Bohunická 132/50 602 00 Brno 0217 </div>	
20.06.2018			
Převzal (Jméno, datum, podpis)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  Brněnské komunikace Brněnské komunikace z.s. Žitavská 11, 602 00 Brno 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 252 21 120, DIČ: CZ25221120 stavební dozor </div>		
Lo. G. 2018			

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí

Objekt: Vícepráce ke dni 20.6.2018

Část: Záměna dlažby chodníků v ulici Veselá

Objednatel: Statutární město Brno -

Zhotovitel: DMO 76-0404 - HSV JMK

Místo: MÚ BRNO STŘED

Zpracoval:

Datum: 31.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 144 154,65

5 Komunikace 2 144 154,65


01 Kapitola 2 144 154,65

1	5912111z1	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm výplň spár promísena s cementem- kladená do oblouku	m2	-1 143,000	609,30	-686 429,90
2	5838012z1	Kostka dlažební drobná 7/7 štípaná liř.	m2	-1 200,150	461,20	-553 509,18
3	596141111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MC do 4 cm	m2	85,200	736,90	62 783,88
4	5838012v01	Kostka dlažební drobná mozaika 5/5 liř, 1 liř = 5 m2	m2	89,250	962,00	85 858,50
5	772501180	Kladení dlažby z kamene - pravidelná skladba tl. 100 a 120 mm	m2	1 143,000	556,40	635 965,20

Navazuje na chodníky z ulic Zámečnická, Panská

6	58382v001	Deska dlažební kamenná 2/30 řezaná tl.12cm šedá, (povrch smírk)	m2	1 200,150	2 174,30	2 609 486,15
---	-----------	---	----	-----------	----------	--------------

Celkem 2 144 154,65

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí		Číslo změny: VCP 08	
		Datum: 20.06.2018	
Určeno pro objednatele Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO 901_2 Komora u fontány			
Odkazy:			
Popis změny: - Komora u fontány - náměstí			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny 401 225,05,-Kč	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána	<ol style="list-style-type: none"> V průběhu stavby vznesl investor požadavek na stavební připravenos pro fontánu na centrální ploše náměstí. Tuto připravenost řeší technická komura s možností připojení se na inženýrské sítě.. 		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): ing. [redacted] oblastní manažer SKANSKA a.s. 20.06.2018 [redacted]			
Převzal (Jméno, datum, podpis)		 Brněnské komunikace Brněnské komunikace a.s. Petruškovy 101, 602 00 Brno IČ: 602 33 62 17, CZ, tel. 542 21 11 11 stavební dozor	
20-06-2018			

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí

Objekt: Vícepráce ke dni 20.6.2018

Část: Komora u fontány (náměstí)

Objednatel: Statutární město Brno -

Zhotovitel: DMO 78-0404 - HSV JMK

Místo: MÚ BRNO STŘED

Zpracoval:

Datum: 13.6.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 384 817,09

1 Zemní práce 121 437,55

1	131100110RAC	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4, odvoz uložení	m3	30,413	751,20	22 846,25
2	131100120RAC	hloubení zapažených jam hor.5 pažení odvoz uložení	m3	30,413	978,80	29 768,24
3	151201103	Pažení zátažné hl do 8 m rýhy	m2	61,440	280,40	17 227,78
4	151201111	Odstranění pažení zátažné rýh hl do 2 m	m2	61,440	70,10	4 306,94
5	151201302	Rozepření stěn pažení zátažného hl do 8 m	m3	60,826	79,60	4 841,75
6	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkokopiskem, dovoz štěrkokop	m3	32,242	1 316,50	42 446,59

2 Zakládání 47 706,62

7	271570010RAB	Poišťář hutněný pod základy, ze štěrkokopisku tloušťky 15cm	m2	15,840	1 040,20	16 476,77
8	273310020RA0	Základová deska z betonu C 12/15, včetně bednění,	m3	1,584	3 011,70	4 770,53
9	273322611U00	Základová deska ŽB C30/37 XA	m3	2,736	3 943,90	10 790,51
10	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	3,720	791,40	2 944,01
11	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	3,720	231,70	861,92
12	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505	t	0,219	25 300,00	5 540,70
13	899911v01	Osazení žebříků nebo stupadel dle PD do šachet, os	m	3,840	1 646,40	6 322,18

3 Svislé a kompletní konstrukce 158 351,57

14	311320052RAC	Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37, tl. do 30 cmvč.	m2	29,956	3 092,30	92 632,94
15	311351105	Bednění nadzákladových zdí nosných oboustranné zřízení	m2	74,792	394,20	29 483,01
16	311351106	Bednění nadzákladových zdí nosných oboustranné odstranění	m2	74,792	148,00	11 069,22
17	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných z betonářské oceli 10 505	t	0,749	33 600,00	25 166,40

4 Vodorovné konstrukce 31 392,93

18	411321616U00	Strop deskový ŽB C30/37	m3	2,736	2 806,30	7 678,04
19	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	9,630	619,80	5 968,67
20	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	9,360	109,10	1 021,18
21	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	6,270	271,90	1 704,81
22	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	6,270	74,20	465,23
23	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,410	35 500,00	14 555,00

8 Trubní vedení 1 024,40

24	8991021v01	Osazení poklopu s rámem uzamykatelný do 150kg, vše	kus	1,000	1 024,40	1 024,40
----	------------	--	-----	-------	----------	----------

998 Vícepráce 24 904,02

25	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	126,738	196,50	24 904,02
----	--------------	---	---	---------	--------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 16 407,96


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

711 Izolace proti vodě 16 407,96

26	711140022RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x, 2x ALP	m2	9,120	316,40	2 885,57
27	711150012RAA	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x, 1x ALP, 1	m2	37,396	361,60	13 522,39

Celkem

401 225,05

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí		Číslo změny: VCP 09	
		Datum: 20.06.2018	
Určeno pro objednatele Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO 901_2 Komora u fontány			
Odkazy:			
Popis změny: -Odvodnění komora u fontány - náměstí			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny 178 427,57,-Kč	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána	I. Nutnost odvést přebytečnou vodu fontány i zazimování...		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): ing. [redacted] oblastní manažer SIGANSKA a.s. 20.06.2018 [redacted] SKANSKA divize Morava závod IS Morava Bohunická 133/50 619 00 Brno			
Převzal (Jméno, datum, podpis)		 Brněnské komunikace Brněnské komunikace a.s. P. O. Box 100, 602 00 Brno 639 00 Brno, IČ: 252 200 11, DIČ: CZ252200111 stavební dozor	
20-06-2018		[redacted]	

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí
 Objekt: Vícepráce ke dni 20.6.2018
 Část: Odvodnění komory fontána (náměstí)

Objednatel: Statutární město Brno -
 Zhotovitel: DMO 76-0404 - HSV JMK
 Místo: MÚ BRNO STŘED

Zpracoval:
 Datum: 13.6.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 178 427,57

1 Zemní práce 104 205,88

1	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	11,040	308,90	3 410,26
2	132101201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	18,400	770,90	14 184,56
3	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	18,400	770,90	14 184,56
4	132201209	2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	9,200	39,30	361,56
5	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	92,000	136,00	12 512,00
6	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	92,000	68,00	6 256,00
7	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	36,800	39,80	1 464,64
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	36,800	417,90	15 378,72
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	36,800	15,10	555,68
10	171201211R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	66,240	165,00	10 929,60
11	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	26,680	299,70	7 996,00
12	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	l	53,380	238,00	12 699,68
13	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sílem	m3	7,874	356,00	2 803,14
14	58981124	recyklát betonový frakce 16/32	l	15,750	93,30	1 469,48

4 Vodorovné konstrukce 1 955,37

15	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrpkopísku do 63 mm	m3	1,840	1 062,70	1 955,37
----	-----------	---	----	-------	----------	----------

8 Trubní vedení 10 487,76

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
16	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	23,000	334,10	7 684,30
17	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150	kus	6,000	186,91	1 121,46
18	28617172	<i>koleno kanalizační PP SN 16 30 ° DN 150</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>197,00</i>	<i>591,00</i>
19	28617182	<i>koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 150</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>218,00</i>	<i>654,00</i>
20	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	23,000	19,00	437,00

998 Přesun hmot 61 778,56

21	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	72,732	130,40	9 484,25
22	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	72,732	719,00	52 294,31

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00


VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

23	012002000	Geodetické práce	...	1,000	0,00	0,00
24	013002000	Projektové práce včetně DSP	...	1,000	0,00	0,00

VRN4 Inženýrská činnost 0,00

25	041103000	Autorský dozor projektanta	...	1,000	0,00	0,00
----	-----------	----------------------------	-----	-------	------	------

Celkem 178 427,57

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí		Číslo změny: VCP 10	
		Datum: 20.06.2018	
Určeno pro objednatele Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO 901_2 Komora u fontány			
Odkazy:			
Popis změny: -Odvodnění komora u kašny			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny 211 431,32,-Kč	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána	1. Nutnost odvést přebytečnou vodu kašny i zazimování...		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): ing. [redacted]		oblastní masožitka SKANSKA a.s.	
20.06.2018	[redacted]	divize Morava závod IS Morava Bohunická 133/50 619 00 Brno	
Převzal (Jméno, datum)	[redacted]	 Brněnské komunikace Brněnské komunikace a.s. Pylánská tř. 1387/1a 602 00 Brno - Kř. IČ: 607 53 0341 DIČ: CZ 607 53 0341 stavební dozor	
20-06-2018	[redacted]		

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí

Objekt: Vícepráce ke dni 20.6.2018

Část: Odvodnění komory u kašny

Objednatel: Statutární město Brno -

Zhotovitel: DMO 76-0404 - HSV JMK

Místo: MÚ BRNO STŘED

Zpracoval:

Datum: 31.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

211 431,32

1 Zemní práce

121 024,07

1	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	12,480	308,90	3 855,07
2	132101201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	20,800	770,90	16 034,72
3	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	20,800	770,90	16 034,72
4	132201209	2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	10,400	39,30	408,72
5	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	104,000	136,00	14 144,00
6	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	104,000	68,00	7 072,00
7	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	41,600	39,80	1 655,68
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	41,600	417,90	17 384,64
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	41,600	15,10	628,16
10	171201211R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovná) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	74,880	165,00	12 355,20
11	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachot, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	34,320	299,70	10 285,70
12	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	68,640	238,00	16 336,32
13	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny sítlem	m3	8,900	356,00	3 168,40
14	58981124	recyklát betonový frakce 16/32	t	17,800	93,30	1 660,74

4 Vodorovné konstrukce

2 210,42

15	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,080	1 062,70	2 210,42
----	-----------	--	----	-------	----------	----------

8 Trubní vedení

11 300,65

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
16	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	26,000	334,10	8 686,60
20	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150	kus	3,000	186,91	560,73
21	28617172	koleno kanalizační PP SN 16 30 ° DN 150	kus	2,000	197,00	394,00
22	28617182	koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 150	kus	1,000	218,00	218,00
23	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	1,000	314,32	314,32
24	28617205	odbočka kanalizační PP SN 16 45 ° DN 150/DN150	kus	1,000	633,00	633,00
26	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	26,000	19,00	494,00

998

Přesun hmot**76 896,18**

27	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	90,530	130,40	11 805,11
28	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	90,530	719,00	65 091,07

Celkem**211 431,32**