



PŘÍLOHA č. 7  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení SDH Obřany	3
ÚSEK: Vyúčtování skutečného stavu stavebních prací	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 Popis změny: Vyúčtování skutečného stavu stavebních prací PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB      OD: JOŠISTAV s.r.o.      DATUM: 18.7.2018 ODESLÁNO: POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:      [redacted] MAIL:      [redacted]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna stávajících vrat za nové, vyúčtování skutečného stavu stavebních prací DOTČENÉ MÍSTO: Zateplení SDH Obřany ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele. zpracovaná spol. IKA Brno s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz Rozpočet méněprací, víceprací a rozdílový rozpočet ZL 3 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o vyúčtování skutečného stavu realizovaných prací a dodávek, které byly na stavbě provedeny u položek č. 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 25, 28, 67, 87, 93, 94, 109, 110, 131, 132, 133, 134, 135, 136. - oprava vnitřních váp. omítek stropů se neprováděla z důvodu záměny zateplovacího systému min. vatou za SDK podhled s minerální vatou. Odpadá oprava a penetrace. - na základě požadavku uživatele nebyla provedena zpětná montáž vlnkového stožáru. - zpětná montáž reklam je zajišťována vlastníkem reklamy. - záměna repase stávajících vrat za dodávku nových z důvodu velkého rozsahu koroze stávajících vrat. - z důvodu neprojednání manipulace se správcem E.ON nedošlo k úpravám polohy domovního rozvaděče, rozvaděč zůstal na místě a byla vytvořena nika. - na základě požadavku uživatele nebyla provedena zpětná montáž erbu. - nebyla provedena úprava kóji v suterénu, které se v objektu nevyskytují. Rozvod plynu nezasahoval do zateplovacího systému, nebylo nutné řešit projektovanou přeložku. - nebylo provedeno vyregulování otopné soustavy, do otopné soustavy nebylo zasahováno. - na základě prohlídky nebyl evidován výskyt hnízdicího ptactva a nebylo třeba osadit budky do KZS. - nebyl vykonáván Autorský dozor, který byl zajišťován objednatelem.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]	DATUM: 11.7.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POUVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNE PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKCM [redacted] U -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - [redacted]



PŘÍLOHA č. 9  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení SDH Obřany	3		
ÚSEK: vyúčtování skutečného stavu stavebních prací			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 Popis změny: Vyúčtování skutečnosti stavebních prací PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB      OD: JOŠISTAV s.r.o.      DATUM: 18. 7. 2018			
ODESLANO: POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:      [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna stávajících vrat za nové, vyúčtování skutečného stavu stavebních prací			
DOTČENÉ MÍSTO: Zateplení SDH Obřany			
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. IKA Brno s.r.o.			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet méněprací, víceprací a rozdílový rozpočet „ZL 3- Zateplení objektů Fryčajova 125 v MČ Maloměřice a Obřany			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	56 334,85 Kč	11 830,32 Kč	68 165,17 Kč
Méněpráce:	- 128 744,58 Kč	-27 036,36 Kč	-155 780,94 Kč
Rozdíl:	-72 409,73 Kč	-15 206,04 Kč	-87 615,77 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]			DATUM: 11. 7. 2018
VYJADŘENÍ:			
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____ GP _____	DATUM: _____ xxx _____	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]		



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2018+ PO5</b>		číslo OZ: 3
Zhotovitel:	JOŠISTAV s.r.o., Žižkova 780/36, 683 23 Ivanovice na Hané	
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 18.7.2018
Název akce: Zateplení SDH Obřany		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:	PD IKA Brno s.r.o.	
na rozpočtové podklady:	Rozpočet méně a víceprací	
na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: Jedná se o vyúčtování skutečného stavu realizovaných prací a dodávek, které byly na stavbě provedeny u položek č. 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 25, 28, 67, 87, 93, 94, 109, 110, 131, 132, 133, 134, 135, 136.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- oprava vnitřních váp. omítek stropů se neprováděla z důvodu záměny zateplovacího systému min. vatou za SDK podhled s minerální vatou. Odpadá oprava a penetrace.</li><li>- na základě požadavku uživatele nebyla provedena zpětná montáž vlajkového stožáru.</li><li>- zpětná montáž reklam je zajišťována vlastníkem reklamy.</li><li>- záměna repase stávajících vrat za dodávku nových z důvodu velkého rozsahu koroze stávajících vrat.</li><li>- z důvodu neprojednání manipulace se správcem E.ON nedošlo k úpravám polohy domovního rozvaděče, rozvaděč zůstal na místě a byla vytvořena nika.</li><li>- na základě požadavku uživatele nebyla provedena zpětná montáž erbu.</li><li>- nebyla provedena úprava kójí v suterénu, které se v objektu nevyskytují. Rozvod plynu nezasahoval do zateplovacího systému, nebylo nutné řešit projektovanou přeložku.</li><li>- nebylo provedeno vyregulování otopné soustavy, do otopné soustavy nebylo zasahováno.</li><li>- na základě prohlídky nebyl evidován výskyt hnízdičích ptactva a nebylo třeba osadit budky do KZS.</li><li>- nebyl vykonáván Autorský dozor, který byl zajišťován objednatelem.</li></ul>		
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:		



Stanovisko technického dozoru stavby:

*Sokolová*



Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Rozpočet méněprací, víceprací a rozdílový rozpočet



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2018+ PO5</b>		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	JOŠISTAV s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	11. 7. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Jedná se o vyúčtování skutečného stavu realizovaných prací a dodávek, které byly na stavbě provedeny u položek č. 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 25, 28, 67, 87, 93, 94, 109, 110, 131, 132, 133, 134, 135, 136.		
<ul style="list-style-type: none"><li>- oprava vnitřních váp. omítek stropů se neprováděla z důvodu záměny zateplovacího systému min. vatou za SDK podhled s minerální vatou. Odpadá oprava a penetrace.</li><li>- na základě požadavku uživatele nebyla provedena zpětná montáž vlajkového stožáru.</li><li>- zpětná montáž reklam je zajišťována vlastníkem reklamy.</li><li>- záměna repase stávajících vrat za dodávku nových z důvodu velkého rozsahu koroze stávajících vrat.</li><li>- z důvodu neprojednání manipulace se správcem E.ON nedošlo k úpravám polohy domovního rozvaděče, rozvaděč zůstal na místě a byla vytvořena nika.</li><li>- na základě požadavku uživatele nebyla provedena zpětná montáž erbu.</li><li>- nebyla provedena úprava kóji v suterénu, které se v objektu nevyskytují. Rozvod plynu nezasahoval do zateplovacího systému, nebylo nutné řešit projektovanou přeložku.</li><li>- nebylo provedeno vyregulování otopné soustavy, do otopné soustavy nebylo zasahováno.</li><li>- na základě prohlídky nebyl evidován výskyt hnízdičeho practva a nebylo třeba osadit budky do KZS.</li><li>- nebyl vykonáván Autorský dozor, který byl zajišťován objednatel.</li></ul>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:	
-128 744,58 Kč	56 334,85 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-72 409,73 Kč	31.7.2018	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum: 18. 7. 2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet

**Zakázka: Rozdílový ZL3 Zateplení objektů Fryčajova 125 v MČ Maloměřice a Obrány**

Objednatel: Statutární město Brno

IČ: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1  
60200 Brno-Brno-město

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: JOŠISTAV s.r.o.

IČ: 28302940

Žižkova 780/36  
683 23 Ivanovice na Hané

DIČ: CZ28302940

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-71 728,38
PSV			-681,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-72 409,73</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-72 409,73 CZK
Základní DPH	21 %		-15 206,04 CZK

Zaokrouhlení

CZK

**Cena celkem s DPH**

**-87 615,77 CZK**

v **Brně**

dne

18. 7. 2018

\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			-9 716,71
62	Upravy povrchů vnější	HSV			-30 367,71
64	Výplně otvorů	HSV			-555,75
96	Bourání konstrukcí	HSV			-3 227,09
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-50,32
764	Konstrukce klempířské	PSV			-1 430,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-1 483,75
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-2 500,00
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			4 732,40
799	Ostatní	HSV			-1 625,00
996	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			-1 684,80
9ON	Ostatní náklady	HSV			-22 501,00
9VN	Vedlejší náklady	HSV			-2 000,00
Cena celkem					-72 409,73

## Položkový rozpočet

S:	Rozdílový ZL3 Zateplení objektů Fryčajova 125 v MČ Maloměřice a Obrány
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>						<b>-9 716,71</b>
		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
1	611421221R00	Oprava vnitřních váp.omítek stropů v množství, plochy přes 5 do 10%, hladkých	m2	-114,70510	60,00	-6 882,31
2	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	-2,71600	265,00	-719,74
3	61247	APU lišta - dod+mtz (začišťující okenní, profil)	m	21,17000	45,00	952,65
4	7131111A	Zatepl. syst strop vnitřní. miner.desky KV 80 mm, kompl.dod+mtz, zateplení stropů	m2	-0,86391	750,00	-647,93
5	622904112R00	Očištění stropů před zateplením	m2	-96,77510	10,00	-967,75
6	627s	úprava podkladu-napenetrování, odmaštění -, před provedením zatep. systému	m2	-96,77510	15,00	-1 451,63
<b>Díl: 62</b>						<b>-30 367,71</b>
		<b>Upravy povrchů vnější</b>				
7	602016193R00	Hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	-24,38274	15,00	-365,74
8	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	-30,84979	120,00	-3 701,97
9	622325522RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky, 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	-1,25400	1 050,00	-1 316,70
10	622323133RT5	Zateplení fasády EPS s reflexní úpravou tl.120 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, hlazená	m2	-9,29205	960,00	-8 920,37
11	622311553RU1	Zateplení ostění extrudovaným polystyrenem, , tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	-0,02700	960,00	-25,92
12	622323353RT5	Zateplení ostění EPS s reflexní úpravou, tl. 30 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka	m2	-0,35710	890,00	-317,82
13	622323363R00	Zateplení parapetu EPS a reflexní úpravou, tloušťky 30 mm	m2	-0,76970	490,00	-377,15
14	622323013R00	Profily zakládací hliníkové pro izolaci tl. 120 mm	m	-34,05500	155,00	-5 278,53
15	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápenných v množství, opravované plochy přes 10 do 20 %, hladkých	m2	-75,32540	95,00	-7 155,91
16	622491	Nátěr fasády transparentní proti plísním, a houbám	m2	-2,04400	75,00	-153,30
17	28375909R	Deska izolační EPS 70 F, pěnový polystyren, , 0,039 W/mK (podlep)	m3	-1,48881	1 850,00	-2 754,30
<b>Díl: 64</b>						<b>-555,75</b>
		<b>Výplně otvorů</b>				
18	648991113RT2	Osazení parapet.desek plastových, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	-1,71000	325,00	-555,75
<b>Díl: 96</b>						<b>-3 227,09</b>
		<b>Bourání konstrukcí</b>				
19	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	-114,70510	15,00	-1 720,58
20	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 %	m2	-75,32540	20,00	-1 506,51
<b>Díl: 99</b>						<b>-50,32</b>
		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
21	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-0,20129	250,00	-50,32
<b>Díl: 764</b>						<b>-1 430,00</b>
		<b>Konstrukce klempířské</b>				
22	764511670RT2	Oplechování parapetů celoplošným lepením rs.500 mm, povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá	m	-1,64000	850,00	-1 394,00
23	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	-0,02400	1 500,00	-36,00
<b>Díl: 766</b>						<b>-1 483,75</b>
		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
24	766420010RAB	Obklad podhledu palubkami pero-drážka, palubky MD, lakování	m2	-1,18700	1 250,00	-1 483,75
<b>Díl: 767</b>						<b>-2 500,00</b>
		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
25	z 7	z7 zpětná montáž vlnkového stožáru, očištění, nátěr, kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	kus	-1,00000	500,00	-500,00
26	z 8	z8 zpětná montáž reklamní plochy 5000/2600 v ocel., rámu kotveného do zdiva, dod+mtz dle výpisu výrobk	ks	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
27	z 9	z9 zpětná montáž reklamní plochy 3300/1600 vypnuté, v ocel.lankách kotvené do zdiva, dod+mtz dle výpis	ks	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
28	z11	z11-ocel. vrata 3500/3000mm otvíravá, horní třetina, zasklená, kompl. dod+mtz dle výpisu prvků	ks	-1,00000	50 000,00	-50 000,00

29	76701	Nová vrata hliníková 3500/3000mm otvíravá, horní třetina zasklená	kus	1,00000	50 000,00	50 000,00
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				4 732,40
30	766601213RT2	Těsnění připojovací spáry ostění, interiér -, PT folie šířky 100 mm;ext. - PP folie šířky 100 mm	m	31,66000	170,00	5 382,20
31	766601229RT3	Těsnění oken.spáry.parapet.interiér - PT folie, š.100 mm;ext. PP folie š.100 mm. expanzní páska	m	-1,71000	380,00	-649,80
Díl:	799	Ostatní				-1 625,00
32	el1	elektrozařízení - rozvaděč - přemístění do lice, fasády po provedení KZS	ks	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
33	pe	plastika erbu zavěšeného na fasádě, demontáž + zpětná montáž po provedení KZS	soubor	-0,50000	250,00	-125,00
Díl:	996	Přesuny sutí a vybouraných hmot				-1 684,80
34	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-1,21207	220,00	-266,66
35	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,21207	250,00	-303,02
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-16,96980	15,00	-254,55
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-1,21207	180,00	-218,17
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-2,42414	15,00	-36,36
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-1,21207	500,00	-606,04
Díl:	90N	Ostatní náklady				-22 501,00
40	6221	Úprava kóji v suterénu, přeložka plynu a instalaci	soubor	-1,00000	20 000,00	-20 000,00
41	0052310	Vyregulování otopné soustavy, nastavení , termoventilů, odvzdušnění, natlakování	soubor	-1,00000	2 500,00	-2 500,00
42	00528 Rx	Zajištění opatření pro zvláště chráněné druhy, živočichů	soubor	-1,00000	1,00	-1,00
Díl:	9VN	Vedlejší náklady				-2 000,00
43	005124020R	Autorský dozor	soubor	-1,00000	2 000,00	-2 000,00

## Položkový rozpočet

**Zakázka: Vícepráce ZL3 Zateplení objektů Fryčajova 125 v MČ Maloměřice a Obrňany**

**Objednatel: Statutární město Brno** IČ: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel: JOŠISTAV s.r.o.** IČ: 28302940  
 Žižkova 780/36 DIČ: CZ28302940  
 683 23 Ivanovice na Hané

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	952,65
PSV	55 382,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>56 334,85</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	56 334,85 CZK
Základní DPH	21 %	11 830,32 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 68 165,17 CZK**

v


Brně

dne

*18. 7. 2018*



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			952,65
767	Konstrukce zámečnické	PSV			50 000,00
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			5 382,20
Cena celkem					56 334,85

## Položkový rozpočet

S:	Vícepráce ZL3 Zateplení objektů Fryčajova 125 v MČ Maloměřice a Obřany
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>952,65</b>
	1 61247	APU lišta - dod+mtz (začišťující okenní, profil)	m	21,17000	45,00	952,65
Díl:	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>50 000,00</b>
	2 76701	Nová vrata hliníková 3500/3000mm otvíravá, horní třetina zasklená	kus	1,00000	50 000,00	50 000,00
Díl:	<b>769</b>	<b>Otvorové prvky z plastu</b>				<b>5 382,20</b>
	3 766601213RT2	Těsnění přípojovací spáry ostění, interiér -, PT folie šířky 100 mm;ext. - PP folie šířky 100 mm	m	31,66000	170,00	5 382,20

## Položkový rozpočet

**Zakázka: Méněpráce ZL3 Zateplení objektů Fryčajova 125 v MČ Maloměřice a Obřany**

**Objednatel: Statutární město Brno**

**IČ: 44992785**

**Dominikánské náměstí 196/1  
60200 Brno-Brno-město**

**DIČ: CZ44992785**

**Zhotovitel: JOŠISTAV s.r.o.**

**IČ: 28302940**

**Žižkova 780/36  
683 23 Ivanovice na Hané**

**DIČ: CZ28302940**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-72 681,01
PSV	-56 063,55
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-128 744,56</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-128 744,58 CZK
Základní DPH	21 %	-27 036,36 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**-155 780,94 CZK**

v

**Brně**

dne

*18. 7. 2018*

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			-10 669,36
62	Upravy povrchů vnější	HSV			-30 367,71
64	Výplně otvorů	HSV			-555,75
96	Bourání konstrukcí	HSV			-3 227,09
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-50,32
764	Konstrukce klempířské	PSV			-1 430,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-1 483,75
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-52 500,00
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			-649,80
799	Ostatní	HSV			-1 625,00
996	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			-1 684,78
9ON	Ostatní náklady	HSV			-22 501,00
9VN	Vedlejší náklady	HSV			-2 000,00
Cena celkem					-128 744,56

## Položkový rozpočet

S:	Měněpráce ZL3 Zateplení objektů Fryčajova 125 v MČ Maloměřice a Obřany
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Upřavy povrchů vnitřní</b>				<b>-10 669,36</b>
1	611421221R00	Oprava vnitřních váp.omítek stropů v množství, plochy přes 5 do 10%, hladkých	m2	-114,70510	60,00	-6 882,31
2	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	-2,71600	265,00	-719,74
3	71311111A	Zatepl. syst strop vnitřní, miner.desky KV 80 mm, kompl.dod+mtz, zateplení stropů	m2	-0,86391	750,00	-647,93
4	622904112R00	Očištění stropů před zateplením	m2	-96,77510	10,00	-967,75
5	627s	úprava podkladu-napenetrování,odmaštění -, před provedením zatep. systému	m2	-96,77510	15,00	-1 451,63
<b>Díl: 62</b>		<b>Upřavy povrchů vnější</b>				<b>-30 367,71</b>
6	602016193R00	Hlubková penetrace stěn akrylátová	m2	-24,38274	15,00	-365,74
7	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	-30,84979	120,00	-3 701,97
8	622325522RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem,tloušťky, 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	-1,25400	1 050,00	-1 316,70
9	622323133RT5	Zateplení fasády EPS s reflexní úpravou tl.120 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, hlazená	m2	-9,29205	960,00	-8 920,37
10	622311553RU1	Zateplení ostění extrudovaným polystyrenem, , tloušťky 30 mm. kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	-0,02700	960,00	-25,92
11	622323353RT5	Zateplení ostění EPS s reflexní úpravou, tl. 30 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka	m2	-0,35710	890,00	-317,82
12	622323363R00	Zateplení parapetu EPS a reflexní úpravou, tloušťky 30 mm	m2	-0,76970	490,00	-377,15
13	622323013R00	Profily zakládací hliníkové pro izolaci tl. 120 mm	m	-34,05500	155,00	-5 278,53
14	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápenných v množství, opravované plochy přes 10 do 20 %, hladkých	m2	-75,32540	95,00	-7 155,91
15	622491	Nátěr fasády transparentní proti plísním, a houbám	m2	-2,04400	75,00	-153,30
16	28375909R	Deska izolační EPS 70 F, pěnový polystyren, , 0,039 W/mK (podlep)	m3	-1,48881	1 850,00	-2 754,30
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>-555,75</b>
17	648991113RT2	Osazení parapet.desek plastových, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	-1,71000	325,00	-555,75
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-3 227,09</b>
18	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	-114,70510	15,00	-1 720,58
19	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 %	m2	-75,32540	20,00	-1 506,51
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-50,32</b>
20	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-0,20129	250,00	-50,32
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>-1 430,00</b>
21	764511670RT2	Oplechování parapetů celoplošným lepením rs.500 mm, povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá	m	-1,64000	850,00	-1 394,00
22	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	-0,02400	1 500,00	-36,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-1 483,75</b>
23	766420010RAB	Obklad podhledu palubkami pero-drážka, palubky MD, lakování	m2	-1,18700	1 250,00	-1 483,75
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-52 500,00</b>
24	z 7	z7 zpětná montáž vlnkového stožáru, očištění,, nátěr, kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	kus	-1,00000	500,00	-500,00
25	z 8	z8 zpětná montáž reklamní plochy 5000/2600 v ocel., rámu kotveného do zdiva, dod+mtz dle výpisu výrobk	ks	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
26	z 9	z9 zpětná montáž reklamní plochy 3300/1600 vypnuté, v ocel.lankách kotvené do zdiva. dod+mtz dle výpis	ks	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
27	z11	z11-ocel. vrata 3500/3000mm otvíravá, horní třetina, zasklená, kompl. dod+mtz dle výpisu prvků	ks	-1,00000	50 000,00	-50 000,00
<b>Díl: 769</b>		<b>Otvorové prvky z plastu</b>				<b>-649,80</b>

28	766601229RT3	Těsnění oken.spáry,parapet,interiér - PT folie, š.100 mm;ext. PP folie š.100 mm, expanzní páska	m	-1,71000	380,00	-649,80
<b>Díl:</b>	<b>799</b>	<b>Ostatní</b>				<b>-1 625,00</b>
29	e11	elektrozařízení - rozvaděč - přemístění do lince, fasády po provedení KZS	ks	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
30	pe	plastika erbu zavěšeného na fasádě, demontáž + zpětná montáž po provedení KZS	soubor	-0,50000	250,00	-125,00
<b>Díl:</b>	<b>996</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>-1 684,78</b>
31	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-1,21207	220,00	-266,66
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,21207	250,00	-303,02
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-16,96898	15,00	-254,53
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-1,21207	180,00	-218,17
35	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-2,42414	15,00	-36,36
36	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,21207	500,00	-606,04
<b>Díl:</b>	<b>90N</b>	<b>Ostatní náklady</b>				<b>-22 501,00</b>
37	6221	Úprava kóji v suterénu, přeložka plynu a instalací	soubor	-1,00000	20 000,00	-20 000,00
38	0052310	Vyregulování otopné soustavy, nastavení , termoventilů, odvzdušnění, natlakování	soubor	-1,00000	2 500,00	-2 500,00
39	00528 Rx	Zajištění opatření pro zvláště chráněné druhy, živočichů	soubor	-1,00000	1,00	-1,00
<b>Díl:</b>	<b>9VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>-2 000,00</b>
40	005124020R	Autorský dozor	soubor	-1,00000	2 000,00	-2 000,00

**Zateplení SDH Obřany**  
**Rekapitulace změnových listů**

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč.DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč.DPH	
dod01	Z1	-79 606,30	-16 717,32	-96 323,62	79 606,30	16 717,32	96 323,62	0,00	0,00	0,00
dod01	Z2	-24 335,41	-5 110,44	-29 445,85	36 489,60	7 662,82	44 152,42	12 154,19	2 552,38	14 706,57
dod02	Z3	-128 744,58	-27 036,36	-155 780,94	56 334,85	11 830,32	68 165,17	-72 409,73	-15 206,04	-87 615,77
	Z4									
	Z5									
	Z6									
	Z7									
	Z8									
	Z9									
	Z10									
	Z11									
	Z12									
		-232 686,29	-48 864,12	-281 550,41	172 430,75	36 210,46	208 641,21	-60 255,54	-12 653,66	-72 909,20

1 116 543,67

dodatek č.1

12 154,19

dodatek č.2

-72 409,73

celkem po dodatcích

1 056 288,13

