



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



MČ PRAHA 2



MC02P004ZK9Z

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 6. 2017
číslo S180/2017/0065/OIV**

**vybudování zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v MČ Praha 2
(Ječná 29/529)**

S180/2018/0147/OIV

Městská část Praha 2

IČO: 00063461

DIČ: CZ00063461

se sídlem: nám. Míru 600/20, 120 00 Praha 2

zastoupený: Janem Korseskou, místostarostou

jako **objednatel**

a

KyraStav spol. s r.o.

IČO 024 08 112, DIČ CZ02408112

se sídlem Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 - Žižkov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 219287, zastoupený Irenou Merdovou, jednatelkou

jako **zhotovitel**

uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 6. 2017, ev. číslo objednatele
S180/2017/0065/OIV, dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník



1 Preambule

- 1.1 Dne 1. 6. 2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, ev. číslo objednatele S180/2017/0065/OIV (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 26. 3. 2018.
- 1.2 V rámci dodatku č. 2 ze dne 26. 3. 2018 se smluvní strany dohodly mimo jiné na změně Smlouvy sjednané v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V absolutních hodnotách se jednalo o změnu o objemu celkem 330.910,70 Kč bez DPH. V jiných případech nebyla změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ mezi smluvními stranami sjednána.
- 1.3 Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem „Vybudování zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v MČ Praha 2“ se nově vyskytla nutnost provedení dalších změn. Nezbytnost provedení těchto prací byla odsouhlasena TDS a zároveň byly tyto změny popsány ve stavebním deníku. Jedná se o změny popsané ve změnovém listu č. 4 a změnovém listu č. 5, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
- 1.4 Změny uvedené v čl. 1.3. tohoto dodatku, resp. ve změnových listech č. 4 a 5, představují drobné úpravy výkazu výměr reagující na skutečně zjištěné technické podmínky při provádění prací a dále jiné drobné úpravy při provádění prací, jedná se tedy o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Absolutní hodnota těchto změn činí částku ve výši 2.743.910,68 Kč bez DPH.
- 1.5 Veškeré změny Smlouvy sjednané dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, tj. dle dodatku č. 2 a tohoto dodatku č. 3, činí v absolutních hodnotách celkem částku ve výši 3.074.821,38 Kč bez DPH. Jedná se tedy o částku, která je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

2 Předmět dodatku

- 2.1 V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.

Odstavec 2.6., čl. 2, Dílo, se doplňuje o písm. w) následujícího znění:

w) dodatečné méněpráce a vícepráce uvedené ve Změnovém listu č. 4 a 5

Odstavec 4.1., čl. 4, Cena díla se nahrazuje následujícím zněním:

*4.1. Smluvní cena za zhotovení díla je konečná a pevná a činí: **26.281.884,52 Kč (bez DPH).***

3 Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. Případná plnění, která si zhotovitel a objednatel poskytli před uzavřením dodatku č. 1, dodatku č. 2 nebo tohoto dodatku č. 3 se považují za plnění podle Smlouvy.



- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:


Příloha č. 1 Změnový list č. 4 – méněpráce (odpočty)

Příloha č. 2 Změnový list č. 5 – vícepráce (přípočty)

V Praze dne 24 -07- 2018



za objednatele



KyraStav spol. s r.o.
Slavkov 1078, 130 00 Žižkov 3
Tel.: +420 734 552 622
Fax: +420 257 212 456
IČ: 02408112, DIČ: CZ02408112

Doložka potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno: od - do - Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ č. 579 ze dne 16.07. 2018 vedoucí odb[redacted] Nehodící se skrtne[redacted]
--



„Vybudování zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v MČ Praha 2“

Změnový list č. 4 méněpráce (odpočty)

Datum: 28. 06. 2018

POPIS ZMĚNY:

SO 01 Budova

1.1.1 Architektonicko –stavební část

Položky (386, 398, 401, 452, 453)

Při realizaci vnitřních dveří, bylo zjištěno, že v několika případech není možné použít navržené dveře dle VV a bylo nutné je zaměnit za technicky vhodné a odsouhlasené AD projektu. Nepoužité dveře dle VV jsou odečteny.

Položka (440)

Při realizaci díla, nebylo na základě stanovených požárních úseků nutné osadit 1 ks vnitřního okna s požární odolností.

Položka (477)

Ve VV byla položka týkající se dodávky nerezového žlabu nadbytečná. Nepoužitá položka je z VV odečtena.

Položka (487)

Z důvodu koordinace projektové dokumentace a dokumentace interiéru, je nutné provést záměnu typu koberce dle odsouhlasení AD, nepoužitý koberec je z VV odečten.

Položka (521)

Z důvodu koordinace projektové dokumentace a dokumentace interiéru, nebyla barevná malba provedena v celkové výměře, rozdílná výměra mezi VV a skutečností je z VV odečtena.

1.1.2 Bourání

Položky (40)

Před realizací otlučení omítky byl proveden průzkum soudržnosti stávající omítky, z kterého vyplynulo, že původní omítka je v dobrém stavu a není nutné ji otloukat, což potvrdily i odtrhové zkoušky a pro snížení hlukové zátěže stavbou nedošlo k jejímu otlučení.

1.4.1 ZTI

Položky (6, 7, 16, 19, 55, 56, 130, 131)

Na základě skutečně provedených tras potrubí nedošlo k osazení výše uvedených prvků s ohledem na nadbytečnost či technologickou záměnu.

Položky (153, 155)

Dřezové baterie jsou součástí dodávky gastrotechnologie a uvedené jsou tudíž nadbytečné. Nepoužitá položka je z VV odečtena.

1.4.2 Plynová zařízení

Položky (12)

Dodávku a montáž plynoměru zajistí vybraný distributor, z tohoto důvodu je z VV odečten.

1.6 Vytápění

Položky (62, 63, 65)

U vytápění došlo k technologické záměně řízení ovládání tepla, nadbytečné položky jsou z VV odečteny.

1.7 Silnoproud, MaR

Položky (31, 33)

Z důvodu koordinace projektové dokumentace a dokumentace interiéru a na základě skutečně odkrytých konstrukcí, došlo k záměně množství závěsných a přisazených svítidel, z tohoto důvodu jsou nepoužité položky odečteny z VV.

Položky (48, 49)

U vytápění došlo k technologické záměně řízení ovládání tepla, nadbytečné položky jsou z VV



odečteny.

Položky (50)

Bylo rozhodnuto ovládání vždy z jednoho místa, nadbytečné ovladače jsou odečteny.

Položky (75/1, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 96)

Na základě průzkumu stávající kotelny a z důvodu plánované rekonstrukce stávající kotelny došlo k revizi projektové dokumentace systému MaR, lépe odpovídající skutečně zjištěnému stavu kotelny. Systém byl upraven, tak aby byl kompatibilní s novou kotelnou. Původní položky týkající se měření a regulace byly z VV odečteny.

1.8 Slaboproud

Položky (2, 3, 4, 13, 14, 20, 27, 29, 34, 42, 70)

Na základě skutečně provedených tras slaboproudu a jeho řešení došlo k odpočtu nepoužitých prvků a položek.

1.10 Gastrotechnologie

Položky (9, 10, 14, 15, 20, 23, 24, 31, 37, 41, 47)

Po odbourání všech vnitřních konstrukcí a vyčištění budovy, proběhlo zaměření skutečných rozměrů a výškové umístění musela být upravena dispozice jednotlivých místností. Na základě této úpravy, došlo k úpravě rozměrů vybavení gastro. Nepoužité prvky byly z VV odečteny.

SO 02 Parkovací místa

Položka (11)

Na základě umístění v prostředí s památkovou ochranou, došlo z estetických důvodů k odpočtu vodorovného značení na žulové prvky.

Položka (16)

Z důvodu zrušení veřejného hřiště není nutné demontovanou ceduli opětovně montovat.

SO 03 Rampa a zpevněné plochy

Položka (22)

Na základě stavebnětechnického průzkumu skutečného stavu zdiva bylo zjištěno, že stěna je v relativně dobrém technickém stavu. Z těchto důvodů je uvedená položka nadbytečná.

SO 04 Dětské hřiště

Položky (18, 19, 29, 30, 33)

Na základě koordinace s dodávkou herních prvků a dodržení normových a hygienických požadavků byla AD projektu upravena skladba plochy, včetně ploch dopadových, dětského hřiště. Nepoužité položky jsou z VV odečteny.

VON – VRN a ON

Položka (10)

V průběhu realizace stavebních prací s ohledem na šetrný postup nebylo nutné při bouracích pracích nutně použít navržená protihluková opatření v plném rozsahu, nepoužitá část je z VV odečtena.

Zpracoval: [REDACTED]			Investor: MČ Praha 2, nám. Míru 20/600,120 39 Praha 2		
Důvod: méněpráce	<i>záměr objednatel</i>	<i>opomenutí v projektové</i>	<i>chyba zhotovitele</i>	<i>vyšší moc</i>	<i>jiné okolnosti</i>



		dokumentaci			
OHODNOCENÍ ZMĚNY: Celkem bez DPH: - 1.342.393,92 Kč DPH 21%: - 281.902,72 Kč Celkem s DPH: - 1.624.296,64Kč					
Předkládá: KyraStav spol. s r.o. Datum: 10.4.2012 Ol. s r.o. 130 00 Žižkov 3 512 622 212 456 CZ02408112					
POTVRZENÍ ZMĚNY: Datum:					
TDS: TUDIE CZ. A.D. Investor:					

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4 - MĚNĚPRÁCE (odpočty)

Stavba:

Zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let, Ječná 29/529, Praha 2

Objekt:

Soupis:

Místo:

Datum: 27.06.2018

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let - méněpráce							-1 342 393,92
SO 01 - Budova							-1 038 276,53
1.1.1 - Architektonicko-stavební část							-452 350,91
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-452 350,91
D	766		Konstrukce truhlářské				-371 744,00
386	M	611629R31	dveře vnitřní hladké laminované celoprosklené 1křídle 90x197 cm, bezpečnostní sklo tvrzené 33.1, EI30 DP3-C, zámek vložkový, kování KL-N - 45/P	kus	-1,000	20 250,00	-20 250,00
398	K	76660352	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu	kus	-2,000	747,00	-1 494,00
401	M	611629R28.2	dveře vnitřní hladké laminované celoprosklené, bezpečnostní sklo tvrzené 33.1, 1křídle 90x197 cm, EI15 DP-C, zámek vložkový, kování Madlo-N - 36/L,44/L	kus	-2,000	175 000,00	-350 000,00
D	767		Konstrukce zámečnické				-50 022,00
440	K	7676201R2	D+M vnitřní hliníkové okno jednoduše zasklené 1800x650 mm, sestava dvou pevných oken s PO REI 15 DP1, eloxovaný hliník - O/21	kus	-1,000	28 454,00	-28 454,00
452	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	-1,000	718,00	-718,00
453	M	55341182R	dveře ocelové protipožární interiérové plně 1křídle, EW30 DP1-C 80x197 cm, zámek bezpečnostní, kování KL-N - 11/L	kus	-1,000	12 850,00	-12 850,00
464	K	76788119R	Revize záchytného systému a předání do užívání	soub	-1,000	8 000,00	-8 000,00
D	771		Podlahy z dlaždic				-6 890,00
477	K	77159141R	D+M nerezový podlahový žlab s roštem (protiskluzový) nerez 350x800 mm, v 120 mm, spodní napojení na kanalizaci a odtokem uprostřed - Z/8	kus	-1,000	6 890,00	-6 890,00
D	776		Podlahy povlakové				-9 294,91
487	M	69751015R	koberce celoplošný zátěžový reakce na oheň dle EN 13 501-1: Afl až Cfl	m2	-19,008	489,00	-9 294,91
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-14 400,00
521	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha oteruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	-1 600,000	9,00	-14 400,00
1.1.2 - Bourání							-17 546,62
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-17 546,62
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-17 546,62
40	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	-337,435	52,00	-17 546,62
1.4.1 - ZTI							-49 008,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-16 555,00
D	8		Trubní vedení				-16 555,00
6	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	-1,000	465,00	-465,00
7	M	422210130	uzavírací šoupě přírubové PN 6, DN 80	kus	-1,000	8 630,00	-8 630,00
16	M	426610620R03	třicestný kohout k membránovému čerpadlu	kus	-1,000	4 800,00	-4 800,00
19	M	426505200	čerpadlo ruční jednoválcové	kus	-1,000	2 660,00	-2 660,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-32 453,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-9 169,00

55	K	721259106	Montáž šoupátka kalového DN 125	kus	-1,000	599,00	-599,00
56	M	422212340	šoupě přirubové DN 125	kus	-1,000	8 570,00	-8 570,00
D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení					-11 204,00
130	K	724149101	Montáž čerpadla vodovodního ponorného o výkonu do 56 litrů bez potrubí a příslušenství	kus	-2,000	742,00	-1 484,00
131	M	426231000R01	čerpadlo odvodu kondenzátu (ref. výr. condens clim pack)	kus	-2,000	4 860,00	-9 720,00
D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty					-12 080,00
153	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	-2,000	1 450,00	-2 900,00
155	K	725821328	Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou	soubor	-2,000	4 590,00	-9 180,00

1.4.2 - Plynová zařízení -1 414,00

D D1 Vnitřní plynovod -1 414,00

12.	K	12.	Plynoměr G4- rozteč 100 mm, šroubení, rozpěrka	ks	-1,000	1 414,00	-1 414,00
-----	---	-----	--	----	--------	----------	-----------

1.6 - Vytápění -53 822,00

D 731 Ústřední vytápění -53 822,00

62	M	Pol294	řídící jednotka (ref. výr. Danfoss Link CC w/PSU, pevný přívod napájení z elektroboxu)	soub.	-2,000	7 215,00	-14 430,00
63	M	Pol295	napájecí zdroj (ref. výr. Danfoss Link PSU)	soub.	-2,000	1 330,00	-2 660,00
65	M	Pol297	Link (ref. výr. HC 10, max. 10 okruhů)	ks	-4,000	9 183,00	-36 732,00

1.7 - Silnoproud, MaR -165 611,00

D D4 004: Svítidla -50 738,00

31	K	Pol205	C1 - Stropní zářivkové svítidlo 55W v provedení závěsném	ks	-5,000	6 122,00	-30 610,00
33	K	Pol207	E.G - Stropní/nástěnné LED svítidlo 18W s integrovaným pohybovým spínačem	ks	-16,000	1 258,00	-20 128,00

D D5 005: Koncové prvky -55 427,00

48	K	Pol214	Termoelektrická hlavice M30x1,5, 230VAC		-22,000	1 089,00	-23 958,00
49	K	Pol215	Programovatelný termostat 230VAC ve stejném designu jako silové ovládací prvky ve společných vicerámečcích		-16,000	1 874,00	-29 984,00
50	K	Pol216	Tlačítkový ovladač pro VZT a okenní žaluzie		-5,000	297,00	-1 485,00

D D12 012: MAR Rozvaděče -27 080,00

75/1	K	Pol80	Úprava stávajícího rozvaděče MAR v stávající kotelně nový jištěný vývod 6A/230V pro čerpadla rozšíření stávajícího systému MAR o 0xAI, 0xAO, 2xDI, 1xDO komplet, komunikační karta pro komunikaci s MAR v objektu (vč. pomocného mat.)	ks	-1,000	4 580,00	-4 580,00
76	K	Pol80.1	Rozvaděč MAR ve dvorním traktu v 1. PP	kpl	-1,000	22 500,00	-22 500,00

D D13 013: MAR Koncové prvky -19 106,00

77	K	Pol225	Přepínač 0-1-A se signálkou na rozvaděči	ks	-2,000	241,00	-482,00
78	K	Pol226	Ventil trojcestný závitový PN 16, DN 15, kvs=1,25, ch. ekv. s pohonem 24VAC, řízení 0-10V	ks	-1,000	8 419,00	-8 419,00
79	K	Pol227	Ventil trojcestný závitový PN 16, DN 15, kvs=4, ch. ekv. s pohonem 24VAC, řízení 0-10V	ks	-1,000	7 419,00	-7 419,00
80	K	Pol228	Teplotní snímač přiložený na potrubí, -30/+130°C, Ni 1000, pásek	ks	-2,000	684,00	-1 368,00
81	K	Pol229	Venkovní teplotní čidlo Ni 1000, IP42, -20/+60°C,	ks	-1,000	1 124,00	-1 124,00
82	K	Pol246	Ovládací tlačítko se signálkou na rozvaděči	ks	-1,000	294,00	-294,00

D D14 014: MAR Kabely -1 935,00

83	K	Pol247	CYKY-J 3x1,5	m	-15,000	13,00	-195,00
84	K	Pol248	Kabel J-Y(5t)Y 1x2x0,8	m	-70,000	8,00	-560,00
85	K	Pol249	Kabel J-Y(5t)Y 2x2x0,8	m	-15,000	10,00	-150,00
86	K	Pol250	Vodič CYA 6, žz	m	-10,000	18,00	-180,00
87	K	Pol251	Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisů na obou koncích	kpl	-1,000	850,00	-850,00

D D15 015: MAR Kabelové trasy -2 825,00

88	K	Pol252	Oceloplechový žlab 60/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž (konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky, šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd.)	m	-5,000	250,00	-1 250,00
89	K	Pol253	Plastová trubka 20, vnitřní průměr 17,4mm vč. příslušenství pro montáž plastových pancéřových trubek (kolena, spojky, příchytka, atd.)	m	-45,000	35,00	-1 575,00

D D17 017: MAR Inženýrská činnost -8 500,00

96	K	Pol263	Software pro DDC a PLC regulátory	kpl	-1,000	8 500,00	-8 500,00
----	---	--------	-----------------------------------	-----	--------	----------	-----------

1.8 - Slaboproud -104 384,00

D D2 Datový rozvaděč -4 880,00

2	K	Pol3	Telefonní panel 50x RJ45	ks	-1,000	1 986,00	-1 986,00
3	K	Pol4	Patch panel cat6 24x RJ45	ks	-1,000	2 504,00	-2 504,00

4	K	Pol5	Horizontální vyvazovací panel 1U	ks	-2,000	195,00	-390,00
D	D5		Zásuvky				-2 144,00
13	K	Pol14	Tel/dat dvojzásuvka 2xRJ45 cat6 včetně podomítkové instalační krabice, instalačního rámečku, komplet, krycí ramečky	ks	-2,000	286,00	-572,00
14	K	Pol15	Datová zásuvka RJ45 cat6 včetně povrchové instalační krabice, instalačního rámečku, komplet	ks	-6,000	262,00	-1 572,00
D	D7		Trubky, žlaby, krabice				-25 992,00
20	K	Pol20	Trubka pevná bezhalogenová elektroinstalační pr. 20mm, 25mm, 32mm, včetně přichytek, hmoždinek, vrutů, tvarovek, spojek atd	m	-380,000	68,40	-25 992,00
D	D10		Ústředna EZS				-3 810,00
27	K	Pol27	BUS doplňkový zdroj 1,7A včetně boxu, aku, transformátoru, komplet	ks	-2,000	1 905,00	-3 810,00
D	D11		Čidla EZS, koncentrátoři EZS, klávesnice				-7 434,00
29	K	Pol29	Expander, 8 zón, včetně boxu, tamperu, komplet	ks	-3,000	2 065,00	-6 195,00
34	K	Pol34	Zálohovaná venkovní sířena včetně aku	ks	-1,000	1 239,00	-1 239,00
D	D7		Trubky, žlaby, krabice				-48 564,00
42	K	Pol20	Trubka pevná bezhalogenová elektroinstalační pr. 20mm, 25mm, 32mm, včetně přichytek, hmoždinek, vrutů, tvarovek, spojek atd	m	-710,000	68,40	-48 564,00
D	D7		Trubky, žlaby, krabice				-11 560,00
70	K	Pol50	Trubka pevná bezhalogenová elektroinstalační pr. 20mm, 25mm, včetně přichytek, hmoždinek, vrutů, tvarovek, spojek atd	m	-170,000	68,00	-11 560,00

1.10 - Gastrotechnologie

-194 140,00

D 1.10. Gastrotechnologie

-194 140,00

D D1 2.PP

-76 160,00

9	M	9A.	Stůl, nerez, 1x spodní police, zadní lem, 1200x700x900, vestavěný dřez, nerez, jednoduchý, 400/400 (vlevo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem (zařízení atypické-dle stavby)	ks	-1,000	10 965,00	-10 965,00
10	M	10A.	Stůl, nerez, 1x spodní police, zadní lem, 1600x700x900, (zařízení atypické-dle stavby)	ks	-1,000	7 565,00	-7 565,00
14	M	14A.	Stůl, nerez, spodní část volná pro poz. 5A., zadní lem, 1900x700x900, vestavěný dřez, nerez, jednoduchý, 400/400 (vpravo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem	ks	-1,000	10 540,00	-10 540,00
15	M	15A.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 3x zásuvka (vpravo), zadní lem, 1800x700x900	ks	-1,000	12 580,00	-12 580,00
20	M	20A.	Stůl, nerez, 1x spodní police, zadní lem, 1000x650x900	ks	-1,000	5 865,00	-5 865,00
23	M	23A.	Regál, nerez, 5x police, 1000x450x1800	ks	-3,000	6 970,00	-20 910,00
24	M	24A.	Regál, nerez, 5x police, 1300x450x1800	ks	-1,000	7 735,00	-7 735,00

D D2 1.NP

-58 650,00

31	M	1B.	Stůl, nerez, uzavřený, přední dvířka, 1x vnitřní police, 3x zásuvka (vlevo), zadní lem, vestavěná vyhřívaná vodní lázeň, 1x1/1GN (vpravo), 1800x650x900	ks	-1,000	28 985,00	-28 985,00
37	M	7B.	Stůl, nerez, uzavřený, přední dvířka, 1x vnitřní police, 3x zásuvka (vpravo), zadní lem, 1400x650x900, vestavěný dřez, nerez, jednoduchý, 500/500 (vlevo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem a oplachovou sprchou	ks	-1,000	29 665,00	-29 665,00

D D3 2.NP

-59 330,00

41	M	1C.	Stůl, nerez, uzavřený, přední dvířka, 1x vnitřní police, 3x zásuvka (vlevo), zadní lem, vestavěná vyhřívaná vodní lázeň, 1x1/1GN (vpravo), 1800x650x900	ks	-1,000	29 665,00	-29 665,00
47	M	7C.	Stůl, nerez, uzavřený, přední dvířka, 1x vnitřní police, 3x zásuvka (vpravo), zadní lem, 1400x650x900, vestavěný dřez, nerez, jednoduchý, 500/500 (vlevo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem a oplachovou sprchou	ks	-1,000	29 665,00	-29 665,00

SO 02 - Parkovací místa

-1 650,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 650,00

11	K	915211111	Vodorovné dopravní značení - čáry souvislé šířky 125 mm	m	-26,000	25,00	-650,00
16	K	9660061R1	Informační tabule - demontáž+ přemístění a opětovná montáž	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00

SO 03 - Rampa a zpevněné plochy

-195 745,34

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-195 745,34

22	K	327213112	Zdění zdíva opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0.02m3, š spár do 10 mm	m3	-45,842	4 270,00	-195 745,34
----	---	-----------	--	----	---------	----------	-------------

SO 04 - Dětské hřiště

-43 722,05

D		1	Zemní práce					-5 247,05
18	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-50,000	28,00		-1 400,00
19	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	-5,150	747,00		-3 847,05
D		5	Komunikace pozemní					-38 475,00
29	K	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm fr. 0-4 mm	m2	-171,000	31,00		-5 301,00
30	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-171,000	132,00		-22 572,00
33	K	589116112	Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých tl do 50 mm	m2	-171,000	62,00		-10 602,00
VON - VRN a ON								-63 000,00
D		VRN9	Ostatní náklady					-63 000,00
10	K	091003002	Protihluková opatření - protihlukové opláštění stavby z desek OSB a lešení, celková plocha 860 m2	Kč	1,000	-63 000,00		-63 000,00



„Vybudování zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v MČ Praha 2“

Změnový list č. 5 vícepráce (přípočty)

Datum: 28. 06. 2018

POPIS ZMĚNY:

SO 01 Budova

1.1.1 Architektonicko –stavební část

Položka (106/1)

V rámci rekonstrukce dvora a na základě zjištěného sklonu zemní pláně bylo nutné použít větší podklad pro dodržení správného odtoku vody.

Položky (125/1, 126/1)

Na základě skutečně zjištěného stávajícího ostění po vybourání oken byla zjištěna potřeba zateplení ostění oken nad rámec PD.

Položka (183)

Na základě ověření skutečných rozměr ploch zasažených stavební činností, došlo k úpravě plochy dle skutečnosti.

Položky (184, 185)

Na základě skutečně provedených dispozic a jejich využití bylo nutné doplnit 3 ks hasících přístrojů nad rámec PD

Položky (318)

Na základě skutečně zjištěných rozměrů konstrukcí bylo nutné doplnit zvýšenou výměru SDK obkladu než uvažovala PD.

Položky (342, 349/1)

Proti případnému zatékání do kontaktního zateplovacího systému došlo k oplechování a k doplnění odvodu dešťové vody nad rámec PD.

Položky (380, 382, 401/1, 412/1)

Při realizaci vnitřních dveří, bylo zjištěno, že v několika případech není možné použít navržené dveře dle VV a bylo nutné je zaměnit za technicky vhodné a odsouhlasené AD projektu, jde tedy zejména o jejich technologickou záměnu.

Položka (433/1)

Pro spolehlivé ukotvení stříšky k objektu došlo k navýšení šíře a pro zajištění spolehlivé funkce došlo k navýšení vyložení vstupní prosklené stříšky. S ohledem na blízkost vzrostlých stromů došlo z bezpečnostních důvodů k provedení stříšky z odolnějšího lepeného skla.

Položka (451/1)

S ohledem na bezbariérový vstup pro imobilní občany a kočárky a pro zajištění vývozu odpadu bylo nutné provést úpravu vstupních vrat nad rámec PD.

Položka (472, 473, 478, 479)

S ohledem na skutečně provedené plochy z keramických dlaždic a i přes ochranná opatření na stávajícím schodišti nebylo možné stávající dlažbu na mezipodestách zachovat (historicky špatný technický stav daný dlouhodobým provozem v minulosti) došlo, tedy k navýšení výměr nové dlažby než uvažovala PD.

Položka (482, 482/1, 483, 483/1)

Po odstranění ochrany stávajícího historického schodiště bylo zjištěno větší poškození stávajících teracových stupňů a teracových ploch než uvažovala PD. Pro dosažení technicky odpovídajícího stavu došlo k přípočtu chybějících položek.

Položka (488, 489/1, 494)

Z důvodu koordinace projektové dokumentace a dokumentace interiéru bylo nutné provést záměnu typu koberce dle odsouhlasení AD a dále došlo k navýšení prořezu materiálu vlivem navrženého spárořezu v PD interiéru.

Položka (493/1, 493/2)

Z důvodu technického napojení jednotlivých konstrukcí a estetických důvodů bylo nutné doplnit lišty z AI nad rámec PD

Položka (494/1)



Pro dodržení provedení obkladu sloupu dle návrhu PD interiéru bylo z technologických důvodů nutné provést činnosti nad rámec VV.

Položka (478/1)

Na základě revize skladeb podlahových konstrukcí dle skutečně zjištěného stavu, bylo nutné navýšit plochy samonivelačních stěrek než uvažovala PD.

Položka (500, 501, 507, 508, 509)

Z důvodu koordinace projektové dokumentace a dokumentace projektu interiéru včetně detailů návaznosti jednotlivých prvků došlo k navýšení výměr obkladů a AI lišt. U vnějšího obkladu z cihelných pásků došlo k navýšení potřebných ks s ohledem na velký prořez vlivem tvaru objektu.

Položka (512/1)

Stávající parapety na schodištích nebylo možné jen demontovat a opětovně namontovat jak uvažovala PD s ohledem na jejich stav. Bylo nutné upravit jejich rozměr v návaznosti na nový rozměr okna.

1.4.1 ZTI

Položky (4, 5/1, 5/2, 5/3, 23, 50, 60, 64)

V rámci rekonstrukce vnitřního dvora budovaného zařízení, bylo nutné po odbourání stávající skladby konstrukce revidovat stávající stav odvodnění a doplnit chybějící lapače střešních splavenin, revizní kanalizační šachtu včetně propojení, tak aby byla zajištěna spolehlivá funkce odvodnění.

Položka (160/1)

V rámci vybudování prádelny, byly do VV doplněny 2 ks nerezových dřezů pro zajištění řádné funkce prádelny, dle požadavku AD.

1.6 Vytápění

Položka (64)

U vytápění došlo k technologické záměně řízení ovládání tepla, snímač tepla byl dopočten dle skutečnosti.

1.7 Silnoproud, MaR

Položky (28, 30, 34)

Z důvodu koordinace projektové dokumentace a dokumentace interiéru a na základě skutečně odkrytých konstrukcí, došlo k záměně množství závěsných a přisazených svítidel. Do VV byly dopočteny kusy chybějící kusy.

Položky (76/1, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 87/1, 87/2, 87/3, 89/1, 93/1, 96/1)

Na základě průzkumu stávající kotelny a z důvodu plánované rekonstrukce stávající kotelny došlo k revizi projektové dokumentace systému MaR, lépe odpovídající skutečně zjištěnému stavu kotelny. Systém byl upraven, tak aby byl kompatibilní s novou kotelnou. Chybějící položky byly připočteny do VV.

1.10 Gastrotechnologie

Položky (9/1, 10/1, 14/1, 15/1, 20/1, 23/1, 23/2, 24/1, 31/1, 37/1, 41/1, 47/1)

Po odbourání všech vnitřních konstrukcí a vyčištění budovy, proběhlo zaměření skutečných rozměrů a výškové umístění musela být upravena dispozice jednotlivých místností. Na základě této úpravy, došlo k úpravě rozměrů vybavení gastro.

SO 03 Rampa a zpevněné plochy

Položka (19, 19/1, 19/2, 19/3, 23/1)

V průběhu výstavby došlo k revizi PD tohoto objektu z důvodu polohových a výškových návazností na konstrukci únikového schodiště, terasy a parkovacích míst, tak aby byl zajištěn bezbariérový provoz. Z tohoto důvodu vzniklo navýšení výměry zdiva, doplnění terénního schodiště, krycí desky. Na stávající opěrné zdi byly dále doplněny poškozené hlavy z lícového zdiva, aby byla zajištěna dlouhodobá životnost stávající opěrné zdi.

SO 04 Dětské hřiště

Položky (3/1, 11/1, 31, 32, 32/1, 33/1)



Na základě koordinace s dodávkou herních prvků a dodržení normových a hygienických požadavků byla AD projektu upravena skladba plochy, včetně ploch dopadových, dětského hřiště. Dále byla upravena skladba kolem mlhoviště včetně doplnění finální skladby z pryžových dlaždic pro zajištění hygieny dětí.

Zpracoval: Ing. Karel Dušek

Investor: MČ Praha 2, nám. Míru 20/600,120
39
Praha 2

Důvod:
vícepráce

záměr
objednatel

opomenutí
v projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší moc

jiné
okolnosti

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Celkem bez DPH : 1.401.516,76 Kč
DPH 21%: 294.318,52 Kč
Celkem s DPH: 1.695.835,28 Kč

Datum:

Cena dle SOD bez DPH: 25.489.404,00 Kč
Cena vč. ZL. 281.884,52 Kč
Cena vč. ZL. 31.801.080,27 Kč

Předkládá: KyraStav spol. s r.o.

KyraStav spol.
Slavíkova 1379/20, 130 00
Tel.: +420 734 552
Fax: +420 257 212
IČ: 02408112, DIČ: CZ0

10.4.2018

POTVRZENÍ ZMĚNY:

Datum:

TDS: TURKE CZ,

A.D.

Investor:

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5 - VÍCEPRÁCE (přípočty)

Stavba:

Zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let, Ječná 29/529, Praha 2

Objekt:

Soupis:

Místo:

Datum: 27.06.2018

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let - méněpráce							1 401 516,76
SO 01 - Budova							1 196 053,82
1.1.1 - Architektonicko-stavební část							828 178,82
D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 775,62
D	5		Komunikace pozemní				6 509,06
106/1	K	564831111	Příplatek za podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm frakce 4/8, přespádování dvora	m2	177,359	36,70	6 509,06
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 703,20
125/1	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	66,000	107,20	7 075,20
126/1	K	631515180	deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. do 40 mm	m2	15,000	175,20	2 628,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 563,36
183	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m včetně vnitřních prostor dotčených stavbou	m2	559,640	74,00	41 413,36
184	K	9539414R1	D+M hasicí přístroj práškový 6kg 34A 233B včetně kovového držáku a pomocného materiálu - 8/B	kus	1,000	850,00	850,00
185	K	9539414R2	D+M hasicí přístroj sněhový CO2 55B včetně kovového držáku a pomocného materiálu - 9/B	kus	2,000	1 650,00	3 300,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				766 403,20
D	763		Konstrukce suché výstavby				14 976,00
318	K	76316456R	SDK obklad konstrukcí desky se zvýšenou mechanickou odolností 2x 12,5 W10	m2	31,200	480,00	14 976,00
D	764		Konstrukce klempířské				10 646,20
342	K	76421640R	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 390 mm - K/3	m	17,000	330,00	5 610,00
349/1	K	76450011R	D+M podokapního žlabu hranatého včetně kruhového svodu, nátěru, objímek a spojovacího materiálu	kpl	1,000	5 036,20	5 036,20
D	766		Konstrukce truhlářské				330 631,00
380	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000	987,00	2 961,00
382	M	611629R08	dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídle EW30 DP1 80x197 cm, zámek bezpečnostní, kování KL-N - 14/L	kus	1,000	19 000,00	19 000,00
401/1	M	611629R29	D+M Celoprosklené jednokřídlové otočné protipožární dveře ze systémových ocelových profilů, povrchová úprava, komaxit RAL 1015, EI(15)DP1-C roz. 900x1970, samozavírač, kování klika/klika	kus	3,000	99 500,00	298 500,00
412/1	M	61182274R	D+M obložkové zárubně z laminátu pro posuvné dveře, vyráběné na míru dle skutečnosti zaměřené na stavbě	kus	2,000	5 085,00	10 170,00
D	767		Konstrukce zámečnické				42 350,00
433/1	K	7673119R1	Příplatek za plochu a za provedení z lepeného bezpečnostního skla 3500x1000	kus	1,000	22 250,00	22 250,00
451/1	K	7676402R1	Příplatek za kompletní nové provedení vrat s úpravou pro průjezd ZTP a odvoz odpadu - změna dělení	kus	1,000	20 100,00	20 100,00
D	771		Podlahy z dlaždic				55 457,70
472	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 (podesty schodiště + ZPP)	m2	60,000	420,00	25 200,00
473	M	5976111R1	dlaždice keramické protiskluzná R9 300x300 mm (ref.výr.Taurus Granit) (podesty schodiště + ZPP)	m2	61,600	247,00	15 215,20

478	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa (podesty)	m2	27,500	192,00	5 280,00
479	K	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky (podesty)	m2	275,000	35,50	9 762,50
D		773	Podlahy z litého teraca	79 404,86			
482	K	773200940	Opravy obkladů schodišť z litého teraca poškozených hran stupňů nebo schodnic	kus	8,000	222,00	1 776,00
482/1	K	7732000R1	Příplatek za ořezání teraca přiléhajícím k podestám pod vodou včetně zabroušení	m	13,000	1 485,00	19 305,00
483	K	773901112	Strojní broušení povrchu litého teraca (na základě skutečně provedené plochy schodiště)	m2	27,140	756,00	20 517,84
483/1	K	7739000R1	Příplatek za opravy terasa na podestách, podstupnicích, bocích schodišťových ramen (historická poškození) a po původních kotvách zabradlí, retuš děr + doplnění hmotou terasa, včetně přebroušení a leštění	m2	27,140	1 393,00	37 806,02
D		776	Podlahy povlakové	191 371,44			
488	M	69751016R	koberec zátěžový celoplošný omyvatelný s antialergenní úpravou reakce na oheň dle EN 13 501-1: Afl až Cfl - navýšení materiálu prořezem(záměna typu + dodržení spárořezu interiéru)	m2	49,000	770,00	37 730,00
489/1	M	7762411R1	dodávka vinylová podlahovina protiskluzná R10 tl. 3 mm se zaobleným soklem v. 100 mm- navýšení materiálu prořezem(dodržení spárořezu interiéru)	m2	72,000	690,00	49 680,00
493/1	K	7764000R1	D+M soklová lišta profil L20x10 mm pod okna	m	34,000	250,00	8 500,00
493/2	K	7764000R2	D+M rohová lišta elox. hliník 30x30 mm na sloupy včetně barevného nástřiku	m	40,000	288,00	11 520,00
494	K	77655112R	D+M vinylové podlahovina protiskluzná R9 tl. 3 mm lepená na sloupy včetně lepidla (změna výšky obložení z 1,2 na 2,5 m na žádost AD interiéru)	m2	9,74	1 050,00	10 231,20
494/1	K	77655113R	Příplatek za trojnásobné přestěrkování podkladu sloupu včetně samostatného přebroušení každé vrstvy	m2	12,00	1 235,00	14 820,00
478/1	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	306,720	192,00	58 890,24
D		781	Dokončovací práce - obklady	32 391,00			
500	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	28,000	420,00	11 760,00
501	M	59761135R	dlaždice keramické 150x150 mm (ref. výr. Rako Color One mat)	m2	30,800	330,00	10 164,00
507	K	78149451R	Hliníkové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	87,000	45,00	3 915,00
508	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	6,000	420,00	2 520,00
509	M	59623114R	pásek obkladový červenohnědý 24x7,1x1,1 cm	kus	336,000	12,00	4 032,00
D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene	9 175,00			
512/1	K	7820001R1	falcování formátování a leštění stávajících parapetů	kus	5,000	1 835,00	9 175,00
1.4.1 - ZTI							43 407,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV	15 341,00			
D		8	Trubní vedení	15 341,00			
4	K	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125 (dvůr)	m	7,000	331,00	2 317,00
5/1		8713000R1	Přechod KG - kamenina DN 125	kus	1,000	269,00	269,00
5/2		8713000R2	Přechod KG - kamenina DN 150	kus	1,000	305,00	305,00
5/3		8713000R3	D+M kanalizační šachta z PP samonosné včetně poklopu PP 400/1,5 t	kus	1,000	12 450,00	12 450,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV	28 066,00			
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 166,00			
23	K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	1,000	1 270,00	1 270,00
50	K	721242115	Lapač střešních splavenin DN 110 HL600	kus	2,000	2 460,00	4 920,00
60	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	33,000	22,00	726,00
64	K	721300941	Pročištění vpustí dvorních D 300	kus	1,000	250,00	250,00
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty	20 900,00			
160/1		7258000R1	D+M Dřez nerezový Sanela SLUN 02 včetně spojovacího materiálu a sifonu	kus	2,000	10 450,00	20 900,00
1.6 - Vytápění							5 946,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV	5 946,00			
D		731	Ústřední vytápění	5 946,00			
64	M	Po1296	prostorový snímač teploty (ref. výr.Danfoss Link RS)	ks	3,000	1 982,00	5 946,00
1.7 - Silnoproud, MaR							125 852,00

D	D4	004: Svítidla					31 604,00
28	K	Pol201	A - Stmívatelné světlo nástěnné, 75W	ks	2,000	1 365,00	2 730,00
30	K	Pol204	C - Stropní zářivkové svítidlo 55W	ks	5,000	3 479,00	17 395,00
34	K	Pol208	F - Stropní LED svítidlo 18W	ks	13,000	883,00	11 479,00
D	D12	012: MAR Rozvaděče					38 950,00
76/1		Pol80.11	Rozvaděč pro regulátor VM iSYSTÉM De Dietrich včetně příslušenství	kpl	1,000	38 950,00	38 950,00
D	D13	013: MAR Koncové prvky					14 758,00
82/1		Pol246.1	Čidlo venkovní FM 46 De Dietrich	ks	1,000	850,00	850,00
82/2		Pol246.2	Čidlo příložné AD199 De Dietrich	ks	2,000	535,00	1 070,00
82/3		Pol246.3	Termostat příložný RAM-TW.2000M Siemens	ks	1,000	628,00	628,00
82/4		Pol246.4	Trojcestný ventil	ks	2,000	2 665,00	5 330,00
82/5		Pol246.5	Servopohon pro trojcestný ventil 0-10V	ks	2,000	3 440,00	6 880,00
D	D14	014: MAR Kabely					6 830,00
87/1		Pol251.1	Instalační kabel JQ7Q 4x1	m	130,000	38,00	4 940,00
87/2		Pol251.2	Kabel JYTY 7x1	m	50,000	29,00	1 450,00
87/3		Pol251.3	Kabel FTP Cat 5	m	40,000	11,00	440,00
D	D15	015: MAR Kabelové trasy					1 110,00
89/1		Pol253.1	Elektroinstalační lišta vkladací 40x40	m	30,000	37,00	1 110,00
D	D16	016: MAR Ostatní materiál a montážní práce					11 500,00
93/1		Pol257.1	Příplatek za montáž, kompletní oživení a úpravu systému pro návaznost na připravovanou novou kotelnu v systému De Dietrich včetně drobného instalačního a montážního materiálu	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00
D	D17	017: MAR Inženýrská činnost					21 100,00
96/1	K	Pol263	Software pro VM systém De Dietrich pro zajištění kompatibility	kpl	1,000	21 100,00	21 100,00
1.10 - Gastrotechnologie							192 670,00
D	D.1.10.	Gastrotechnologie					192 670,00
D	D1	2.PP					73 460,00
9/1	M	9A.	Stůl, nerez, 1x spodní police, zadní lem, 1100x700x900, vestavěný dřez, nerez, jednoduchý, 400/400 (vlevo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem (zařízení atypické-dle stavby)	ks	1,000	10 565,00	10 565,00
10/1	M	10A.	Stůl, nerez, 1x spodní police, zadní lem, pravý boční lem 1400x700x900, (zařízení atypické-dle stavby)	ks	1,000	7 465,00	7 465,00
14/1	M	14A.	Stůl, nerez, spodní část volná pro poz. 5A., zadní lem, boční lem levý 1900x700x900, vestavěný dřez, nerez, jednoduchý, 400/400 (vpravo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem	ks	1,000	10 840,00	10 840,00
15/1	M	15A.	Stůl, nerez, 1x spodní police, 3x zásuvka (vpravo), zadní lem, boční lem pravý i levý 1800x700x900	ks	1,000	12 880,00	12 880,00
20/1	M	20A.	Stůl, nerez, 1x spodní police, zadní lem, 720x650x900	ks	1,000	5 065,00	5 065,00
23/1	M	23A/1	Regál, nerez, 5x police, 1100x450x1800	ks	2,000	7 270,00	14 540,00
23/2	M	23A/2	Regál, nerez, 5x police, 1170x450x1800	ks	1,000	7 370,00	7 370,00
24/1	M	24A.	Regál, nerez, 5x police, 600x400x1800	ks	1,000	4 735,00	4 735,00
D	D2	1.NP					59 250,00
31/1	M	1B.	Stůl, nerez, uzavřený, přední dvířka, 1x vnitřní police, 3x zásuvka (vlevo), zadní lem, boční lem levý, vestavěná vyhřívaná vodní lázeň, 1x1/1GN (vpravo), 1800x650x900	ks	1,000	29 285,00	29 285,00
37/1	M	7B.	Stůl, nerez, uzavřený, přední dvířka, 1x vnitřní police, 3x zásuvka (vpravo), zadní lem, boční lem pravý, prolisovaná pracovní deska, 1400x650x900, vestavěný dřez, nerez, jednoduchý, 500/500 (vlevo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem a oplachovou sprchou	ks	1,000	29 965,00	29 965,00
D	D3	2.NP					59 960,00
41/1	M	1C.	Stůl, nerez, uzavřený, přední dvířka, 1x vnitřní police, 3x zásuvka (vlevo), zadní lem, boční lem levý, vestavěná vyhřívaná vodní lázeň, 1x1/1GN (vpravo), 1800x650x900	ks	1,000	29 965,00	29 965,00
47/1	M	7C.	Stůl, nerez, uzavřený, přední dvířka, 1x vnitřní police, 3x zásuvka (vpravo), zadní lem, boční lem pravý, prolisovaná pracovní deska 1400x650x900, vestavěný dřez, nerez, jednoduchý, 500/500 (vlevo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem a oplachovou sprchou	ks	1,000	29 995,00	29 995,00
SO 03 - Rampa a zpevněné plochy							94 468,34
D	HSV	Práce a dodávky HSV					94 468,34
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					94 468,34

19	K	311113222	Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění barevných včetně výplně z betonu	m2	13,006	1 390,00	18 078,34
19/1		3110001R1	D+M Krycí desky ze štípaného a broušeného betonu včetně spárování	ks	125,000	315,00	39 375,00
19/2	K	316231211	Ukončující (nenosné - krycí) vrstvy vodorovné nebo šikmé z cihel pálených na maltu MVC nebo MC včetně spárování lícových pevnosti P 60, dl. 250 mm	m2	5,250	1 304,00	6 846,00
19/3	K	3160003R1	D+M terénní schodiškové stupně včetně základové konstrukce	ks	6,000	890,00	5 340,00
23/1	K	3481011R1	Příplatek za navýšení rozměrů nad rámec PD na 1400/2100 mm a provedení branky pro ZTP	kus	1,000	24 829,00	24 829,00
SO 04 - Dětské hřiště							110 994,60
D	HSV	Práce a dodávky HSV					110 994,60
D	1	Zemní práce					12 915,00
3/1	K	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 (přívod mlhoviště, plocha mlhoviště, drenáž, hromosvod)	m3	3,000	1 120,00	3 360,00
11/1	K	1810001R1	Doplnění ornice, včetně úpravy zmitosti a vodorovného a svislého přesunu	m3	7,000	1 365,00	9 555,00
D	5	Komunikace pozemní					98 079,60
31	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	4,657	215,00	1 001,26
32	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěši tl 100 mm	m2	5,537	293,00	1 622,34
32/1		5810010R1	D+M Barevných pryžových dlaždic 500x500x40 mm včetně lepení polyuretanovým lepidlem a spojovacích kotlíků a úpravy do šestiúhelníku včetně prořezu	m2	8,000	1 935,00	15 480,00
33/1		5890100R1	Dodávka a rozprostření atestovaného písku pro dětská hřiště pro vytvoření dopadových ploch v tl. 30 cm dle normy, včetně dopravy a svislého přesunu a ruční dopravy materiálu po dopadových plochách	m3	52,000	1 538,00	79 976,00