

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018006 **Dopravní terminál Moravská Třebová**

Objekt: 05 **D2-05 Přípojka splaškové kanalizace**

Rozpočet: 1N **Přípojka splaškové kanalizace**

Objednatel:

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			
Celkem			70 104,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		70 104,07 CZK
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení -0,07 CZK

Cena celkem s DPH 84 826,00 CZK

v Moravské Třebové dne 22.6.2018

M - SILNIČE a.s. / 31

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2018006	Dopravní terminál Moravská Třebová
O:	05	D2-05 Přípojka splaškové kanalizace
R:	1N	Přípojka splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3			
2	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3			
3	151101101	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2			
4	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2			
5	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3			
6	162601101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3			
7	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
8	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
9	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			
10	58344199	Štěrkodrtě frakce 0-63 C	t			
11	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3			
12	58337320	Štěrkopísek frakce 0-8 C	t			
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání						
13	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
14	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3			
Díl: 8 Trubní vedení						
15	892581111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m			
16	894432112	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus			
17	286971672	Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/160 přímé pro KG	kus			
18	286971402	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm, Tegra 425	kus			
19	286971412	Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm, Tegra 425	kus			
20	55241704	Poklop litina 425/12,5 t kruhový do teleskopu, Tegra 425	kus			
21	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m			
22	P2	Potrubí.kanalizační PVC-U SN12 160x5,2 / 6000, dle ČSN EN 1401, těsnost spojů 5 barů	ks			
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trub.ved						
23	P3	Zrušení dvou septiků před nádražní budovou, vyčerpání, desinfekce, zasypání, rozebrání	soubor			
24	P4	Napojení do stáv. plastové šachty	soubor			
25	P5	Zrušení stáv.šachty u budovy a propojení	soubor			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
26	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t			
Díl: ON Ostatní náklady						
27	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor			
28	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor			
29	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor			

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **88747**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 2668f031-95db-415d-a9c8-71a735a53ec2

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **26.07.2018 10:45:02**



9c09822d-f843-468f-bf75-43675edf8a3c