

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 591812 Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polská 1542/8

Zadavatel: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěv IČO: 00575933
Příčná 1108/1 DIČ:
70800 Ostrava-Poruba

Zhotovitel: SUBSTAV INVEST s.r.o. IČO: 27797554
Antonínov 636 DIČ: CZ27797554
73944 Brušperk


Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 591 777,99
PSV	250 100,83
MON	62 250,00
Vedlejší náklady	20 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 924 128,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 924 128,82 CZK
Základní DPH	21 %	404 067,00 CZK

Zaokrouhlení 0,18 CZK

Cena celkem s DPH 2 328 196,00 CZK

v Ostravě 23. 7. 2018 dne 16.07.2018
 Střední škola služeb a podnikání,
 příspěvková organizace
 Příčná 1108
 708 00 Ostrava-Poruba
 -1-

 Za zhotovitele

 **SUBSTAV**
 Invest s.r.o.
 ul. Antonínov 636
 739 44 Brušperk
 IČ: 27797554
 DIČ: CZ27797554

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	20 000	4 200	24 200	1
59181200	Vedlejší a ostatní náklady	0	20 000	4 200	24 200	1
01	Zateplení obvodových zdí budovy	0	1 904 129	399 867	2 303 996	99
59181201	Zateplení obvodových zdí budovy	0	1 904 129	399 867	2 303 996	99
Celkem za stavbu		0	1 924 129	404 067	2 328 196	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavatelům ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			45 832,38	2
27	Základy	HSV			851,83	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 174,74	0
43	Schodiště	HSV			2 887,24	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			888,13	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 104 977,19	57
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			66 115,34	3
64	Výplně otvorů	HSV			412,50	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			172 038,64	9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			30 446,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 690,16	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			43 696,64	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			21 236,30	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			122 530,13	6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			45 834,40	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			60 500,00	3
M21	Elektromontáže	MON			59 750,00	3
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			2 500,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			80 767,20	4
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	1
Cena celkem					1 924 128,82	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591812	Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polská 1542/8
O:	01	Zateplení obvodových zdí budovy
R:	59181201	Zateplení obvodových zdí budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1								
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	24,11400	1 057,00	25 488,50	800-1	rts 18//
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
vč 106, 109 odkaz legenda 04 :								
sokl pod úr. terénu (mimo ZP) : 118,83*0,5*0,4								
vč 107 schodiště : 1,45*0,8*0,3								
2	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	14,85375	411,00	6 104,89	800-1	rts 18//
z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,								
sokl pod úr. terénu (mimo ZP) : 118,83*0,5*(0,4-0,15)								
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	9,26025	204,00	1 889,09	800-1	rts 18//
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,								
Položka pořadí 1 : 24,11400								
Položka pořadí 2 : 14,85375*-1								
4	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	9,26025	592,00	5 482,07	800-1	rts 18//
Položka pořadí 3 : 9,26025								
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,26025	261,00	2 416,93	800-1	rts 18//
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Položka pořadí 3 : 9,26025								
6	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	14,81640	140,00	2 074,30	800-1	rts 18//
Položka pořadí 3 : 9,26025*1,6								
7	181201111R00	Úprava pláně v násypch bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	59,41500	40,00	2 376,60	800-1	rts 18//
vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,								
sokl pod úr. terénu (mimo ZP) : 118,83*0,5								
						45 832,38		
						25 488,50	800-1	rts 18//
						23,76600		
						0,34800		
						14,85375	411,00	6 104,89
						14,85375		
						9,26025	204,00	1 889,09
						24,11400		
						-14,85375		
						9,26025	592,00	5 482,07
						9,26025		
						9,26025	261,00	2 416,93
						14,81640	140,00	2 074,30
						14,81640		
						59,41500	40,00	2 376,60
						59,41500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591812	Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polská 1542/8
O:	01	Zateplení obvodových zdí budovy
R:	59181201	Zateplení obvodových zdí budovy

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 27 Základy							
8 274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	0,36018	2 365,00	851,83	801-1	rts 18//
				vč 107 schodiště : 1,45*0,8*0,3*1,035	0,36018		
					851,83		

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce							
9 311112315RT2	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 150 mm, zálička betonem C16/20 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a zálička betonem,	m2	10,23500	701,00	7 174,74	801-1	rts 18//
				vč 107 anglické dvorky :			
				(1,75*0,9*2)*1,15*2	8,16500		
				(0,9*0,45*2)*1,15	2,07000		
					7 174,74		

Díl: 43 Schodiště							
10 43431114R00	Stupně dusané z betonu třídy C 16/20	m	2,90000	300,50	871,45	801-1	rts 18//
na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zaházením povrchu,							
				vč 107 schodiště : 1,45*2	2,90000		

11 434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	1,57250	1 192,00	1 874,42	801-1	rts 18//
				vč 107 schodiště : (1,45+0,9*2)*0,35+1,45*0,3	1,57250		

12 434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	1,57250	89,90	141,37	801-1	rts 18//
				Položka pořadí 11 : 1,57250	1,57250		

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní							
13 612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	12,25000	72,50	888,13	801-4	rts 18//
				vč 109 odkaz legenda 20, odkaz O01 : 1,65*2,9*2	7,45000		
				vč 109 odkaz legenda 24, odkaz O02 : (0,75+0,45)*2*2	4,80000		
					888,13		

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější							
14 620991121R00	Zakrývání vyplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubními, zábradlí, předmetů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin	m2	373,27500	41,20	15 378,93	801-1	rts 18//
				2,65*2,1*48+1,2*2,1*0,6*0,9*4+0,9*1,45+1,45*2,2+1,4*2,0	279,09500		
					1 104 977,19		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591812	Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polská 1542/8
O:	01	Zateplení obvodových zdí budovy
R:	59181201	Zateplení obvodových zdí budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,2*2,1+1,45*2,9)*2		13,45000				
		2,65*2,9*3+1,65*2,9*8+2,6*1,8*4		80,05500				
		0,75*0,45*2		0,67500				
15	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	750,00450	25,00	18 750,11	801-1	rts 18/

skladba F01, F02, F03 :

fasáda :

(55,15+14,8)*2*6,7

14,65*1,7*0,5*2

1,2*2,9*4+1,4*2,9*2+1,65*2,9*2+1,4*2,9*2

2,65*1,2*2+1,65*1,65*1,65*1,4*2

(1,33+0,5+1,33)*1,45

odpočet otvorů :

-(2,65*2,1*48+1,2*2,1+0,6*0,9*4+0,9*1,45*1,45*2,2+1,4*2,0)

-(1,2*2,1+1,45*2,9)*2

-(2,65*2,9*3+1,65*2,9*8+2,6*1,8*4)

přípočet ostění :

(8,65+2,9*2)*0,2*3

(2,65+2,1*2)*0,2

(1,2+2,1*2)*0,2

(2,65+2,9*2)*0,2*2

(11,65+2,1*2)*0,2*4

(17,65+2,1*2)*0,2*3

(11,65+2,9*2)*0,2*2

(1,65+2,9*2)*0,2*5

(0,6+0,9*2)*0,2*4

(0,9+1,45*2)*0,2

(2,6+1,8*2)*0,2*4

937,33000

24,90500

39,73000

13,70250

4,58200

-279,09500

-13,45000

-80,05500

8,67000

1,37000

1,08000

3,38000

12,68000

13,11000

6,98000

7,45000

1,92000

0,76000

4,96000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 591812	Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polská 1542/8
O: 01	Zateplení obvodových zdí budovy
R: 59181201	Zateplení obvodových zdí budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

sokl :

(55,15+14,8*2)*0,4

12,0*0,35*0,5+6,0*0,35*0,5

(1,45*1,0-0,75*0,45+2,4*0,15)*2

33,90000

3,15000

2,94500

16 622300131R00 Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu

m2

750,00450

50,00

37 500,23

801-1

rts 18/

Položka pořadí 15 : 750,00450

17 622319511R00 Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 80 mm

m2

35,16900

699,00

24 583,13

801-1

rts 18/

nanesení lepícího tmele na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

sokl pod úr. terénu (mimo ZP) :

(55,31+14,96*2+32,0)*0,3

35,16900

18 622319521RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou

m2

40,21500

908,00

36 515,22

801-1

rts 18/

nanesení lepícího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

sokl skladba F03 :

(55,31+14,96*2)*0,4

12,08*0,35*0,5+6,08*0,35*0,5

(1,45*1,0-0,75*0,45+2,4*0,15)*2

34,09200

3,17800

2,94500

19 622319134RV1 Zateplení fasády , expandovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,

m2

651,04750

729,00

474 613,63

801-1

rts 18/

nanesení lepícího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

fasáda skladba F01, F02 :

(55,43+15,08)*2*6,7

14,93*1,7*0,5*2

1,2*2,9*4+1,4*2,9*2+1,65*2,9*2+1,4*2,9*2

944,83400

25,38100

39,73000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 591812	Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polska 1542/8
O: 01	Zateplení obvodových zdí budovy
R: 59181201	Zateplení obvodových zdí budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
		$2,65*1,2*2+1,65*1,65*1,4*2$		13,70250				
		odpočet otvorů :						
		$-(2,65*2,1*48+1,2*2,1*0,6*0,9*4+0,9*1,45+1,45*2,2+1,4*2,0)$		-279,09500				
		$-(1,2*2,1+1,45*2,9)*2$		-13,45000				
		$-(2,65*2,9*3+1,65*2,9*8+2,6*1,8*4)$		-80,05500				
20	622319153RV1	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	106,01200	1 150,00	121 913,80	801-1	rts 18/
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.						
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		$(8,65+2,9*2)*0,34*3$		14,73900				
		$(2,65+2,1*2)*0,34$		2,32900				
		$(1,2+2,1*2)*0,34$		1,83600				
		$(2,65+2,9*2)*0,34*2$		5,74600				
		$(11,65+2,1*2)*0,34*4$		21,55600				
		$(17,65+2,1*2)*0,34*3$		22,28700				
		$(11,65+2,9*2)*0,34*2$		11,86600				
		$(1,65+2,9*2)*0,34*5$		12,66500				
		$(0,6+0,9*2)*0,34*4$		3,26400				
		$(0,9+1,45*2)*0,34$		1,29200				
		$(2,6+1,8*2)*0,34*4$		8,43200				
21	622319563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	49,13000	1 125,00	55 271,25	801-1	rts 18/
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny a přehlázení stěrky. Včetně parapetních lišt.						
		$(2,65*48+1,2*1,2*2+0,9*0,6*4+2,6*4)*0,34$		49,13000				
22	622391002R00	Příplatky, slevy příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	13,70250	121,50	1 664,85	801-1	rts 18/

Položkový soupis prací a dodávek

S: 591812	Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polská 1542/8
O: 01	Zateplení obvodových zdí budovy
R: 59181201	Zateplení obvodových zdí budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p>Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m²), natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m²/m²), rohových listů (0,14 m/m²), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky. Bez dodávky materiálu.</p> <p>2,65*1,2*2+1,65*1,65*1,4*2</p> <p style="text-align: right;">13,70250</p>								
23	62231911R00	Profily dilatační průběžné E	m	30,00000	228,50	6 855,00	801-1	rts 18/
<p>vč 109 odkaz legenda 12 : 30,0</p>								
24	622319014R00	Profily základací hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm	m	130,00000	187,50	24 375,00	801-1	rts 18/
<p>vč 109 sokl : 130,0</p>								
25	622319031R00	Těsnící prvky expanzní páska mezi soklovým profilem a soklovou deskou, rozměr 15x4 mm, pro spáru šířky 3-7 mm	m	130,00000	30,20	3 926,00	801-1	rts 18/
<p>Položka pořadí 24 : 130,00000</p>								
26	622401937R00	Příplatky k omíтке vnějších stěn a štítů za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhonné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez části průčelí jinak upraveného a bez souvislých pásů oken neochraňovaných omítkou alespoň ze tří stran za provedení styku dvou barevných odstínů u omítky tenkovrstvé (měří se délka přechodu barev)	m	40,09000	11,30	453,02	801-1	rts 18/
<p>vč 114 : 10,39+0,35*2*38+0,5*2*2,1</p>								
27	622481211RU1	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m ²	4,58200	219,50	1 005,75	801-1	rts 18/
<p>zídka : (1,33+0,5+1,33)*1,45</p>								
28	601015185RT9	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, samočisticí, tloušťka vrstvy 2 mm po jednotlivých vrstvách	m ²	13,70250	381,00	5 220,65	801-1	Vlastní
<p>specifikace omítky viz skladba F01 :</p> <p>Položka pořadí 22 : 13,70250</p>								
29	601015191R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m ²	13,70250	36,50	500,14	801-1	rts 18/
<p>Položka pořadí 28 : 13,70250</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 591812	Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polská 1542/8
O: 01	Zateplení obvodových zdí budovy
R: 59181201	Zateplení obvodových zdí budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
30	602015185R19	Omitky stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, samočisticí, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	761,64150	300,00	228 492,45	801-1	Vlastní
po jednotlivých vrstvách								
specifikace omítky viz skladba F01, F02 :								
				651,04750				
				106,01200				
				4,58200				
31	602015191R00	Omitky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	761,64150	30,60	23 306,23	801-1	rts 18/
po jednotlivých vrstvách								
				761,64150				
32	622432112R00	Omitky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dříví dekorativní střednězrně, akrylátové	m2	40,21500	613,00	24 651,80	801-1	rts 18/
				40,21500				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
33	631315611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	0,15225	2 885,00	439,24	801-1	rts 18/
				0,15225				
				59,50000	51,40	3 058,30	822-1	rts 18/
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
				59,50000				
35	631571004R00	Náryp pod podlahy z kameniva z kameniva ze šterkopisku 0-32 tř. I	m3	8,92500	1 136,00	10 138,80	801-1	rts 18/
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,								
				8,92500				
36	632921911R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových kladených do pisku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 40 mm	m2	59,50000	500,00	29 750,00	801-1	rts 18/

Položkový soupis prací a dodávek

S: 591812	Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polská 1542/8
O: 01	Zateplení obvodových zdí budovy
R: 59181201	Zateplení obvodových zdí budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

nový okapový chodník : 119,0*0,5

37	63956111R00	Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý	m	119,00000	191,00	22 729,00		rts 18/
				59,50000				
				119,00000				

Díl: 64 Výplně otvorů

38	64899111RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 150 mm	m	1,50000	275,00	412,50	801-1	rts 18/
----	-------------	--	---	---------	--------	--------	-------	---------

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

vč 109 odkaz legenda 24, odkaz O02 : 0,75*2

1,50000

				412,50				
				172 038,64				
39	941941031R00	Lešení a stavební výtahy						
				53,30				
				49 009,40				
				800-3				
				rts 18/				

včetně kotvení

fasáda :

(57,43+17,08)*2*6,0

14,93*1,7*0,5*2

894,12000

25,38100

40	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 839,00200	28,50	52 411,56	800-3	rts 18/
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	---------

včetně kotvení

Položka pořadí 39 : 919,50100*2

1 839,00200

				38,30				
				35 216,89				
				800-3				
				rts 18/				

Položka pořadí 39 : 919,50100

919,50100

42	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	919,50100	11,60	10 666,21	800-3	rts 18/
----	--------------	---------------------------------------	----	-----------	-------	-----------	-------	---------

Položka pořadí 39 : 919,50100

919,50100

				10,00				
				18 390,02				
				800-3				
				rts 18/				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 591812	Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polská 1542/8
O: 01	Zateplení obvodových zdí budovy
R: 59181201	Zateplení obvodových zdí budovy

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
Položka pořadí 42 : 919,50100*2							
44	944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	919,50100	6,90	6 344,56	800-3	rts 18/I
Položka pořadí 42 : 919,50100							
Díl: 95							
45	95690111R00 Osazení schodišťových a balkónových zábradlí do vynechaných nebo připravených otvorů	kus	20,00000	125,50	2 510,00	801-1	rts 18/I
na maltu cementovou ve stupních kamenných nebo železobetonových nebo v balkónové desce do vynechaných nebo vysekaných otvorů (za každé zařítí)							
odkaz Z07 : 5*2*2							
46	553-Z07 Zábradlí tyčové 1650/900mm nerezové	kus	2,00000	7 000,00	14 000,00		Vlastní
odkaz Z07 : 2							
47	95394611R00 Doplňující konstrukce Osazení ventilčních mřížek bez dodávky ventiláč. mřížky	kus	4,00000	109,00	436,00	801-1	rts 18/I
odkaz O3-O5 : 2+1+1							
48	283-O03 Větrací mřížka se sítkou plastová 400/400mm	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
odkaz O3 : 2							
49	283-O04 Větrací mřížka se sítkou plastová 500/500mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
odkaz O4 : 1							
50	283-O05 Větrací mřížka se sítkou plastová 750/150mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
odkaz O5 : 1							
51	953941611R00 Osazení drobných kovových výrobků konzol ve zdívu cihelném	kus	1,00000	500,00	500,00	801-4	rts 18/I
bez jejich dodání, ale s vysekaním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,							
vč 109 odkaz legenda 15, odkaz Z03 : 1							
52	553-Z03 Držák na vlnky nerezový 260/150mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Položka pořadí 51 : 1,00000							
53	9500101 Demontáž poštovní schránky, zpětná montáž	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
vč 106, 109 odkaz legenda 16 : 1							
54	9500103 Plastová cedulka s číslem popisným, dodávka, montáž	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polská 1542/8
O:	Zateplení obvodových zdí budovy
R:	Zateplení obvodových zdí budovy

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
1,00000						
Díl: 96						
55	962041315R00 Bourání přiček z betonu prostého tloušťky do 150 mm	m2	10,23500	253,00	2 589,46	801-3 rts 18/I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), vč 106 odkaz legenda 23 : (1,75+0,9*2)*1,15*2 (0,9+0,45*2)*1,15						
56	968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	24,50	24,50	801-3 rts 18/I
s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, vč 106 odkaz legenda 20 : 1						
57	96807112R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	2,00000	100,00	200,00	801-3 rts 18/I
s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, vč 106 odkaz legenda 24 : 2						
58	968072244R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,67500	500,00	337,50	801-3 rts 18/I
vč 106 odkaz legenda 24 : 0,75*0,45*2						
59	968072641R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch	m2	4,78500	500,00	2 392,50	801-3 rts 18/I
vč 106 odkaz legenda 20 : 1,65*2,9						
60	973031324R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	20,00000	165,00	3 300,00	801-3 rts 18/I
odkaz Z07 : 5*2*2						
61	978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyskrabáním spár, s očištěním zdiva	m2	40,21500	54,60	2 195,74	801-3 rts 18/I
1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % vč 106 odkaz legenda 03 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 591812	Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polská 1542/8
O: 01	Zateplení obvodových zdí budovy
R: 59181201	Zateplení obvodových zdí budovy

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	(55,31+14,96*2)*0,4		34,09200				
	12,08*0,35*0,5+6,08*0,35*0,5		3,17800				
	(1,45*1,0-0,75*0,45+2,4*0,15)*2		2,94500				
62 978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 % fasáda :	m2	681,02950	30,00	20 430,89	801-3	řts 18//
	(55,15+14,8)*2*6,7		937,33000				
	14,65*1,7*0,5*2		24,90500				
	1,2*2,9*4+1,4*2,9*2+1,65*2,9*2+1,4*2,9*2		39,73000				
	2,65*1,2*2+1,65*1,65*1,4*2		13,70250				
	(1,33+0,5+1,33)*1,45		4,58200				
	odpočet otvorů :						
	-(2,65*2,1*48+1,2*2,1+0,6*0,9*4+0,9*1,45+1,45*2,2+1,4*2,0)		-279,09500				
	-(1,2*2,1+1,45*2,9)*2		-13,45000				
	-(2,65*2,9*3+1,65*2,9*8+2,6*1,8*4)		-80,05500				
	přípočet ostění :						
	(8,65+2,9*2)*0,2*3		8,67000				
	(2,65+2,1*2)*0,2		1,37000				
	(1,2+2,1*2)*0,2		1,08000				
	(2,65+2,9*2)*0,2*2		3,38000				
	(11,65+2,1*2)*0,2*4		12,68000				
	(17,65+2,1*2)*0,2*3		13,11000				
	(11,65+2,9*2)*0,2*2		6,98000				
	(1,65+2,9*2)*0,2*5		7,45000				
	(0,6+0,9*2)*0,2*4		1,92000				
	(0,9+1,45*2)*0,2		0,76000				
	(2,6+1,8*2)*0,2*4		4,96000				
	odpočet meziokenních pilířů :						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 591812	Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polská 1542/8
O: 01	Zateplení obvodových zdí budovy
R: 59181201	Zateplení obvodových zdí budovy

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cen. soustava / platnost
-28,96000						
63 976074131R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí kotevních želez , zapuštěných do 300 mm ve zdivu nebo dlažbě z jakýchkoliv cihel, na maltu cementovou vč 106 odkaz legenda 15 : 2	kus	2,00000	115,50	231,00	801-3 rts 18/
64 976081111R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. pozedního madla osazeného v jakémkoliv druhu zdiva vč 106 odkaz legenda 05 : 1,65*3	m	4,95000	88,60	438,57	801-3 rts 18/
65 976072220T02	Demontáž cedulky s číslem popisným vč 106 odkaz legenda 17 : 1	kus	1,00000	150,00	150,00	Vlastní
66 976072220T01	Vybourání větrací mřížky vč 106 odkaz legenda 06 : 4	kus	4,00000	100,00	400,00	Vlastní
67 9670801	Demontáž konstrukcí zastřešení vstupů vč 106 odkaz legenda 10 : 2	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	Vlastní
2,00000						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					43 696,64	
68 999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších pláštů dosavadních objektů výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,43,45,47,48,49,50, ; 51,52,53,55,58,59,60, ; Součet : 87,39328	t	87,39328	500,00	43 696,64	801-4 rts 18/
Díl: 721 Vnitřní kanalizace					21 236,30	
69 721242117R00	Lapače sítěšních splavenin DN 150, litina K20 : 6	KUS	6,00000	3 330,00	19 980,00	800-721 rts 18/
6,00000						
70 721242805R00	Demontáž lapačů sítěšních splavenin DN 150	kus	6,00000	187,00	1 122,00	800-721 rts 18/

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591812	Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polska 1542/8
O:	01	Zateplení obvodových zdí budovy
R:	59181201	Zateplení obvodových zdí budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				6,00000				
		Položka pořadí 69 : 6,00000						

71	998721102R00	Prěsuh hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,21150	635,00	134,30	800-721	rts 18/I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	----------

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

69, :

Součet : 0,21150

Díl: 764	Konstrukce klempířské		122 530,13					
72	76490101	Demontáž odpadních trub kruhových, vyčištění, zpětná montáž, výměna trnu k objímce svodu	m	40,00000	300,00	12 000,00		Vlastní
				40,00000				

vč 106, 109 odkaz legenda 02 : 40,0

73	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	2,76000	42,40	117,02	800-764	rts 18/I
				2,76000				

dle K06, 15, 16 : 2,76

74	764430810R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdivek rš do 250 mm	m	30,00000	38,10	1 143,00	800-764	rts 18/I
				30,00000				

vč 106 odkaz legenda 12 demontáž dílence : 30,0

75	764430840R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdivek rš od 330 do 500 mm	m	3,00000	42,90	128,70	800-764	rts 18/I
				3,00000				

K17, 18, 19 : 3,0

76	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	161,65500	47,70	7 710,94	800-764	rts 18/I
				161,65500				

K01-05, 07-09,10-14 : 161,655

77	764928302R00	Oplechování zdi (atík), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	0,75000	354,50	265,88	800-764	rts 18/I
				0,75000				

včetně zhotovení rohů, spoju a dilataci

včetně zednické výpomoci.

K19 : 0,75

78	764928303R00	Oplechování zdi (atík), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	2,25000	376,00	846,00	800-764	rts 18/I
				0,75000				

včetně zhotovení rohů, spoju a dilataci

včetně zednické výpomoci.

K17 : 1,4

1,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 591812	Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polská 1542/8
O: 01	Zateplení obvodových zdí budovy
R: 59181201	Zateplení obvodových zdí budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

				0,85000				
79	764928105R00	Oplechování parapetů , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	4,26000	370,50	1 578,33	800-764	rts 18/1

včetně rohu

včetně zednické výpomoci.

K06 : 0,84

K15 : 0,54

K16 : 1,38

O02 : 0,75*2

0,84000

0,54000

1,38000

1,50000

80	764928106R00	Oplechování parapetů , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	161,66500	388,00	62 726,02	800-764	rts 18/1
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	----------

včetně rohu

včetně zednické výpomoci.

K01-03,05, 07-08,10-14 : 4,15+5,975+7,95+52,77+7,17+2,97+12,22+2,59+1,14+8,59+44,36

K04 : 1,62

K09 : 10,16

149,88500

1,62000

10,16000

81	13851066R	plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl: 0,60 mm; rovinná tabule 1230x2000mm; povrchová úprava jednostranně; polyester,tl.50mikronů, s ochrannou fólií	m2	79,36404	439,50	34 880,50	SPCM	rts 18/1
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	------	----------

K01-03,05, 07-08,10-14 :

(4,15+5,975+7,95+52,77+7,17+2,97+12,22+2,59+1,14+8,59+44,36)*0,435*1,1

K04 : 1,62*0,36*1,1

K06 : 0,84*0,27*1,1

K09 : 10,16*0,395*1,1

K15 : 0,54*0,27*1,1

K16 : 1,38*0,305*1,1

K17 : 1,4*0,41*1,1

K18 : 0,85*0,365*1,1

71,71997

0,64152

0,24948

4,41452

0,16038

0,46299

0,63140

0,34128

Položkový soupis prací a dodávek

S: 591812	Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polská 1542/8
O: 01	Zateplení obvodových zdí budovy
R: 59181201	Zateplení obvodových zdí budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

K19 : 0,75*0,3*1,1
 O02 : 0,75*2*0,3*1,1

82	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,64785	1 750,00	1 133,74	800-764	rts 18/
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	---------	---------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

77,78,79,80,81, ;

Součet : 0,64785

Díl: 766 Konstrukce truhlářské								
83	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	4,80000	208,00	998,40	800-766	rts 18/

45 834,40

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

vč 109 odkaz legenda 24, odkaz O02 : (0,75+0,45)*2*2

4,80000

84	611-O02	Okno plastové 750/450mm; S; barva bílá; trojsklo, UW=1,0 W/M2k	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
----	---------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

vč 109 odkaz legenda 24, odkaz O02 : 2

2,00000

85	766711031R00	Montáž otvorových prvků plastových stěn prosklených,	m	7,45000	350,00	2 607,50	800-766	rts 18/
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------

Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

vč 109 odkaz legenda 20, odkaz O01 : 1,65+2,9*2

7,45000

86	611-O01	Prosklená stěna s dveřmi 1650/2900mm, barva bílá, trojsklo, UW=1,0 W/M2k	kus	1,00000	33 000,00	33 000,00		Vlastní
----	---------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

vč 109 odkaz legenda 20, odkaz O01 : 1

1,00000

87	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,15233	1 500,00	228,50	800-766	rts 18/
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	---------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

83,84,85,86, ;

Součet : 0,15233

Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
88	7679001	Žebřík ocelový - demontáž, úprava konzol, očištění, odmaštění, nátěr, osazení, (alt. výměna za nový)	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní

60 500,00

0,15233

vč 106, 109 odkaz legenda 07 : 1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 591812	Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polská 1542/8
O: 01	Zateplení obvodových zdí budovy
R: 59181201	Zateplení obvodových zdí budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
89	7679002	Venkovní mříž ocelová 2850/1500 mm - demontáž, úprava kotev, povrchová úprava pozinkováním, zpětná montáž <i>vé 106, 109 odkaz legenda 08, odkaz Z01 : 1</i>	kus	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
90	7679003	Konstrukce pro zastřešení 1500/900mm na konzolách, dodávka, montáž, kotvení, polykarbonát <i>vé 109 odkaz legenda 10, odkaz Z02 : 3</i>	kus	3,00000	5 500,00	16 500,00		Vlastní
91	7679004	Vývěsný štít - demontáž, úprava konzol, zpětná montáž <i>vé 106, 109 odkaz legenda 13 : 1</i>	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
92	7679005	Kovový rám s dveřmi pro rozvaděč 500/600mm, nálepka, dodávka, montáž <i>odkaz Z04 : 1</i>	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
93	7679006	Kovový rám s dveřmi pro rozvaděč 500/600mm, nálepka, dodávka, montáž <i>odkaz Z05 : 1</i>	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
94	7679007	Kovový rám s dveřmi pro rozvaděč 500/600mm, dodávka, montáž <i>odkaz Z06 : 1</i>	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
95	7679008	Mříž anglického dvorku 1450/820mm - demontáž, zkrácení, doplnění L profilem, povrchová úprava pozinkováním, zpětná montáž <i>vé 106, 109 odkaz legenda 22, Z08 : 2</i>	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní
96	7679009	Mříž anglického dvorku 600/370mm, dodávka, montáž, povrchová úprava pozinkováním <i>vé 106, 109 odkaz legenda 22, Z09 : 1</i>	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
97	7679010	Úprava stávajícího oplocení u fasády (zkrácení plotového pole, posunutí sloupku) <i>fotodokumentace : 2</i>	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
Díl: M21 Elektromontáže								
98	2190101	Výměna svodových vodičů hromosvodu včetně podpěr <i>vé 106, 109 odkaz K21 : 235,0</i>	m	235,00000	250,00	58 750,00		Vlastní
99	2190103	Demontáž sířeny, zpětná montáž <i>vé 106, 109 odkaz legenda 19 : 1</i>	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
100	2190102	Demontáž reflektoru, zpětná montáž <i>vé 106, 109 odkaz legenda 14 : 1</i>	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
						59 750,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Pólská 1542/8
O:	Zateplení obvodových zdí budovy
R:	Zateplení obvodových zdí budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				2 500,00		
101	2400101	Jednotka VZT - demontáž, úprava kotvení, zpeřná montáž vč 106, 109 odkaz legenda 11 : 1	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				80 767,20		
102	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	49,00030	194,50	9 530,56	801-3	rts 18/
		<i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 34,55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,73,74,75,76, ; Součet: : 49,00030</i>		49,00030				
103	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	931,00572	15,60	14 523,69	801-3	rts 18/
		<i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 34,55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,73,74,75,76, ; Součet: : 931,00572</i>		931,00572				
104	979082111R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	49,00030	257,00	12 593,08	801-3	rts 18/
		<i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 34,55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,73,74,75,76, ; Součet: : 49,00030</i>		49,00030				
105	979082121R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	686,00421	28,60	19 619,72	801-3	rts 18/
		<i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 34,55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,73,74,75,76, ; Součet: : 686,00421</i>		686,00421				
106	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	49,00030	500,00	24 500,15	801-3	rts 18/
		<i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 34,55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,73,74,75,76, ; Součet: : 49,00030</i>		49,00030				
Celkem						1 904 128,82		

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 591812	Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polska 1542/8
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 59181200	Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady							
1 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		rts 18/
Veskeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
2 005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		rts 18/
Náklady na zřízené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.							

Celkem	20 000,00
---------------	------------------

