



Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele: N17-063-0005

I. Smluvní strany

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Zastoupen: Ing. Walter Spitaler, jednatel; Ing. Petr Čížek, jednatel
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon, e-mail: [REDACTED]

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Město Polička
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupený: Jaroslavem Martinů, starostou města

dále jen objednatel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.



II. Úvodní ustanovení

Zástupci pro věci technické:

Zástupce objednatele (technický dozor investora) pověřený řešením technických problémů, kontrolu provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla: **ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Nová 205, 572 01 Polička, IČO: 28850106.**

Zástupce zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí) pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: [REDACTED]

III. Předmět díla

III.1. Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav a doplnění stávajících sportovních ploch o nová sportoviště včetně odvodnění, oplocení a přístupů ke sportovním sektorům komunikačními koridory. Stavba obsahuje zejména přípravu území, odvodňovací drenážní systém areálu, podkladní vrstvy s použitím šterkodrtí, a asfaltových směsí, umělé vodopropustné povrchy, sportovní vybavení, mobiliář, záchytné oplocení, a drobné terénní úpravy. Stavební úpravy jsou řešeny jako bezbariérové tzn. bezprostřední přístup a pohyb na sportovní ploše (dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).

Členění stavby na objekty:

SO 01 – ATLETICKÉ SEKTORY A SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

Zbudování nového běžeckého oválu délky 200m s centrálním víceúčelovým hřištěm, a další atletické sektory. Návrh stavebních úprav počítá s odtěžením nevhodné škváry, vyrovnaním terénu, prodloužením a vybudováním nového tartanového oválu se třemi drahami, centrálním hřištěm se sportovním kobercem a oplocením, půlobloukem pro skok vysoký, sektorem pro vrh koulí a skok daleký.

SO 02 – SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ PRO BASKETBALL

Zbudování nového hřiště pro basketball s oplocením a vybavením, včetně pruhu odpočinkové zóny. Návrh stavebních úprav počítá s odstraněním asfaltu a vybudováním nových podkladních vrstev, asfaltem a finálním tartanovým povrchem.

SO 03 – AREÁLOVÉ OPLOCENÍ

Bude realizováno 3D panelové oplocení v trase stávajícího oplocení. Oplocení sestává z profilovaných 3D panelů výšky 2 030 mm. Povrchová úprava poplastováním, barva zelená.



Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:

- projektová dokumentace pro provedení stavby zak.č. 5-06-2015, kterou vypracovala Eva Palová, projekční a inženýrská činnost, [REDACTED]
[REDACTED] IČO: 74396722; autorizace projektu: [REDACTED]
[REDACTED]
- neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 7 zadávací dokumentace),
- rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení ze dne 7.4.2015, č.j: MP/07748/2015/SÚ/K (příloha č.9 zadávací dokumentace),
- Zadávací dokumentace ze dne 18.3.2016 (č.j.: MP/06535/2016).

III.2. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek a služeb nezbytných pro řádné dokončení díla tak, aby dílo v plném rozsahu plnilo svůj účel a odpovídalo veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na stavební dílo tohoto charakteru, při respektování obecných podmínek daných platnými právními předpisy, stavebním povolením a tímto smluvním vztahem.

III.3. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti:

- náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,
- dodávku elektřiny, vodné a stočné,
- odvoz a likvidaci odpadů,
- poplatky za skládky,
- náklady na používání strojů,
- služby střežení staveniště,
- úklid staveniště a přilehlých ploch,
- dopravní značení,
- náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků,
- náklady na schvalovací řízení,
- převod práv,
- pojištění,
- daně, cla, správní poplatky,
- provádění předepsaných zkoušek a revizí,
- zabezpečení prohlášení o shodě,
- certifikátů a atestů všech materiálů a prvků,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- dokumentace skutečného provedení stavby, která bude předána objednateli v počtu 2 paré + 2x v digitálním zpracování na CD ROM,
- geodetické práce + zaměření provedeného díla zpracovaného graficky ve 2 vyhotoveních a 1x na CD ROM,



Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce

- náklady na zajištění a provedení archeologického průzkumu a dozoru - uchazeči jsou povinni před podáním nabídky projednat rozsah a cenu archeologického průzkumu a dozoru s organizací, která má archeologickou licenci (tj. organizace oprávněná provádět archeologický průzkum). Archeologický průzkum a dozor bude probíhat pouze v rozsahu prováděných zemních prací,
- další, v tomto odstavci neuvedené, výdaje spojené s realizací stavby.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - dokumentace skutečného provedení stavby.
- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

III.4. Předmět díla je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1. Přitom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr. Je-li práce či dodávka obsažena alespoň v jednom z těchto dokumentů, pak je předmětem díla. Předmětem díla jsou rovněž práce a dodávky, o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.

III.5. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3. Zhotovitel je povinen předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou změnových listů a dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

III.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla i na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli požadavek na tyto změny, které zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3 a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě.



III.7. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, ve smyslu čl. III.5.

III.8. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny dle příslušných položek oceněného výkazu výměr a jejich cena bude z ceny díla odečtena.

III.9. Jakákoli změna díla nebo změna smlouvy, která nastane v průběhu provádění díla, bude objednatel posouzena z hlediska příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zejména podle §23 a podle §82 odst. 7 zákona.

III.10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají obecně závaznými předpisy požadovanou certifikaci. Porušení povinnosti definované dle předchozích vět je považováno za podstatné porušení smlouvy.

III.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

III.13. Technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

III.14. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo výše specifikované a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smlouvenou cenu.

IV. Předpokládaný čas plnění a místo plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- termín realizace: **červen – říjen 2016**

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy o dílo.



Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby). Vybraný dodavatel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání staveniště.

IV.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. IV.1.

IV.3. Lhůty plnění předmětu smlouvy se řídí časovým harmonogramem prováděných prací předloženým v nabídce zhotovitele, který tvoří přílohu č.2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Změny harmonogramu prováděných prací je předem nutné odsouhlasit objednatelem či technickým dozorem investora.

IV.4. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

IV.5. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích osob a pravomocného stavebního povolení.

IV.6. Doba výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení.

IV.7. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně všech požadovaných dokladů, které se předávají spolu s dílem dle čl. XI.2.

IV.8. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

IV.9. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v rámci předání staveniště 2 x projektovou dokumentaci pro zadání stavby v listinné podobě, stavební povolení, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy.

IV.10. Stavba bude realizována v prostoru sportovního areálu Masarykovy ZŠ v Poličce, pozemek parc.č.: 4542/1 v katastrálním území Polička (725358). Vlastníkem pozemku je Město Polička. Detail řešeného území včetně dotčených pozemků je součástí projektové dokumentace.

V. Cena díla

V.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky (uchazečem oceněný výkaz výměr) zhotovitele ze dne 6.4.2016 jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.

**V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:**

Cena díla bez DPH	8 703 440,- Kč
DPH 21%	1 827 722,- Kč
Cena díla včetně DPH	10 531 163,- Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

V.3. Obě strany se dohodly, že sjednávají cenu za celé dílo specifikované v čl. III. Jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou pevné a neměnné. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla. Práce a materiály nad rámec rozpočtu - vícepráce - budou stanoveny, pokud nabídkový rozpočet neobsahuje jejich jednotkové ceny, v jednotkových cenách ceníku stavebních prací RTS, a.s. Brno, platných k datu realizace díla, vynásobených koeficientem, rovným poměru celkové nabídkové (smluvní) ceny díla k celkové rozpočtové ceně díla (původního - smluvního rozsahu prací) spočtené projektantem díla.

V.4. Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) jen v případě, že dojde ke změně právních předpisů ovlivňující výši DPH.

V.5. Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

VI. Fakturace a platební podmínky

VI.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, které budou písemně odsouhlaseny objednatelem (a technickým dozorem objednatele). Soupis provedených prací bude vyhotoven v členění a položkách dle oceněného výkazu výměr. Bez soupisu provedených prací písemně potvrzeného objednatelem a technickým dozorem objednatele je faktura neplatná. Faktura bude vyhotovena ve 2 stejnopisech vč. příloh s platností originálů. Na faktuře budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací.

VI.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, může objednatel proplatit pouze část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.



VI.3. Fakturace v průběhu stavby bude probíhat až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbýlých 10% z ceny díla sloužící jako zádržné bude fakturováno na základě konečné faktury předložené zhotovitelem až po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

VI.4. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

VI.5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VI.6. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.

VI.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši **0,05%** z dlužné částky.

VII. Bankovní záruky

VII.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději ke dni konání předávacího a přijímacího řízení díla bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek po celou dobu trvání záruční doby **ve výši 5 % ze skutečné ceny díla bez DPH**. Bankovní záruka bude krýt nároky objednatele za vzniklé škody z důvodu porušení povinností zhotovitele z této smlouvy o dílo nebo ze zákona v průběhu celé záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka musí být účinná po celou dobu trvání záruční doby na dílo ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Tato bankovní záruka bude uvolněna nejpozději do 10 dnů po uplynutí záruční doby.

VII.2. Bankovní záruky musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

VII.3. V případě, že zhotovitel bankovní záruku dle podmínek odst. VII.1. tohoto čl. smlouvy nepředloží, má objednatel právo na odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu.

VIII. Stavební deník

VIII.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména



Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce

je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VIII.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti požadované vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, mimo jiné:

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele PD,
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) technického dozoru,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

VIII.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány nepřerušenou řadou, stavební deník musí být veden v originále a ve dvou průpisech.

VIII.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VIII.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VIII.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů.

VIII.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VIII.8. Stavební deník je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

IX. Staveniště

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

IX.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Datum předání staveniště je dnem zahájení stavby.



Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce

IX.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávek nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

IX.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

IX.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

IX.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

IX.6. Nejpozději do předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.

IX.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.

X. Provádění díla

X.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.

X.2. Zhotovitel je při provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, náhradní zásobování vodou, elektrickou energií, odvoz odpadů, apod.). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit.

X.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění.

X.4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce

X.5. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

X.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

X.7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem.

X.8. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3 pracovní dny, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. Kontrola prováděná objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla.

X.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

X.10. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

X.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.

X.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoli ihned doložit.

X.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.



Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce

X.14. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dní. Zápisem bude pověřený technický dozor objednatele.

X.15. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru.

X.16. Zhotovitel je povinen (v souvislosti se zemními pracemi) zajistit provedení archeologického průzkumu a dozoru. Zhotovitel projedná rozsah a cenu archeologického průzkumu a dozoru s organizací, která má archeologickou licenci (tj. organizace oprávněná provádět archeologický průzkum), Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny oprávněné orgány státní správy či jiné oprávněné organizace.

X.17. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Jedná se zejména o součinnost:

- umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
- dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními subdodavateli,
- přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,
- řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách,
- včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, subdodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,
- řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

X.18. Zhotovitel prohlašuje, že v případě kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništech zajistí před zahájením prací, zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.



Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce

X.19. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit projektovou dokumentací specifikovanou v čl. III.1. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu.

X.20. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a uživatelskými standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel.

X.21. Zhotovitel předá technickému doзору objednatele atesty a technické specifikace materiálů, armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudováním a vyčká na jejich schválení.

X.22. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu, jeho přítomnost je vyžadována každý den, který bude stavbou vedený k vykonávání stavební a doprovodné činnosti.

XI. Předání díla

XI.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této smlouvě nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo (jednotlivé etapy) připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy.

XI.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě materiálů a výrobků užitých k vybudování díla
- potvrzené záruční listy
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- výsledky komplexních zkoušek, průzkumů, měření a revizí,
- doklady o likvidaci odpadů vč. vážních lístků a prohlášení o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb.,
- návody k obsluze strojů a zařízení (v českém jazyce),
- zápis o proškolení obsluhy,
- doklad o provedení záchranného archeologického výzkumu,
- zápisy o vyzkoušení a ověření funkčnosti předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v počtu 2 paré + 2x v digitálním zpracování na CD ROM,
- geodetické práce + zaměření provedeného díla zpracovaného graficky ve 2 vyhotoveních a 1x na CD ROM,
- veškeré stavební deníky

XI.3. Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. součást předání díla) dva dny před přejímacím řízením. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Zhotovitel je povinen při předání díla rovněž předat (jako součást



Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce

svého plnění) veškeré doklady nezbytné pro kolaudační řízení (např. revize zařízení, certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě) požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

XI.4. Nedodá-li zhotovitel ve stanoveném termínu veškeré výše uvedené doklady, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý doklad a den prodlení. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

XI.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise uvedeném, i když tvrdí, že je neuznává. Náklady na odstranění v tomto případě nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.

XI.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl.XI.2. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá.

XI.7. Dílo bude předáno a převzato bez vad a nedodělků. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

XI.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

XI.9. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

XII. Záruka

XII.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XII.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval.



XII.3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

XII.4. Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo uvedené v článku III. záruku v délce **60 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

XII.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

XII.6. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebránící užívání díla) nejpozději do 7 dnů po obdržení uplatnění vady s tím, že tato vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. K odstraňování havarijní vady (vada bránící užívání díla k danému účelu) je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do doby odstranění vady je zhotovitel povinen přijmout taková opatření, aby se rozsah škod nezvětšoval a byla zabezpečena prozatímní funkčnost díla.

XII.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XII.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (jde o zmocnění zhotovitelem pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich vyúčtování splatného do 14dnů po jeho doručení. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám.

XII.9. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku XI. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

XII.10. Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zhotovitel je povinen vady odstranit s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

XII.11. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel.



XII.12. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli.

XIII. Další majetkové sankce a smluvní pokuty

XIII.1. Nezhájí-li zhotovitel stavební práce do 5 dnů od předání staveniště, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

XIII.2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli dle článku IV. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla.

XIII.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu prováděných prací tj. s řádným ukončením prací, které měly být v tomto termínu provedeny, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

XIII.4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

XIII.5. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

XIII.6. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě se nezapočítává na náhradu škody.

XIII.7. Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XIV. Vlastnictví a Pojištění díla

XIV.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

XIV.2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

XIV.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to ve výši minimálně



Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce

9 mil. Kč. Kopii dokladu o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy a dále kdykoli na požádání objednatele.

XIV.4. Zhotovitel je dále povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění stavební a montážní ve výši nabídkové ceny bez DPH (zaokrouhleno dolů na celé miliony), jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude předána zadavateli před podpisem smlouvy.

XIV.5. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni subdodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou subdodavatelem předpokládat, minimálně ve výši odpovídající výši dodávky prováděné subdodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen pojištění subdodavatelů předložit.

XIV.6. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

XIV.7. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

XIV.8. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XV. Subdodavatelé

XV.1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

XV.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.

XV.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých subdodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla.

XV.4. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní subdodavatel. Změna subdodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci.

XV.5. Objednatel schválení nového subdodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.



XV.6. Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží objednateli tento seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Seznam subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které subdodavatel prováděl. Seznam musí být předán v písemné podobě a v rovněž i v elektronické podobě ve formátu pdf.

XV.7. Porušením povinnosti předat objednateli seznam subdodavatelů se zhotovitel dopouští správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

XVI. Povinnosti zhotovitele

XVI.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s §2, písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatel informovat o splnění těchto nápravných opatření.

XVI.2. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky, zejména originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele dotace, MF ČR, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli poslední faktura.

XVI.3. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatel o těchto skutečnostech:

- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik zhotovitele bez likvidace,
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s objednatel řešit vzniklou situaci.



Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč**.

Z výše uvedených důvodů nezaniká právo čerpat z bankovní záruky.

XVII. Změna a předčasné ukončení smlouvy

XVII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XVII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XVII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XVII.4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila.

Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především:

- prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 30 dnů,
- překročení termínu dokončení jednotlivých etap akce o více jak 30 dnů,
- porušení povinnosti vyplývajících z III.10., III.12., VII.1., X.12., XIV.3., XIV.4. a XV.5.
- odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě
- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele,
- prodlení objednatele s úhradou faktur zhotoviteli o více než 30 dnů,
- a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy.

Pokud není stanoveno jinak, je objednatel i zhotovitel (prodlení s úhradou faktury) oprávněn za podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši **50 000,-Kč**.



Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl.XVII.,odst.XVII.6.), a pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý den prodlení (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností).

XVII.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XVII.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

XVIII. Vyšší moc

XVIII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, nepříznivé povětrnostní podmínky apod.

XVIII.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XVII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.



XIX. Závěrečná ustanovení

XIX.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XIX.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

XIX.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, a prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

XIX.4. Veškerá ujednání učiněná před podpisem této smlouvy a v této smlouvě neobsažená pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na postavení osob, které tato před smluvní ujednání učinily.

XIX.5. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce.

XIX.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.

XIX.7. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost zda se zde zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.

XIX.8. Tato smlouva je sepsána a podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

XIX.9. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Poličky dne 9.5.2016 číslem usnesení 176/b.



Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce


Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2: Časový harmonogram prací včetně finančního plnění


Příloha č. 3: Nabídka zhotovitele na CD ze dne 6.4.2016 předložená v rámci zadávacího řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce“

V Poličce dne 31.5.2016




ředitel závodu
Sport.stavby

ředitel oblasti
Sport.povrchy



Jaroslav Martinů
starosta města



Souhrnný rozpočet stavby

Datum:

Stavba : Rekonstrukce sportovního areálu, Masarykova ZŠ - Polička

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o
Pražská 495, České Budějovice

IČO : 48035599

DIČ : CZ 48035599

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0 Kč
DPH	15 %	0 Kč
Základ pro DPH	21 %	8 703 440 Kč
DPH	21 %	1 827 722 Kč
Cena celkem za stavbu		10 531 163 Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	249 260	0	206 000	43 260	
SO 01	Atletické sektory + sportovní hřiště	8 043 559	0	6 647 569	1 395 990	
SO 02	Sportovní hřiště pro Basketball	1 805 387	0	1 492 055	313 332	
SO 03	Oplocení areálu	432 957	0	357 816	75 141	
		0	0	0	0	
Celkem za stavbu		10 531 163	0	8 703 440	1 827 722	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	249 260	0	206 000	43 260	
SO 01	Atletické sektory + sportovní hřiště	8 043 559	0	6 647 569	1 395 990	
SO 02	Sportovní hřiště pro Basketball	1 805 387	0	1 492 055	313 332	
SO 03	Oplocení areálu	432 957	0	357 816	75 141	
		0	0		0	
Celkem za stavbu		10 531 163	0	8 703 440	1 827 722	

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce školního areálu, Masarykova ZŠ - Polička**

Objekt: **SO 00 Vedlejší a ostatní náklady**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o**

IČ: **48035599**

Pražská 495

DIČ: **CZ 48035599**

370 04 České Budějovice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			119 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			87 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			206 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	206 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	43 260,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

249 260,00 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN			87 000,00
000	Ostatní náklady	HSV			119 000,00
Cena celkem					206 000,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce školního areálu, Masarykova ZŠ - Poli
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
1	005111010R	Vytýčení stavby	Soubor	1,00000		
2	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
4	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		
7	004111020R	Vypracování dílenské dokumentace na oplocení	Soubor	1,00000		
Díl:	000	Ostatní náklady				
8	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staven.	Soubor	1,00000		
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		
10	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		
12	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		
		8x statická zkouška na pláni, 6x statická zkouška koncové vrstvy				
13	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000		
14	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		
		2x v digitální a 2x v listinné podobě				
15	0052501R	Archeologický průzkum v rozsahu zemních prací	Soubor	1,00000		
26						206 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce sportovního areálu, Masarykova ZŠ - Polička**
 Objekt: **SO 01 Atletické sektory a sportovní hřiště**
 Rozpočet:

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o** IČ: **48035599**
Pražská 495 DIČ: **CZ 48035599**
370 04 České Budějovice

Rozpis ceny Celkem

HSV			6 467 138,40
PSV			180 431,05
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 647 569,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 647 569,45 CZK
Základní DPH	21 %	1 395 989,58 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **8 043 559,03 CZK**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			1 491 721,29
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			232 217,34
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			106 689,35
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			53 761,84
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			567 957,29
5	Komunikace	HSV			976 604,44
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			83 155,73
8	Trubní vedení	HSV			63 722,66
88	Potrubí z drenážek	HSV			193 427,47
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			74 692,89
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			562 762,14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			70 474,56
711	Izolace proti vodě	PSV			4 960,45
762	Konstrukce tesařské	PSV			73 818,62
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			87 127,18
783	Nátěry	PSV			14 524,80
59.1	Sportovní povrch	HSV			1 910 211,40
59.2	Sportovní vybavení	HSV			79 740,00
Cena celkem					6 647 569,45

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce sportovního areálu, Masarykova ZŠ - Polička
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m (1659,84-381,56)*0,1	m3	127,82800		
2	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 plán 559,90: : 70*39,5*0,35 centrální hřiště: : 44,4*24,4*0,22 ovál: : (862,47+253*0,2)*0,3 tartan TPV: : (346,4+30*0,2)*0,3 skok do dálky: : 27,2*1,45*0,3 doskočiště skok daleký: : 8,4*3,4*0,3 dlažba zámková: : (99,5+84,5*0,2)*0,25 skok vysoký: : 6,4*4,3*0,35 vrh koulí: : 3,14*1,2*1,2*0,15	m3	1 645,54040		
3	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ dren DN 80 sběrný: : 632*0,45*0,4 drén DN 150 neděrovaný: : 34,2*0,45*1,1 šachty: : 1*1*1,1*2	m3	132,88900		
4	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ opěrná zeď: : 36,8*1,2*2 kanalizace: : 15,8*0,8*1,6 kanalizace: : 17,5*0,8*1,1 kan. šachta: : 2*2*1,4*3	m3	140,74400		
5	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ vsakovací objekt: : 12*4,6*1,5	m3	82,80000		
6	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 patky oplocení: : (34+24)*0,4*0,4*0,9 patky m. kopaná, volejbal: : (8+6)*0,4*0,4*0,9	m3	10,36800		
7	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m kanalizace: : 15,8*1,6*2 kanalizace: : 17,5*1,1*2	m2	89,06000		
8	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m kanalizace: : 15,8*1,6*2 kanalizace: : 17,5*1,1*2	m2	89,06000		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kanalizace: : 15,8*0,8*1,1 kanalizace: : 17,5*0,8*1,6 opěrná zeď: : 36,8*1,2*0,8 vsakovací objekt: : 12*4,6*1,5-9,8*2,6*0,52 drén DN 150 neděrovaný: : 34,2*0,45*0,7	m3	151,95540		
10	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS plán 559,90: : 4*30*0,9+17*37,3*0,35	m3	329,93500		
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných Jedná se o násyp mezi oválem a školou, kde bude násypovým materiálem odtěžena škvara.	m3	281,54900		
		řez I-I: : 3,75*9,5 řez D-D: : 2,96*9,85 řez B-B: : 0,53*10 řez F-F: : 5,91*10 řez G-G: : 6,59*12,7 řez H-H: : 3,35*20,5		35,62500 29,15600 5,30000 59,10000 83,69300 68,67500		
12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	611,48000		

		329,93+281,55		611,48000	
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 860,37000	
		1645,54+132,88+140,74+82,8+10,36-151,95		1 860,37000	
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 224,30000	
		1645,54+132,88+140,74+82,8+10,36-151,95		1 860,37000	
		odpočet škvára: : -355,93		-355,93000	
		odpočet kamenivo, škvára: : -280,14		-280,14000	
15	R199 00-000	Poplatek za skládku škváry	m3	355,93500	
		centrální hřiště: : 1313,42*0,375		492,53250	
		běžecový ovál, skok do dálky: : (547,04+32,77)*0,25		144,95250	
		odpočet násypů ze škváry: : -281,55		-281,55000	
16	R199 00-0009	Poplatek za skládku kameniva, s příměsí škváry	m3	280,13950	
		centrální hřiště: : 1313,42*0,125		164,17750	
		běžecový ovál, skok do dálky: : (547,04+32,77)*0,2		115,96200	
17	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	553,00000	
		553		553,00000	
18	181101102R00	Úprava pláně se zhutněním	m2	2 548,37160	
		centrální hřiště: : 44,4*24,4		1 083,36000	
		ovál: : 862,47+253*0,2		913,07000	
		tartan TPV: : 346,4+30*0,2		352,40000	
		skok do dálky: : 27,2*1,45		39,44000	
		doskočiště skok daleký: : 8,4*3,4		28,56000	
		dlažba zámková: : 99,5		99,50000	
		skok vysoký: : 6,4*4,3		27,52000	
		vrh kouli: : 3,14*1,2*1,2		4,52160	
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce			
19	R00530	Odstranění lavičky, vč. bet. základů, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	5,00000	
		5		5,00000	
20	R00532	Odstranění konstr. streetballu vč. bet. základů, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	2,00000	
		2		2,00000	
21	R00600	Odstranění sch. stupňů z kamenných kostek, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	m	24,00000	
		16*1,5		24,00000	
22	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	553,00000	
		553		553,00000	
23	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	553,00000	
		553		553,00000	
24	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů, včetně odvozu 1 km, spálení větví	kus	30,00000	
		30		30,00000	
25	112100104RA0	Odstranění pařezů 50-60 cm, odklizení, úprava terénu	kus	2,00000	
26	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	845,26000	
		hřiště, ovál, délka: : 148+409,72+62,54		620,26000	
		asfaltové hřiště: : 44		44,00000	
		svah u školy: : 181		181,00000	
27	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,09000	
		betonové šachty: : (2,2*1*2+1,5*1*2*2,2*1,5)*0,15*2		4,29000	
		betonová šachta: : (2*1*4+2*2)*0,15		1,80000	
28	113151119R00	Fréz. živ. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75cm, tl. 10cm	m2	177,00000	
		177		177,00000	
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	155,98000	
		obrubníky: : 122,56		122,56000	
		šachty: : 12,18		12,18000	
		živice: : 21,24		21,24000	
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 403,82000	
		obrubníky: : 122,56*9		1 103,04000	
		šachty: : 12,18*9		109,62000	

31	979990103R00	živice: : 21,24*9 Poplatek za skládku sutí - beton obrubníky: : 122,56 šachty: : 12,18	t	191,16000 134,74000 122,56000 12,18000
32	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt živice: : 21,24	t	21,24000 21,24000
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu		
33	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění (650+107+100)*0,1 (115+725+110)*0,1 -127,83	m3	52,87000 85,70000 95,00000 -127,83000
34	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (115+725+110)*0,1 (650+107+100)*0,1	m3	180,70000 95,00000 85,70000
35	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m (115+725+110)*0,1 (650+107+100)*0,1	m3	180,70000 95,00000 85,70000
36	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 (115+725+110)	m2	950,00000 950,00000
37	182301131R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2 (650+107+100)	m2	857,00000 857,00000
38	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (115+725+110)	m2	950,00000 950,00000
39	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 (650+107+100)	m2	857,00000 857,00000
40	00572420	Směs travní parková (115+725+110)*0,03 (650+107+100)*0,03	kg	54,21000 28,50000 25,71000
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání		
41	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisku tříděného oplocení: : (34+24)*0,4*0,4*0,1 m. kopaná, volejbal: : (8+6)*0,4*0,4*0,1	m3	1,15200 0,92800 0,22400
42	275353112R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m Trubka PVC DN 200 mm. oplocení: : (34+24) m. kopaná, volejbal: : (8+6)	kus	72,00000 58,00000 14,00000
43	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) oplocení: : (34+24)*0,4*0,4*0,8 m. kopaná, volejbal: : (8+6)*0,4*0,4*0,8 zábradlí: : 0,3*0,3*0,6*3*2	m3	9,54000 7,42400 1,79200 0,32400
44	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení oplocení: : (34+24)*0,4*4*0,3 m. kopaná, volejbal: : (8+6)*0,4*4*0,3 zábradlí: : 0,3*4*0,3*3*2	m2	36,72000 27,84000 6,72000 2,16000
45	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění oplocení: : (34+24)*0,4*4*0,3 m. kopaná, volejbal: : (8+6)*0,4*4*0,3 zábradlí: : 0,3*4*0,3*3*2	m2	36,72000 27,84000 6,72000 2,16000
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce		
46	R338 17-1121	Osazení sloupků plot.ocelových nad 2,6 m, zalitím MC 34	kus	34,00000 34,00000
47	338171121R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2,6 m,zalitím MC 24	kus	24,00000 24,00000
48	R0313.1	Sloupek oplocení 4500/ 70/3 mm, žárově pozinkovaný	kus	34,00000

49	R0313.2	34 Sloupek oplocení 1100/ 70/3 mm, žárově pozinkovaný	kus	34,00000 24,00000
50	R0321	24 Kotevní deska pro uchycení mantinelu, 160x160x4 mm, žár. pozinkovaná, D + M Přivařená k sloupku oplocení.	kus	24,00000 174,00000
51	767995104R00	34*3+24*3 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	174,00000 143,48000
52	R0320.1	34*4,22 Ztužení plotové, žárově pozinkované, tr. 60/3 mm	m	143,48000 34,00000
53	767920220R00	4,25*8 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus	34,00000 3,00000
54	767920230R00	3 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	3,00000 1,00000
55	R0360	1 Vstupní branka 1000/2100 mm, žárově pozinkovaná, výplň síť, mantinel	kus	1,00000 3,00000
56	R0321	3 Brána dvoukřídlá 2000/2100 mm, žárově pozinkovaná, výplň síť, mantinel	kus	3,00000 1,00000
57	R0401	1 Síť bezuzlová PP 40/40/3 mm, zelená, vč. lanek, svorek a napínáků	m2	1,00000 445,40000
58	R0401A	centrální hřiště: : (44+24)*2*3,4 odpočet shrnovací síť: : -5*3,4	m2	462,40000 -17,00000
59	327321825R00	Síť bezuzlová shrnovací PP 40/40/3 mm, zelená, vč. lanek, svorek a napínáků	m2	17,00000 17,00000
60	327351211R00	centrální hřiště: : 5*3,4 Zdí a valy ze železobetonu pohled. pevnost C 25/30, XA1, XC3	m3	44,57100 25,77600
61	327351221R00	opěrná zeď: : 1,2*0,6*35,8 opěrná zeď: : 0,3*1,6*35,8+0,1*0,45*35,8	m2	18,79500 190,52000
62	275353112R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení opěrná zeď: : (36+1,2)*2+0,6 opěrná zeď: : (35,8+0,3)*2*1,6	m2	75,00000 115,52000
63	327361007R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění opěrná zeď: : (36,0+1,2)*2+0,6 opěrná zeď: : (35,8+0,3)*2*1,6	m2	75,00000 115,52000
64	631313511R00	Bednění kotev. otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m Trubka PVC DN 200 mm.	kus	26,00000 zábradlí: : 18 oplocení: : 8
65	782991100R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505, D do 12 mm 1) příčná výztuž: : 2*0,001205*10*35,8 2) svislá výztuž: : 2,4*0,000888*10*35,8 3) podélná výztuž: : 7,1*0,000617*14 4) podélná výztuž: : 7,4*0,000617*20 5) podélná výztuž: : 7,4*0,000617*3 6) spony římsa: : 0,95*0,000222*10*35,8 7) spony základ: : 0,7*0,000222*5*35,8 8) spony dřík: : 0,45*0,000222*7,5*35,8	t	18,00000 8,00000 1,92220 0,86280 0,76300 0,06130 0,09130 0,01370 0,07550 0,02780 0,02680
66	R3270006	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 opěrná zeď: : 1,3*0,1*35,8	m3	4,65400 4,65400
67	R0320.5	Výplň dilatační spáry šířky do 2 cm, UV odolným tmelem (2,3*2+1,2)*4	m	23,20000 23,20000
68	R3270006	Zřízení dilatační spáry š. 20 mm, vyplnění pružnou vločkou	kus	4,00000
69	R0320.5	Zábradlí, žárově pozinkované, tr. 38/2 mm, dodávka a montáž	kg	210,98880

		opěrná zeď: : (1,4*16+36*2)*1,776		167,65440	
		schodiště: : (1,4*3+4*2)*2*1,776		43,33440	
Díl:	5	Komunikace			
68	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm Frakce 0-63 mm. centrální hřiště: : 44*24	m2	1 056,00000	
69	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm Změna na kamenivo drcené frakce 16-32 mm. centrální hřiště: : 44*24	m2	1 056,00000	
70	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm Změna na kamenivo drcené frakce 8-16 mm. centrální hřiště: : 44*24	m2	1 056,00000	
71	564801111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm Změna na kamenivo drcené frakce 4-8 mm. centrální hřiště: : 44*24	m2	1 056,00000	
72	R564 80-1111A	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 2 cm, frakce 0-4 mm centrální hřiště: : 44*24	m2	1 056,00000	
73	R5705	Drenážní asfalt AKO 8 (50/70) tl. 40 mm skok do dálky: : 27*1,25 ovál: : 862,47 tartan TPV: : 346,4	m2	1 242,62000 33,75000 862,47000 346,40000	
74	R5706	Drenážní asfalt AKO 18 (50/70) tl. 50 mm skok do dálky: : 27*1,25 ovál: : 862,47 tartan TPV: : 346,4	m2	1 242,62000 33,75000 862,47000 346,40000	
75	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm skok do dálky: : 27*1,25 ovál: : 862,47 tartan TPV: : 346,4	m2	1 242,62000 33,75000 862,47000 346,40000	
76	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm skok do dálky: : 27*1,25 ovál: : 862,47 tartan TPV: : 346,4	m2	1 242,62000 33,75000 862,47000 346,40000	
77	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm doskočiště skok daleký: : 8*3	m2	24,00000 24,00000	
78	564581111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 30 cm doskočiště skok daleký: : 8*3	m2	24,00000 24,00000	
79	58330999.0001	Písek kopaný doskočiště skok daleký: : 8*3*0,3	m3	7,20000 7,20000	
80	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m doskočiště skok daleký: : 8*3	m2	24,00000 24,00000	
81	R673-52030	Geotextilie 300 g/m2 doskočiště skok daleký: : 8*3*1,1	m2	26,40000 26,40000	
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací			
82	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm dlažba zámková: : (11,27+1,5+31,13+0,1)*1+(3,56+4,81)*1,5+4,225*6+44*0,4	m2	99,50500 99,50500	
83	59245110	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní dlažba zámková: : (11,27+1,5+31,13+0,1)*1*1,02+(3,56+4,81)*1,5*1,02 4,225*6*1,02+44*0,4*1,02	m2	101,49510 57,68610 43,80900	
84	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm Změna frakce na kamenivo drcené 4-16 mm. dlažba zámková: : (11,27+1,5+31,13+0,1)*1+(3,56+4,81)*1,5+4,225*6+44*0,4	m2	99,50500 99,50500	
85	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	99,50500	

		Frakce 0-32 mm dlažba zámková: : (11,27+1,5+31,13+0,1)*1+(3,56+4,81)*1,5+4,225*6+44*0,4		99,50500	
Díl:	8	Trubní vedení			
86	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 kanalizace: : (15,8+17,5) kanalizace 125: : 3	m	36,30000 33,30000 3,00000	
87	28611151.A	Trubka PVC kanalizační hladká d160x3,6x1000mm SN4	kus	33,96600	
88	28611146.AR	kanalizace: : (15,8+17,5)*1,02 Trubka kanalizační SN 4 PVC 125x3,2x1000 3*1,02	kus	33,96600 3,06000 3,06000	
89	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kanalizace: : (15,8+17,5)*0,8*0,1	m3	2,66400 2,66400	
90	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm kanalizace: : (15,8+17,5)*0,8*0,45	m3	11,98800 11,98800	
91	R0060A	Napojení do stávající kanalizační šachty, pomocí přechodky DN 150 mm	kus	1,00000	
92	R894 43-0001	Šachta plastová filtrační D 400 mm,, poklop A15, D+M	kus	2,00000	
93	R8710010	Šachta plastová revizní DN 400 mm, poklop A15, D+M	kus	1,00000	
94	R8710015	Šachta plastová s regulovaným odtokem DN 600 mm, poklop A15, D+M	kus	1,00000	
95	R8710020	Meliorační šachta DN 300 mm, poklop A15, D+M	kus	1,00000	
Díl:	88	Potrubí z drenážek			
96	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot dren DN 80 sběrný: : 632 drén DN 150 neděrovaný: : 34,2 opěrná zeď: : 37,9	m	704,10000 632,00000 34,20000 37,90000	
97	28611222.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm 632*1,02	m	644,64000 644,64000	
98	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm opěrná zeď: : 37,9*1,02	m	38,65800 38,65800	
99	R286-11225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm, neděrované 34,2*1,02	m	34,88400 34,88400	
100	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 dren DN 80 sběrný: : 632*(0,45*2+0,4*2) drén DN 150 neděrovaný: : 34,2*(0,45*3+0,35*2) opěrná zeď: : 37,9*(0,3+0,3+1,2)	m2	1 212,73000 1 074,40000 70,11000 68,22000	
101	69366049	Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m dren DN 80 sběrný: : 632*(0,45*2+0,4*2)*1,1 drén DN 150 neděrovaný: : 34,2*(0,45*3+0,35*2)*1,1 opěrná zeď: : 37,9*(0,3+0,3+1,2)*1,1	m2	1 334,00300 1 181,84000 77,12100 75,04200	
102	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm dren DN 80 sběrný: : 632*0,45*0,05 drén DN 150 neděrovaný: : 34,2*0,45*0,05	m3	14,98950 14,22000 0,76950	
103	212571111R00	Výplň odvodňov. trativodů štěrkokopiskem tříděným drén DN 80 sběrný: : 632*0,45*0,25 drén DN 150 neděrovaný: : 34,2*0,45*0,35	m3	76,48650 71,10000 5,38650	
104	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm Frakce 32/63 mm dren DN 80 sběrný: : 632*0,45*0,1	m3	28,44000 28,44000	
105	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 16- 32 mm opěrná zeď: : 37,9*0,3*1,2	m3	13,64400 13,64400	

106	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 7+10+1	kus	18,00000 18,00000
107	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 7+7+9+7+2+1+1	kus	34,00000 34,00000
108	28611282.AR	Spojka PVC d 80 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	7,00000
109	28611321.AR	T kus PVC d 160 mm pro drenážní trubky	kus	7,00000
110	28611291.AR	Redukce PVC d125/160 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	7,00000
111	28611290R	Redukce PVC d100/125 mm pro ohebné drenážní trubky 7+2	kus	9,00000 9,00000
112	28611289.A	Redukce PVC d 80/100 mm pro ohebné drenážní trubky 7	kus	7,00000 7,00000
113	28611302.AR	Odbočka 45° PVC d 80 mm pro drenážní trubky	kus	10,00000
114	28611289.AR	Redukce PVC d 80/100 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	2,00000
115	R286-11291	Redukce PVC d100/160 mm pro ohebné drenážní trubky 1+2+2	kus	5,00000 5,00000
116	R286-11314	Koleno 45° PVC d 160 mm pro drenážní trubky	kus	2,00000
117	28611326.AR	Zátka PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	1,00000
118	28611303.AR	Odbočka 45° PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	1,00000
119	R256 11 000	Adaptér pro PVC DN 100 mm	kus	1,00000
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved		
120	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l 32	kus	32,00000 32,00000
121	R286-97910.1	Blok vsakovací 300 l dl.1200 mm, š. 600 mm, v. 420 mm 32	kus	32,00000 32,00000
122	213151121R00	Montáž geotextílie 9,6*2,4*2+(9,6+2,4)*2*0,42	m2	56,16000 56,16000
123	69366019.1	Textilie netkaná šíře 200 cm, 200 g/m2 56,16*1,1	m2	61,77600 61,77600
124	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm vsakovací objekt: : 9,8*2,6	m2	25,48000 25,48000
125	212571112R00	Výplň odvodňov. tratí vodů štěrkopískem netříděným Obsyp vsakovacímu objektu. vsakovací objekt: : 9,8*2,4*0,62-9,6*2,4*0,42 podsyp šachet: : 0,5*3	m3	6,40560 4,90560 1,50000
126	R828000	Montáž odvětrání	m	1,00000
127	28611141.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000	kus	1,00000
128	28650433R	Koleno odpadové PVC 110/87°	kus	1,00000
129	28697916R	Hlavice odvětrávací DN 100 mm	kus	1,00000
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci		
130	271571111R00	Polištář základu ze štěrkopísku tříděného 577,07*0,1*0,3	m3	17,31210 17,31210
131	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 centrální hřiště: : (44+24)*2 ovál: : 252,72 skok do dálky: : 27*2+1,25 doskočiště skok do dálky: : (8+3)*2 dlažba zámková: : (11,27+31,13+0,95+0,95)+(3,56*2+5,3*2+1,5*15) dlažba zámková: : 4,225+6*2 tartan TPV: : 29,7	m	596,41500 136,00000 252,72000 55,25000 22,00000 84,52000 16,22500 29,70000
132	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	22,00000

		(8+3)*2		22,00000
133	R0991	Přýžový obrubník, dl. 1000 mm	kus	22,44000
		(8+3)*2*1,02		22,44000
134	R0110	Přýžová dlažba tl. 30 mm, dodávka a montáž	m2	8,00000
		doskočiště: : 8*2*0,5		8,00000
135	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,40000
		Podbetonování přýžové dlažby.		
		doskočiště: : 8*2*0,5*0,3		2,40000
136	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	9,18200
		skok vysoký: : 6,2*4,1*0,34		8,64280
		vrh koulí: : 3,14*1,07*1,07*0,15		0,53920
137	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,17410
		skok vysoký: : 6,2*4,1*0,003*2		0,15250
		vrh koulí: : 3,14*1,07*1,07*0,003*2		0,02160
138	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	8,01190
		skok vysoký: : (6,2+4,1)*2*0,34		7,00400
		vrh koulí: : 2*3,14*1,07*0,15		1,00790
139	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	8,01190
		skok vysoký: : (6,2+4,1)*2*0,34		7,00400
		vrh koulí: : 2*3,14*1,07*0,15		1,00790
140	597101111R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton	m	198,74000
		198,74		198,74000
141	R592-27000	Žlab polymerbeton. se zvýšeným okrajem - sportovní, krycí rošt plastový	m	154,67280
		(198,74-47,1)*1,02		154,67280
142	R592-27020	Žlab polymerbetonový šterbinový - sportovní	m	48,04200
		47,1*1,02		48,04200
143	597103112R00	Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové	kus	8,00000
		8		8,00000
144	R592-27000A	Vpusť polymerbetonová - sportovní	kus	8,00000
		8		8,00000
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		
145	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	2 280,73000
		164,15+15,07+240,59+33,31+34,47+1533,92+164,09+95,13		2 280,73000
Díl:	711	Izolace proti vodě		
146	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	57,28000
		opěrná zeď: : 35,8*1,6		57,28000
147	28323137	Fólie nopová nopy 8 mm	m2	57,28000
		opěrná zeď: : 35,8*1,6		57,28000
Díl:	762	Konstrukce tesařské		
148	762136114R00	Montáž bednění stěn z latí hoblovaných	m2	81,60000
		Včetně drobného kotvicího materiálu.		
		centrální hřiště: : (44+24)*2*0,6		81,60000
149	R605-00022	Fošna hoblovaná - KVH profil tl.40 mm, š.160 mm, dodávka	m3	2,61120
		centrální hřiště: : (44+24)*2*0,16*0,04*3		2,61120
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene		
150	782155035RT3	Obklad stěn umělým kamenem, tl. do 3,5 cm, tmel	m2	42,96000
		Položka obsahuje dodávku i montáž obkladu u umělého kamene.		
		opěrná zeď: : 35,8*1,2		42,96000
Díl:	783	Nátěry		
151	783710020RAB	Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím lakem, dvojnásobný	m2	163,20000
		centrální hřiště: : (44+24)*2*0,4*3		163,20000
Díl:	59.1	Sportovní povrch		
152	R0420	Sportovní koberec, tl. 18 mm, barva zelená	m2	1 056,00000

153	R0430	centrální hřiště: : 44*24 Lajnování - sportovní koberec volejbal: : 89*3 m. kopaná: : 249,5	m	1 056,00000 516,50000 267,00000 249,50000	
154	R0401	Stříkaný dvouvrstvý běžecký tartan TPV, tl. 13 mm ovál: : 862,47 skok do dálky: : 27*1,25	m2	896,22000 862,47000 33,75000	
155	R0403	Jednovrstvý tartan z TPV pokládaný finišerem, tl. 10 mm	m2	346,40000	
156	R0410	tartan TPV: : 346,4 Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š. 50 mm lajny oválu: : 532,2	m	346,40000 532,20000 532,20000	
Díl: 59.2		Sportovní vybavení			
157	R0780	Branka pro m. kopanou, 3 x 2 m, pozinkovaná, vč. sítě a pouzder, D+M 2	kus	2,00000 2,00000	
158	R0772	Sloupky pro volejbal pozinkované, vč.sítě, pouzder a víček, D + M 3	sada	3,00000 3,00000	
159	R0986A	Plachta na pískoviště cca 8,5 x 3,5 m, s úchytkami, D+M 1	kus	1,00000 1,00000	
160	R0304	Odrazové prkno skoku do dálky, ocelový rámeček žárově pozinkovaný, D +M 1	kus	1,00000 1,00000	
161	R0101	Obruč vrhačského kruhu 2,135 m, D+M	kus	1,00000	
162	R0102	Břevno vrhačského kruhu, D+M	kus	1,00000	
163	R0796	Lavička parková, dodávka a montáž	kus	8,00000	

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce sportovního areálu, Masarykova ZŠ - Polička**

Objekt: **SO 02 Sportovní hřiště pro Basketball**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o**

IČ: **48035599**

Pražská 495

DIČ: **CZ 48035599**

370 04 České Budějovice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 451 238,15
PSV			40 817,33
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 492 055,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 492 055,48 CZK
Základní DPH	21 %	313 331,65 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 805 387,13 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			176 814,60
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			65 458,38
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			24 525,40
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			34 333,64
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			168 441,23
5	Komunikace	HSV			246 912,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			64 764,73
88	Potrubí z drenážek	HSV			52 448,84
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			49 934,02
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 485,31
762	Konstrukce tesařské	PSV			33 652,61
783	Nátěry	PSV			7 164,72
59.1	Sportovní povrch	HSV			496 160,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			52 960,00
Cena celkem					1 492 055,48

Položkový rozpočet

S: Rekonstrukce sportovního areálu, Masarykova ZŠ - Polička

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 110,14*0,1	m3	11,01400		
2	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 Hřiště, chodník: : 19*31*0,55 chodník: : (14,5+4,5+2,6+10,3)*1,9*0,23 škvára: : 225*0,15	m3	371,64030 323,95000 13,94030 33,75000		
3	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ sběrný dren: : (29,65*4+31,2)*0,45*0,4 neděrovaný dren: : 19*0,45*0,95 meliorační šachta: : 1,5*1,5*1	m3	37,33650 26,96400 8,12250 2,25000		
4	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 oplocení: : 0,4*0,4*0,85*30 volejbal: : 0,4*0,4*0,85*2 basket: : 0,8*0,8*1,05*2	m3	5,69600 4,08000 0,27200 1,34400		
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním neděrovaný dren: : 19*0,45*0,6	m3	5,13000 5,13000		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 371,64+37,33+5,7-5,13	m3	409,54000 409,54000		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 371,64+37,33+5,7-5,13 škvára: : -225*0,15	m3	375,79000 409,54000 -33,75000		
8	R199 00-000	Poplatek za skládku škváry škvára: : 225*0,15	m3	33,75000 33,75000		
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním víceúčelové hřiště: : 30*16 dlažba: : (30+14,5+4,5+2,6+10,3)*1,5	m2	572,85000 480,00000 92,85000		
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
10	R00600	Odstranění sch. stupňů z kamenných kostek, odvoz do 10- ti km, poplatek za skládku 8*1,5	m	12,00000 12,00000		
11	113151219R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm 588,21-177	m2	411,21000 411,21000		
12	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých plocha: : 98-44 chodník: : 39,9	m	93,90000 54,00000 39,90000		
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km asfalt: : 49,35 obrubníky: : 13,62	t	62,97000 49,35000 13,62000		
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km asfalt: : 49,35*9 obrubníky: : 13,62*9	t	566,73000 444,15000 122,58000		
15	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt asfalt: : 49,35	t	49,35000 49,35000		
16	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton 13,62	t	13,62000 13,62000		
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
17	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění (225+45)*0,1 -11,014	m3	15,98600 27,00000 -11,01400		

18	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (225+45)*0,1	m3	27,00000 27,00000
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (225+45)*0,1	m3	27,00000 27,00000
20	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 (225+45)	m2	270,00000 270,00000
21	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (225+45)	m2	270,00000 270,00000
22	00572420	Směs travní parková (225+45)*0,03	kg	8,10000 8,10000
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání		
23	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného oplocení: : 0,4*0,4*0,1*30 volejbal: : 0,4*0,4*0,1*2 basket: : 0,8*0,8*0,1*2 opěrná zeď: : 37,2*1,2*0,1	m3	5,10400 0,48000 0,03200 0,12800 4,46400
24	275353112R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m opocení: : 30+8+11 volejbal, basket: : 4	kus	53,00000 49,00000 4,00000
25	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) oplocení: : 0,4*0,4*0,75*30 volejbal: : 0,4*0,4*0,75*2 basket: : 0,8*0,8*0,95*2	m3	5,05600 3,60000 0,24000 1,21600
26	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení oplocení: : 0,4*4*0,3*30 volejbal: : 0,4*4*0,3*2 basket: : 0,8*4*0,3*2	m2	17,28000 14,40000 0,96000 1,92000
27	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění oplocení: : 0,4*0,4*0,6*30 volejbal: : 0,4*0,4*0,6*2 basket: : 0,8*0,8*0,8*2	m2	4,09600 2,88000 0,19200 1,02400
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce		
28	R338 17-1121	Osazení sloupků plot.ocelových nad 2,6 m, zalitím MC 19+8	kus	27,00000 27,00000
29	338171121R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2,6 m,zalitím MC 11	kus	11,00000 11,00000
30	R0313.1	Sloupek oplocení 4500/ 70/3 mm, žárově pozinkovaný 19	kus	19,00000 19,00000
31	R0313.2	Sloupek oplocení 1100/ 70/3 mm, žárově pozinkovaný 11	kus	11,00000 11,00000
32	R0313.3	Sloupek oplocení 3200/ 70/3 mm, žárově pozinkovaný 8	kus	8,00000 8,00000
33	R0321	Kotevní deska pro uchycení mantinelu, 160x160x4 mm, žár. pozinkovaná, D + M Přivařená k sloupku oplocení. 30*3	kus	90,00000 90,00000
34	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg ztužení: : 30,8*4,22 zábradlí: : 1,776*(37*2+1,6*15)	kg	304,02400 129,97600 174,04800
35	R0320.1	Ztužení plotové, žárově pozinkované, tr. 60/3 mm 3,9*6+3,7*2	m	30,80000 30,80000
36	R0320.5	Zábradlí, žárově pozinkované, tr. 38/2 mm 1,776*(37*2+1,6*15)	kg	174,04800 174,04800
37	767920110R00	Montáž vrat na zděné sloupky, plochy do 2 m2 2	kus	2,00000 2,00000

38	R0360	Vstupní branka 1000/2100 mm, žárově pozinkovaná, výplň síť, mantinel	kus	2,00000
		2		2,00000
39	R0401	Síť pro oplocení PP 45/45/3 mm, D+M, vč. lanek, svorek a napínáků	m2	291,80000
		30*2,7+(30+16*2)*3,4		291,80000
Díl:	5	Komunikace		
40	R5705	Drenážní asfalt AKO 8 (50/70) tl. 40 mm	m2	480,00000
		víceúčelové hřiště: : 30*16		480,00000
41	R5706	Drenážní asfalt AKO 18 (50/70) tl. 50 mm	m2	480,00000
		víceúčelové hřiště: : 30*16		480,00000
42	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	480,00000
		víceúčelové hřiště: : 30*16		480,00000
43	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	480,00000
		víceúčelové hřiště: : 30*16		480,00000
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací		
44	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	92,85000
		dlažba: : (30+14,5+4,5+2,6+10,3)*1,5		92,85000
45	59245110	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	94,70700
		dlažba: : (30+14,5+4,5+2,6+10,3)*1,5*1,02		94,70700
46	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	92,85000
		Změna na kamenivo drcené frakce 8-16 mm.		
		dlažba: : (30+14,5+4,5+2,6+10,3)*1,5		92,85000
47	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	92,85000
		Frakce 0-32 mm.		
		dlažba: : (30+14,5+4,5+2,6+10,3)*1,5		92,85000
Díl:	88	Potrubí z drenážek		
48	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	168,80000
		sběrný dren: : 29,65*4+31,2		149,80000
		neděrovaný drén: : 19		19,00000
49	28611221.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 65 mm	m	152,79600
		sběrný dren: : (29,65*4+31,2)*1,02		152,79600
50	R286-11225	Trubka PVC neděrované flexibilní d 160 mm	m	19,38000
		19*1,02		19,38000
51	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	293,61000
		sběrný dren: : (29,65*4+31,2)*(0,45*2+0,4*2)		254,66000
		neděrovaný drén: : 19*(0,45*3+0,35*2)		38,95000
52	69366049	Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m	m2	293,61000
		sběrný dren: : (29,65*4+31,2)*(0,45*2+0,4*2)		254,66000
		neděrovaný drén: : 19*(0,45*3+0,35*2)		38,95000
53	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	3,79800
		sběrný drén: : (29,65*4+31,2)*0,45*0,05		3,37050
		neděrovaný drén: : 19*0,45*0,05		0,42750
54	212571111R00	Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným	m3	16,85250
		sběrný dren: : (29,65*4+31,2)*0,45*0,25		16,85250
55	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	6,74100
		Frakce 32-63 mm		
		sběrný dren: : (29,65*4+31,2)*0,45*0,1		6,74100
56	R8710020	Meliorační šachta DN 300 mm, poklop A15, D+M	kus	1,00000
57	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	5,00000
		5		5,00000
58	28611319.AR	T kus PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	5,00000
59	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	15,00000
		15		15,00000
60	28611288.AR	Redukce PVC d 65/80 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	5,00000
61	28611289.AR	Redukce PVC d 80/100 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	5,00000
62	28611324.AR	Zátka PVC d 65 mm pro drenážní trubky	kus	5,00000

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci		
63	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 169,3*0,1*0,3	m3	5,07900
64	916561111RT4	Osazení záhon obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 víceúčelové hřiště: : (30+16)*2 dlažba: : (1,5+14,5+4,5+2,6+10,3)*2+1,5*7	m	169,30000
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		
65	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 90,64+43,48+341,28+29,52+5,27+71+17,04	t	598,23000
Díl:	762	Konstrukce tesařské		
66	762136114R00	Montáž bednění stěn z latí hoblovaných Včetně drobného kotvícího materiálu. (30+16*2)*0,6	m2	37,20000
67	R605-00022	Fošna hoblovaná - KVH profil tl.40 mm, š.160 mm, dodávka (30+16*2)*0,16*0,04*3	m3	1,19040
Díl:	783	Nátěry		
68	783710020RAB	Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím lakem, dvojnásobný (30+16*2)*(0,16+0,04)*2*3	m2	74,40000
Díl:	59.1	Sportovní povrch		
69	R0403	Jednovrstvý tartan z TPV pokládáný finišerem, tl. 10 mm	m2	480,00000
70	R0410	víceúčelové hřiště: : 30*16 Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š. 50 mm basket, volejbal: : 231+89	m	320,00000
Díl:	59.2	Sportovní vybavení		
71	R0772	Sloupky pro volejbal pozinkované, vč.sítě, pouzder a víček, D + M 1	sada	1,00000
72	R0790	Konstrukce pro košíkovou, deska, obroučka pevná, síťka, D+M Ocelová konstrukce sloupová, žárově pozinkovaná. 2	kus	2,00000
73	R0315	Lavička, dodávka a montáž 4	kus	4,00000
74	R0317	Odpadkový koš pevně zabudovaný se stříškou, dodávka a montáž 1	kus	1,00000

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce sportovního areálu Masarykova ZŠ - Polička**
 Objekt: **SO 03 Oplocení areálu**
 Rozpočet:

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o** IČ: **48035599**
Pražská 495 DIČ: **CZ 48035599**
370 04 České Budějovice

Rozpis ceny			Celkem
HSV			357 815,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			357 815,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	357 815,50 CZK
Základní DPH	21 %	75 141,26 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 432 956,76 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			12 220,72
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			27 224,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			28 349,60
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			270 794,59
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 226,59
Cena celkem					357 815,50

Položkový rozpočet

S:

Rekonstrukce sportovního areálu Masarykova ZŠ - Polička

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 3,14*0,15*0,15*0,9*129	m3	8,20250		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 3,14*0,15*0,15*0,9*129	m3	8,20250		
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 3,14*0,15*0,15*0,9*129	m3	8,20250		
4	181050010RA0	Terénní modelace Vyrovnání terénu v trase nového oplocení. 199,35*0,5	m2	99,67500		
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
5	R767 91-4830	Demontáž oplocení rámového do 2 m, odvoz, poplatek za skládku Ocelové sloupky, ocelové rámy, podhrabové desky (nebo podezdívka), patky k pod základ.	m	156,00000		
6	R767 910	Demontáž oplocení z pletiva do 2 m, odvoz, poplatek za skládku Betonové sloupky, pletivo, betonový základ.	m	44,00000		
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				
7	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 3,14*0,15*0,15*0,1*129	m3	0,91140		
8	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) 3,14*0,15*0,15*0,8*129	m3	7,29110		
9	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 2*3,14*0,15*0,3*129	m2	36,45540		
10	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění 2*3,14*0,15*0,3*129	m2	36,45540		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
11	R338 17-1121	Osazení sloupků plot.ocelových nad 2,6 m, zalitím 129	kus	129,00000		
12	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m 0,722+17*2,530+17*2,530+1,526+31*2,53+1,8+12*2,53+0,49	m	199,34800		
13	R553-42371R	Sloupek plotový 60/60/2700 mm,4 objímky, pozinkovaný, poplastovaný, barva zelená 129	kus	129,00000		
14	55342413R	Plotový panel výška 2030 mm, pozinkovaný, poplastovaný, barva zelená Z toho 4 kusy atypická šířka. 1+17+17+1+42+1+31+1+13+1	kus	125,00000		
15	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	1,00000		
16	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus	2,00000		
17	R0360D	Vstupní brána 2900/2030 mm, pozinkovaná, poplastovaná, barva zelená Výplň stejná jako u oplocení.	kus	1,00000		
18	R0320	Branka plotová 1105 x 2030 mm, pozinkovaná, poplastovaná, barva zelená	ks	2,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
19	998152121R00	Přesun hmot, oplocení. do 3 m 21,6+4,63	t	26,23000		



Časový a finanční harmonogram realizace díla

Termín realizace: 2.5.2016 - 30.9.2016

Akce: Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce	CENA v Kč bez DPH 21%	2016											
		měsíc	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
		týden	1 - 8	9 - 16	17 - 24	25 - 31	1 - 8	9 - 16	17 - 24	25 - 31	1 - 8	9 - 16	17 - 24
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady													
VN Vedlejší náklady	87 000,00 Kč												
000 Ostatní náklady	119 000,00 Kč												
SO 01 Atletické sektory + sportovní hřiště													
1 Zemní práce	1 491 721,29 Kč												
11 Přípravné a přídružené práce	232 217,34 Kč												
18 Povrchové úpravy terénu	106 689,35 Kč												
2 Základy zvláštní zakládání	53 761,84 Kč												
3 Svislé a kompletní konstrukce	567 657,29 Kč												
5 Komunikace	976 604,44 Kč												
59 Dlažby a předlažby komunikací	83 155,73 Kč												
8 Trubní vedení	63 722,66 Kč												
88 Potrubí z drenážek	193 427,47 Kč												
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	74 692,89 Kč												
91 Doplňující práce na komunikaci	562 762,14 Kč												
99 Staveništní přesun hmot	70 474,56 Kč												
711 Izolace proti vodě	4 960,45 Kč												
782 Konstrukce lesafeké	73 816,62 Kč												
782 Konstrukce z přírodního kamene	87 127,18 Kč												
783 Nátěry	14 524,80 Kč												
59.1 Sportovní povrch	1 910 211,40 Kč												
59.2 Sportovní vybavení	79 740,00 Kč												
SO 02 Sportovní hřiště pro Basketball													
1 Zemní práce	176 814,60 Kč												
11 Přípravné a přídružené práce	65 458,38 Kč												
18 Povrchové úpravy terénu	24 525,40 Kč												
2 Základy zvláštní zakládání	34 333,64 Kč												
3 Svislé a kompletní konstrukce	168 441,23 Kč												
5 Komunikace	249 912,00 Kč												
59 Dlažby a předlažby komunikací	64 764,73 Kč												
88 Potrubí z drenážek	52 448,84 Kč												
91 Doplňující práce na komunikaci	49 934,02 Kč												
99 Staveništní přesun hmot	18 485,31 Kč												
782 Konstrukce lesafeké	33 652,61 Kč												
783 Nátěry	7 184,72 Kč												
59.1 Sportovní povrch	499 180,00 Kč												
59.2 Sportovní vybavení	52 960,00 Kč												
SO 03 Oplocení areálu													
1 Zemní práce	12 220,72 Kč												
11 Přípravné a přídružené práce	27 224,00 Kč												
2 Základy zvláštní zakládání	26 349,60 Kč												
3 Svislé a kompletní konstrukce	270 784,59 Kč												
99 Staveništní přesun hmot	19 226,59 Kč												
CELKEM: 8 497 440,43 Kč													

Termín realizace: 2.5.2016 - 30.9.2016