

PČ	Typ	Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Poznámka
----	-----	------	---------------	------	----------	-----------------------	--------------------	----------

Panelová komunikace u šachty Š18

D D1 Zemní práce 49 741,19

1	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	37,800	82,30	3 110,94	SO 01, pol. 31
2	K	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	183,000	10,17	1 861,11	90% ÚRS
3	K	Pol1	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	183,000	140,00	25 620,00	Panelová plocha pol. 1
4	K	Pol2	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.10 cm	m2	183,000	15,00	2 745,00	Panelová plocha pol. 2
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	37,800	20,60	778,68	SO 01, pol. 73
6	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	183,000	61,70	11 291,10	SO 01, pol. 82
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	183,000	20,60	3 769,80	SO 01, pol. 83
8	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	4,58	123,40	564,56	SO 01, pol. 84

D D2 Základy a zvláštní zakládání 4 980,00

9	K	Pol3	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	83,000	45,00	3 735,00	Panelová plocha pol. 3
10	K	Pol4	Odstranění geotextilie vč. uložení na řízené skládce	m2	83,000	15,00	1 245,00	Panelová plocha pol. 4

D D3 Komunikace 85 490,00

11	K	Pol5	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 5 cm, včetně panelu IZD 2/490 300x100x15	m2	83,000	1 030,00	85 490,00	Panelová plocha pol. 5
----	---	------	---	----	--------	----------	-----------	------------------------

D D4 Staveništní přesun hmot 7 177,70

12	K	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	84,444	85,00	7 177,70	Panelová plocha pol. 6
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	------------------------

D D5 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 965,01

13	K	Pol6	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	98,454	45,00	4 430,43	Panelová plocha pol. 7
14	K	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	98,454	20,60	2 028,15	Panelová plocha pol. 8
15	K	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	886,086	9,60	8 506,43	Panelová plocha pol. 9

D 5

Komunikace

3 107,09

16	K	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž sítí	m2	103,100	24,60	2 536,26	SO01, pol 12
17	K	113107030	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	-79,900	96,00	-7 670,40	SO01, pol 14
18	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	183,000	150,00	27 450,00	SO 01, pol. 104
19	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	183,000	68,50	12 535,50	SO 01, pol. 106
20	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-79,900	130,00	-10 387,00	SO01, pol 107
21	K	564921311	Podklad z betonového recyklátu tl 60 mm	m2	-79,900	61,70	-4 929,83	SO01, pol 108
22	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-79,900	205,60	-16 427,44	SO01, pol 112
CELKEM :							165 460,99	

Legenda:

- položky z původního rozpočtu
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny 90% RTS
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
- položky dle individuální kalkulace