

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Kanalizační odbočky navíc

160 509,39

D HSV Práce a dodávky HSV

160 509,39

D 1 Zemní práce

83 768,22

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic plochy do 15 m2	m2	36,000	41,10	1 479,60
2	K	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž sítí	m2	36,000	24,60	885,60
3	K	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	30,600	219,30	6 710,58
4	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	30,600	246,80	7 552,08
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	160,000	89,20	14 272,00
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	160,000	20,60	3 296,00
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	61,200	130,00	7 956,00
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	61,200	6,90	422,28
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	102,204	100,00	10 220,40
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,600	74,00	2 930,40
11	M	583373440	štěrkopisek frakce 0-32	t	79,200	191,90	15 198,48
12	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,000	220,00	3 960,00
13	M	583373030	štěrkopisek frakce 0-8	t	36,000	246,80	8 884,80

D 4 Vodorovné konstrukce

2 220,84

14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,600	616,90	2 220,84
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

D 5 Komunikace

20 214,00

15	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	36,000	68,50	2 466,00
----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	-------	----------

16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	36,000	130,00	4 680,00
17	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	36,000	178,20	6 415,20
18	M	592453100	dlažba desková betonováhladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní	m2	37,800	176,00	6 652,80

D 8

Trubní vedení

54 306,33

19	K	87131R-160	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z PVC DE 160	m	12,140	23,30	282,86
20	M	286112800	trubka kanalizační PVC-U SOLIDWALL SN 12 160x5,5, 6 m	kus	2,000	1 053,40	2 106,80
21	K	871350R-200	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z PVC DE 200	m	27,530	34,30	944,28
22	M	286112810	trubka kanalizační PVC-U SOLIDWALL SN 12 200x6,9mm, 6 m	kus	5,000	1 619,20	8 096,00
23	K	8923511R	Zkouška těsnosti potrubí DN 150 nebo 200	m	39,670	30,20	1 198,03
24	K	89481125R	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 12,5 t	kus	2,000	9 596,50	19 193,00
25	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	2,000	548,40	1 096,80
26	M	552434440	poklop kruhový litinový 600 B 125	kus	2,000	1 661,80	3 323,60
27	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	39,670	16,50	654,56
28	K	97715R160	Jádrový vývrt DN 150 s napojovacím kusem	ks	6,000	1 987,80	11 926,80
29	K	97715R200	Jádrový vývrt DN 200 s napojovacím kusem	ks	2,000	2 741,80	5 483,60

Legenda:

- položky z původního rozpočtu
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny 90% RTS
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
- položky dle individuální kalkulace