

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2018-059

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger tel [REDACTED]

- ve věcech organizačních: [REDACTED]

- za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

- ve věcech technických:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

- koordinace:

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. EDMA, s.r.o

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33471

Sídlo: Drnovice 708, 683 04 Drnovice

IČ: 25558391

DIČ: CZ25558391

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Kateřinou Vaškebovou, jednatelkou

Leošem Filipem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

Kateřina Vaškebová, jednatelka, tel. [redacted]

- ve věcech technických:

Fax:

E-mail:

Datová schránka:

aj422ug

Adresa pro doručování:

Drnovice 708, 683 04 Drnovice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Oprava sociálního zařízení b. č. 243 kasárna Dědice**“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění opravy sociálního zařízení v b. č. 243 kasárna Dědice s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: **Oprava sociálního zařízení b. č. 243 kasárna Dědice**, kterým se rozumí souhrn plnění uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy.
 - 2.1.1. **zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy) **zpracovaný na etapy po jednotlivých podlažích**. Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové

dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

5 856 559,58 Kč bez DPH

(slovy: **pětmilionůsmsetpadesátšesttisícpětsetpadesátdevět korun českých padesátosm haléřů**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 229 877,51 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 7 086 437,09 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle

čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.

- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): **do 3 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště**
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 150 kalendářních dnů od zahájení prací (nejpozději do 7. prosince 2018).**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
Práce budou probíhat za provozu, vždy v jednom podlaží kompletně.
- 4.5. Místem plnění je b. č. 243 v areálu kasáren Dědice, CE: 06-34-01.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla

- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele Eliška Čecháková.
- 5.4.1.** Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.5.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správce inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před

- jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
- 5.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.10. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.11. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště.
- 5.12. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.13. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.14. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.15. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.16. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.17. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými

- škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.18. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatel. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatel povinen předložit.
- 5.19. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.20. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.21. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2017), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.22. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.23. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování.
- 5.24. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat písemně e-mailem na adresu [redacted] nebo faxem na číslo [redacted] a záznamem do stavebního-montážního deníku TDO (kontaktní osoba) k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatel k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a

v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídít jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je zhotovitel.** Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele.** Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících

- užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady

v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **30 %** z celkové ceny díla s DPH.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.18. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace nebo poddodavatel bude vykonávat práce uvedené v zadávacích podmínkách, které má plnit přímo zhotovitel, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši **5 000,- Kč**.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.12. nebo čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5. 24. smlouvy a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č.

351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.

- 11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky; nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny

náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to

za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslovají vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.10. Tato smlouva má 15 očíslovaných stran.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1: položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 18

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
Vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele

Kateřina Vaškebová
jednatelka
EDMA, s.r.o., Drnovice

Kateřina
Vaškebová

Digitálně podepsal Kateřina Vaškebová
DN: cn=CZ.2.5.4.97#NTRCZ-25558391,
o=EDMA s.r.o. IČ 25558391, ou=2,
cn=Kateřina Vaškebová, sn=Vaškebová,
givenName=Kateřina,
serialNumber=7520405
Datum: 2018.07.27 11:58:46 +0200

Výkaz výměr - "Oprava sociálního zařízení b. č. 243 kasárna Dědice"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Stavební úpravy					
Díl:	Svisle a kompletní konstrukce				
1	Právka SDK tl.100mm, ocel.kče, 2x oplast., GKBi 12,5mm	m2	5,94		
2	Osazení revizních dvířek do SDK právek, do 0,25 m2	kus	27,00		
3	Právky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	129,10		
4	Dvířka revizní plna SI 4060 rozměr 400x600 mm	kus	27,00		
Díl:	Úpravy povrchu vnitřní				
5	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hruba zatřena	m2	20,88		
6	Omitka vnitřní zdiva, MVC, stuková	m2	20,88		
7	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	387,29		
8	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hruba zatřena, pod obklady	m2	375,50		
9	Zapravení rýh po vodovodním potrubí	m	210,00		
Díl:	Vyplně otvoru				
10	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70x197x11 cm	kus	18,00		
Díl:	Bourání konstrukci				
11	Bourání právek cihelných tl. 10 cm	m2	48,83		
12	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	272,74		
13	Vyvesení dřevěných dvířek pl. do 2 m2	kus	36,00		
14	Vybourání kovových dvířek zárubní	ks	36,00		
15	Vypourání otvoru cihly duté pl. 4 m2, tl. 15 cm, luxtery	m2	13,10		
16	Odsekání vnitřních obkladu stěn nad 2 m2	m2	360,35		
Díl:	Prorážení otvoru				
17	Vybourání otv. zed cihel. pl. 1 m2, tl.10 cm, MVC	ks	327,64		
18	Otlucení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	375,50		
Díl:	Staveništní přesun hmot				
19	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 48 m	t	88,00		
Díl:	Zarizovací předměty				
20	Demontáž klozetu kombinovaných	soubor	28,00		
21	D - Klozet Kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad.vodor	soubor	28,00		
22	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	28,00		
23	Demontáž pisoaru bez nádrže + 1 zachodkem	soubor	18,00		
24	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	18,00		
25	D - Pisoár keram. SLP19RS Golem s radar spláchovacem	soubor	18,00		
26	Demontáž umyvadel bez vytokových armatur	soubor	18,00		
27	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	18,00		
28	Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	18,00		
29	D - Umyvadlo LYRA Plus bílé bez otv. bater. 550x450 mm	kus	18,00		
30	Demontáž sprchových mís bez vytokových armatur	soubor	18,00		
31	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	18,00		
32	D - Vanička sprchová keramická čtverec Ravenna 80x80cm, bílá, v. 11 cm, protiskluzová	kus	9,00		
33	D - Vanička sprchová keramická čtverec Ravenna 90x90cm, bílá, v. 11 cm, protiskluzová	kus	9,00		
34	Demontáž vylevky diturvitové	soubor	9,00		
35	Montáž vylevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	9,00		
36	D - Vylevka MIRA se sklop. plast. mřížkou, bílá	kus	9,00		
37	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	45,00		
38	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	27,00		
39	Montáž baterii sprchových, nastavitelná výška	kus	18,00		
40	D - Baterie umyvadlová nástěnná Jika Lyra	kus	18,00		
41	D - Baterie umyvadlová Jika Lyra s ramenkem 210mm	kus	9,00		
42	D - Baterie sprch směš nástěnná se sprch tyčí , Jika Lyra + Jika Rio	kus	18,00		
43	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	45,00		
44	Montáž U-sifonu	kus	45,00		
45	D - Uzávěrka zápachová sprch. vanicky-11440-80, DN50/DN40	kus	18,00		
46	D - 151100 Uzávěrka zápachová trubková z PP d 40 mm	kus	27,00		
47	Kryt na sifon LYRA Plus bílý polosíoup	kus	18,00		
48	Demontáž konzol jednoduchých	kus	90,00		
49	Demontáž sprchových kabin bez vytokových armatur	soubor	18,00		
50	D+M sprchové zástěny s dveřmi Jika Lyra Plus	ks	18,00		

Výkaz výměr - "Oprava sociálního zařízení b. č. 243 kasárna Dědice"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Stavební úpravy					
51	Montáž doplňku hygienických zařízení	ks	149,00		
52	Kovový zásobník toaletního papíru JUMBO O 28 cm	kus	28,00		
53	Zrcadlo bez rámu lepené na obklad 400x600mm	ks	19,00		
54	Zásobník nerez na papírové ručníky BEMETA 265mm	kus	19,00		
55	Dávkovač tek. mydla nerez BEMETA 11	kus	19,00		
56	Dvojháček BEMETA ALFA	ks	18,00		
57	Karfiac WC s nerez držákem nástěnným SLZN 25	kus	28,00		
58	Mydlenka rohová BEMETA CYRO	ks	18,00		
59	Koš odpadkový nerezový SLZN 11 obsah 5 l, s víkem	kus	9,00		
60	Koš odpadkový nerezový BEMETA, 9l	kus	19,00		
Díl: Konstrukce tesarské					
61	Montáž dveří tesarských jednokridlových	ks	36,00		
62	Dveře vnitřní hladké plně 1kr. 70x197 bílé	kus	36,00		
Díl: Konstrukce truhlářské					
63	Montáž kuchyňských linek dřev. na stěnu š. do 2,1 m	kus	9,00		
64	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	9,00		
65	D+M sanitární prčky - WC muži vč. 2 ks dveří 70x197	kpl	9,00		
Díl: Podlahy z dlaždic a obklady					
66	Dodání a provedení hydroizolačního nátěru podlahy 2x	m2	349,38		
67	Dodání a provedení opravy betonové podlahy samonivelacní sterkou do tl. 15mm Murexin Repol SM40	m2	265,14		
68	Kládění dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	265,14		
69	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	264,60		
70	Rezaní dlaždic keramických pro soklíky	m	132,30		
71	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	265,14		
72	Primer G nátěr základ. synt. pro savy podklad Mapei	kg	78,60		
73	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Nordic	m2	304,91		
Díl: Obklady keramické					
74	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	355,98		
75	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm, weber.for profiflex (lep), weber.color comfort (sp)	m2	355,98		
76	Obkladačka 20x25 bílá lesk, Color One	m2	391,58		
Díl: Natěry					
77	odstranění nátěru zarubní, přebroušení, tmelení 125/197	ks	20,00		
Díl: Malby					
78	Odstranění malby oškrabáním v místnosti H do 3,8 m	m2	2 633,46		
79	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	2 633,46		
80	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	2 633,46		
Díl: Presuny suti a vybouraných hmot					
81	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	169,60		
82	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	1 696,00		
83	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	169,60		
84	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	169,60		
85	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	169,60		
86	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 696,00		
87	Poplatek za skládku stavební suti	t	169,60		
88	Pomocné lesení	kpl	1,00		
Zdravotechnické instalace					
Díl: Izolace tepelné					
89	Montáž izolač. skruzi na potrubí průmě DN 80, paska	m	555,24		
90	Izolace potrubí Mirelon PRO 32x13 mm sedocerna	m	354,00		
91	Izolace potrubí Mirelon PRO 50x13 mm sedocerna	m	201,24		
92	IKA 150 P DN 50 vrstvená tepelná izolace	ks	120,00		
Díl: Vnitřní kanalizace					
93	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	131,09		
94	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	162,16		
95	Vyvedení odpadních vypustek D 50 x 1,8	kus	46,00		
96	Vyvedení odpadních vypustek D 75 x 1,9	kus	45,00		
97	Vyvedení odpadních vypustek D 110 x 2,3	kus	37,00		
98	Vpust' podlahová (sklepní) se zápach. uzávěr. HL 71, D 110 mm, mřížka 170 x 240 mm, litina	kus	27,00		

Výkaz výměr - "Oprava sociálního zařízení b. č. 243 kasárna Dědice"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Stavební úpravy					
99	Demontáž vpusti DN 100				
100	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	kus	27,00		
101	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	293,25		
102	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	26,45		
103	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	57,50		
104	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumicí DN 100	m	47,15		
105	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumicí DN 125	m	36,23		
106	Čistící kus na potrubí zvuk tlumicí d 110	m	125,93		
107	Čistící kus na potrubí zvuk tlumicí d 125	ks	9,00		
108	Nápojení na stávající kanalizační potrubí	ks	29,00		
109	Příplatek za ztlizenou montáž - potrubí stoupačky	ks	12,00		
110	Presun hmot pro vnitřní kanalizaci, výsky do 48 m	m	162,15		
	Díl: Vnitřní vodovod	%	3,20		
111	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 40	m	522,81		
112	Demontáž nastěnky	kus	49,00		
113	Montáž potr.plast.rovne polyf.svár.D 32 mm,vodovod	m	324,09		
114	Montáž potr.plast.rovne polyf.svár.D 50 mm,vodovod	m	198,72		
115	Demontáž plstěných pasů z trub D 50	m	290,26		
116	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	138,00		
117	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	12,00		
118	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 32	kus	67,00		
119	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 50	kus	4,00		
120	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4	kus	16,00		
121	Demontáž armatur s dvěma závitů G 5/4	kus	16,00		
122	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	522,81		
123	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	522,81		
124	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 3/4	kus	2,00		
125	Příplatek za ztlizenou montáž - vtahování potrubí do stoupaček	m	217,35		
126	Nápojení na stávající potrubí SV DN 50	ks	4,00		
127	Nápojení na stávající potrubí TV DN 50	ks	4,00		
128	Nápojení na stávající cirkulační potrubí DN 32	ks	4,00		
129	Trubka D 32 x 4,4 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	324,09		
130	Trubka D 50 x 6,9 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	198,72		
131	Ventil automat. vyvažovací GIACOMINI R206A DN 20, Kv 1,27, bez měřicích koncovek	kus	2,00		
132	Presun hmot pro vnitřní vodovod, výsky do 48 m	%	2,10		
	Díl: Konstrukce zamečnické				
133	Demontáž konzol jednoduchých	kus	270,00		
134	Montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	320,00		
135	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	320,00		
136	Dodávka KDK - uchycení potrubí	kg	320,00		
137	Presun hmot pro zamečnické konstr., výsky do 48 m	%	3,20		
	Díl: Ucpavky protipožární				
138	Ucpavka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm	kompl	40,00		
	Díl: Presuny suti a vybouraných hmot				
139	Svislá doprava suti na výsky do 3,5 m	t	10,50		
140	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	105,00		
141	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,50		
142	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	105,00		
143	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,50		
144	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	73,50		
145	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,50		
Silnoproud					
	10.NP				
	m.č.1026 čajová kuchynka				
146	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	2,00		
147	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového v kuchyňské lince, 1x15W	ks	1,00		
148	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	2,00		
149	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	4,00		
150	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00		
151	provedení demontáže elektroinstalací listy LV40x40	bm	10,00		

Výkaz výměr - "Oprava sociálního zařízení b. č. 243 kasárna Dědice"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Stavební úpravy					
152	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uloženy v LV, délka 10m	ks	8,00		
153	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu UTP	bm	10,00		
154	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	2,00		
155	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00		
156	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	3,00		
157	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	4,00		
158	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00		
159	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Modus LLX236ALEP	ks	1,00		
160	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Modus LLX136ALEP	ks	1,00		
161	dodání, montáž žárovkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, 18/G13	ks	3,00		
162	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového do kuchyňské linky, 230V, 8V, T5, G5	ks	1,00		
163	dodání, montáž žárovkové trubice jako např. Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00		
164	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00		
165	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00		
166	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů m.c.1027, sprcha	bm	10,00		
167	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	2,00		
168	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00		
169	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
170	provedení demontáže minerálního podhledu 600x600 a jeho zpětná montáž	bm	4,00		
171	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Kira DL-75B	ks	2,00		
172	dodání, montáž led žárovky jako např. Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	4,00		
173	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu	bm	6,00		
174	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00		
175	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00		
176	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
177	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
178	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5	bm	16,00		
179	provedení uložení kabelu CYKY do kabelové drážky a na rost v podhledu	bm	16,00		
180	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů m.c.1031, WC M	bm	6,00		
181	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	9,00		
182	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	2,00		
183	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	2,00		
184	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
185	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00		
186	provedení odpojení a demontáž elektrického osoušece rukou	ks	1,00		
187	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Kira DL-75B	ks	5,00		
188	dodání, montáž led žárovky jako např. Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	8,00		
189	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Modus KSS236EP	ks	1,00		
190	dodání, montáž žárovkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, 18/G13	ks	2,00		
191	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	2,00		
192	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
193	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	2,00		
194	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00		
195	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902	ks	1,00		
196	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x151	ks	1,00		
197	dodání, montáž vicka VLK80/I	ks	1,00		
198	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00		

Výkaz výměr - "Oprava sociálního zařízení b. č. 243 kasárna Dědice"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Stavební úpravy					
m.c.1032, WC Z					
199	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	8,00		
200	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00		
201	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00		
202	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	1,00		
203	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
204	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00		
205	provedení odpojení a demontáž elektrického osousece rukou	ks	1,00		
206	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např.Kanlux Kira DL-75B	ks	6,00		
207	dodání, montáž led žárovky jako např.Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	10,00		
208	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
209	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
210	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
211	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	2,00		
212	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00		
213	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902	ks	1,00		
214	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x161	ks	1,00		
215	dodání, montáž vička VLK80/1	ks	1,00		
9.NP					
m.c.930 cajova kuchynka					
216	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 2x36W	ks	1,00		
217	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x36W	ks	1,00		
218	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového v kuchyňské lince, 1x15W	ks	1,00		
219	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	2,00		
220	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	4,00		
221	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00		
222	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	10,00		
223	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uloženy v LV, délka 10m	ks	8,00		
224	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu UTP	bm	10,00		
225	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	2,00		
226	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00		
227	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	2,00		
228	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	4,00		
229	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00		
230	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např.Modus LLX236ALEP	ks	1,00		
231	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např.Modus LLX136ALEP	ks	1,00		
232	dodání, montáž žárovkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	3,00		
233	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového do kuchyňské linky, 230V, 8W, T5, G5	ks	1,00		
234	dodání, montáž žárovkové trubice jako např.Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00		
235	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00		
236	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00		
237	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	10,00		
m.c.931, sprcha					
238	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	2,00		
239	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00		
240	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
241	provedení demontáže minerálního podhledu 600x600 a jeho zpětná montáž	bm	4,00		
242	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např.Kanlux Kira DL-75B	ks	2,00		
243	dodání, montáž led žárovky jako např.Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	4,00		
244	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu	bm	6,00		
245	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00		

Výkaz výměr - "Oprava sociálního zařízení b. č. 243 kasárna Dědice"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Stavební úpravy					
246	dodání, montáž elektroinstalací krabice KU 68-1901	ks	2,00		
247	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
248	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
249	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5	bm	16,00		
250	provedení uložení kabelu CYKY do kabelové drážky a na rost v podhledu	bm	16,00		
251	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů m.c.929, WC M	bm	6,00		
252	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	9,00		
253	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vc.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	2,00		
254	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	2,00		
255	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
256	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00		
257	provedení odpojení a demontáž elektrického osouseče rukou	ks	1,00		
258	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Kira DL-75B	ks	5,00		
259	dodání, montáž led žárovky jako např. Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	8,00		
260	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Modus KSS236EP	ks	1,00		
261	dodání, montáž žárovkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, 18/G13	ks	2,00		
262	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	2,00		
263	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
264	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	2,00		
265	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalací krabice KU 68	ks	1,00		
266	dodání, montáž elektroinstalací krabice KU 68-1902	ks	1,00		
267	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalací LK80x161	ks	1,00		
268	dodání, montáž vicka VLK80/T	ks	1,00		
269	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5 m.c.928, WC Z	bm	2,00		
270	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	8,00		
271	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vc.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00		
272	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00		
273	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	1,00		
274	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
275	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00		
276	provedení odpojení a demontáž elektrického osouseče rukou	ks	1,00		
277	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Kira DL-75B	ks	6,00		
278	dodání, montáž led žárovky jako např. Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	10,00		
279	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
280	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
281	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
282	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	2,00		
283	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalací krabice KU 68	ks	1,00		
284	dodání, montáž elektroinstalací krabice KU 68-1902	ks	1,00		
285	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalací LK80x161	ks	1,00		
286	dodání, montáž vicka VLK80/T	ks	1,00		
8.NP					
Gajovna kuchynka					
287	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x36W	ks	1,00		
288	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového závěsného 4x10W a jeho následná zpětná montáž po provedených opravách	ks	1,00		
289	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového v kuchynské lince, 1x15W	ks	1,00		

Výkaz výměr - "Oprava sociálního zařízení b. č. 243 kasárna Dědice"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Stavební úpravy					
290	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00		
291	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	1,00		
292	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	4,00		
293	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00		
294	provedení demontáže elektroinstalací lišty LV40x20	bm	10,00		
295	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uloženy v LV, délka 10m	ks	8,00		
296	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu UTP	bm	10,00		
297	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalací krabice KU 68	ks	2,00		
298	dodání, montáž elektroinstalací krabice KU 68-1901	ks	2,00		
299	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
300	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
301	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	4,00		
302	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00		
303	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX236ALEP	ks	1,00		
304	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX136ALEP	ks	1,00		
305	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	3,00		
306	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového do kuchynské linky, 230V, 8W, T5, G5	ks	1,00		
307	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00		
308	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00		
309	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00		
310	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů m.c.826, sprcha	bm	10,00		
311	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	2,00		
312	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00		
313	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
314	provedení demontáže minerálního podhledu 600x600 a jeho zpětná montáž	om	4,00		
315	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Kira DL-75B	ks	2,00		
316	dodání, montáž led žárovky jako např. Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	4,00		
317	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu	bm	6,00		
318	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalací krabice KU 68	ks	1,00		
319	dodání, montáž elektroinstalací krabice KU 68-1901	ks	2,00		
320	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
321	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
322	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5	bm	16,00		
323	provedení uložení kabelu CYKY do kabelové drážky a na rost v podhledu	bm	16,00		
324	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů m.c.825, WC M	bm	6,00		
325	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	9,00		
326	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	2,00		
327	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	2,00		
328	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
329	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00		
330	provedení odpojení a demontáž elektrického osouseče rukou	ks	1,00		
331	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Kira DL-75B	ks	5,00		
332	dodání, montáž led žárovky jako např. Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	8,00		
333	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus KSS236EP	ks	1,00		
334	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	2,00		
335	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	2,00		
336	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		

Výkaz výměr - "Oprava sociálního zařízení b. č. 243 kasárna Dědice"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Stavební úpravy					
337	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	2,00		
338	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00		
339	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902	ks	1,00		
340	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x161	ks	1,00		
341	dodání, montáž víčka VLK80/1	ks	1,00		
342	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5 m.c.824, WC Z	bm	2,00		
343	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	8,00		
344	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vc.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00		
345	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00		
346	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	1,00		
347	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
348	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00		
349	provedení odpojení a demontáž elektrického osousoce rukou	ks	1,00		
350	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Kira DL-75B	ks	6,00		
351	dodání, montáž led žárovky jako např. Kanlux Rapid Pro Led E27-NV 9,5W	ks	10,00		
352	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
353	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
354	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
355	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	1,00		
356	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00		
357	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902	ks	1,00		
358	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x161	ks	1,00		
359	dodání, montáž víčka VLK80/1	ks	1,00		
	7.NP				
	m.c.724 čajová kuchynka				
360	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 2x36W	ks	1,00		
361	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x36W	ks	1,00		
362	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového v kuchyňské lince, 1x15W	ks	1,00		
363	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	2,00		
364	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	4,00		
365	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	3,00		
366	provedení demontáže elektroinstalační listy LV40x20	bm	10,00		
367	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uloženy v LV, délka 10m	ks	6,00		
368	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu UTP	bm	10,00		
369	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00		
370	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	1,00		
371	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	2,00		
372	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	4,00		
373	provedení zpětné montáže a odborně zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	3,00		
374	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Modus LLX236ALEP	ks	1,00		
375	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Modus LLX136ALEP	ks	1,00		
376	dodání, montáž žárovkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	3,00		
377	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového do kuchyňské linky, 230V, 8W, T5, G5	ks	1,00		
378	dodání, montáž žárovkové trubice jako např. Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00		
379	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00		
380	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	6,00		
381	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jadrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	10,00		
	m.c.723, sprcha				
382	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	2,00		

Výkaz výměr - "Oprava sociálního zařízení b. č. 243 kasárna Dědice"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Stavební úpravy					
383	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00		
384	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
385	provedení demontáže minerálního podhledu 600x600 a jeho zpětná montáž	bm	4,00		
386	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Kira DL-75B	ks	2,00		
387	dodání, montáž led žárovky jako např. Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	4,00		
388	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu	bm	6,00		
389	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00		
390	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00		
391	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
392	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
393	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5	bm	16,00		
394	provedení uložení kabelu CYKY do kabelové drážky a na rost v podhledu	bm	16,00		
395	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů m.c.722, WC M	bm	6,00		
396	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	9,00		
397	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vc.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	2,00		
398	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	2,00		
399	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
400	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00		
401	provedení odpojení a demontáž elektrického osoušeče rukou	ks	1,00		
402	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Kira DL-75B	ks	5,00		
403	dodání, montáž led žárovky jako např. Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	8,00		
404	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Mocus KSS236EP	ks	1,00		
405	dodání, montáž žárovkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	2,00		
406	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	2,00		
407	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
408	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	2,00		
409	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00		
410	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902	ks	1,00		
411	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x161	ks	1,00		
412	dodání, montáž vicka VLK80/1	ks	1,00		
413	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5 m.c.721, WC Z	bm	2,00		
414	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	8,00		
415	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vc.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00		
416	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00		
417	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	1,00		
418	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
419	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00		
420	provedení odpojení a demontáž elektrického osoušeče rukou	ks	1,00		
421	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Kira DL-75B	ks	6,00		
422	dodání, montáž led žárovky jako např. Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	10,00		
423	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
424	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
425	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
426	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	1,00		
427	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00		
428	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902	ks	1,00		

Výkaz výměr - "Oprava sociálního zařízení b. č. 243 kasárna Dědice"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Stavební úpravy					
429	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalací LK80x161	ks	1,00		
430	dodání, montáž vicka VLK80/T	ks	1,00		
	6.NP				
	m.c.631 čajovna kuchynka				
431	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	1,00		
432	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x36W	ks	1,00		
433	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového v kuchyňské lince, 1x15W	ks	1,00		
434	provedení odpojení a demontáž vypínače c.1	ks	2,00		
435	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	4,00		
436	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	3,00		
437	provedení demontáže elektroinstalací listy LV40x20	bm	10,00		
438	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uloženy v LV, délka 10m	ks	6,00		
439	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu UTP	bm	10,00		
440	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalací krabice KU 68	ks	1,00		
441	dodání, montáž elektroinstalací krabice KU 68-1901	ks	1,00		
442	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	2,00		
443	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	4,00		
444	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	3,00		
445	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX236ALEP	ks	1,00		
446	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX136ALEP	ks	1,00		
447	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	3,00		
448	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového do kuchyňské linky, 230V, 8W, T5, G5	ks	1,00		
449	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00		
450	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00		
451	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	6,00		
452	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	10,00		
	m.c.630, sprcha				
453	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	2,00		
454	provedení odpojení a demontáž vypínače c.1	ks	1,00		
455	provedení odpojení a demontáž ovládacího zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
456	provedení demontáže minerálního podhledu 600x600 a jeho zpětná montáž	bm	4,00		
457	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Kira DL-75B	ks	2,00		
458	dodání, montáž led žárovky jako např. Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	4,00		
459	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu	bm	6,00		
460	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalací krabice KU 68	ks	1,00		
461	dodání, montáž elektroinstalací krabice KU 68-1901	ks	2,00		
462	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
463	dodání, montáž a zapojení ovládacího zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
464	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5	bm	16,00		
465	provedení uložení kabelu CYKY do kabelové drážky a na rost v podhledu	bm	16,00		
466	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	6,00		
	m.c.629, WC M				
467	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	9,00		
468	provedení odpojení a demontáž vypínače c.1 vc.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpi	2,00		
469	provedení odpojení a demontáž vypínače c.5	ks	2,00		
470	provedení odpojení a demontáž ovládacího zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
471	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00		
472	provedení odpojení a demontáž elektrického osousece rukou	ks	1,00		
473	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Kira DL-75B	ks	5,00		
474	dodání, montáž led žárovky jako např. Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	8,00		
475	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus KSS236EP	ks	1,00		
476	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	2,00		

Výkaz výměr - "Oprava sociálního zařízení b. č. 243 kasárna Dědice"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Stavební úpravy					
477	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	2,00		
478	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
479	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	2,00		
480	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00		
481	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902	ks	1,00		
482	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x161	ks	1,00		
483	dodání, montáž vicka VLK80/I	ks	1,00		
484	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5 m.č.628, WC Z	bm	2,00		
485	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	8,00		
486	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00		
487	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00		
488	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	1,00		
489	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
490	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00		
491	provedení odpojení a demontáž elektrického osousece rukou	ks	1,00		
492	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Kira DL-75B	ks	6,00		
493	dodání, montáž led žárovky jako např. Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	10,00		
494	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
495	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
496	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
497	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	1,00		
498	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00		
499	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902	ks	1,00		
500	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x161	ks	1,00		
501	dodání, montáž vicka VLK80/I	ks	1,00		
	5.NP				
	m.č.521 čajovna kuchyňka				
502	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 2x35W	ks	1,00		
503	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x35W	ks	1,00		
504	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového v kuchyňské lince, 1x15W	ks	1,00		
505	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	2,00		
506	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	4,00		
507	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00		
508	provedení demontáže elektroinstalační listy LV40x20	bm	10,00		
509	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uloženy v LV, délka 10m	ks	8,00		
510	provedení kabelové dražky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu UTP	bm	10,00		
511	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	2,00		
512	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00		
513	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	2,00		
514	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	4,00		
515	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00		
516	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Modus LLX236ALEP	ks	1,00		
517	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Modus LLX136ALEP	ks	1,00		
518	dodání, montáž žárovkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	3,00		
519	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového do kuchyňské linky, 230V, 8W, T5, G5	ks	1,00		
520	dodání, montáž žárovkové trubice jako např. Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00		
521	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00		
522	provedení zpětného uložení do kabelové dražky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00		

Výkaz výměr - "Oprava sociálního zařízení b. č. 243 kasárna Dědice"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Stavební úpravy					
523	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	10,00		
	m.c.520, sprcha				
524	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	2,00		
525	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00		
526	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
527	provedení demontáže minerálního podhledu 600x600 a jeho zpětná montáž	bm	4,00		
528	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např.Kanlux Kira DL-75B	ks	2,00		
529	dodání, montáž led žárovky jako např.Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	4,00		
530	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu	bm	6,00		
531	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00		
532	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00		
533	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
534	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
535	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5	bm	16,00		
536	provedení uložení kabelu CYKY do kabelové drážky a na rost v podhledu	bm	16,00		
537	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	6,00		
	m.c.525, WC M				
538	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	9,00		
539	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vc.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	2,00		
540	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	2,00		
541	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
542	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00		
543	provedení odpojení a demontáž elektrického osoušeče rukou	ks	1,00		
544	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např.Kanlux Kira DL-75B	ks	5,00		
545	dodání, montáž led žárovky jako např.Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	8,00		
546	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např.Modus KSS235EP	ks	1,00		
547	dodání, montáž žárovkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	2,00		
548	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	2,00		
549	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
550	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	1,00		
551	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00		
552	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902	ks	1,00		
553	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x161	ks	1,00		
554	dodání, montáž víčka VLK80/I	ks	1,00		
555	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00		
	m.c.524, WC Z				
556	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	8,00		
557	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vc.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00		
558	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00		
559	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	1,00		
560	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
561	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00		
562	provedení odpojení a demontáž elektrického osoušeče rukou	ks	1,00		
563	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např.Kanlux Kira DL-75B	ks	6,00		
564	dodání, montáž led žárovky jako např.Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	10,00		
565	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
566	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
567	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		

Výkaz výměr - "Oprava sociálního zařízení b. č. 243 kasárna Dědice"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Stavební úpravy					
568	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	1,00		
569	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00		
570	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902	ks	1,00		
571	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x161	ks	1,00		
572	dodání, montáž víčka VLK80/1	ks	1,00		
4.NP					
m.c.424 cajova kuchynka					
573	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	1,00		
574	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x36W	ks	1,00		
575	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového v kuchyňské lince, 1x15W	ks	1,00		
576	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	2,00		
577	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	4,00		
578	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00		
579	provedení demontáže elektroinstalační listy LV40x20	bm	10,00		
580	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uloženy v LV, délka 10m	ks	8,00		
581	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu UTP	bm	10,00		
582	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	2,00		
583	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00		
584	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	3,00		
585	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	4,00		
586	provedení zpětné montáže a odborne zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00		
587	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX236ALEP	ks	1,00		
588	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX136ALEP	ks	1,00		
589	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	3,00		
590	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového do kuchyňské linky, 230V, 8W, T5, G5	ks	1,00		
591	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00		
592	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00		
593	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00		
594	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jadrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	10,00		
m.c.425, sprcha					
595	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	2,00		
596	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00		
597	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
598	provedení demontáže minerálního podhledu 600x600 a jeho zpětná montáž	bm	4,00		
599	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Kira DL-75B	ks	2,00		
600	dodání, montáž led žárovky jako např. Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	4,00		
601	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu	bm	6,00		
602	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00		
603	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00		
604	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
605	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
606	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5	bm	16,00		
607	provedení uložení kabelu CYKY do kabelové drážky a na rost v podhledu	bm	16,00		
608	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jadrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	6,00		
m.c.426, WC M					
609	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	9,00		
610	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vc.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	2,00		
611	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	2,00		
612	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
613	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00		
614	provedení odpojení a demontáž elektrického osouseče rukou	ks	1,00		

Výkaz výměr - "Oprava sociálního zařízení b. č. 243 kasárna Dědice"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Stavební úpravy					
615	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Kira DL-75B	ks	5,00		
616	dodání, montáž led žárovky jako např. Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	8,00		
617	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus KSS236EP	ks	1,00		
618	dodání, montáž žárovkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	2,00		
619	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	3,00		
620	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
621	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	2,00		
622	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00		
623	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902	ks	1,00		
624	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x161	ks	1,00		
625	dodání, montáž víčka VLK80/1	ks	1,00		
626	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5 m.c.427, WC Z	bm	2,00		
627	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	8,00		
628	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00		
629	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00		
630	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	1,00		
631	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
632	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00		
633	provedení odpojení a demontáž elektrického osoušeče rukou	ks	1,00		
634	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Kira DL-75B	ks	6,00		
635	dodání, montáž led žárovky jako např. Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	10,00		
636	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	2,00		
637	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	2,00		
638	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	2,00		
639	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	2,00		
640	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00		
641	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902	ks	1,00		
642	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x161	ks	1,00		
643	dodání, montáž víčka VLK80/1	ks	1,00		
3.NP					
m.c.322 čajovna kuchynka					
644	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 2x36W	ks	1,00		
645	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x36W	ks	1,00		
646	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového v kuchyňské lince, 1x15W	ks	1,00		
647	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	2,00		
648	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	4,00		
649	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00		
650	provedení demontáže elektroinstalační listy LV40x20	bm	10,00		
651	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uloženy v LV, délka 10m	ks	8,00		
652	provedení kabelové dražky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu UTP	bm	10,00		
653	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	2,00		
654	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00		
655	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	3,00		
656	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	4,00		
657	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00		
658	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Modus LLX236ALEP	ks	1,00		
659	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX136ALEP	ks	1,00		
660	dodání, montáž žárovkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	3,00		

Výkaz výměr - "Oprava sociálního zařízení b. č. 243 kasárna Dědice"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Stavební úpravy					
661	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového do kuchyňské linky, 230V, 8W, T5, G5	ks	1,00		
662	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00		
663	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00		
664	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00		
665	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů m.c.321, sprcha	bm	10,00		
666	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x60W	ks	2,00		
667	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00		
668	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
669	provedení demontáže mineralního podhledu 800x600 a jeho zpětná montáž	bm	4,00		
670	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Kanlux Kira DL-75B	ks	2,00		
671	dodání, montáž led žárovky jako např. Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	4,00		
672	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu	bm	6,00		
673	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00		
674	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00		
675	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
676	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	2,00		
677	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5	bm	16,00		
678	provedení uložení kabelu CYKY do kabelové drážky a na rost v podhledu	bm	16,00		
679	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů m.c.320, WC M	bm	6,00		
680	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x60W	ks	9,00		
681	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vc.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	2,00		
682	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	2,00		
683	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
684	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00		
685	provedení odpojení a demontáž elektrického osouseče rukou	ks	1,00		
686	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Kanlux Kira DL-75B	ks	5,00		
687	dodání, montáž led žárovky jako např. Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	8,00		
688	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus KSS238EP	ks	1,00		
689	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	2,00		
690	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	2,00		
691	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	2,00		
692	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	1,00		
693	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00		
694	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902	ks	1,00		
695	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x161	ks	1,00		
696	dodání, montáž vička VLK80/1	ks	1,00		
697	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5 m.c.319, WC Z	bm	2,00		
698	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x60W	ks	8,00		
699	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vc.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00		
700	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00		
701	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	1,00		
702	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
703	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00		
704	provedení odpojení a demontáž elektrického osouseče rukou	ks	1,00		
705	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Kanlux Kira DL-75B	ks	6,00		
706	dodání, montáž led žárovky jako např. Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	10,00		
707	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	2,00		

Výkaz výměr - "Oprava sociálního zařízení b. č. 243 kasárna Dědice"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Stavební úpravy					
708	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	2,00		
709	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
710	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	2,00		
711	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00		
712	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902	ks	1,00		
713	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x161	ks	1,00		
714	dodání, montáž vicka VLK80/T	ks	1,00		
	2.NP				
	m.č.203 cajovna kuchynka				
715	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	1,00		
716	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x36W	ks	1,00		
717	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového v kuchyňské lince, 1x15W	ks	1,00		
718	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	2,00		
719	provedení odpojení a demontáž vypínače SK 3.pol., 16A	ks	1,00		
720	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	4,00		
721	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	3,00		
722	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	4,00		
723	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	4,00		
724	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX236ALEP	ks	1,00		
725	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX136ALEP	ks	1,00		
726	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	3,00		
727	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového do kuchyňské linky, 230V, 8W, T5, G5	ks	1,00		
728	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00		
729	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00		
	m.č.204, sprcha				
730	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x60W	ks	2,00		
731	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00		
732	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
733	provedení demontáže minerálního podhledu 600x600 a jeho zpětná montáž	bm	4,00		
734	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Kanlux Kira DL-75B	ks	2,00		
735	dodání, montáž led žárovky jako např. Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	4,00		
736	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu	bm	6,00		
737	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00		
738	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00		
739	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
740	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	2,00		
741	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5	bm	16,00		
742	provedení uložení kabelu CYKY do kabelové drážky a na rost v podhledu	bm	16,00		
743	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelu	bm	6,00		
	m.č.205, WC M				
744	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x60W	ks	9,00		
745	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	2,00		
746	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	2,00		
747	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
748	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00		
749	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Kanlux Kira DL-75B	ks	5,00		
750	dodání, montáž led žárovky jako např. Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	8,00		
751	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus KSS236EP	ks	1,00		
752	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	2,00		

Výkaz výměr - "Oprava sociálního zařízení b. č. 243 kasárna Dědice"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Stavební úpravy					
753	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	3,00		
754	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
755	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	2,00		
756	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00		
757	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902	ks	1,00		
758	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x161	ks	1,00		
759	dodání, montáž víčka VLK80/1	ks	1,00		
760	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5 m.c.206, WC Z	bm	2,00		
761	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	8,00		
762	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	2,00		
763	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00		
764	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00		
765	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Kira DL-75B	ks	6,00		
766	dodání, montáž led žárovky jako např. Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	10,00		
767	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	2,00		
768	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
769	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	1,00		
770	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	1,00		
771	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902	ks	1,00		
772	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x161	ks	1,00		
773	dodání, montáž víčka VLK80/1	ks	1,00		
1.NP					
znacky					
774	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	3,00		
775	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	2,00		
776	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00		
777	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu	bm	10,00		
778	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Irevos Prima 236 PCc	ks	1,00		
779	dodání, montáž žárovkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	2,00		
780	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
781	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	1,00		
782	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	11,00		
783	provedení uložení kabelu CYKY do kabelové drážky a na rost v podhledu	bm	11,00		
784	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	10,00		
WC, POI 1					
785	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	3,00		
786	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	2,00		
787	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00		
788	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Kira DL-75B	ks	3,00		
789	dodání, montáž led žárovky jako např. Kanlux Rapid Pro Led E27-NW 9,5W	ks	5,00		
790	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	2,00		
791	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	1,00		
WC, POI 2					
792	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	3,00		
793	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	2,00		
794	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00		
795	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu	bm	10,00		

Výkaz výměr - "Oprava sociálního zařízení b. č. 243 kasárna Dědice"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Stavební úpravy					
796	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Trevos Prima 236 PCC	ks	1,00		
797	dodání, montáž žárovkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	2,00		
798	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00		
799	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	1,00		
800	dodání, montáž a zapojení kabelů CYKY 3Cx1,5	bm	11,00		
801	provedení uložení kabelů CYKY do kabelové drážky a na rost v podhledu	bm	11,00		
802	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů pruchod	bm	10,00		
803	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového stropního 1x60W	ks	8,00		
804	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Kanlux Kira DL-75B	ks	8,00		
805	dodání, montáž led žárovky jako např. Kanlux Rapid Pro Led E27-RW 9,5W	ks	10,00		
<i>Všeobecné podmínky:</i>					
806	provedení vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	2,00		
807	provedení vypracování a dodání objednateli měřicího protokolu v elektronické podobě na CD všech zásuvek strukturované kabeláže	ks	1,00		
808	dodání objednateli ujistění o shodě na veskery použity elektroinstalacní materiál	ks	2,00		
809	demontáž elektro přístrojů provádět takovým způsobem, který umožňuje jejich další využití	kpl	1,00		
810	provedení popisu a označení zásuvek strukturované kabeláže dle stávající PD	kpl	1,00		
811	dodání, montáž podružného elektroinstalacního materiálu	kpl	1,00		
812	dodání, montáž podružného spojovacího materiálu	kpl	1,00		
813	zapravení omítek po zdemontovaných elektrických přístrojích-vnitřní jádrová a vápenná omítka	kpl	1,00		
814	provedení zařízení staveniště	kpl	1,00		
815	vnitrostaveništní přesuny hmot pro realizaci opravy (do 250 m)	t	1,00		
816	odvoz demontovaného materiálu, stavební sutě a odpadu na skládku mimo území ACR	t	1,00		
817	skládkovně demontovaného materiálu, stavební sutě a odpadu	t	1,00		
818	provedení vyklizení staveniště, provedení úklidu pracoviště	kpl	1,00		
819	veškeré demontážní práce provádět i s likvidací demontovaného materiálu na skládky a ekologické skládky mimo území ACR	kpl	1,00		
820	odvoz a likvidace demontovaného materiálu až po konzultaci se zástupcem objednatele (PS 0624)				
Společné poznámky					
	U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.				
	Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě přesně zaměřit.				
	Zboží a materiál bude dodán v 1.jakosti.				
	veškeré nedemontovatelné prvky a vybavení je nutné účinně ochránit proti poškození při provádění prací.				

Cena celkem bez DPH	5 856 559,58
DPH 21 % činí	1 229 877,51
Cena zakázky včetně DPH činí	7 086 437,09