



Číslo smlouvy objednatele: SMLO-24/1073/200/20/2018

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

## Modernizace silnice II/315 Hrádek – průtah – odstranění části stavby čp.25 Hrádek

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

(A) **INSTAV Hlinsko a.s.**, sídlo Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČ 25284959, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

[REDACTED] předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního  
orgánu

\_\_\_\_\_ jmenovaný zástupce statutárního  
orgánu

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických smlouvy:

\_\_\_\_\_ - technický náměstek  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání  
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ - vedoucí inženýrku, příspěvkových a  
\_\_\_\_\_ - vedoucí inženýrku, příspěvkových a  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ - vedoucí inženýrku, příspěvkových a  
\_\_\_\_\_ - vedoucí inženýrku, příspěvkových a  
\_\_\_\_\_ - vedoucí inženýrku, příspěvkových a

(dále jen „Objednatel“)

#### I.

Smluvní strany uzavřely dne 26. 2. 2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-  
24/1073/200/20/2018, na zhotovení díla „Modernizace silnice II/315 Hrádek – průtah  
– odstranění části stavby čp.25 Hrádek“ ( dále jen „Smlouva“ ).

#### II.

Smluvní strany se dohodly, že se znění článku 2. **Cena díla** mění takto::

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla  
sjednána na základě výsledku výběrového řízení a dohody smluvních stran a činí:

**362 302,00 Kč** (Slovy: třišedesátčtyřtisícčtyřstadvě korun české) bez DPH (dále jen  
„smluvní cena“).

DPH činí **76 083,42 Kč** (Slovy: sedmdesátšesttisícšedesát tři koruny české a čtyřicet dva  
haléřů). Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **438 385,42 Kč** (Slovy: čtyřistatřicet osm tisíc tři sta osmdesát pět  
korun českých a čtyřicet dva haléře).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady  
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona  
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění  
zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH  
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Ostatní ujednání článku 2. Cena díla se nemění.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				
D	1		<b>Zemní práce</b>				
6	K	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	150,000	1 500,00	225 000,00
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou				
	VV		"vybourání stávající kamenné zdi"57				
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,000	350,00	0,00
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3				
	VV		"základový pás"22*0,6*0,7				
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,000	11,00	0,00
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3				
	VV		0,5*9,24				
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	125,00	0,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	VV		"hl.rýh"9,24				
4	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	0,000	105,00	0,00
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin				
	VV		"ve dvoře objektu, bez poplatku"9,24				
D	2		<b>Zakládání</b>				
8	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	0,000	3 500,00	0,00
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15				
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
10	K	311211124	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MC 10	m3	0,000	4 500,00	0,00
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracované pod omítku, na maltu MC-5 nebo MC-10				
	VV		"kamenné zdivo"27,5				
11	K	311211128	Příplatek ke zdivu z kamene za lícování jednostranné	m3	0,000	100,00	0,00
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracované pod omítku, na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné				
12	K	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	0,000	3 500,00	0,00
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25				
	VV		"železobetonový límce"22*0,5*0,3				
13	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,000	31 000,00	0,00
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svítilice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
D	997		<b>Přesun sutě</b>				
7	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	390,000	100,00	39 000,00
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	VV		"kamenné zdivo"(57*2,6)*2				
9	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	390,000	55,00	21 450,00
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
	VV		"kamenné zdivo"57*2,6				
D	998		<b>Přesun hmot</b>				
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,000	50,00	0,00
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				
D	762		<b>Konstrukce tesařské</b>				
5	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m2	250,000	110,00	27 500,00
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolku, fošen, průřezové plochy do 120 cm2				
	VV		"snesení krovu"2*12*5				
		Vícepráce					
K		114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od malty	m3	0,00	426,00	0,00
K		945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy - předpoklad 3 dny x 8 hodin	hod	24,00	932,00	22 368,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K		765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	250,00	92,00	23 000,00
K		HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - skládání demontované krytiny na palety ve vzdálenosti do 10 m od objektu	hod	16,00	249,00	3 984,00

**Celkem bez DPH**

**362 302,00**