



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0688a/18 Bezbariérové úpravy města Kyjov, trasa Městská knihovna- vlakové nádraží
Objekt: SO 102 Chodník Kyjov
Rozpočet: SO 102 Chodník Kyjov

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 1 215 628,60 Kč

Cena celková: 1 215 628,60 Kč

DPH: 255 282,01 Kč

Cena s daní: 1 470 910,61 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 215 628,60 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0688a/18 Bezbariérové úpravy města Kyjov, trasa Městská knihovna- vlakové nádraží
 Objekt: SO 102 Chodník Kyjov
 Rozpočet: SO 102 Chodník Kyjov

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce					
1 113106123		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo žívice a s výplní spár ze zámkové dlažby stáv.kryt466,7=466,70000 [A] Součet A=466,70000 [B]	M2	501,10000	62,00	31 068,20
2 113106161		Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva předlážďení25,3	M2	25,30000	62,00	1 568,60
3 113107122		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm odkop konst.vrstev tl.180mm466,7=466,70000 [A] odkop konst.vrstev tl.100mm= Součet A+B=	M2	529,70000	33,00	17 480,10
4 113202111		Výtrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých sil.obruba6	M	6,00000	59,00	354,00
5 122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tl. 3 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tl. 3 do 100 m3	m3	29,70500	122,00	3 624,01



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0688a/18 Bezbariérové úpravy města Kyjov, trasa Městská knihovna- vlakové nádraží
Objekt: SO 102 Chodník Kyjov
Rozpočet: SO 102 Chodník Kyjov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	122201109		odkop zeminy pro vybourání a zřízení schodů 22,85*1,3 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	29,70500	5,00	148,53
7	130901121		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného stáv.schody 4,76+10,72+2,64	m3	18,12000	4 275,00	77 463,00
8	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách zpětný zásyp zeminou kolem schodů 22,85*1,3	m3	29,70500	158,00	4 693,39
9	181951102		Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním chodníky a schody 429+34,4=463,40000 [A] předláždění= Součet A+B=	M2	526,40000	12,00	6 316,80
1		Zemní práce					142 716,63
2		Zakládání					
10	274322611		Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF3 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 základy schodů (13,4*0,2)*4	m3	10,72000	3 975,00	42 612,00
11	274351215		Zřízení bednění stěn základových pasů Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapeřených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných	M2	54,60000	270,00	14 742,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0688a/18 Bezbariérové úpravy města Kyjov, trasa Městské knihovna- vlakové nádraží
Objekt: SO 102 Chodník Kyjov
Rozpočet: SO 102 Chodník Kyjov

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12 274351216		vzpěr zřízení Odstranění bednění stěn základových pasů	M2	54,60000	60,00	3 276,00
13 275313711		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění Základové patky z betonu tř. C 20/25 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 schody - podklad pod prefabrikáty4,76	m3	4,76000	3 345,00	15 922,20
2	Zakládání					76 552,20
4	Vodorovné konstrukce					
14 434191443		Osazení schodišťových stupňů do cem.malty Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny současně při zdění, rovných, kosých nebo vřetenových jednostranně zazděných visutých, popř. ukládaných na schodnici, stupňů pemrlovaných nebo ostatních	M	42,00000	690,00	28 980,00
15 553470820		schodišťový prvek 30x37x17/6mm Příslušenství stavební kovové stupně schodišťové lisované 'P' , oko 30/30 žárově zinkované, DIN 24 531 nosný prut 30/2 mm 600 x 305 mm 140=140.0000 [A] Součet	KUS	140,00000	480,00	67 200,00
4	Vodorovné konstrukce					96 180,00
5	Komunikace pozemní					
16 564231111		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	M2	18,17000	77,00	1 399,09



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0688a/18 Bezbariérové úpravy města Kyjov, trasa Městská knihovna- vlakové nádraží
Objekt: SO 102 Chodník Kyjov
Rozpočet: SO 102 Chodník Kyjov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			schody 13,6=13,60000 [A] Součet				
			A=13,60000 [B]				
17	564831111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm předláždění ploch- žul.kostka25,3	M2	25,30000	80,00	2 024,00
18	564851111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	466,70000	119,00	55 537,30
			chodníky ŠDb 0/32429=429,00000 [A] Součet				
			A=429,00000 [B]				
19	564851111.1		Podklad ze šterkodrti ŠD tl 150 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	75,40000	119,00	8 972,60
			vjezdy ŠDb 0/6337,7*2				
20	591211111		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžkého tl 50 mm Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžkého předláždění25,3	M2	25,30000	381,00	9 639,30
24	592451200R		dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná červená Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková 1 m2=50 kusů parketa 20 x 10 x 6 barevná červená 3,4+2¼4	M2	4,00000	636,00	2 544,00
25	592452080		dlažba zámková barevná 19,6x9,6x8 cm písková Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková 1 m2=50 kusů 19,6 x 9,6 x 8 barevná	M2	35,00000	356,00	12 460,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0688a/18 Bezbariérové úpravy města Kyjov, trasa Městská knihovna- vlakové nádraží
Objekt: SO 102 Chodník Kyjov
Rozpočet: SO 102 Chodník Kyjov

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		34,5+2%35				
22	592452090R02	dlažba zámková barevná 19,6x9,6x6 cm písková Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková 1 m2=50 kusů 19,6 x 9,6 x 6 barevná 466,7+2%476	M2	476,00000	305,00	145 180,00
21	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 chodníky429=429,00000 [A] Součet	M2	466,70000	255,00	119 008,50
23	596211210	A=429,00000 [B] Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 vjezdy37,7	M2	37,70000	462,00	17 417,40
5	Komunikace pozemní					374 182,19
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
54	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi FONDALINE základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 1,0 m 143,5*0,5=71.7500 [A] Součet	M2	71,75000	99,00	7 103,25

4/4



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0688a/18 Bezbariérové úpravy města Kyjov, trasa Městská knihovna- vlakové nádraží
Objekt: SO 102 Chodník Kyjov
Rozpočet: SO 102 Chodník Kyjov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 103,25
748			Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				
56	316740710		stožár uliční,svítidlo,výložník	KUS	1,00000	15 450,00	15 450,00
			Stožáry osvětlovací silniční typ K bezpatcový žárové zinkovaný typ K K 10 - 133/89/60 - uliční dělený				
55	748719211		Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m vč.zemních prací,zákl.patky,svítidla a výložníku	KUS	1,00000	2 850,00	2 850,00
			Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ostatních ocelových samostatně stojících, délky do 12 m přiložení sloupu SO 1011				
748			Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				18 300,00
8			Trubní vedení				
26	877265261R01		Demontáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 100	KUS	1,00000	600,00	600,00
			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu dvorních vpustí DN 100				
27	899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	3,00000	1 980,00	5 940,00
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu				
28	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	KUS	3,00000	1 335,00	4 005,00
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur				
8			Trubní vedení				10 545,00
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
35	592174100		obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	KUS	37,00000	95,00	3 515,00
			Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0688a/18 Bezbariérové úpravy města Kyjov, trasa Městská knihovna- vlakové nádraží
Objekt: SO 102 Chodník Kyjov
Rozpočet: SO 102 Chodník Kyjov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	592174750		obrubník silniční ABO100/15/15 II šedý A 100x15x15 cm Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční rozměr 100 x 15 x 15 ABO 100/15/15 II šedý N	KUS	4,00000	95,00	380,00
32	592174760		obrubník silniční ABO100/15/25 II šedý LV 100x15x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční rozměr 100 x 15 x 15 - 25 ABO 100/15/25 II šedý LV	KUS	1,00000	378,00	378,00
33	592174770		obrubník silniční ABO100/15/25 II šedý PV 100x15x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční rozměr 100 x 15 x 15 - 25 ABO 100/15/25 II šedý PV	KUS	1,00000	378,00	378,00
40	749101060		lavička s opěradlem konstrukce - litina, sedák - dřevo Zařízení městského mobiliáře lavičky s opěradlem - povrch - komaxit RAL 7016 + dřevo TEAK ošetřené 2x přírodním olejem, verze LAV 156t	KUS	12,00000	13 260,00	159 120,00
38	749101220		koš odpadkový Zařízení městského mobiliáře koše odpadkové - povrch - komaxit RAL 7016 + dřevo TEAK ošetřené 2x přírodním olejem	KUS	15,00000	3 840,00	57 600,00
42	749101510		stojan na kola - na 3 kola, kov 850 x 470 x 470 cm Zařízení městského mobiliáře stojan na kola pro 3 stání, rozměry 850 x 470 x 470 mm.	KUS	7,00000	4 035,00	28 245,00
29	911121111		Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu vč.materiálu Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	M	22,00000	1 200,00	26 400,00
30	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého též značky	M	6,00000	288,00	1 728,00
34	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého též značky	M	37,00000	288,00	10 656,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0688a/18 Bezbariérové úpravy města Kyjov, trasa Městská knihovna- vlakové nádraží
Objekt: SO 102 Chodník Kyjov
Rozpočet: SO 102 Chodník Kyjov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	935113111		Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm vč.materiálu Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm vč.materiálu, zatížení B125 bez spádu dna $A=4,00000$ [A] Součet $A=4,00000$ [B]	M	27,00000	2 540,00	68 580,00
37	936104213		Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby	KUS	15,00000	420,00	6 300,00
39	936124113		Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	KUS	12,00000	510,00	6 120,00
41	936174311		Montáž stojanu na kola do 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol	KUS	7,00000	615,00	4 305,00
43	966001212		Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	KUS	12,00000	180,00	2 160,00
44	966001311		Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	KUS	15,00000	330,00	4 950,00
45	966001411		Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby Odstranění stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby	KUS	7,00000	190,00	1 330,00
46	966008221		Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm	M	23,00000	113,00	2 599,00
47	976071111		Vybourání kovových madel a zábradlí Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	M	23,20000	195,00	4 524,00
48	979071121		Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	M2	25,30000	32,00	809,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0688a/18 Bezbariérové úpravy města Kyjov, trasa Městská knihovna- vlakové nádraží
Objekt: SO 102 Chodník Kyjov
Rozpočet: SO 102 Chodník Kyjov

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžkým předláždění2,5,3				
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				390 077,60
997		Přesun sutě				
49 997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	324,76400	38,00	12 341,03
50 997013509		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	3 897,16800	8,00	31 177,34
51 997221815		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km $324,764 \cdot 12 = 3 897,1680$ [A] Součet	T	198,09000	180,00	35 656,20
52 997221855		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	T	123,77500	165,00	20 422,88
997		Přesun sutě				99 597,45
998		Přesun hmot				
53 998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	124,76100	3,00	374,28
998		Přesun hmot				374,28



Aspe

Firma: PORR a.s.

Strana: 11

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0688a/18 Bezbariérové úpravy města Kyjov, trasa Městská knihovna- vlakové nádraží
Objekt: SO 102 Chodník Kyjov
Rozpočet: SO 102 Chodník Kyjov

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						1 215 628,60



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0688a/18 Bezbariérové úpravy města Kyjov, trasa Městská knihovna- vlakové nádraží

Objekt: SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce

Rozpočet: SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 586 027,64 Kč

Cena celková: 586 027,64 Kč

DPH: 123 065,80 Kč

Cena s daní: 709 093,44 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 586 027,64 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0688a/18 Bezbariérové úpravy města Kyjov, trasa Městská knihovna- vlakové nádraží
Objekt: SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce
Rozpočet: SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 jámy pro protlak4*(2*2*2)	m3	32,00000	122,00	3 904,00
2	122201109		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	32,00000	5,00	160,00
3	131201101		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 základy sloupů VO13*(0,8*0,8*2)	m3	16,64000	377,00	6 273,28
4	131201109		Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	16,64000	31,00	515,84
5	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 hloubení rýhy pro kabel VO106,5*0,5*0,3	m3	15,97500	239,00	3 818,03
6	132201109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	15,97500	5,00	79,88
7	141721113		Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4 vč.chráničky SN12 DN100 Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm 12,5+9=21.5000 [A] Součet	M	21,50000	1 305,00	28 057,50
8	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,64000	140,00	2 329,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0688a/18 Bezbariérové úpravy města Kyjov, trasa Městská knihovna- vlakové nádraží
Objekt: SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce
Rozpočet: SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odkopávky $32=32,00000$ [A] hloubení rýh= zásyp= obsyp= Součet $A+B+C+D=$				
9 162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m $16,58*3=49,7400$ [A] Součet	m3	49,74000	14,00	696,36
10 171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	m3	16,58000	18,00	298,44
11 171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) $16,58*1,8=29,8440$ [A] Součet	T	29,84400	165,00	4 924,26
12 174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách zásyp zeminou po protlaku $32=32,00000$ [A] Součet $A=32,00000$ [B]	m3	41,58500	158,00	6 570,43
13 175102101		Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4 vč.pře	m3	6,39000	338,00	2 159,82

97

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0688a/18 Bezbariérové úpravy města Kyjov, trasa Městská knihovna- vlakové nádraží
Objekt: SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce
Rozpočet: SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14 175102109		Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny obsyp chrániček 106,5*0,3*0,2	m3	6.39000	75,00	479,25
1	Zemní práce	Příplatek k obsypání potrubí při překopech inž sítí objemu do 10 m3 za prohození sypaniny Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny				60 266,69
2	Zakládání	15 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamennem neprokládaného tř. C 16/20 vč.dodání a osazení 3 stožárových pouzder základy VO16,64-(13*1,5*0,016)=16,32800 [A] Součet A=16,32800 [B]	m3	20,16800	3 195,00	64 436,76
2	Zakládání					64 436,76
3	Svislé a kompletní konstrukce	16 388995211 Chránička kabelů z trub PVC DN 80 Chránička kabelů z trub PVC do DN 80	M	106,50000	105,00	11 182,50
3	Svislé a kompletní konstrukce					11 182,50
46-M 33 460490012	Zemní práce při extr.mont.pracích	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	M	106,50000	17,00	1 810,50



Aspe
3.6.1.8

Firma: PORR a.s.

Strana: 5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0688a/18 Bezbariérové úpravy města Kyjov, trasa Městská knihovna- vlakové nádraží
Objekt: SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce
Rozpočet: SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46-M		Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm				1 810,50
		Zemní práce při extr.mont.pracích				
745		Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových				
24 341123160		kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm ²	M	223,60000	75,00	16 770,00
		Kabely silové s hliníkovým jádrem pro jmenovité napětí 750 V s PVC izolací a PVC pláštěm AYKY, TP PRAKAB 01/03 AYKY-J 4x16 RE				
23 745221292		Montáž vodičů Al izolovaných uložených v trubkách nebo lištách do 1 kV do 0,63 kg jmenovitě neuvedených	M	223,60000	14,00	3 130,40
		Montáž izolovaných vodičů hliníkových bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách do 1 kV zatažených jmenovitě neuvedených, hmotností do 0,63 kg				
745		Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových				19 900,40
748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				
28 316740710		stožár osvětlovací žárově zinkovaný - uliční	KUS	13,00000	15 450,00	200 850,00
		Stožáry osvětlovací silniční				
26 348444500		svítidlo venkovní LED výložníkové	KUS	14,00000	5 100,00	71 400,00
		Svítidla výložníková (50 W (LED))				
30 348444710		výložník délky do 4m	KUS	11,00000	4 050,00	44 550,00
		výložník dl.4m				
31 348444710R		výložník délky do 5m	KUS	2,00000	4 950,00	9 900,00
		výložník dl.5m				
25 748132300		Montáž svítidlo LED venkovní na výložník	KUS	14,00000	420,00	5 880,00
		Montáž svítidel se zapojením vodičů venkovních na výložník				
27 748719211		Montáž stožárů osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m	KUS	13,00000	2 850,00	37 050,00
		Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ostatních ocelových samostatně stojících, délky do 12 m				

49



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0688a/18 Bezbariérové úpravy města Kyjov, trasa Městská knihovna- vlakové nádraží
 Objekt: SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce
 Rozpočet: SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce


Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29 748721220		Montáž výložníků osvětlení jednoramenný sloupový přes 35 kg	KUS	13,00000	1 050,00	13 650,00
		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti přes 35 kg				
32 748R01		Demontáž stávajícího svítidla	KUS	1,00000	750,00	750,00
		Demontáž stávajícího svítidla				
748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				384 030,00
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
18 404441110		značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm	KUS	2,00000	1 455,00	2 910,00
		Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm FeZn NK reflexní tř.1 značka B131=1,00000 [A] Součet				
		A=1,00000 [B]				
19 404442300		značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm	KUS	11,00000	1 065,00	11 715,00
		Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, IJ4 500 x 500 mm FeZn značka P21=1,00000 [A] Součet				
		A=1,00000 [B]				
17 914111112		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	KUS	13,00000	85,00	1 105,00
		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy				
20 9999R01		Izolace plynovodu vč.dodání materiálů a zemních prací	M	18,00000	825,00	14 850,00
		Přezolování stávajícího plynovodního potrubí vč.dodání izolací,zemních prací a revize				
21 9999R02		Dodání a osazení půlenné PVC chráničky DN100	M	18,00000	345,00	6 210,00
		Dodání a osazení půlenné PVC chráničky DN100				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0688a/18 Bezbariérové úpravy města Kyjov, trasa Městská knihovna- vlakové nádraží
Objekt: SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce
Rozpočet: SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 790,00
998		Přesun hmot				
22 998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	36,93100	3,00	110,79
		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
998		Přesun hmot				110,79
VRN4		Inženýrská činnost				
34 044002000		Revize	kč	1,00000	7 500,00	7 500,00
		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize				
VRN4		Inženýrská činnost				7 500,00
Celkem:						586 027,64





Město KYJOV

Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov



sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující:

Dílo **nebude** plněno prostřednictvím poddodavatelů.



Město KYJOV

Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov



sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

SEZNAM PODDODAVATELŮ

kterými hodlá účastník plnit části veřejné zakázky podle § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

pro veřejnou zakázku:

„Bezbariérové úpravy města Kyjova - trasa Městská knihovna - vlakové nádraží“

Účastník:

Obchodní firma nebo název účastníka:	PORR a. s.
Sídlo nebo místo podnikání:	Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560

v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvádí následující:

Předmět veřejné zakázky ne bude plněn prostřednictvím poddodavatelů.			☒
Předmět veřejné zakázky bude podílem v _____ % a v částce _____,- Kč bez DPH plněn prostřednictvím těchto poddodavatelů:			☐
Číslo	Identifikační údaje poddodavatele	Popis části veřejné zakázky, kterou bude plnit poddodavatel, včetně uvedení podílu z celého předmětu plnění v % i částce v Kč bez DPH	
1	Název poddodavatele, adresa poddodavatele, IČO: , DIČ:	Textový popis, podíl v _____ %, podíl v _____,- Kč bez DPH.	
2	Název poddodavatele, adresa poddodavatele, IČO: , DIČ:	Textový popis, podíl v _____ %, podíl v _____,- Kč bez DPH.	
3	Název poddodavatele, adresa poddodavatele, IČO: , DIČ:	Textový popis, podíl v _____ %, podíl v _____,- Kč bez DPH.	
4	Název poddodavatele, adresa poddodavatele, IČO: , DIČ:	Textový popis, podíl v _____ %, podíl v _____,- Kč bez DPH.	
5	Název poddodavatele, adresa poddodavatele, IČO: , DIČ:	Textový popis, podíl v _____ %, podíl v _____,- Kč bez DPH.	

Pozn.: Zakrčíte pouze jednu variantu.

V Brně, dne 25.05.2018

ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Morava
(na základě plné moci)

vedoucí provozu Brno, úsek Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
(na základě plné moci)