

# JUNUS Bau s.r.o.

## Potvrzení objednávky

Dodavatel: **JUNUS Bau s.r.o.**

Objednavatel: **Základní škola a mateřská škola Aš,  
Okružní 57, okres Cheb, příspěvková organizace**

Rybniční 2875

Okružní 1580/57

352 01 Aš

352 01 Aš

IČO / DIČ: 02148340 CZ02148340

IČO / DIČ: 709 76 490 CZ 70976490

Tel.: 420354525610

Číslo rozp: **904**

Datum: **18.7.2018**

Plocha:

Náplň práce:

**Rekonstrukce podlahy-družina / PVC**

material:	plocha	cena/jedn.	sleva	DPH	celkem
Podlahový papír	15,1 m <sup>2</sup>	18	10	21	245 Kč
Podložka protihluk Mirelon 3mm	15,1 m <sup>2</sup>	11	10	21	149 Kč
MFP DTD perodrážka 22 mm	9 ks	396	10	21	3 208 Kč
Spojovací materiál	100 ks	1	10	21	90 Kč
Mont.pěna-náplň	1 ks	194	10	21	175 Kč
Stěrka opravná-PCI DIS 44	7,5 m <sup>2</sup>	175	10	21	1 181 Kč
Lepidlo UZIN KE 418 - lepení PVC, koberce	15,1 m <sup>2</sup>	35	10	21	476 Kč
Lino PVC - Flexar	25,2 m <sup>2</sup>	303	10	21	6 872 Kč
Svařovací šňůra	12 bm	9	10	21	97 Kč
Lišta DÖLLKEN C60 TOP 2,5m	18 bm	87	10	21	1 409 Kč
Tuba-lepidlo Mamut	2 ks	180	10	21	324 Kč
xx	0	0	0	21	0 Kč
Podlahový papír	30,6 m <sup>2</sup>	18	10	21	496 Kč
Podložka protihluk Mirelon 3mm	30,6 m <sup>2</sup>	11	10	21	303 Kč
MFP DTD perodrážka 22 mm	18 ks	396	10	21	6 415 Kč
Spojovací materiál	200 ks	1	10	21	180 Kč
Mont.pěna-náplň	1 ks	194	10	21	175 Kč
Lepidlo UZIN KE 418 - lepení PVC, koberce	30,6 m <sup>2</sup>	35	10	21	964 Kč
Lino PVC - Flexar	37,6 m <sup>2</sup>	303	10	21	10 254 Kč
Svařovací šňůra	5 bm	9	10	21	41 Kč
Lišta DÖLLKEN C60 TOP 2,5m	23 bm	87	10	21	1 801 Kč
Tuba-lepidlo Mamut	4 ks	180	10	21	648 Kč

# JUNUS Bau s.r.o.

## Potvrzení objednávky

Dodavatel: **JUNUS Bau s.r.o.**

Rybniční 2875

352 01 Aš

IČO / DIČ: 02148340 CZ02148340

Objednavatel: **Základní škola a mateřská škola Aš,  
Okružní 57, okres Cheb, příspěvková organizace**

Okružní 1580/57

352 01 Aš

IČO / DIČ: 709 76 490 CZ 70976490

Tel.: 420354525610

Číslo rozp: **904**

Datum: **18.7.2018**

Plocha:

Náplň práce:

**Rekonstrukce podlahy-družina / PVC**

material:	plocha	cena/jedn.	sleva	DPH	celkem
<b>Materiál:</b>					<b>35 501 Kč</b>
<b>Práce:</b>					<b>18 265 Kč</b>
<b>Celkem práce a materiál bez DPH:</b>					<b>53 766 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>					<b>11 291 Kč</b>
<b>Celkem s DPH:</b>					<b>65 057 Kč</b>

Vypracoval: *Marek Nushart*