



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64018017 Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2018/1012/0193
smlouva objednatele: S 640 036 600 18

Objednávka č.: 9

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a Technologický postup
9	25.7.2018 - 31.12.2018	1071 Jičín - Turnov	Oprava rozbité římsy propustku v km 20,320 po havárii -	ne	ne

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 25.7.2018

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019

Dílní objednávka č.9 Oprava rozbité římsy propustku v km 20,320 po havárii - škodní událost

Traťový úsek: Jičín - Turnov

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Místo: Borek pod Troskami

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
----	----------------------	-------------	-------	----	-----------------

1 Zemní práce

1	48	122212509	Příplatek k odkopávkám pro železnice ručně v hornině tř. 3 za lepivost	m3	2,600
2	54	132202601	Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 600 mm ručně zapažených i nezapažených hloubky do 1,5 m, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní pro	m3	2,600
3	56	151203101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	2,880
4	57	151203111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	2,880
5	59	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	2,600
6	60	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	2,600
7	61	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,600
8	62	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	80,280
9	44	171203113	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:1	m3	1,200
10	69	182201101	Svahování násypů	m2	6,000
11	40	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	6,000

3 Svislé a kompletní konstrukce

12	99	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB - dobetonávky pro uložení římsy	m3	0,158
13	100	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	0,480
14	101	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	0,480
15	103	389381119	Doplňková betonáž a bednění malého rozsahu uzavírací nebo petlicové spáry dílců	m3	0,200

4 Vodorovné konstrukce

16	114	429173111	Přizvednutí a spuštění kcí hmotnosti do 10 t	t	0,810
----	-----	-----------	--	---	-------

5 Komunikace pozemní

17	123	511532111	Kolejové lože se zhutněním z kameniva hrubého drceného	m3	2,600
----	-----	-----------	--	----	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18	170	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,780
----	-----	-----------	--	----	-------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

19	178	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	4,500
20	269	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	0,800

21	198	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	0,240
22	203	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	0,720
23	208	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,450
24		966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	8,000
25	216	975024141	Zřízení podepření uvolněného zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou	m2	2,000
26	217	975024241	Odstranění podepření uvolněného zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou	m2	2,000
27	243	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	2,000
28	248	985223210	Přezdivování kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,720
29	249	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	2,000
30	251	985231191	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru	m2	2,000
31	260	985311115	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	1,830

99 Přesun hmot a manipulace se suti

32	304	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,125
33	294	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1,125
34	295	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	22,500
35	296	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,125
36	291	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	6,820
37	293	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	6,820

Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad

D2 50 tis. Kč

38	379	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
39	383	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
40	381	070001000.R1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	

HSV Práce a dodávky HSV

997 Přesun sutě

41		997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	7,476
----	--	-----------	--	---	-------

N01 Nepojmenovaný díl

42	364	HZS1301.R	Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka	hod	8,000
----	-----	-----------	--	-----	-------

Celkem

souhlasí za objednatele: dne 25. 7. 2018

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **90096**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 974c23e5-b292-440c-978b-7cab5458a978

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **30.07.2018 13:25:01**



6ade6fba-c33d-41b1-b8e1-080508024974