



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové  
U Fotochemy 259  
501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64018017 Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019**  
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.  
smlouva zhotovitele: 2018/1012/0193  
smlouva objednatele: S 640 036 600 18

Objednávka č.: 10

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a Technologický postup
10	30.7.2018 - 31.12.2018	2011 Svitavy - Žďárec u Skutče	Zatrubnění propusku v km 34,960	6.-20.8.	Ano

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 30.7.2018

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019

Dílčí objednávka č.10 Zatrubnění propusku v km 34,960

Traťový úsek: Svitavy - Žďárec u Skutče

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Místo: Pustá Kamenice

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

## 1 Zemní práce

1	1	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	15,000
2	41	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	15,000
3	76	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	13,000
4	74	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	10,000
5		119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000
6		121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	8,000
7	49	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	15,000
8	56	151203101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	24,000
9	57	151203111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	24,000
10	61	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	27,000
11	62	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	270,000
12	63	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	27,000
13	66	174111311	Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	30,000
14		181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	23,000
15		181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	36,500
16	67	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	22,000
17		00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,330
18	69	182201101	Svahování násypů	m2	52,000
19	68	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	22,000

## 5 Komunikace pozemní

20	123	511532111	Kolejové lože se zhutněním z kameniva hrubého drceného	m3	12,000
21	125	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	12,000
22		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	19,000
23	156	545341311	Výměna pražců dubových	kus	9,000
24	165	5909032010. R	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	hod	4,000

## 99 Přesun hmot a manipulace se sutí

25	303	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	31,176
----	-----	-----------	--	---	--------

26	306	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,200
27	294	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	31,176
28	295	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	592,344
29	298	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	31,176
30	298	997221111R	Vodorovná doprava kolejového lože	t	21,600
31	302	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	27,000
32	301	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	31,176
33	291	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	170,260

### Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby

#### D2 nad 50 tis. Kč

34	379	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
35	380	060001000.R1	Uzemní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
36	382	065002000.R1	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
37	383	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
38	373	9903209100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dop	kus	50,000

### Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce

#### D3

39	393	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000
40	390	0132440001	DSPS	soubor	1,000

#### D4 Materiály

41	394	583441690	štěrkodrt' frakce 0-32 (ŠDa) OTP ČD	t	54,000
42	395	583440050	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 třída BI OTP ČD	t	19,000

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 2 Zakládání

43		213311141	Polštáře ztuhlé pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	3,800
44	80	274313811	Základové pásy z betonu	m3	3,600
45		274313911	Základové pásy z betonu tř. C 30/37	m3	2,500

#### 4 Vodorovné konstrukce

46		429171124	Montáž přesýpaných konstrukcí z vlnitých plechů vlna do 200x55 mm rozpětí do 13 m obvod do 10 m	m	9,250
47		55314412	trouba ocelová flexibilní pozinkovaná s polymerovanou fólií z vlnitého plechu 800/2 mm	m	9,250
48		553144121	šikmý řez trouba ocelová flexibilní pozinkovaná s polymerovanou fólií z vlnitého plechu 800/2 mm	ks	2,000
49		553144122	spojovací prstavec trouba ocelová flexibilní pozinkovaná s polymerovanou fólií z vlnitého plechu 800/2 mm	ks	1,000
50		451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2	30,000
51	112	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	0,600
52	117	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy do 10 m2	m2	30,000

#### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

53		911381113R	Svodidlo mostní integrované betonové délky 4 m	m	8,000
54		59216009R	<i>svodidlo silniční betonové jednostranné průběžné 510x1000x4000mm - opotřebení 50%</i>	<i>m</i>	<i>8,000</i>
55		911381823	Odstranění silničního betonového svodidla délky 4 m výšky 1,0 m	m	8,000
56	176	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	22,000
57		69311017	<i>geotextilie tkaná PES 200/200kN/m</i>	<i>m2</i>	<i>24,200</i>
58		936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložení šablony do bednění	kus	1,000
59	179	938902203	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	m	100,000
60	205	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	14,500

**997 Přesun sutě**

61		997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	51,300
----	--	-----------	--	---	--------

**PSV Práce a dodávky PSV**

**711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**

62		7117860661	Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů	kus	2,000
----	--	------------	--	-----	-------

**783 Dokončovací práce - nátěry**

63		7839371511	Hydrofobizace dlažby	m2	30,000
----	--	------------	----------------------	----	--------

**M Práce a dodávky M**

**46-M Zemní práce při extr.mont.pracích**

64		460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,150
----	--	-----------	---	----	-------

**Celkem**

souhlasí za objednatele: dne 30. 7. 2018