

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O:	01	Vestavba výtahové šachty
R:	01	Vestavba výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	56 404,64						
1	131201209	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	15,77600	45,00	709,92		Vlastní	Indiv
2	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3	m3	15,77600	1 200,00	18 931,20		Vlastní	Indiv
		viz. výkres D1.1-3 : 2,9*3,2*1,7	15,78						
3	151101201	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	20,74000	120,00	2 488,80		Vlastní	Indiv
		viz. výkres D1.1-3 : 2,9*1,7*2	9,86						
		3,2*1,7*2	10,88						
4	151101211	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	20,74000	40,00	829,60		Vlastní	Indiv
5	161101501	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	15,77600	850,00	13 409,60		Vlastní	Indiv
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,77600	240,00	3 786,24		Vlastní	Indiv
7	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	15,77600	160,00	2 524,16		Vlastní	Indiv
8	162201210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	63,10400	140,00	8 834,56		Vlastní	Indiv
		15,776*4	63,1						
9	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	15,77600	180,00	2 839,68		Vlastní	Indiv
10	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	15,77600	130,00	2 050,88		Vlastní	Indiv
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	33 013,48						
11	273313511	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	0,92800	2 500,00	2 320,00		Vlastní	Indiv
		viz.výkres D1.1-3 : 2,9*3,2*0,1	0,93						
12	279321411	Železobeton základových zdí C 25/30	m3	4,62900	2 500,00	11 572,50		Vlastní	Indiv
		2,15*2,4*0,3	1,55						
		1,3*1,8*0,3*2	1,4						
		1,3*2,15*0,3*2	1,68						
13	279351105	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	15,86000	420,00	6 661,20		Vlastní	Indiv
		1,3*3,2	4,16						
		0,85*3,2	2,72						
		0,45*3,2	1,44						
		2,9*1,3	3,77						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O:	01	Vestavba výtahové šachty
R:	01	Vestavba výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,9*1,3		3,77					
14	279351106	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	15,86000	180,00	2 854,80		Vlastní	Indiv
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.							
15	279361821	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	0,29106	33 000,00	9 604,98		Vlastní	Indiv
		viz.výkres D1.2-02 : 0,291062		0,29					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				70 355,07			
16	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.10	t	0,34680	28 000,00	9 710,40		Vlastní	Indiv
		viz.výkres D1.1-10 :							
		2:np : 3*3,4*0,0085		0,09					
		3.NP : 3*3,4*0,0085		0,09					
		4.NP : 3*3,4*0,0085		0,09					
		5.NP : 3*3,4*0,0085		0,09					
17	342012322	Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RF 12,5mm, izolace tloušťky 80 mm, EI 45	m2	22,35100	950,00	21 233,45		Vlastní	Indiv
		2.NP : 0,685*3,1		2,12					
		4,91*3,1		15,22					
		4.NP : 0,435*3,1		1,35					
		0,9*3,1		2,79					
		0,28*3,1		0,87					
18	342248112	Příčky 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	18,16600	550,00	9 991,30		Vlastní	Indiv
		2.NP : 0,6*2*3,1		3,72					
		0,265*3,1		0,82					
		3.NP : 0,6*2*3,1		3,72					
		0,265*3,1		0,82					
		4.NP : 0,6*2*3,1		3,72					
		0,265*3,1		0,82					
		5.NP : 0,6*2*3,1		3,72					
		0,265*3,1		0,82					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O:	01	Vestavba výtahové šachty
R:	01	Vestavba výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	342255024	Příčky z desek tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	1,55000	480,00	744,00		Vlastní	Indiv
2.NP : 0,5*3,1				1,55					
20	3-02	Ocelová konstrukce pro opláštění výtahové šachty	t	1,02414	28 000,00	28 675,92		Vlastní	Indiv
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	166 208,00						
21	413941123	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22, včetně dodávky profilu U č. 14	t	0,80800	26 000,00	21 008,00		Vlastní	Indiv
viz. výkres D1.1-12 :									
1.NP - na ležato s koncovými přírubami : (1,95+1,95)*0,016				0,06					
podpěra stropního žebra : 3,1*2*0,016				0,1					
2.NP - na ležato s koncovými přírubami : (1,95+1,95)*0,016				0,06					
podpěra stropního žebra : 3,1*2*0,016				0,1					
3.NP - na ležato s koncovými přírubami : (1,95+1,95)*0,016				0,06					
podpěra stropního žebra : 3,1*2*0,016				0,1					
4.NP - na ležato s koncovými přírubami : (1,95+1,95)*0,016				0,06					
podpěra stropního žebra : 3,1*2*0,016				0,1					
5.NP - na ležato s koncovými přírubami : (1,95+1,95)*0,016				0,06					
podpěra stropního žebra : 3,1*2*0,016				0,1					
22	4-01	Širokopásmový akustický podhled	m2	132,00000	1 100,00	145 200,00		Vlastní	Indiv
učebna 402 : 132				132					
Díl: 784		Malby	12 256,80						
23	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	153,21000	20,00	3 064,20		Vlastní	Indiv
učebna 402 : 18,115*3*2				108,69					
7,42*3*2				44,52					
24	784-01	Malba omyvatelná bílá	m2	102,14000	70,00	7 149,80		Vlastní	Indiv
učebna 402 : 18,115*2*2				72,46					
7,42*2*2				29,68					
25	784195212	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	51,07000	40,00	2 042,80		Vlastní	Indiv
učebna 402 : 18,115*1*2				36,23					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O:	01	Vestavba výtahové šachty
R:	01	Vestavba výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		7,42*1*2		14,84					
Díl: 776		Podlahy povlakové				136 950,00			
26	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	132,00000	70,00	9 240,00		Vlastní	Indiv
		učebna 402 : 132		132					
27	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	132,00000	220,00	29 040,00		Vlastní	Indiv
		učebna 402 : 132		132					
28	28410153R01	Dodávka PVC dle výběru investora	m2	151,80000	650,00	98 670,00		Vlastní	Indiv
		učebna 402 : 132*1,15		151,8					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				50 000,00			
29	3-01	Dočasné prachotěsné příčky z SKD	m2	100,00000	500,00	50 000,00		Vlastní	Indiv
		5*20		100					
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				9 076,42			
30	611421231	Oprava omítky stropu po vybourání příček	m2	4,71000	500,00	2 355,00		Vlastní	Indiv
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		2.NP : 7,42*0,5		3,71					
		4.NP : 2*0,5		1					
31	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	18,16600	250,00	4 541,50		Vlastní	Indiv
32	612481113	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím - na keramické zdivo	m2	18,16600	120,00	2 179,92		Vlastní	Indiv
Díl: 64		Výplně otvorů				7 700,00			
33	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	7,00000	1 100,00	7 700,00		Vlastní	Indiv
		2.NP : 1+1		2					
		3.NP : 1		1					
		4.NP : 1+1+1		3					
		5.NP : 1		1					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 445,00			
34	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	56,30000	150,00	8 445,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O:	01	Vestavba výtahové šachty
R:	01	Vestavba výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				36 800,00		
35	953981105	Chemické kotvy dodávka + montáž - pro ukotvení ocelových nosníků U 140	kus	160,00000	230,00	36 800,00		Vlastní	Indiv
Díl: 96			Bourání konstrukcí				9 491,32		
36	962031132	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	23,00200	90,00	2 070,18		Vlastní	Indiv
			2.NP : 7,42*3,1				23		
37	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	6,02460	600,00	3 614,76		Vlastní	Indiv
			1.NP : 2,8*2,85*0,1				0,8		
			2.NP : 2,81*3,1*0,6				5,23		
38	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	1,20640	1 310,00	1 580,38		Vlastní	Indiv
			viz. výkres D1.1-3 :						
			1.PP : 2,9*3,2*0,13				1,21		
39	966112820R00	Demontáž prosklených příček	m2	44,52000	50,00	2 226,00		Vlastní	Indiv
			učebna 402 : 7,42*3				22,26		
			7,42*3				22,26		
Díl: 97			Prorážení otvorů				25 840,00		
40	970241200	Výřezání otvoru pro výtahovou šachtu vč.stropního žebra	m	27,20000	950,00	25 840,00		Vlastní	Indiv
			viz.výkres D1.1-12 :						
			1.NP : 1,8+1,8+1,6+1,6				6,8		
			2.NP : 1,8+1,8+1,6+1,6				6,8		
			3.NP : 1,8+1,8+1,6+1,6				6,8		
			4.NP : 1,8+1,8+1,6+1,6				6,8		
Díl: 99			Staveništní přesun hmot				5 569,11		
41	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	20,62633	270,00	5 569,11		Vlastní	Indiv
Díl: M21-1			Silnoproud				114 960,48		
42	210101	16C-3 Jinstič modulární C16/3, 6kA	kus	1,00000	652,68	652,68		Vlastní	Indiv
43	210102	Demontáž osvětlení	kus	19,00000	78,40	1 489,60		Vlastní	Indiv
44	210103	Demontáž spínače osvětlení	kus	8,00000	29,40	235,20		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O:	01	Vestavba výtahové šachty
R:	01	Vestavba výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	210104	Demontáž zásuvek	kus	45,00000	39,20	1 764,00		Vlastní	Indiv
46	210105	Demontáž parapetní žlab 110x70	m	14,00000	29,40	411,60		Vlastní	Indiv
47	210106	Demontáž projektoru	kus	2,00000	68,60	137,20		Vlastní	Indiv
48	210107	Demontáž rozvaděč	kus	1,00000	196,00	196,00		Vlastní	Indiv
49	210108	Zpětná montáž osvětlení	kus	16,00000	147,00	2 352,00		Vlastní	Indiv
50	210109	Zpětná montáž spínače osvětlení	kus	6,00000	49,00	294,00		Vlastní	Indiv
51	210110	Zpětná montáž zásuvky	kus	44,00000	73,50	3 234,00		Vlastní	Indiv
52	210111	Zpětná montáž parapetního žlabu 110x70	m	14,00000	58,80	823,20		Vlastní	Indiv
53	210112	Zpětná montáž projektoru	kus	2,00000	137,20	274,40		Vlastní	Indiv
54	210113	Zpětná montáž rozvaděče	kus	1,00000	392,00	392,00		Vlastní	Indiv
55	210114	Trubka ohebná z PH pod omátku 1423/1 D23 mm	m	40,00000	34,43	1 377,10		Vlastní	Indiv
56	210115	Osazení hmoždinky do betonu HM10	kus	70,00000	18,37	1 285,56		Vlastní	Indiv
57	210116	Osazení hmoždinky do betonu HM8	kus	300,00000	16,50	4 950,96		Vlastní	Indiv
58	210117	Krabicová rozvodka IP 54 prázdná A8 75x75mm	kus	30,00000	58,27	1 748,12		Vlastní	Indiv
59	210118	Svorkovnice krabicová WAGO 273-102 4x1-2,5 mm2	kus	50,00000	18,59	929,53		Vlastní	Indiv
60	210119	Krabice přístrojová 1055-31 pod omítku	kus	15,00000	24,79	371,91		Vlastní	Indiv
61	210120	Krabice odbočná s víčkem se svorkovnicí KU68-1903 hloubka 42mm	kus	15,00000	124,09	1 861,31		Vlastní	Indiv
62	210121	Krabice odbočná s víčkem se svorkovnicí Abox 40	kus	4,00000	235,20	940,80		Vlastní	Indiv
63	210122	Krabice odbočná s víčkem se svorkovnicí Abox 60	kus	1,00000	274,40	274,40		Vlastní	Indiv
64	210123	Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství LHD40x20 hranatá	m	158,00000	89,32	14 112,12		Vlastní	Indiv
65	210124	Lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství LHD40x40 hranatá	m	40,00000	126,56	5 062,29		Vlastní	Indiv
66	210125	Lišta elektroinstalační vč. dílů a příslušenství EKD110x70 hranatá	m	18,00000	336,80	6 062,34		Vlastní	Indiv
67	210126	Lišta elektroinstalační vč. dílů a příslušenství EKD 120x40 hranatá	m	10,00000	290,74	2 907,37		Vlastní	Indiv
68	210127	Protipožární přepážky PROMAT-PROMASTO typ U stěnou 5x200x50	m2	0,50000	3 956,75	1 978,38		Vlastní	Indiv
69	210128	Kabel silový, izolace PVC CYKY-O 2x1,5 mm2	m	90,00000	17,38	1 563,79		Vlastní	Indiv
70	210129	Kabel silový, izolace PVC CYKY-J 3x1,5 mm2	m	230,00000	21,14	4 861,88		Vlastní	Indiv
71	210130	Kabel silový, izolace PVC CYKY-J 3x2,5 mm2	m	350,00000	35,39	12 385,73		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O:	01	Vestavba výtahové šachty
R:	01	Vestavba výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
72	210131	Kabel silový, izolace PVC CYKY-J 5x6 mm2	m	15,00000	75,97	1 139,54		Vlastní	Indiv
73	2101301	Kabel silový, izolace PVC CYKY-J 5x4 mm2	m	50,00000	75,81	3 790,64		Vlastní	Indiv
74	2101321	Vodič pro pospojování CY4 žlutozelený	m	20,00000	30,67	613,48		Vlastní	Indiv
75	210132	Vodič pro pospojování CY6 žlutozelený	m	65,00000	41,72	2 711,71		Vlastní	Indiv
76	210133	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou 5x4 mm2	kus	25,00000	75,01	1 875,23		Vlastní	Indiv
77	210134	Ukončení kabelů smršťovacích záklopkou 5x10 mm2	kus	3,00000	52,24	156,73		Vlastní	Indiv
78	210135	Ukončení vodičů na svorkovnici do 16mm2	kus	10,00000	14,51	145,14		Vlastní	Indiv
79	210136	Přístroje komplet provedení IP20 pod omítku spínač univerzál (1)	kus	2,00000	169,96	339,92		Vlastní	Indiv
80	210137	Přístroje komplet provedení IP20 pod omítku tlačítko (1/0)	kus	4,00000	193,31	773,26		Vlastní	Indiv
81	210138	Rámeček jednomístný 611101 barva bílá	kus	6,00000	11,76	70,56		Vlastní	Indiv
82	210139	Infraspínač osvětlení IP20, 10A/250V dosah 6-8m, 270 st. montáž 2,2 m	kus	1,00000	945,13	945,13		Vlastní	Indiv
83	210140	Montáž rozvodnic do 20kg	kus	1,00000	109,16	109,16		Vlastní	Indiv
84	210141	Svítlidla nouzová LED IP20, 2W nástěnné	kus	1,00000	1 263,61	1 263,61		Vlastní	Indiv
85	210142	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	12,00000	215,60	2 587,20		Vlastní	Indiv
86	210143	Zkušební provoz	hod	12,00000	215,60	2 587,20		Vlastní	Indiv
87	210144	Zaučení obsluhy	hod	4,00000	215,60	862,40		Vlastní	Indiv
88	210145	Zabezpečení pracoviště	hod	12,00000	215,60	2 587,20		Vlastní	Indiv
89	210146	Montáž	hod	20,00000	215,60	4 312,00		Vlastní	Indiv
90	210147	Další antikorozi ochrana	hod	4,00000	215,60	862,40		Vlastní	Indiv
91	210148	Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	hod	12,00000	215,60	2 587,20		Vlastní	Indiv
92	210149	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	12,00000	215,60	2 587,20		Vlastní	Indiv
93	210150	Podružný materiál	kus	1,00000	886,51	886,51		Vlastní	Indiv
94	210151	PPV pro silnoprúd	kpl	1,00000	6 237,59	6 237,59		Vlastní	Indiv
Díl: M21-2		Slaboprúd				43 621,31			
95	210201	Demontáž zásuvka datová	kus	10,00000	44,10	441,00		Vlastní	Indiv
96	210202	Demontáž pohybové čidlo EZS	kus	2,00000	58,80	117,60		Vlastní	Indiv
97	210203	Demontáž reproduktor	kus	2,00000	29,40	58,80		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O:	01	Vestavba výtahové šachty
R:	01	Vestavba výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
98	210204	Demontáž opticko kouřový detektor	kus	2,00000	29,40	58,80		Vlastní	Indiv
99	210205	Demontáž lišta 40x40	m	8,00000	24,50	196,00		Vlastní	Indiv
100	210206	Zpětná montáž zásuvka datová	kus	10,00000	83,30	833,00		Vlastní	Indiv
101	210207	Zpětná montáž pohybové čidlo EZS	kus	2,00000	117,60	235,20		Vlastní	Indiv
102	210208	Zpětná montáž reproduktor	kus	2,00000	58,80	117,60		Vlastní	Indiv
103	210209	Zpětná montáž opticko kouřový detektor	kus	2,00000	58,80	117,60		Vlastní	Indiv
104	210210	Trubka ohebná z PH pod omítku 1423/1 D23	m	30,00000	34,43	1 032,82		Vlastní	Indiv
105	210211	Lišta.kanál elektroinstalační LHD20x20 hranatá	m	30,00000	71,68	2 150,32		Vlastní	Indiv
106	210212	Lišta-kanál elektroinstalační LHD40x20 hranatá	m	25,00000	97,16	2 428,93		Vlastní	Indiv
107	210213	Lišta-kanál elektroistalační LHD40x40 hranatá	m	14,00000	126,56	1 771,80		Vlastní	Indiv
108	210214	Lišta-kanál elektroistalační EKD120x40 hranatá	m	10,00000	290,74	2 907,37		Vlastní	Indiv
109	210215	Sdělovací kabel 4P cat.6a Solar	m	500,00000	26,82	13 411,30		Vlastní	Indiv
110	210216	Forma kabel pres 0,5m na KAB do 10x2	kus	20,00000	166,65	3 332,98		Vlastní	Indiv
111	210217	Kabel sdělovací stíněný SYFKY 3x2x0,5	m	25,00000	17,39	434,63		Vlastní	Indiv
112	210218	Kabel telefonní vnitřní stíněný,izolace PVC/PVC J-Y (St) Y 1x2x0,8mm	m	35,00000	42,19	1 476,62		Vlastní	Indiv
113	210219	Protipožární přepážky vnitřní průchod stěnou 3x200x50	m2	0,30000	9 630,10	2 889,03		Vlastní	Indiv
114	210220	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení	hod	8,00000	215,60	1 724,80		Vlastní	Indiv
115	210221	Komplexní vyzkoušení	hod	8,00000	215,60	1 724,80		Vlastní	Indiv
116	210222	Připojené (odpojení) zařízení	hod	8,00000	215,60	1 724,80		Vlastní	Indiv
117	210223	Uvedení do provozu	hod	8,00000	215,60	1 724,80		Vlastní	Indiv
118	210224	Podružný materiál	kpl	1,00000	241,58	241,58		Vlastní	Indiv
119	210225	PPV pro slaboproud	kpl	1,00000	2 469,13	2 469,13		Vlastní	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě				3 320,57			
120	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	15,59125	25,00	389,78		Vlastní	Indiv
		1,3*1,8*2			4,68				
		1,3*2,15*2			5,59				
		1.PP : 2,15*2,475			5,32				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O:	01	Vestavba výtahové šachty
R:	01	Vestavba výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
121	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	15,59125	180,00	2 806,43		Vlastní	Indiv

10,27

10,27

1.PP : 2,15*2,475

5,32

122	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m	%	31,08900	4,00	124,36		Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				87 816,66			
123	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	7,00000	400,00	2 800,00		Vlastní	Indiv

2.NP : 1+1

2

3.NP : 1

1

4.NP : 1+1+1

3

5.NP : 1

1

124	766825821	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	10,00000	150,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	---	-----	----------	--------	----------	--	---------	-------

viz.D1.1-13 :

1.NP : 2

2

2.NP : 2

2

3.NP : 2

2

4.NP : 2

2

5.NP : 2

2

125	7660101	Doplnění parapetu po vybourané příčce 2.NP	kus	1,00000	600,00	600,00		Vlastní	Indiv
126	7660102	D+M vestavěné skříně 600x600x2400 police, plné dveře povrch bílý lak	kus	3,00000	16 000,00	48 000,00		Vlastní	Indiv

3.NP : 1

1

4.NP : 1

1

5.NP : 1

1

127	611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm, 16 dekorů	kus	5,00000	4 000,00	20 000,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------	-------

2.NP : 1+1

2

3.NP : 1

1

4.NP : 1

1

5.NP : 1

1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O:	01	Vestavba výtahové šachty
R:	01	Vestavba výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
128	61160603	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 80x197 bílé	kus	2,00000	6 600,00	13 200,00		Vlastní	Indiv

4.NP : 1+1

2

129	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	858,33000	2,00	1 716,66		Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické		1 409 836,01					
130	7670101	D+M výtahu viz.specifikace	kpl	1,00000	850 000,00	850 000,00		Vlastní	Indiv
131	7670102	Stěna výtahové šachty splňující mechanickou odolnost a akustickou neprůzvučnost dle PD	m2	121,11700	3 300,00	399 686,10		Vlastní	Indiv

1.NP : 2,235*3,1*2

13,86

2,045*3,1*2

12,68

2.NP : 1,8*3,1*2

11,16

1,92*3,1*2

11,9

3.NP : 1,8*3,1*2

11,16

2,045*3,1*2

12,68

4.NP : 1,8*3,1*2

11,16

2,045*3,1*2

12,68

5.NP : 1,8*3,1*2

11,16

2,045*3,1*2

12,68

132	7670103	D+M hliníkové prosklené stěny s dvoukřídlymi dveřmi viz.výkres D1.1-4 2800x2850 mm	kus	1,00000	120 000,00	120 000,00		Vlastní	Indiv
133	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	13 383,30250	3,00	40 149,91		Vlastní	Indiv
Díl: 776		Podlahy povlakové		19 730,86					
134	776101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	16,76800	200,00	3 353,60		Vlastní	Indiv

2.NP - po vybourané příčce : 7,42*0,4

2,97

u výtahu : 3,5*0,7

2,45

3.NP : 3,5*0,7

2,45

4.NP : 3,5*0,7

2,45

4*1

4

5.NP : 3,5*0,7

2,45

135	776101121	Provedení penetrace podkladu	m2	16,76800	15,00	251,52		Vlastní	Indiv
-----	-----------	------------------------------	----	----------	-------	--------	--	---------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O:	01	Vestavba výtahové šachty
R:	01	Vestavba výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.NP : 5,418		5,42					
		3.NP : 3,5*0,7		2,45					
		4.NP : 3,5*0,7		2,45					
		4*1		4					
		5.NP : 3,5*0,7		2,45					
136	776521100	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	16,76800	260,00	4 359,68		Vlastní	Indiv
		2.NP : 5,418		5,42					
		3.NP : 2,45		2,45					
		4.NP : 3,5*0,7		2,45					
		4*1		4					
		5.NP : 2,45		2,45					
137	2841030	Dodávka PVC dle původního	m2	19,28320	600,00	11 569,92		Vlastní	Indiv
		2.NP : 5,418*1,15		6,23					
		3.NP : 2,45*1,15		2,82					
		4.NP : 2,45*1,15		2,82					
		4*1,15		4,6					
		5.NP : 2,45*1,15		2,82					
138	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	196,14360	1,00	196,14		Vlastní	Indiv
Díl: 781		Obklady keramické				1 333,86			
139	781415015	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm, Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota)	m2	1,55000	420,00	651,00		Vlastní	Indiv
		2.NP : 0,5*3,1		1,55					
140	7810101	Dodávka obkladu dle původního	m2	1,78250	350,00	623,88		Vlastní	Indiv
		2.NP : 1,55*1,15		1,78					
141	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	11,79550	5,00	58,98		Vlastní	Indiv
Díl: 799		Ostatní				30 000,00			
142	7990101	Prachotěsné uzavření pracovního prostoru (každé podlaží)	kpl	5,00000	6 000,00	30 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				22 387,72			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O:	01	Vestavba výtahové šachty
R:	01	Vestavba výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
143	979082318	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	17,62813	130,00	2 291,66		Vlastní	Indiv

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

144	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	17,62813	110,00	1 939,09		Vlastní	Indiv
145	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	70,51254	15,00	1 057,69		Vlastní	Indiv
146	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,62813	420,00	7 403,81		Vlastní	Indiv
147	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	17,62813	190,00	3 349,34		Vlastní	Indiv

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.

148	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	70,51254	90,00	6 346,13		Vlastní	Indiv
-----	-----------	---	---	----------	-------	----------	--	---------	-------

Celkem						2 361 117,31			
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--