

Stavební rozpočet

Název stavby: **Hasičská zbrojnice Prosečská 4928 Jablonec nad Nisou** Doba výstavby: Objednatel:
 Druh stavby: Septik, filtr, kanalizace Začátek výstavby: 10.05.2018 Projektant:
 Lokalita: Proseč Konec výstavby: Zhotovitel:
 JKSO: Datum zpracování 10.05.2018 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		17	Konstrukce ze zemin				1 669,52		1,6700
1		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1	396,51	396,51	0,0000	0,0000
2		175200022RA0	Obsyp objektu štěrkopískem	m3	1	1 273,01	1 273,01	1,6700	1,6700
		18	Povrchové úpravy terénu				128,05		0,0000
3		181300012RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm	m2	1	128,05	128,05	0,0000	0,0000
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního sv)				6 594,00		11,3446
4		451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	6	1 099,00	6 594,00	1,8908	11,3446
		83	Potrubí z trub kameninových				111 853,88		50,9085
5		831350012RAC	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm	m	10	3 315,05	28 177,93	0,9094	9,0936
6		831350012RAA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm	m	46	2 140,05	83 675,96	0,9090	41,8149
		96	Bourání konstrukcí				13 270,00		2,8500
7		960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	1	13 270,00	13 270,00	2,8500	2,8500
		H27	Vedení trubní dálková a přípojna				121,00		0,0000
8		998276201R00	Přesun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem	t	1	121,00	121,00	0,0000	0,0000
		M115VD	Septik				32 500,00		0,0000
9		115VD	Septik BSCp - 1A válec samonosný pro EO 8		1	32 500,00	32 500,00	0,0000	0,0000
		M23	Montáže potrubí				3 729,99		0,0000
10		230170004R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200	sada	1	3 729,99	3 729,99	0,0000	0,0000
		M46	Zemní práce při montážích				260,50		0,0000
11		460570555R00	Zához rýhy 60/150 cm, hornina tř. 5, se zhutněním	m	1	260,50	260,50	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				2 929,01		0,0000
12		979095312R00	Naložení a složení sutí	t	1	938,00	938,00	0,0000	0,0000
13		979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	1	731,01	731,01	0,0000	0,0000
14		979091111R00	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	1	1 260,00	1 260,00	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				25 313,40		0,2450
15		28697781	Filtr pískový zemní ZF 5	kus	1	25 313,40	25 313,40	0,2450	0,2450

Celkové náklady: 198 369,35 Kč

Ladislav Rakovský
RENOVA - SEVERS
 Prádelňovo-povstání 64
 466 04 Jablonec nad Nisou
 IČO: 402 18 007, DIČ: CZ6005241461