MHMPXP8XXKYQ

Stejnopis č.: 2

SMLOUVA O DÍLO
č. DIL/35/03/004362/2018

Smluvní strany

1. Objednatel:

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IC: 00064581
DIC:CZ00064581
zastoupené: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
Číslo účtu: 27-5157998/6000

2. Zhotovitel

Energie – stavební a báňská a.s.
se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
adresa pro doručování: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol
zastoupená: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
číslo účtu: 1000141/0100
zápis: v OR, vedeném MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1399

I.
Předmět díla

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

1.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem : **Komunikace U Sloupu - Troja**.

1.3. Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace pro stavbu Komunikace U Sloupu Praha 8 – Troja vyhotovené MAT-PROJEKT s.r.o., Šarochova 94/6, 250 01 Brandýs nad Labem – St. Boleslav z 08/2011. Dílo

bude prováděno v souladu se zadávacími podmínkami pro veřejnou zakázku dle článku 1.2 této smlouvy a nabídkou zhotovitele ze dne 23. 02. 2018.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních.

1.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

1.5. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. 2.3. této smlouvy (lhůta pro provedení díla) pro předmět díla pravomocné kolaudační rozhodnutí popř. kolaudační souhlas.

II.
Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději prvý pracovní den po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla).

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 112 dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí popř. kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Do lhůty pro provedení díla se nezapočítává doba prodlení příslušného úřadu s vydáním kolaudačního rozhodnutí, pokud prodlení nebylo ani zčásti způsobeno zaviněním zhotovitele.

III.
Splnění díla

3.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí

řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy.

3.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části (t.j. dílčího plnění), a že dle ustanovení § 21 odst. 8 téhož zákona se dílčím plněním rozumí zdanitelné plnění, které se podle této smlouvy o dílo uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je smlouva uzavřena, přičemž dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě o dílo.

3.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla.

3.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít.

3.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

IV.
Cena díla

4.1. Cena díla činí : **13 623 084,31 Kč bez DPH** (slovy: třináct milionů šest set dvacet tři tisíc osmdesát čtyři korun českých třicet jeden haléřů)

2 860 847,71 Kč DPH v sazbě 21%

16 483 932,02 Kč s DPH (slovy: šestnáct milionů čtyři sta osmdesát tři tisíc devět set třicet dva korun českých dva haléře)

Podrobná specifikace ceny díla je přílohou této smlouvy (oceněný výkaz výměr)

4.2. Cena díla uvedená v odst. 4.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky zhotovitele. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 4.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny.

4.3. Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě.

V.
Platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k 28.dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH. DPH bude fakturováno v souladu se zákonem - práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být jako takové i fakturovány. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy. Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla včetně DPH. Zbývajících 10% celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po odstranění event. zjištěných vad či nedodělků díla.

5.2. Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.

5.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této smlouvě stanovený (stanovenou).

5.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

5.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

VI.
Podmínky provádění díla

6.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, pouze s písemným souhlasem objednatele.

6.2. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

6.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

6.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
a) předal objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontroloval předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
d) je seznámen s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

6.5. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

6.6. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

6.7 Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

6.8. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 6.7. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.
V případě dílčích plnění (pokud po předání dílčí části díla zhotovitelem a jejím převzetí objednatelem pokračuje zhotovitel v plnění dle této smlouvy) přebírá zhotovitel současně s podpisem dílčího protokolu, zpět do správy předmět vlastnictví objednatele, který je uvedený v předávacím protokolu jako dílčí plnění převzaté objednatelem. Tato správa trvá až do předání a převzetí poslední dílčí části díla.

6.9. Nebezpečí škody na objednatelem zhotoviteli předaných věcech (včetně stavby/staveb) nese zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.

6.10. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuelní skládka materiálu umístěna na pozemku v místě plnění;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám tak, že bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- veškeré instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy

montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;

- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů;
- po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla budou před předáním předmětu díla objednateli uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými;
- napojení vody a elektřiny bude provedeno v místě plnění;
- zhotovitel na své náklady obstará (na základě plné moci vystavené objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. obstará vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí popř. kolaudačního souhlasu pro předmět díla (stavbu), zajistí povolení potřebných záborů, vytýčení inženýrských sítí, osazení elektroměrů apod.;
- k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí popř. kolaudačního souhlasu pro předmět díla (stavbu) budou předloženy doklady o způsobu využití odpadů z bouracích prací a ze stavební činnosti nebo jejich odstranění s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Součástí požadovaných dokladů budou kopie evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;
- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních.

6.11. Technický dozor nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním propojenou

6.12. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání . Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky musí být minimálně **12 milionů Kč.**

6.13. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele a objednatel ji neposkytne ani v přiměřené lhůtě stanovené zhotovitelem, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel není oprávněn zajistit si náhradní plnění za účet objednatele.

VII.
Staveniště a stavební deník

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

7.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

7.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.

7.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 4.1. této smlouvy.

VIII.
Záruky a reklamace

8.1. Záruční doba je sjednána na dobu 24 měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce, a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel.

8.2. Záruční vadou není vada strojních a speciálních dodávek, u které zhotovitel prokáže, že byla způsobená nesprávnou odbornou údržbou a nesprávnou servisní údržbou takových strojních a speciálních dodávek.

8.3. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady do 10 (deseti) dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta.

8.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 8.3., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli-opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele-opravce. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

8.5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

IX.
Odstoupení od smlouvy

9.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) upozorněn.
Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

9.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

9.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

9.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy.

9.5. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 7 dnů a prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 7 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla (včetně dílčího termínu dle harmonogramu) delší 30 dnů a porušení článku 6.1, 6.2, 6.12 této smlouvy.

X.
Smluvní pokuty

10.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý, byť i jen započatý den prodlení. To platí rovněž pro případ prodlení zhotovitele s provedením dílčí části díla, tj. nesplněním kterékoli sjednané dílčí lhůty pro plnění zhotovitele, je-li taková lhůta uvedena v čl. II. této smlouvy.

10.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle článku 6.2 této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.

10.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. 3.1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.

10.4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 6.12 této smlouvy (pojištění odpovědnosti v požadovaném rozsahu), je povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za každý započatý měsíc trvání porušení této povinnosti.

10.5. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. VIII. odst. 8.3. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý, byť i jen započatý den prodlení.

10.6. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

11.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

11.4. Tato smlouva je vyhotovena v osmi vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží šest vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

11.5. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

11.6. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

11.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text.

11.8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

11.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

11.10. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel uvedl v nabídce podané v řízení dle článku I. odst. 2 této smlouvy informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

11.11.. Zhotovitel je povinen předložit seznam subdodavatelů dle § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění ve lhůtě stanovené tímto zákonem.

11.12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

11.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Přílohy:
č. 1 – oceněný výkaz výměr
č. 2 – harmonogram
č. 3 – kopie dokladu o pojištění odpovědnosti (bude doplněno při podpisu smlouvy)

V Praze dne 16 -07- 2018

za objednatele:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

.....

Ing. Jan Rak
ředitel odboru
hospodaření s majetkem

18 -07- 2018

za zhotovitele:

Energie - stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 3081
272 04 Kladno
(21)

.....

Ing. Zdeněk Osner, CSc.
předseda představenstva
Energie – stavební a báňská a.s.

Příloha č. 1

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20170002** **Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Energie - stavební a báňská a.s.**
Vašíčkova 3081
272 04 Kladno
IČO: **451 46 802**
DIČ: **CZ45146802**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 444 035,13
PSV			884 300,64
MON			829 748,54
Vedlejší náklady			670 000,00
Ostatní náklady			795 000,00
Celkem			**13 623 084,31**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**13 623 084,31** CZK
Základní DPH	**21** %	**2 860 847,71** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**16 483 932,02 CZK**

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele

_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	**Opěrné a zárubní zdi vč. terénnní situa**	**0**	**1 288 061**	**270 493**	**1 558 554**	**9**
1	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja -	0	1 288 061	270 493	1 558 554	9
10	**Přeložka veřejné komunikační sítě**	**0**	**92 055**	**19 332**	**111 387**	**1**
1	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja -	0	92 055	19 332	111 387	1
11	**Dešťová kanalizace - SO 01 - 301**	**0**	**2 203 085**	**462 648**	**2 665 733**	**16**
1	Dešťová kanalizace - SO 01 - 301	0	2 203 085	462 648	2 665 733	16
12	**Vedlejší a ostatní náklady**	**0**	**1 465 000**	**307 650**	**1 772 650**	**11**
1	Vedlejší a ostatní náklady	0	1 465 000	307 650	1 772 650	11
2	**Elektromontáže**	**0**	**409 928**	**86 085**	**496 013**	**3**
1	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja -	0	409 928	86 085	496 013	3
3	**Komunikace - objekt SO 01 - 101 věte**	**0**	**2 733 176**	**573 967**	**3 307 143**	**20**
1	Komunikace - objekt SO 01 - 101 větev ,	0	2 733 176	573 967	3 307 143	20
4	**Dopravní značení**	**0**	**14 314**	**3 006**	**17 320**	**0**
1	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja -	0	14 314	3 006	17 320	0
5	**Přípojka splaškové kanalizace**	**0**	**2 899 838**	**608 966**	**3 508 804**	**21**
1	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja -	0	2 899 838	608 966	3 508 804	21
6	**Přeložka STL plynovodu**	**0**	**597 055**	**125 382**	**722 436**	**4**
1	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja -	0	597 055	125 382	722 436	4
7	**Vodovodní řád**	**0**	**1 171 432**	**246 001**	**1 417 433**	**9**
1	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja -	0	1 171 432	246 001	1 417 433	9
8	**Doplnění veřejného osvětlení**	**0**	**226 479**	**47 561**	**274 039**	**2**
1	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja -	0	226 479	47 561	274 039	2
9	**Sadové úpravy**	**0**	**522 662**	**109 759**	**632 421**	**4**
1	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja -	0	522 662	109 759	632 421	4
Celkem za stavbu		0	13 623 084	2 860 848	16 483 932	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis rozpočtu: 1 - Dešťová kanalizace - SO 01 - 301
1. PREAMBULE

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven plně s povinnostmi zadavatele definovanými vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

Pro účely tohoto svazku zadávací dokumentace (platí i pro ostatní svazky) se rozumí:
a) Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i definici požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
b) Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace ne-zbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.
c) Ostatními náklady - ekonomicky nutné náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

d) Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
e) Profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám a který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.
f) Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

3. CENOVÁ SOUSTAVA

3.1. POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s., pro rok 2012 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Pro část 2 - 5 jsou pro popis použity pouze individuální položky.

3.2. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

3.3. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍCH POLO-ŽEK

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažená v cenové soustavě RTS, a.s.). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.

3.4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY INDIVIDUÁL-NÍCH POLOŽEK

Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky
4.4.1 Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.
4.4.2 Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto „doplňkové" náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto „doplňkové náklady žádný samostatný popis.

4. ZÁVAZNOST A ZMĚNA SOUPISU

4.1. ZÁVAZNOST SOUPISU

Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jaké-koliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo měnit jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.

4.2. KONTROLA SOUPISU

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před po-dáním nabídky.

4.3. ZMĚNA SOUPISU V PRŮBĚHU LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Pokud v důsledku žádostí dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde k jakékoliv změně předaného soupisu, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis příslušného stavebního objektu, popřípadě i soupis Ostatních a vedlejších nákladů. Tento nově předaný soupis nahradí v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis. Původní soupis příslušného stavebního objektu pozbývá předáním nového soupisu platnosti. Pro poskytování dodatečných informací k soupisu platí v celém rozsahu zákonná ustanoveni (lhůty a forma) vztahující se k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace k soupisu poskytne zadavatel z vlastního podnětu.

5. ELEKTRONICKÁ FORMA SOUPISU

5.1. ELEKTRONICKÁ FORMA SOUPISU

V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům i elektronickou formu soupisu včetně všech rekapitulací. Elektronická forma soupisu je ve formátu MS EXCEL.

5.2. ZPRACOVÁNÍ ELEKTRONICKÉ FORMY SOUPISU

Předaný formát MS EXCEL. Je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel dopl-ňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací bez zásahu dodavatele.

5.3. SW PRODUKTY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Všechny běžně užívané SW produkty umožňují transport položek ze souboru MS EXCEL do oceň-vacích programů a následně po výpočtu nabídkové ceny transport dat zpět do předaného formátu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s popsaným postupem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací ve formátu *.xml, což je formát sjednocující datovou větu pro všechny běžné SW produkty a jejíž obsah je popsán na webových stránkách MMR nebo Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

6.1. NABÍDKOVÁ CENA ZA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejších nákladů

6.2. VÝVOJ CEN STAVEBNÍCH PRACÍ A OSTATNÍ RIZIKA

V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce dodavatele musí dodavatel zohlednit i očekávaný vývoj cen v národním hospodářství (inflaci) a rovněž i očekávaný vývoj kurzů české měny vůči zahraničním měnám, a to zejména v případě, kdy součástí stavby jsou v soupise dodávky z jiných zemí.

6.3. POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu § 76 odstavec 3 zákona nebo nabídku vyřadit. Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

6.4. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

Některé položky stavebních prací popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb mají specifické obvyklé postupy výpočtu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí:

6.4.1. Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek .

6.4.2. Poplatky za uskladnění

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku". Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka „poplatek za skládku" nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku" soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu.

6.4.3. Vnitro staveništní přesun stavebního materiálu

Obecně platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem v rámci technologického prostoru, jehož velikost je popsána v dokumentech definujících podstatné a kvalitativní podmínky použité cenové soustavy. Zbývající nezbytný přesun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitro staveništní přesun stavebního materiálu. Podle obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této položky při použití běžných oceňovacích programů k výpočtu skutečné hmotnosti přemísťovaného stavebního materiálu podle hodnot hmotnosti v příslušných položkách. Množství měrných jednotek definované soupisem (položky jsou v soupisu v popise položky označeny jako „Přesun hmot") je neměnné. Dodavatel, pokud jeho oceňovací program dospěje k jiné tonáži vnitro staveništního přesunu hmot, musí zachovat množství popsané v soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, aby v rámci celkové ceny této položky byly vyjádřeny všechny náklady podle výpočtu dodavatele.
Vnitro staveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) bývá běžně dostupnými oce-ňovacími SW produkty počítán buď podle hmotnosti materiálu náležejícího ke konkrétnímu řemeslu nebo procentuálně z hodnoty nabízené ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V zájmu sjednocení obvyklých metod ocenění, ocení dodavatel přesun hmot u prací PSV vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

6.4.4. Příplatky za ztížené podmínky prací

V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.

6.5. STRUKTURA NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně a bude zpracována podle objektového členění stavby v rozsahu předaných soupisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho nabídkovou cenu v nabídce předloží souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena. V rámci cenových údajů dodavatel předloží:

a) Rekapitulaci celkové nabídkové ceny

b) položkové rozpočty na všechny stavební objekty a provozní soubory v požadovaném členění:

- Krycí list
- Rekapitulací stavebních dílů
- Položkovým soupisem

U těch soupisů, které nemají výše pospanou strukturu, předloží dodavatel položkový rozpočet v takové struktuře, jaká odpovídá předanému soupisu.

6.6. ZÁSADY PRO SESTAVENÍ POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Pod pojmem položkové rozpočty se rozumí oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, do nichž dodavatel doplní jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek a služeb a u každé položky vyjádří celkovou nabídkovou cenu položky odpovídající požadovanému počtu měrných jednotek. Pro předložení položkových rozpočtů dodavatelem v nabídce platí:

a) každý předaný soupis stavebních prací dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci zadávací dokumentace musí být v nabídce dodavatele prokázán položkovým rozpočtem

b) položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny v kterékoliv části položky jsou nepřípustné. Změna struktury či obsahu soupisu je nepřípustná.

c) veškeré cenové údaje musí být uvedeny v Kč, nabídkové jednotkové ceny položek stavebních prací, dodávek a služeb budou uvedeny nejvýše na dvě desetinná místa.

6.7. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady a to pro celou stavbu společně (obvykle procentuálním podílem z hodnoty stavebních prací, ale je na dodavateli jakým způsobem nebo metodou požadovanou položku ocení).

6.8. REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY

Pro dílčí část 1 veřejné zakázky předkládá zadavatel i rekapitulaci celkové nabídkové ceny, v jejímž rámci jsou požadovány dílčí ceny jednotlivých stavebních objektů a ostatních a vedlejších nákladů. Je povinností dodavatele předložit ve své nabídce i tuto oceněnou rekapitulaci celkové nabídkové ceny.

7. ELEKTRONICKÁ PODOBA CENOVÉ NABÍDKY

7.1. ELEKTRONICKÁ PODOBA CENOVÉ NABÍDKY

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena i v elektronické podobě. Elektronická podoba slouží k rychlému a přehlednému posouzení nabídkových cen z hlediska jejich obsahové úplnosti, tak jak ukládá zadavateli zákon (§76 odstavec 1 zákona).

7.2. FORMÁT ELEKTRONICKÉ PODOBY

Dodavatel předloží elektronickou podobu souhrnu dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena ve formátu shodném s formátem předaných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb.

7.3. NEPŘEDLOŽENÍ ELEKTRONICKÉ PODOBY CENOVÉ NABÍDKY

Pokud dodavatel elektronickou podobu souhrnu dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena v nabídce nepředloží, považuje se tato okolnost za úmyslné ztížení procesu posouzení nabídek a taková nabídka může být vyřazena.

8. DODATEČNÉ INFROMACE K SOUPISŮM STAVEBNÍCH PRACÍ

8.1. DODATEČNÉ INFORMACE K SOUPISŮM STAVEBNÍCH PRACÍ

Pro dodatečné informace k soupisům stavebních prací platí shodné podmínky jako podmínky stanovené zákonem pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

8.2. OBCHODNÍ NÁZVY OBSAŽENÉ V SOUPISECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje. Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.

Popis rozpočtu: 1 - Komunikace - objekt SO 01 - 101 větev A

1. PREAMBULE

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven plně s povinnostmi zadavatele definovanými vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

Pro účely tohoto svazku zadávací dokumentace (platí i pro ostatní svazky) se rozumí:
a) Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i definici požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
b) Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace ne-zbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.
c) Ostatními náklady - ekonomicky nutné náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

d) Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
e) Profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám a který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.
f) Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

3. CENOVÁ SOUSTAVA

3.1. POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s., pro rok 2012 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Pro část 2 - 5 jsou pro popis použity pouze individuální položky.

3.2. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

3.3. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍCH POLO-ŽEK

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažená v cenové soustavě RTS, a.s.). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.

3.4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY INDIVIDUÁL-NÍCH POLOŽEK

Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky
4.4.1 Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.
4.4.2 Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto „doplňkové" náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto „doplňkové náklady žádný samostatný popis.

4. ZÁVAZNOST A ZMĚNA SOUPISU

4.1. ZÁVAZNOST SOUPISU
Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jaké-koliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo měnit jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.

4.2. KONTROLA SOUPISU
Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před po-dáním nabídky.

4.3. ZMĚNA SOUPISU V PRŮBĚHU LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Pokud v důsledku žádostí dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde k jakékoliv změně předaného soupisu, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis příslušného stavebního objektu, popřípadě i soupis Ostatních a vedlejších nákladů. Tento nově předaný soupis nahradí v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis. Původní soupis příslušného stavebního objektu pozbývá předáním nového soupisu platnosti. Pro poskytování dodatečných informací k soupisu platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a forma) vztahující se k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace k soupisu poskytne zadavatel z vlastního podnětu.

5. ELEKTRONICKÁ FORMA SOUPISU

5.1. ELEKTRONICKÁ FORMA SOUPISU
V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům i elektronickou formu soupisu včetně všech rekapitulací. Elektronická forma soupisu je ve formátu MS EXCEL.

5.2. ZPRACOVÁNÍ ELEKTRONICKÉ FORMY SOUPISU
Předaný formát MS EXCEL. Je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel dopl-ňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací bez zásahu dodavatele.

5.3. SW PRODUKTY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Všechny běžně užívané SW produkty umožňují transport položek ze souboru MS EXCEL do oceň-vacích programů a následně po výpočtu nabídkové ceny transport dat zpět do předaného formátu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s popsaným postupem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací ve formátu *.xml, což je formát sjednocující datovou větu pro všechny běžné SW produkty a jejíž obsah je popsán na webových stránkách MMR nebo Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

6.1. NABÍDKOVÁ CENA ZA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejších nákladů

6.2. VÝVOJ CEN STAVEBNÍCH PRACÍ A OSTATNÍ RIZIKA

V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce dodavatele musí dodavatel zohlednit i očekávaný vývoj cen v národním hospodářství (inflaci) a rovněž i očekávaný vývoj kurzů české měny vůči zahraničním měnám, a to zejména v případě, kdy součásti stavby jsou v soupise dodávky z jiných zemí.

6.3. POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu § 76 odstavec 3 zákona nebo nabídku vyřadit. Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

6.4. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

Některé položky stavebních prací popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb mají specifické obvyklé postupy výpočtu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí:

6.4.1. Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek .

6.4.2. Poplatky za uskladnění

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku". Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka „poplatek za skládku" nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku" soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu.

6.4.3. Vnitro staveništní přesun stavebního materiálu

Obecně platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem v rámci technologického prostoru, jehož velikost je popsána v dokumentech definujících podstatné a kvalitativní podmínky použité cenové soustavy. Zbývající nezbytný přesun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitro staveništní přesun stavebního materiálu. Podle obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této položky při použití běžných oceňovacích programů k výpočtu skutečné hmotnosti přemísťovaného stavebního materiálu podle hodnot hmotnosti v příslušných položkách. Množství měrných jednotek definované soupisem (položky jsou v soupisu v popise položky označeny jako „Přesun hmot") je neměnné. Dodavatel, pokud jeho oceňovací program dospěje k jiné tonáži vnitro staveništního přesunu hmot, musí zachovat množství popsané v soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, aby v rámci celkové ceny této položky byly vyjádřeny všechny náklady podle výpočtu dodavatele.
Vnitro staveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) bývá běžně dostupnými oce-ňovacími SW produkty počítán buď podle hmotnosti materiálu náležejícího ke konkrétnímu řemeslu nebo procentuálně z hodnoty nabízené ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V zájmu sjednocení obvyklých metod ocenění, ocení dodavatel přesun hmot u prací PSV vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

6.4.4. Příplatky za ztížené podmínky prací

V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.

6.5. STRUKTURA NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně a bude zpracována podle objektového členění stavby v rozsahu předaných soupisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho nabídkovou cenu v nabídce předloží souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena. V rámci cenových údajů dodavatel předloží:
a) Rekapitulaci celkové nabídkové ceny
b) položkové rozpočty na všechny stavební objekty a provozní soubory v požadovaném členění:
- Krycí list
- Rekapitulací stavebních dílů
- Položkovým soupisem
U těch soupisů, které nemají výše pospanou strukturu, předloží dodavatel položkový rozpočet v takové struktuře, jaká odpovídá předanému soupisu.

6.6. ZÁSADY PRO SESTAVENÍ POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU
Pod pojmem položkové rozpočty se rozumí oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, do nichž dodavatel doplní jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek a služeb a u každé položky vyjádří celkovou nabídkovou cenu položky odpovídající požadovanému počtu měrných jednotek. Pro předložení položkových rozpočtů dodavatelem v nabídce platí:
a) každý předaný soupis stavebních prací dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci zadávací dokumentace musí být v nabídce dodavatele prokázán položkovým rozpočtem
b) položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny v kterékoliv části položky jsou nepřípustné. Změna struktury či obsahu soupisu je nepřípustná.
c) veškeré cenové údaje musí být uvedeny v Kč, nabídkové jednotkové ceny položek stavebních prací, dodávek a služeb budou uvedeny nejvýše na dvě desetinná místa.

6.7. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady a to pro celou stavbu společně (obvykle procentuálním podílem z hodnoty stavebních prací, ale je na dodavateli jakým způsobem nebo metodou požadovanou položku ocení).

6.8. REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY
Pro dílčí část 1 veřejné zakázky předkládá zadavatel i rekapitulaci celkové nabídkové ceny, v jejímž rámci jsou požadovány dílčí ceny jednotlivých stavebních objektů a ostatních a vedlejších nákladů. Je povinností dodavatele předložit ve své nabídce i tuto oceněnou rekapitulaci celkové nabídkové ceny.

7. ELEKTRONICKÁ PODOBA CENOVÉ NABÍDKY

7.1. ELEKTRONICKÁ PODOBA CENOVÉ NABÍDKY

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena i v elektronické podobě. Elektronická podoba slouží k rychlému a přehlednému posouzení nabídkových cen z hlediska jejich obsahové úplnosti, tak jak ukládá zadavateli zákon (§76 odstavec 1 zákona).

7.2. FORMÁT ELEKTRONICKÉ PODOBY

Dodavatel předloží elektronickou podobu souhrnu dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena ve formátu shodném s formátem předaných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb.

7.3. NEPŘEDLOŽENÍ ELEKTRONICKÉ PODOBY CENOVÉ NABÍDKY

Pokud dodavatel elektronickou podobu souhrnu dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena v nabídce nepředloží, považuje se tato okolnost za úmyslné ztížení procesu posouzení nabídek a taková nabídka může být vyřazena.

8. DODATEČNÉ INFROMACE K SOUPISŮM STAVEBNÍCH PRACÍ

8.1. DODATEČNÉ INFORMACE K SOUPISŮM STAVEBNÍCH PRACÍ

Pro dodatečné informace k soupisům stavebních prací platí shodné podmínky jako podmínky stanovené zákonem pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

8.2. OBCHODNÍ NÁZVY OBSAŽENÉ V SOUPISECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje. Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 664 915,65	42
12	Zemní práce -odkopávky a prokopávky	HSV			977,55	0
13	Zemní práce - hloubené vykopávky	HSV			38 124,80	0
15	Zemní práce - roubení	HSV			22 392,00	0
16	Zemní práce - přemístění výkopku	HSV			87 786,40	1
17	Zemní práce - konstrukce ze zemin	HSV			182 148,45	1
1A	Zemní práce - opěrné a zárubní zdi	HSV			336 035,58	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			89 695,36	1
27	Základy	HSV			68 731,51	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			29 529,17	0
33	Sloupy a pilíře,stožáry,stojky	HSV			85 238,21	1
3A	Svislé a kompletní konstrukce - opěrných zdí	HSV			385 315,14	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			35 241,47	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			1 067,71	0
5	Komunikace	HSV			847 160,75	6
711A	Vsakovací drén	HSV			111 155,22	1
8	Trubní vedení	HSV			1 505 813,70	11
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			86 153,93	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			96 267,89	1
90	Zemní práce	HSV			2 296,81	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			158 069,86	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			15 260,24	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			198 318,43	1
97	Skládkovné	HSV			17 947,50	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			151 587,27	1
H22	Staveništní přesun hmot	HSV			100 823,06	1
H27	Přesun hmot - vedení trubní dálková a přípojná	HSV			60 981,47	0
M58	Cementobetonové kryty komunikací	HSV			15 000,00	0

PDO	Přechodné dopravní značení	HSV			50 000,00	0
4A	Vodorovné konstrukce - terénní schodiště	PSV			23 912,58	0
723	Vnitřní plynovod	PSV			72 000,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			85 324,83	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			191 179,61	1
767A	Konstrukce zámečnické - oplocení	PSV			57 948,47	0
767B	Konstrukce zámečnické - ochranné zábradlí	PSV			85 230,19	1
767C	Konstrukce zámečnické - gabiony	PSV			367 120,96	3
783	Nátěry	PSV			1 584,00	0
M21	Elektromontáže	MON			206 658,60	2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			234 319,70	2
M229	Provádění překládky sítě	MON			92 055,00	1
M23	Montáže potrubí	MON			77 675,06	1
M46	Zemní práce při montážích	MON			219 040,18	2
VN	Vedlejší náklady	VN			670 000,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			795 000,00	6
Cena celkem					13 623 084,31	100

Položkový rozpočet

S:	20170002	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja
O:	1	Opěrné a zárubní zdi vč. terénnní situace
R:	1	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja - opěrné a zárubní zdí vč. terén.schodišť a oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1A		**Zemní práce - opěrné a zárubní zdi**				**336 035,58**		
1	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	141,75000	286,00	40 540,50	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno ve výkresové dokumentaci SO - 02 , Koordinační situace, příloha C.c						
2	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	46,49000	53,10	2 468,62	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Není uvedeno v projektové dokumentaci SO -02						
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	46,49000	9,10	423,06	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Není uvedeno v projektové dokumentaci SO-02						
4	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	141,75000	156,40	22 169,70	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Není uvedeno v projektové dokumentaci SO-02						
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	141,75000	460,80	65 318,40	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno ve výkresové dokumentaci SO-02 opěrných zdí OZZ1 a OZZ2, číslo přílohy F.1.1.-01 a zárubní zdí ZR1,						
6	460120082R00	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4	m3	69,95000	50,10	3 504,50	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno ve výkresové dokumentaci SO-02 opěrných zdí OZZ1 a OZZ2, číslo přílohy F.1.1.-01 a zárubní zdí ZR1,						
7	564861111MA1	Podsyp ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	31,37000	122,90	3 855,37	Vlastní	Indiv
		Uvedeno ve výkresové dokumentaci SO-02 , opěrných zdí OZZ1 a OZZ2, číslo přílohy F.1.1.-01 a zárubní zdí ZR1,						
8	121100002RA0	Sejmutí ornice a uložení na deponii	m3	141,75000	388,10	55 013,18	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						
9	139600013RA0	Ruční výkop v hornině 4	m3	141,75000	1 007,00	142 742,25	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno ve výkresové dokumentaci SO -02 opěrných zdí OZZ1 a OZZ2, číslo přílohy F.1.1.-01 a zárubní zdí ZR1,						
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**14 550,74**		
10	270311300MA1	Podkladní beton C12/15-bedněnipod opěrnou zeď	m3	5,63000	2 584,50	14 550,74	Vlastní	Indiv
		Není uvedeno v projektové dokumentaci SO -02						
Díl: 3A		**Svislé a kompletní konstrukce - opěrných zdí**				**385 315,14**		
11	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	139,00000	298,90	41 547,10	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Není uvedeno v projektové dokumenatci SO-02						
12	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	139,00000	112,70	15 665,30	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Není uvedeno v projektové dokumentaci SO-02						
13	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	7,41000	25 928,40	192 129,44	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno ve výkresové dokumentaci SO -02 opěrných zdí OZZ1 a OZZ2, číslo přílohy F.1.1.-01 a zárubní zdí ZR1,						
14	274326241MA1	Základová pás a opěrné zdi ŽB C30/37	m3	41,10000	3 239,90	133 159,89	Vlastní	URS 12/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci So-02 , výkres opěrných zdí OZ1 a OZ2, číslo příloha F.1.1-01						
15	283231431M	Fólie nopová tl. 1,0 mm 1,0x20 m,nopy 20 mm	m2	67,63000	41,60	2 813,41	Vlastní	RTS 14/ I
		Není uvedeno v projektové dokumentaci SO-02						
Díl: 97		**Skládkovné**				**17 947,50**		
16	979099115MA1	Skládkovné beton	t	3,75000	250,00	937,50	Vlastní	Indiv
		Není uvedeno v projektové dokumentaci						
17	997221855MA1	Skládkovné zemina	t	94,50000	180,00	17 010,00	Vlastní	Indiv
		Není uvedeno v projektové dokumentaci						
Díl: 4A		**Vodorovné konstrukce - terénní schodiště**				**23 912,58**		
18	430362021R00	Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari	t	0,13000	24 950,80	3 243,60	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO-02, výkres terénních schodišť , číslo přílohy F.1.1.-05						
19	783851230MA1	Nátěr uzavírací odolným vůči zimním posypovým směsím	m2	20,40000	277,40	5 658,96	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO-02, výkres terénních schodišť , číslo přílohy F.1.1.-05						
20	430320040MA1	Terénní schodiště z betonu C20/25 vč. bednění	m3	3,61000	4 157,90	15 010,02	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO-02, technická zpráva, číslo přílohy F.1.1.-00						
Díl: 767A		**Konstrukce zámečnické - oplocení**				**57 948,47**		
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,50000	70,50	105,75	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Není uvedeno v projektové dokumentaci, jde o zásyp po vybourání zabetonováných sloupků původnéího oplocení.						
22	767920220R00	Demontáž plotových ocelových sloupků	kus	33,00000	202,00	6 666,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
23	181951102ma1	Úprava pláně třídy 1-4 +zhutnění	m2	1,44000	9,30	13,39	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20170002	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja
O:	1	Opěrné a zárubní zdi vč. terénnní situace
R:	1	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja - opěrné a zárubní zdí vč. terén.schodišť a oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	389381001MA1	Zabetonování ocelových sloupků betonem C12/15, betonem třídy C 12/15	m3	0,72000	5 064,60	3 646,51	Vlastní	Indiv
25	460050602MA1	Výkop jam pro ocelové sloupky, ruční výkop jámy	m3	0,72000	860,20	619,34	Vlastní	Indiv
26	900100002RA0	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky	100 m	0,23000	91 889,70	21 134,63	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Není uvedeno v projektové dokumentaci						
27	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva	m	97,00000	230,90	22 397,30	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO-02, koordinační situace , číslo přílohy C.c						
28	962100033MA1	Bourání obetonování ocelových sloupků - ručně	m3	1,50000	2 243,70	3 365,55	Vlastní	Indiv
		Není uvedeno v projektové dokumentaci						
Díl: 767B		**Konstrukce zámečnické - ochranné zábradlí**				**85 230,19**		
29	767222130MA1	Montáž a dodávka zábradlí na terénním zábradlí	m	35,90000	2 374,10	85 230,19	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO-02, výkres terénních schodišť , číslo přílohy F.1.1.-06						
Díl: 767C		**Konstrukce zámečnické - gabiony**				**367 120,96**		
30	767R216215	Oplocení gabiony š.1000 mm, oko 100x50 mm	m2	85,12000	1 300,00	110 656,00	Vlastní	Indiv
31	553438027R	Síť gabionová PERM G okatost 100x50, 1000x1000 mm, 1 m2	kus	851,20000	233,30	198 584,96	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO-02,výkres zárubní zdíZR1, číslo přílohy F.1.1.-04						
32	58333688R	Kamenivo těžené hrubé, frakce 32-63 třída B	T	144,70000	400,00	57 880,00	RTS 17/ I	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO-02,výkres zárubní zdíZR1, číslo přílohy F.1.1.-04						
		Výměra : (85,1*1)*1,7 koeficient přepočtu						

Celkem	**1 288 061,16**

JKSO:

822.25 komunikace místní I. třídy

m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20170002	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja
O:	10	Přeložka veřejné komunikační sítě
R:	1	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja - přeložka veřejné komunikační sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M229		**Provádění překládky sítě**				**92 055,00**		
1	2109999999	Překládku sítě CETIn provádí firma CETIn , jako majitel sítěel. komunikace	kpl	1,00000	92 055,00	92 055,00	Vlastní	Indiv

Celkem	**92 055,00**

JKSO:

822.25 komunikace místní I. třídy

m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20170002	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja
O:	11	Dešťová kanalizace - SO 01 - 301
R:	1	Dešťová kanalizace - SO 01 - 301

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**1 736 676,08**		
1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	6,00000	242,00	1 452,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
2	119001402R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm	m	2,00000	380,00	760,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
3	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	16,00000	195,00	3 120,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
4	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	29,17600	377,00	10 999,35	RTS 17/ I	RTS 17/ I
5	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	5,54500	1 300,00	7 208,50	RTS 17/ I	RTS 17/ I
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	13,68800	1 007,00	13 783,82	RTS 17/ I	RTS 17/ I
7	144161111R00	Ražení šachet svislých do 15 m, h.1 suchá do 10 m2	m3	136,27200	3 100,00	422 443,20	RTS 17/ I	RTS 17/ I
8	151401201R00	Pažení stěn výkopu hnané, štětovnicemi, hl.do 4 m	m2	31,51100	500,00	15 755,50	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		doprava štětovnic na stavbu, zapatkování jeřábu, nastražení, zaberanění a dodávka štětovnic.						
9	151501902R00	Pažení hnané s ponecháním štětovnic - hl. do 8 m	m2	211,12000	3 500,00	738 920,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
10	151401211R00	Odstranění pažení stěn ze štětovnic,hnané,hl.do 4m	m2	31,51100	93,30	2 939,98	RTS 17/ I	RTS 17/ I
11	151301301R00	Rozepření stěn pažení - hnané - hl. do 4 m	m3	78,10000	57,70	4 506,37	RTS 17/ I	RTS 17/ I
12	151301311R00	Odstranění rozepření stěn - hnané - hl. do 4 m	m3	11,95700	15,10	180,55	RTS 17/ I	RTS 17/ I
13	154066111R00	Nosná typ. kons.štol z oc.rámů trvalá,200 m,suchá	kg	8 196,44800	56,40	462 279,67	RTS 17/ I	RTS 17/ I
14	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	294,87800	63,80	18 813,22	RTS 17/ I	RTS 17/ I
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	16,13200	227,00	3 661,96	RTS 17/ I	RTS 17/ I
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	161,32000	17,20	2 774,70	RTS 17/ I	RTS 17/ I
17	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	155,88600	54,30	8 464,61	RTS 17/ I	RTS 17/ I
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	155,50500	14,90	2 317,02	RTS 17/ I	RTS 17/ I
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	139,37300	79,50	11 080,15	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
20	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	1,86800	516,00	963,89	RTS 17/ I	RTS 17/ I
21	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	16,13200	206,00	3 323,19	RTS 17/ I	RTS 17/ I
22	58337332R	Štěrkopísek frakce 0-22 C	t	3,77400	246,00	928,40	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 27		**Základy**				**65 790,00**		
23	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	25,80000	2 550,00	65 790,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 33		**Sloupy a pilíře,stožáry,stojky**				**20 444,17**		
24	331351101RT1	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	41,16000	433,00	17 822,28	RTS 17/ I	RTS 17/ I
25	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	41,16000	63,70	2 621,89	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 45		**Podkladní a vedlejší konstrukce**				**1 067,71**		
26	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,18600	778,00	922,71	RTS 17/ I	RTS 17/ I
27	451311111R00	Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 10 cm	m2	0,50000	290,00	145,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 5		**Komunikace**				**7 778,70**		
28	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	5,60000	106,00	593,60	RTS 17/ I	RTS 17/ I
29	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	11,20000	171,00	1 915,20	RTS 17/ I	RTS 17/ I
30	565151111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm, plochy 101-200 m2	m2	5,60000	321,00	1 797,60	RTS 17/ I	RTS 17/ I
31	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	5,60000	17,60	98,56	RTS 17/ I	RTS 17/ I
32	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	9,90000	8,00	79,20	RTS 17/ I	RTS 17/ I
33	577112113RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm, plochy 101-200 m2	m2	9,90000	265,00	2 623,50	RTS 17/ I	RTS 17/ I
34	572581122VD	Vyspr trhlin pásek š 40mm tl 4mm	m	9,60000	69,90	671,04	Vlastní	indiv
Díl: 8		**Trubní vedení**				**72 353,40**		
35	831352121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	23,60000	189,00	4 460,40	RTS 17/ I	RTS 17/ I
36	837352221R00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	12,00000	194,00	2 328,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
37	837354111R00	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 200	kus	1,00000	1 450,00	1 450,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
38	837395121RT2	Výsek a montáž kamenin. odbočky na potrubí DN 400, včetně dodávky trouby DN 400 a odbočky DN 400/200	kus	3,00000	8 690,00	26 070,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
39	59710695R	Trouba kameninová hrdlová DN 200, l=2,50 m, FN 48, spojovací systém C	m	23,84100	683,00	16 283,40	RTS 17/ I	RTS 17/ I
40	59710947.AR	Koleno hrdlové 15° kamenina DN 200, FN 48, spojovací systém C	kus	4,06000	574,00	2 330,44	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový rozpočet

S:	20170002	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja
O:	11	Dešťová kanalizace - SO 01 - 301
R:	1	Dešťová kanalizace - SO 01 - 301

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	597109481R	Koleno hrdlové 30° kamenina DN 200, FN 48, spojovací systém C	kus	16,24000	574,00	9 321,76	RTS 17/ I	RTS 17/ I
42	59711563R	Odbočka 90° kamenina hrdlová 400/200 FN 80/32, spojovací systém C/F, délka 1,0 m	kus	3,04500	3 320,00	10 109,40	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 89		**Ostatní konstrukce na trubním vedení**				**78 422,93**		
43	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm	kus	2,00000	203,00	406,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
44	894423112R00	Osazení betonových dílců šachet - horské vpusti	kus	1,00000	7 850,00	7 850,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
45	895411111R00	Drenážní šachtice spadištní beton. Šs-40/1 do 1 m	kus	3,00000	2 150,00	6 450,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
46	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	1,00000	594,00	594,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
47	899211111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	3,00000	317,00	951,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
48	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	7,52600	2 730,00	20 545,98	RTS 17/ I	RTS 17/ I
49	55243095R	Mříž vtoková KM12P EUROPA D400 rovná 50/50, s pantem	kus	3,00000	4 260,00	12 780,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
50	55343910R	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	3,00000	1 230,00	3 690,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
51	59202VD	Vpusť horská prstenec HBV 65/127/20	kus	2,00000	1 705,00	3 410,00	Vlastní	Indiv
52	59203VD	Mříž kompozitní s rámeme PREFAGRID 60 C 250, 1200/600 mm	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00	Vlastní	Indiv
53	592238270R	Vpust horská HBV 65/127/150	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
54	59224304R	Skruž středová TBV-Q 6a/325 betonová, stavební výška 295 mm síla stěny 50 mm	kus	3,03000	357,00	1 081,71	RTS 17/ I	RTS 17/ I
55	59224305R	Skruž středová TBV-Q 6b/225 betonová, stavební výška 195 mm síla stěny 50 mm	kus	2,02000	269,00	543,38	RTS 17/ I	RTS 17/ I
56	59224309R	Skruž horní TBV-Q 5d/600 betonová , stavební výška 570 mm síla stěny 50 mm	kus	3,03000	592,00	1 793,76	RTS 17/ I	RTS 17/ I
57	59243200R	Díl spodní uliční vpusti TBV-Q 1d/380 výtok DN 200	kus	3,03000	570,00	1 727,10	RTS 17/ I	Indiv
Díl: 90		**Zemní práce**				**2 296,81**		
58	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	5,60000	152,00	851,20	RTS 17/ I	RTS 17/ I
59	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	4,00000	81,90	327,60	RTS 17/ I	RTS 17/ I
60	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,60000	71,10	540,36	RTS 17/ I	RTS 17/ I
61	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	30,98600	8,72	270,20	RTS 17/ I	RTS 17/ I
62	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,58400	39,10	61,93	RTS 17/ I	RTS 17/ I
63	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	1,58400	155,00	245,52	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**15 260,24**		
64	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	92,20800	29,00	2 674,03	RTS 17/ I	RTS 17/ I
65	943943291R00	Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	92,20800	1,95	180,73	RTS 17/ I	RTS 17/ I
66	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	184,41600	16,50	3 042,86	RTS 17/ I	RTS 17/ I
67	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	92,20800	31,60	2 913,77	RTS 17/ I	RTS 17/ I
68	943955141R00	Montáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél.	m2	57,12000	35,90	2 050,61	RTS 17/ I	RTS 17/ I
69	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	114,24000	25,50	2 913,12	RTS 17/ I	RTS 17/ I
70	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	57,12000	26,00	1 485,12	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: H27		**Přesun hmot - vedení trubní dálková a přípojná**				**60 981,47**		
71	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	143,14900	426,00	60 981,47	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Díl: PDO		**Přechodné dopravní značení**				**50 000,00**		
72	95003VD	Přechodné dopravní značení	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**92 013,32**		
73	767833100R00	Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi	m	18,20000	218,00	3 967,60	RTS 17/ I	RTS 17/ I
74	767834101R00	Montáž ochranného koše šroubováním	m	13,20000	124,00	1 636,80	RTS 17/ I	RTS 17/ I
75	767833291R00	Příplatek za montáž žebříků na ocel.konstrukci	m	18,20000	60,70	1 104,74	RTS 17/ I	RTS 17/ I
76	55301VD	Ochraný koš žebříku	kus	13,20000	1 500,00	19 800,00	Vlastní	Indiv
77	31186302R	Žebřík L 40 x 40 x 5 délka 1000 mm	kus	18,20000	3 500,00	63 700,00	RTS 17/ I	Indiv
78	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,02000	90 209,14	1 804,18	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Celkem	**2 203 084,83**

Položkový rozpočet

S:	20170002	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja
O:	11	Dešťová kanalizace - SO 01 - 301
R:	1	Dešťová kanalizace - SO 01 - 301

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
JKSO:								
	822.25	komunikace místní I. třídy						
	m2	kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí rekonstrukce a modernizace objektu s opravou						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20170002	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja
O:	12	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**670 000,00**		
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00	RTS 17/ I	Indiv
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	RTS 17/ I	Indiv
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	380 000,00	380 000,00	RTS 17/ I	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	RTS 17/ I	Indiv
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00	RTS 17/ I	Indiv
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**795 000,00**		
6	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	RTS 17/ I	Indiv
		Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.						
7	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	180 000,00	180 000,00	RTS 17/ I	Indiv
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.						
8	00419M	Poplatky	kompl	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
		Poplatky k podzemním tratím 75mx30,- x 10 dní						
9	00511M	Geodetické práce realizace	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv
		Plán geometrický pro VBř do 200m vč. a zaměření trasy do 100 m						
10	005122010M	Příprava stavby	Soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00	Vlastní	Indiv
		DIo, DIR, inženýrská činnost						
11	00521 R	Staveniště	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	RTS 17/ I	Indiv
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.						
12	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 17/ I	Indiv
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
13	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	105 000,00	105 000,00	RTS 17/ I	Indiv
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
14	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	48 000,00	48 000,00	RTS 17/ I	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
15	0052141002M	Věcná břemena realizace	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
		Uzavření smlouvy na základě SSB a příprava vkladu do katastru a náhrady povinným						
16	00523 M	Geotechnický monitoring	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
17	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00	RTS 17/ I	Indiv
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
18	005231 M	Hlavní záchranná báňská služba	Soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
19	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 17/ I	Indiv
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
20	005241010M	Věcná břemena přípravy	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
		Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o VBř						

Celkem	**1 465 000,00**

JKSO:

822.25 komunikace místní I. třídy

Položkový rozpočet

S:	20170002	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja
O:	12	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	m2	kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí rekonstrukce a modernizace objektu s opravou						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20170002	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja
O:	2	Elektromontáže
R:	1	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja - elektromontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		**Elektromontáže**				**95 436,20**		
1	210001199MA1	Napojení na stávající zařízení	hod	6,00000	439,80	2 638,80	Vlastní	Indiv
2	210100256MA1	Ukončení kabelů do 4x185 mm2	kus	7,00000	272,60	1 908,20	Vlastní	Indiv
3	210901277MA1	Mtž silového kabelu AYKY-J 3x185+95 pevně	m	162,00000	79,20	12 830,40	Vlastní	Indiv
4	22033038MA1	Revize elektromontáže / technik a revizní zpráva /	kus	1,00000	15 073,20	15 073,20	Vlastní	Indiv
5	14100011M	Podružný materiál	kompl	1,00000	10 698,80	10 698,80	Vlastní	Indiv
		Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.						
6	21000019M	Dodávka ukončení kabelů do 4x185 mm2	kus	7,00000	94,30	660,10	Vlastní	Indiv
7	34113235M	Kabel silový AYKY -J 3 x 185+95 mm, pevně	m	162,00000	265,10	42 946,20	Vlastní	Indiv
8	34199119M	Dodávka KD 160 trubka UCOREX 160-6m	kus	9,00000	964,50	8 680,50	Vlastní	Indiv
Díl: M22		**Montáž sdělovací a zabezp. techniky**				**234 146,40**		
9	220631318MA1	Skříně přípojkové pro připojení - kompaktní pilíř SS102/NKF1W	kus	6,00000	39 024,40	234 146,40	Vlastní	Indiv
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**80 345,79**		
10	460010001RT2	Vytýčení trasy nadzemního sděl.vedení u dráhy, délka trasy do 500 m	km	0,13000	6 406,10	832,79	RTS 17/ I	Indiv
11	460030071R00	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	10,00000	240,00	2 400,00	RTS 17/ I	Indiv
12	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	30,00000	201,00	6 030,00	RTS 17/ I	Indiv
13	460420022RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 10 cm	m	115,00000	56,60	6 509,00	RTS 16/ II	Indiv
14	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	80,00000	56,60	4 528,00	RTS 17/ I	Indiv
15	460200163MA1	Výkop kabelové rýhy 40/80 cm hor.3	m	115,00000	393,20	45 218,00	Vlastní	Indiv
16	460560153MA1	Zához rýhy 40/80 cm, hornina třídy 3	m	115,00000	88,00	10 120,00	Vlastní	Indiv
17	59213430M	Krycí deska plastová 170x1000/2, 50x23x6 cm	kus	110,00000	42,80	4 708,00	Vlastní	Indiv

Celkem	**409 928,39**

JKSO:

822.25 komunikace místní I. třídy

m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20170002	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja
O:	3	Komunikace - objekt SO 01 - 101 větev A
R:	1	Komunikace - objekt SO 01 - 101 větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**1 282 881,17**		
1	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	172,00000	331,00	56 932,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	67,00000	33,50	2 244,50	RTS 17/ I	RTS 17/ I
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	1 063,30000	127,00	135 039,10	RTS 17/ I	RTS 17/ I
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - na meziskládku	m3	1 221,15300	63,80	77 909,56	RTS 17/ I	RTS 17/ I
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 010,55300	227,00	229 395,53	RTS 17/ I	RTS 17/ I
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	10 105,52600	17,20	173 815,05	RTS 17/ I	RTS 17/ I
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1 221,15300	160,00	195 384,48	RTS 17/ I	RTS 17/ I
8	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	302,30000	51,60	15 598,68	RTS 17/ I	RTS 17/ I
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2 141,40600	14,90	31 906,95	RTS 17/ I	RTS 17/ I
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	736,00000	15,10	11 113,60	RTS 17/ I	RTS 17/ I
11	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	132,00000	40,10	5 293,20	RTS 17/ I	RTS 17/ I
12	182201101R00	Svahování násypů	m2	330,00000	34,90	11 517,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	973,55300	206,00	200 551,92	RTS 17/ I	RTS 17/ I
14	13901VD	Vrtání děr pro oplocení průměr 20 cm, hl. 80 cm	kus	22,00000	545,00	11 990,00	Vlastní	Indiv
15	58344155R	Štěrkodrtě frakce 0-22 B	t	428,24000	290,00	124 189,60	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 27		**Základy**				**2 941,51**		
16	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	250,00000	5,86	1 465,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
17	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,55300	2 670,00	1 476,51	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 33		**Sloupy a pilíře,stožáry,stojky**				**64 794,04**		
18	338171112R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet.C25/30	kus	22,00000	270,00	5 940,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
19	338920024R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm	m	13,00000	648,00	8 424,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
20	55342338R	Sloupek plotový průběžný komaxit 2150/38x1,5 mm	kus	22,00000	171,00	3 762,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
21	59228416R	Palisáda přírodní armov. Masiv 17,5x20x150 cm	kus	75,02900	622,00	46 668,04	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 5		**Komunikace**				**826 566,05**		
22	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	736,00000	279,00	205 344,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
23	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	741,00000	106,00	78 546,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
24	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	741,00000	139,00	102 999,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
25	577112113RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm, plochy 101-200 m2	m2	42,00000	265,00	11 130,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	5,00000	270,00	1 350,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
27	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	572,80000	222,00	127 161,60	RTS 17/ I	RTS 17/ I
28	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC - - přídlažba	m2	71,50000	292,00	20 878,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
29	592461711	Betonová přídlažba 250x125x100 mm	kus	2 310,88000	15,00	34 663,20	Vlastní	Indiv
30	59217505R	Obrubník Best MONO II půlka 50x15/12x25 cm, přírodní	kus	463,59000	98,90	45 849,05	RTS 17/ I	RTS 17/ I
31	59217510R	Obrubník Best LINEA II přírodní 100x8x25 cm	kus	20,30100	120,20	2 440,18	RTS 17/ I	RTS 17/ I
32	59245264R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8, povrch STANDARD	m2	6,86800	508,00	3 488,94	RTS 17/ I	RTS 17/ I
33	59245266R	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8, povrch STANDARD	m2	6,06000	368,00	2 230,08	RTS 17/ I	RTS 17/ I
34	59245307R	Dlažba BEST MOZAIK přírodní 10x10x8	m2	565,60000	335,00	189 476,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
35	59245308R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	5,05000	200,00	1 010,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 89		**Ostatní konstrukce na trubním vedení**				**7 731,00**		
36	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	4,00000	1 230,00	4 920,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
37	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	3,00000	937,00	2 811,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**142 212,06**		
38	914001112R00	Osazení dvojice sloupků dopr.značky vč. bet.zákl.	kus	2,00000	232,00	464,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
39	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	2,00000	805,00	1 610,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
40	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00000	177,00	354,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový rozpočet

S:	20170002	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja
O:	3	Komunikace - objekt SO 01 - 101 větev A
R:	1	Komunikace - objekt SO 01 - 101 větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	914002813R00	Osazení velkorozměrových značek, tabule 150x100 cm	kus	2,00000	4 030,00	8 060,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
42	914431111RT6	Osazení dopravního zrcadla na sloupek nebo konstr., včetně dodávky sloupku a zrcadla	kus	2,00000	6 550,00	13 100,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Včetně: - výkopu jámy pro sloupek nebo osazení nosné konstrukce do zdiva, - osazení sloupku a obetonování patky nebo zazdění nosné konstrukce do zdiva, - osazení a montáž zrcadlové části a zrcadla - odhozu zbylého výkopku na vzdálenost do 3 m.						
43	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	10,60500	202,00	2 142,21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
44	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	249,60000	186,00	46 425,60	RTS 17/ I	RTS 17/ I
45	95003VD	Přechodné dopravní značení - po dobu výstavby	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv
46	40445029.AR	Značka dopr příkazová C1-C14b 500 fól 1, EG 7letá	kus	1,00000	900,00	900,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
47	40445044.AR	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fól1,EG7letá	kus	1,00000	900,00	900,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
48	40445052.AR	Značka dopr inf IP14a-25b, 1000/1500 fól1, EG7letá	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
49	58380313R	Obrubník kamenný přímý OP2 30x20 cm	m	10,60500	1 250,00	13 256,25	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**198 318,43**		
50	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	160,00000	39,30	6 288,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
51	113107410R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	270,00000	17,80	4 806,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
52	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	110,00000	49,50	5 445,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
53	113151113R00	Frézž.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	21,00000	81,90	1 719,90	RTS 17/ I	RTS 17/ I
54	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	10,20000	83,80	854,76	RTS 17/ I	RTS 17/ I
55	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	10,50000	54,20	569,10	RTS 17/ I	RTS 17/ I
56	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	15,10000	71,10	1 073,61	RTS 17/ I	RTS 17/ I
57	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	11,00000	2 520,00	27 720,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
58	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	183,27700	39,10	7 166,13	RTS 17/ I	RTS 17/ I
59	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3 482,25700	8,72	30 365,28	RTS 17/ I	RTS 17/ I
60	762962820R00	Demontáž.oplocení z tyčoviny+příčníky+bet.sloupky	m	148,00000	95,20	14 089,60	RTS 17/ I	RTS 17/ I
61	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg - sloupků oplocení	kg	316,20000	18,70	5 912,94	RTS 17/ I	RTS 17/ I
62	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	67,60300	1 140,00	77 067,42	RTS 17/ I	Indiv
63	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	89,62600	125,00	11 203,25	RTS 17/ I	RTS 17/ I
64	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	26,04800	155,00	4 037,44	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: H22		**Staveništní přesun hmot**				**100 823,06**		
65	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 705,97400	59,10	100 823,06	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**85 324,83**		
66	762137121R00	Montáž oplocení z dílců, na sloupky	m2	100,80000	305,00	30 744,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
67	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	503,71000	4,13	2 080,83	RTS 17/ I	RTS 17/ I
68	61101VD	Dřevěný dílec oplocení 300/160, vč. nátěru	kus	21,00000	2 500,00	52 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: 783		**Nátěry**				**1 584,00**		
69	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	35,20000	45,00	1 584,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: M21		**Elektromontáže**				**20 000,00**		
70	210010125R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm	m	40,00000	180,00	7 200,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
71	00110VD	Chránička dělená KOPOHALF 110 mm- červená typ 06110/2	m	40,00000	320,00	12 800,00	Vlastní	Indiv

Celkem	**2 733 176,15**

JKSO:

822.25 komunikace místní I. třídy

m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový rozpočet

S:	20170002	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja
O:	3	Komunikace - objekt SO 01 - 101 větev A
R:	1	Komunikace - objekt SO 01 - 101 větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20170002	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja
O:	4	Dopravní značení
R:	1	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja - dopravní značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**14 129,00**		
1	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	4,00000	358,40	1 433,60	RTS 17/ I	Indiv
		Včetně:						
		- osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže,						
		- výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,						
		- zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou						
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě C.1.1.						
2	914511112MA1	Mtž sloupku doprav značekL3,5+patka	kus	2,00000	1 042,70	2 085,40	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO-01,v technické zprávě C.1.1.						
3	40445033.AR	Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fól 2, HIG10letá	kus	4,00000	1 380,00	5 520,00	RTS 17/ I	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO-01,v technické zprávě C.1.1.						
4	40445961R	Sloupek Al 60/5 hladký drážkový	m	7,00000	450,00	3 150,00	RTS 13/ II	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO-01,v technické zprávě C.1.1.						
5	40445962.AR	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	2,00000	970,00	1 940,00	RTS 13/ II	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO-01,v technické zprávě C.1.1.						
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**184,76**		
6	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1,24000	149,00	184,76	RTS 17/ I	RTS 14/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO-01,v technické zprávě C.1.1.						

Celkem	**14 313,76**

JKSO:

822.25	komunikace místní I. třídy
m2	kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí
	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20170002	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja
O:	5	Přípojka splaškové kanalizace
R:	1	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja - přípojka splaškové kanalizace provedená hornickým z

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**1 951 554,54**		
1	113107124R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	10,80000	458,10	4 947,48	RTS 15/ I	RTS 15/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2						
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	10,80000	137,80	1 488,24	RTS 15/ I	RTS 15/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2						
3	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	15,88000	605,20	9 610,58	RTS 12/ II	RTS 12/ II
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2						
4	142164111R00	Ražení ruční bez trh.,hor.1.suchá, 200 m, 4 m2	m3	17,98000	9 403,10	169 067,74	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2						
5	144161111R00	Ražení šachet svislých do 15 m, h.1 suchá do 10 m2	m3	157,39000	2 290,30	360 470,32	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2						
6	154063111R00	Pažení výrubu oc. pažnic., hor. suchá dl. do 200 m	m2	44,40000	1 889,90	83 911,56	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2						
7	161152111R00	Svislé přemístění rubaniny v hoře z hl. do 15 m	m3	25,17000	417,10	10 498,41	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2						
8	162301151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m	m3	355,85000	77,50	27 578,38	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2						
9	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	88,12000	257,00	22 646,84	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2						
10	163333511R00	Vodorovný přesun rubaniny v hoře do 200 m, suché	m3	25,17000	167,60	4 218,49	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2						
11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	141,81000	71,50	10 139,42	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2						
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	88,12000	15,00	1 321,80	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2						
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	141,81000	70,50	9 997,61	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2						
14	154065421MA1	Paž výr šachty oc paž 1 rok suchá	m2	257,70000	2 085,40	537 407,58	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2						
15	154065521U00	Odpaž výr šachty oc pažnice suchá	m2	257,70000	139,70	36 000,69	URS	URS 12/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2						
16	154067341MA1	Nosn atyp kce výs šachet oc mtž su	kg	9 534,00000	30,70	292 693,80	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2						
17	154067342MA1	Nosn atyp kce výs šachet oc dtž su	kg	9 534,00000	9,10	86 759,40	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2						
18	171201211MA1	Skládkovné zemina	t	140,99000	180,00	25 378,20	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2						
19	13388125M	Důlní ocelová výztuž K21	t	9,53400	27 000,00	257 418,00	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2						
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**75 144,62**		
20	216902111R00	Očištění základových spár nezapaženého dna štol	m2	22,20000	481,90	10 698,18	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2						
21	216905111MA1	Očištěn výrub šachet všech st ražno	m2	257,70000	215,20	55 457,04	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2						
22	216906111MA1	Očištěn nezapaž dna šachet	m2	18,26000	492,30	8 989,40	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2						
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**29 529,17**		
23	360318112R00	Betonáž dna štoly z betonu vodostav. V8 B 20	m3	4,44000	2 374,10	10 541,00	RTS 12/ II	RTS 12/ II
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č.						
24	369316111MA1	Výplň beton štola hor suchá -200m	m3	12,14000	1 564,10	18 988,17	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č.						
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**14 944,14**		
25	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	3,00000	122,00	366,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č.						

Položkový rozpočet

S:	20170002	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja
O:	5	Přípojka splaškové kanalizace
R:	1	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja - přípojka splaškové kanalizace provedená hornickým z

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	3,76000	2 346,10	8 821,34	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č.						
27	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	18,00000	255,10	4 591,80	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č.						
28	59224176R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	2,00000	375,00	750,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č.						
29	59224177R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,00000	415,00	415,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 8		**Trubní vedení**				**686 362,60**		
30	831352121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	19,57000	172,20	3 369,95	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
31	831262192R00	Příplatek za práce ve štole DN 100 - 400	m	19,57000	36,90	722,13	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
32	837352221R00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	6,00000	162,00	972,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
33	837395121R00	Výsek a montáž kamenin. odbočky na potrubí DN 400	kus	3,00000	7 401,50	22 204,50	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
34	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	37,00000	1 256,90	46 505,30	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
35	896211111R00	Spadiště kanal. z betonu jednod.,dno C25/30,DN 300	kus	3,00000	22 623,30	67 869,90	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
36	896290111R00	Příplatek za dalších 0,30 m výšky spadiště jednod.	kus	61,00000	4 208,10	256 694,10	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
37	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	3,00000	540,90	1 622,70	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
38	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	12,13000	2 513,70	30 491,18	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
39	899623192R00	Příplatek za práce ve štole, obetonování potrubí	m3	6,66000	98,70	657,34	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
40	851351131MA1	MTŽ po lit tl hr výk integ těsDN200	m	18,00000	173,20	3 117,60	Vlastní	URS 12/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
41	857351131MA1	MTŽ tv 1osa hr výk integ těs DN200	kus	15,00000	499,00	7 485,00	Vlastní	URS 12/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
42	857353131UMA1	MTŽ tv odb hrdl výk integ těs DN200	kus	3,00000	661,00	1 983,00	Vlastní	URS 12/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
43	28617452M	Přechody z litiny na kameninu DN200	kus	6,00000	742,00	4 452,00	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
44	28697176M	Těsnění k šachtovépro DN 1000	kus	27,00000	255,00	6 885,00	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
45	55241713R	Poklop samonivelační litinový DN 600 třída D400	kus	3,00000	2 980,00	8 940,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
46	552424551M	Kus čisticí DN 200, dl. 426 mm	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20170002	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja
O:	5	Přípojka splaškové kanalizace
R:	1	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja - přípojka splaškové kanalizace provedená hornickým z

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
47	5525117404M	Trouba kanal.lit. pozinková 6 m DN 200 mm	m	18,00000	2 317,00	41 706,00	Vlastní	RTS 14/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
48	55255818M	Příruba zaslepovací DN 200 mm	kus	3,00000	2 226,00	6 678,00	Vlastní	RTS 14/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
49	55258550M	Tvarovka hrdl.s přir.odb. MMA DN200/200 z tvárné litiny	kus	3,00000	10 117,00	30 351,00	Vlastní	RTS 14/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
50	55259474R	Koleno hrdlové MMK DN200/45°	kus	9,00000	5 186,00	46 674,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
51	592243534M	Konus šachetní TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	kus	3,00000	2 065,00	6 195,00	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
52	59224358.AR	Skruž šachetní betonová TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	3,00000	1 050,00	3 150,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
53	59224361M	Skruž šachetní betonová TBS-Q 1000/500/120 SP	kus	2,00000	1 620,00	3 240,00	Vlastní	RTS 14/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
54	59224364.M	Skruž šachetní betonová TBS-Q 1000/1000/120 SP	kus	19,00000	2 670,00	50 730,00	Vlastní	RTS 14/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
55	59710804.MA	Trouba kam. zkrác GE s těs syst C dl.250, DN200 mm	m	19,86000	665,00	13 206,90	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
56	59711557M	Odbočka kam. glazovaná jednoduchá kolmá DN400/200 L 100 cm spojovací systém C/F tř. 160/160	kus	3,00000	3 320,00	9 960,00	Vlastní	RTS 14/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**760,80**		
57	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00000	63,40	760,80	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**42 375,58**		
58	998255111R00	Přesun hmot pro šachty ražené, svislý do 75 m	t	140,43000	257,90	36 216,90	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
59	997221551MA1	Vodor dopr suť sypká -1km	t	8,00000	37,00	296,00	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
60	997221559MA1	Připl ZKD 1km suť sypká	t	72,03000	9,20	662,68	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
61	997221845MA1	Skládkovné asfaltové povrchy	t	8,00000	650,00	5 200,00	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**99 166,29**		
62	767833100R00	Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi	m	26,05000	193,60	5 043,28	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
63	767834102R00	Montáž ochranného koše svařováním	m	26,05000	129,40	3 370,87	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
64	767161111MA1	Mtž zábradlí rovné trubka zeď -20kg	m	29,80000	345,63	10 299,77	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20170002	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja
O:	5	Přípojka splaškové kanalizace
R:	1	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja - přípojka splaškové kanalizace provedená hornickým z

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
65	31686545M	Ocelový žebřík s ochranným košem a mezipidestou	m	26,05000	770,00	20 058,50	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						
66	55395100.AR	Zábradlí ocelové trubkové	m	29,80000	2 000,00	59 600,00	RTS 17/ I	RTS 14/ I
67	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	983,72420	0,81	793,87	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci v technické zprávě č. 3.6.1, situace č.3.6.2, vzorový řez uložení potrubí výkres č. 3.5, podélný řez přípojkami č. 3.4						

Celkem	**2 899 837,74**

JKSO:

822.25 komunikace místní I. třídy

m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20170002	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja
O:	6	Přeložka STL plynovodu
R:	1	Komunikace u Sloupu , Praha 8 - Troja - přeložka STL plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**279 259,57**		
1	113107124R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	98,36000	492,00	48 393,12	RTS 15/ I	RTS 15/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	147,54000	148,00	21 835,92	RTS 15/ I	RTS 15/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						
3	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	1,00000	228,00	228,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						
4	119001412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	6,00000	358,00	2 148,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						
5	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,00000	184,00	184,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						
6	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	4,00000	251,00	1 004,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						
7	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	23,04000	342,00	7 879,68	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						
8	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	78,69000	1 300,00	102 297,00	RTS 12/ II	RTS 12/ II
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						
9	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	295,08000	89,10	26 291,63	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	295,08000	15,20	4 485,22	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	78,69000	66,90	5 264,36	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	35,12000	370,00	12 994,40	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	35,12000	25,00	878,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	43,57000	108,00	4 705,56	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	25,29000	307,00	7 764,03	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						
16	171201211MA1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	56,19500	350,00	19 668,25	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						
17	58337306R	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B	T	47,28000	280,00	13 238,40	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**8 236,08**		
18	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	9,84000	837,00	8 236,08	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						
Díl: 8		**Trubní vedení**				**45 005,00**		
19	891211111R00	Montáž plynovodních uzávěrů v otevřeném výkopu DN 50	kus	1,00000	855,00	855,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						
20	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	6,00000	1 250,00	7 500,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						
21	879161111MA1	Montáž plynovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	6,00000	2 500,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						
22	891163111MA1	Montáž plynovodních ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	6,00000	444,00	2 664,00	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						
23	891181111MA1	Montáž plynovodních ventilů v otevřeném výkopu	kus	1,00000	444,00	444,00	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						
24	28655283M	Pas navrtávací 63x1"	kus	6,00000	2 110,00	12 660,00	Vlastní	Indiv
		Uvedeno v projektové dokumentaci SO -06 přeložka plynovodu , č. příloh 1-6						