

SoD č. 6/201

SMLOUVA O DÍLO č.

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: obec Rynholet

Se sídlem: nám. 1. máje 55, 270 62 Rynholet

IČ: 00244341

DIČ: CZ00244341

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Jaromír Dyntar, starosta obce, tel. +420 313572801, e-mail: jaromir.dyntar@post.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

, technický dozor investora, tel. + 420

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.

Se sídlem: Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

IČ: 27481107

DIČ: CZ27481107

Spisová značka: B 2454 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Zdislav Mazur, předseda představenstva, tel. +420 774662387, e-mail:

domistavcz@domistav.cz

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Antonín Ballada, vedoucí realizace, tel. +420 774662355, e-mail: ballada@domistav.cz

stavbyvedoucí:

Antonín Ballada, tel. +420 774662355, e-mail: ballada@domistav.cz

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 2125302001/5500

(dále jen zhotovitel)

Vymezení pojmů:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDI = technický dozor investora.

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)

**Sokolovna Rynholec - stavební úpravy a
přístavba**

a to na základě výsledků stejnojmenného zadávacího řízení.

Předmětem plnění veřejné zakázky je generální dodávka stavby, v rámci které budou provedeny kompletní stavební úpravy a přístavba sokolovny v obci Rynholec. Součástí předmětu veřejné zakázky je zejména provedení přípravných, výrobních, stavebních a technologických dodávek a montážních prací nutných k přípravě provedení stavby, k jejímu řádnému provedení ve stanovených lhůtách, předání zadavateli.

Předmět plnění přesně specifikují tato Smlouva o dílo a projektová dokumentace zpracovaná společností SIGOS s.r.o., Čechova 1421, 272 01 Kladno, IČ 62966847.

Součástí předmětu plnění této smlouvy je také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena objednatelům, popř. jeho zástupcem;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutě a dalších vzniklých odpadů na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě;
- j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucím zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí;
- l) je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému BPV 3. třídy přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem; výkres bude vyhotoven v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předán na CD nosiči a to v počtu 2 CD; zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou; geodetické zaměření bude provedeno oprávněným geodetem, geodetické zaměření bude předáno včetně akceptačního protokolu;
- m) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky:

- a) PD zpracované společností SIGOS s.r.o., Čechova 1421, 272 01 Kladno, IČ 62966847
- b) zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci zadávacího řízení u veřejné zakázky „Sokolovna Rynholec - stavební úpravy a přístavba“.

- 2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady
- 3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým nabídkovým rozpočtem. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.
- 4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
- 5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.
- 6. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku SoD.
- 7. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
- 8. Veškeré změny předmětu díla SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
- 9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.

II. Termín a místo plnění

- 1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>bez zbytečného odkladu po uzavření této SoD</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>bez zbytečného odkladu po předání staveniště</i>

Dokončení stavebních prací: *nejpozději do 6 měsíců po předání staveniště*
Předání a převzetí díla: *nejpozději do 7 kalendářních dnů po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů nutných ke kolaudačnímu řízení; zhotovitel poskytne plnou součinnost při kolaudaci včetně účasti při kolaudačním řízení*

2. Místo plnění předmětu smlouvy: *obec Rynholec, Strašecká č.p. 158, Středočeský kraj*
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem	14.217.820,15	2.985.742,23	17.203.562,38

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD (oddíl I., čl. I. 7. této SoD).
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10 % platné k podpisu této SoD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.
6. Překročení výše ceny DÍLA bude přípustné pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu) vystavený na základě vzájemně odsouhlaseného a podepsaného soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDI). Dílčí faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem či jeho pověřeným zástupcem (TDI) bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
2. Konečná faktura bude ve výši minimálně 10 % celkové ceny DÍLA.
3. Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. 10 % z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA.
4. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků.
5. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. NOZ nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude vystavena na náklady Zhotovitele a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny Objednatelem. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou.
6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
9. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této SoD.
10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.
11. Každý originální účetní doklad musí obsahovat název zakázky „Sokolovna Rynhoлец - stavební úpravy a přístavba“.
12. Konečná faktura musí navíc obsahovat jako přílohu oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků a o vyklizení staveniště, resp. podepsaný závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
13. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Oddíl II. Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Sokolovna Rynholec - stavební úpravy a přístavba“, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento podzhotovitel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto prodlouženou lhůtu.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jím poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a verifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.
4. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
5. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí povolení k užívání veřejného prostranství.
6. Zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
7. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentaci předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá povinnost napojovací body poskytnout.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
12. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

13. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
14. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
15. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vyrhávat z něj jednotlivé stránky.
16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
17. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku určí si TDI a zástupce města. Tímto není dotčena povinnost uvedená v předchozím odstavci.
19. Objednatel, případně technický dozor objednatele, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.
20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.
21. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
22. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnicích zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.
24. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.

25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba souhlasu objednatele.
26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
28. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
29. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných podzhotovitelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.
30. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
31. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vnesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zmocněného zástupce. Zmocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce

- nedostaví do 3 dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
 7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
 8. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
 9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.
 10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
 11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
 13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Smluvní strany vylučují ustanovení § 2628 NOZ. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,

- předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu kolaudačního řízení stavby
 - protokol o odstranění vad a nedodělků,
 - souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti DÍLA (ve 3 vyhotoveních)
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vě. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady a garance

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 15 mil. Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této SoD. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamáce vady musí být uplatněna písemnou formou a to faxem, doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatelům nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení NOZ.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepiší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamáce, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastností obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamáce za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamáce.
14. Zjistí-li objednatel nebo odborně-technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn k okamžitému přerušení provádění prací, popř. i od této SoD odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. O předání díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručení zhotoviteli.
15. Má-li dílo vady, či je-li zhotovitel v prodlení, vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od SoD odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
16. V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu DÍLA.
17. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v SoD použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

V. Garanční povinnosti zhotovitele

1. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek
- Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 2 % ze sjednané ceny v Kč bez DPH platnou po dobu 60 měsíců od předání a převzetí DÍLA. Bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí díla.
- Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní záruční podmínky nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je podle SoD povinen.

Oddíl IV.

Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, provádění prací nekvalifikovanými pracovníky, za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, za nedodržení harmonogramu uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této smlouvy o dílo, atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (maximálně však 50.000,- Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s nápravou.
8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 dnů,
 - iii. porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě deseti dnů,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. nepředložení originálu bankovní záruky dle požadavků uvedených v této smlouvě,

- vi. nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než deset kalendářních dnů,
 - vii. provádění díla v rozporu s touto smlouvou, opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.
2. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
 3. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
 4. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do deseti dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
 5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
 6. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
 7. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
 8. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
 9. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím vymezeným v NOZ.



3. Je-li relevantní, zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a objednatel se zavazuje tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Pro tento účel se zhotovitel zavazuje předat objednateli tuto smlouvu v uvedeném požadovaném formátu.
4. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
5. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
6. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.
7. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
8. Tato SoD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
9. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Tato SoD nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Rynholec dne: 4.6.2018

V Praze dne: 21.05.2018



Jaromír Dyntar
starosta obce
(objednatel)



Ing. Zdislav Mazur
Božetova 897
500 02 Hradec Králové
IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107

Ing. Zdislav Mazur
předseda představenstva
(zhotovitel)

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný soupis prací s výkazem výměr)

Příloha č. 2: pojistná smlouva dle Oddílu III., čl. II (předloží zhotovitel po výběru dodavatele)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3554D

Stavba: SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Místo: RYNHOLEC

Datum: 13.04.2018

Zadavatel: OBEC RYNHOLEC, STRAŠECKÁ 158

Projektant: SIGOS s.r.o.

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

14 217 820,15 17 203 562,38

D.1. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

14 217 820,15 17 203 562,38 **STA**

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

8 508 401,55 10 295 165,88 Soupis

D.1.1-1 DEMOLICE ČÁSTI OBJEKTU

119 556,28 144 663,10 Soupis

D.1.1-2 PŘÍSTAVBA OBJEKTU

2 178 922,29 2 636 495,97 Soupis

D.1.1-3 VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

3 524 292,18 4 264 393,54 Soupis

3.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOLEČNÉ

178 015,96 215 399,31 Soupis

3.2 STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č. 1.1 - VESTIBUL

35 982,18 43 538,44 Soupis

3.3 STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č. 1.2 - ZÁDVEŘÍ

6 023,19 7 288,06 Soupis

3.4 STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č. 1.11 - SKLAD

19 292,90 23 344,41 Soupis

3.5 STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č. 1.12, 13, 14 - SOCIÁLKY

493 872,62 597 585,87 Soupis

3.6 STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č. 1.3 - HALA

413 380,21 500 190,05 Soupis

3.7 STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č. 1.4 - HLAVNÍ SÁL

765 441,39 926 184,08 Soupis

3.8 STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č. 1.5 - PŘÍSÁLÍ

787 333,95 952 674,08 Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
3.9	STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.6 - JEVIŠTĚ	252 392,91	305 395,42	Soupis
3.10	STAVEBNÍ ÚPRAV MÍSTN.Č.1.28 - RESTAURACE 1.NP	99 192,76	120 023,24	Soupis
3.11	STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.29+0.7+0.8 - RESTAURACE 1.PP, CHODBA A SCHODIŠTĚ	473 364,11	572 770,57	Soupis
D.1.1-4	VENKOVNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU	2 685 630,80	3 249 613,27	Soupis
D.1.4-1	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	1 048 977,00	1 269 262,17	Soupis
D.1.4-2	VYTÁPĚNÍ	3 230 831,00	3 909 305,51	Soupis
D.1.4-3	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	926 352,24	1 120 886,21	Soupis
D.1.4-4	MĚŘENÍ A REGULACE	342 580,10	414 521,92	Soupis
D.1.4-5	STAVEBNÍ PÁCE PRO TEPELNÁ ČERPADLA	160 678,26	194 420,69	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 3:

D.1.1-1 - DEMOLICE ČÁSTI OBJEKTU

KSO: 801 5
Místo: RYNHOLEC

CC-CZ:
Datum: 13.04.2018

Zadavatel:
OBEC RYNHOLEC

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DOMISTAV CZ a.s.

IČ: 27481107
DIČ: CZ27481107

Projektant:
SIGOS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PD, POPIS A VÝPOČET JE UVNITŘ POLOŽKY

Cena bez DPH	119 556,28
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	119 556,28
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 3:

D.1.1-1 - DEMOLICE ČÁSTI OBJEKTU

Místo:

RYNHOLEC

Datum:

13.04.2018

Zadavatel:

OBEC RYNHOLEC

Projektant:

SIGOS s.r.o.

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

119 556,28

HSV - Práce a dodávky HSV

118 372,55

1 - Zemní práce

54 592,43

38 - Různé kompletní konstrukce

15 000,00

98 - Demolice a sanace

48 780,12

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 183,73

VRN3 - Zařízení staveniště

1 183,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 3:

D.1.1-1 - DEMOLICE ČÁSTI OBJEKTU

Místo: RYNHOLEC

Datum: 13.04.2018

Zadavatel: OBEC RYNHOLEC

Projektant: SIGOS s.r.o.

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

119 556,28

D HSV Práce a dodávky HSV

118 372,55

D 1 Zemní práce

54 592,43

1	K	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	8,498	6 236,40	52 996,93	CS ÚRS 2018 01
	VV		ZAKLADY POD UROVNI TERENU					
	VV		KLUBOVNA					
	VV		0,35*(4,40*2+8,00)*1,10		6,468			
	VV		SKLADY					
	VV		0,30*(1,70+4,45)*1,10		2,030			
	VV		Součet		8,498			
2	K	162601151	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	8,498	162,00	1 376,68	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ NA SKLADKU INVESTORA					
	VV		/beton = vykop tr.5-7, bez skladkovneho/					
	VV		8,498		8,498			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	21,245	10,30	218,82	CS ÚRS 2018 01
	VV		8,498*2,500		21,245			
D 38			Různé kompletní konstrukce				15 000,00	
4	K	R POL 1	Odpojení a přeložka kabelové televize vč.dodávky případných nových prvků a materiálu, oživení atd. 15.000,- Kč - ocení všichni zhotovitelé jednotně, bude upřesněno při realizaci	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
D 98			Demolice a sanace				48 780,12	
5	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3	0,400	6 067,40	2 426,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODSTRANENÍ POKLOPU ZUMPY					
	VV		2,00*2,00*0,10		0,400			
6	K	981011313	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	109,794	206,10	22 628,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		DEMOLICE OBJEKTU PO UROVEN TERENU					
	VV		VC.PODLAHY					
	VV		KLUBOVNA					
	VV		12,62*8,70		109,794			
7	K	981011314	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m3	49,590	256,30	12 709,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		SKLADY					
	VV		10,44*4,75		49,590			
8	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	61,707	134,00	8 268,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ NA SKLADKU INVESTORA					
	VV		/bez skladkovného/					
	VV		61,707		61,707			
9	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	185,121	11,40	2 110,38	CS ÚRS 2018 01
	VV		61,707*3		185,121			
10	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	61,707	10,30	635,58	CS ÚRS 2018 01
	VV		61,707		61,707			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				1 183,73	
D VRN3			Zařízení staveniště				1 183,73	
11	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	1 183,73	1 183,73	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Ochranné ohrazení, pásky, inform.cedule tad.					
	vv	1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 3:

D.1.1-2 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU

KSO: 801 5
Místo: RYNHOLEC

CC-CZ:
Datum: 13.04.2018

Zadavatel:
OBEC RYNHOLEC

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DOMISTAV CZ a.s.

IČ: 27481107
DIČ: CZ27481107

Projektant:
SIGOS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PD, POPIS A VÝPOČET JE UVNITŘ POLOŽKY
V JEDNOTKOVÝCH CENÁCH JSOU ZAHRNUTY NÁKLADY NA SPOJOVACÍ MATERIÁL (hmoždinky, kotvy atd.)

Cena bez DPH

2 178 922,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 178 922,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 3:

D.1.1-2 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU

Místo:

RYNHOLEC

Datum:

13.04.2018

Zadavatel:

OBEC RYNHOLEC

Projektant:

SIGOS s.r.o.

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 178 922,29

HSV - Práce a dodávky HSV

1 071 369,21

1 - Zemní práce

67 319,23

2 - Zakládání

166 153,82

3 - Svislé a kompletní konstrukce

199 027,84

4 - Vodorovné konstrukce

188 413,30

61 - Úprava povrchů vnitřních

145 090,12

62 - Úprava povrchů vnějších

34 337,72

622 - Zateplovací systémy

82 524,50

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

32 089,14

64 - Osazování výplní otvorů

18 304,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 524,13

94 - Lešení a stavební výtahy

22 739,10

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	15 000,00
96 - Bourání konstrukcí	15 916,71
998 - Přesun hmot	73 929,60
PSV - Práce a dodávky PSV	1 019 296,42
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	121 170,64
712 - Povlakové krytiny	137 017,82
713 - Izolace tepelné	146 008,29
762 - Konstrukce tesařské	1 253,19
764 - Konstrukce klempířské	37 374,92
766 - Konstrukce truhlářské	261 561,47
771 - Podlahy z dlaždic	116 439,89
781 - Dokončovací práce - obklady	85 475,11
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 522,96
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	31 582,13
799 - Vybavení interiéru	77 890,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	29 940,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	58 316,66
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	11 663,33
VRN3 - Zařízení staveniště	31 809,09
VRN4 - Inženýrská činnost	14 844,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 3:

D.1.1-2 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU

Místo: RYNHOLEC

Datum: 13.04.2018

Zadavatel: OBEC RYNHOLEC

Projektant: SIGOS s.r.o.

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 178 922,29

D HSV Práce a dodávky HSV

1 071 369,21

D 1 Zemní práce

67 319,23

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	48,047	341,00	16 384,03	CS ÚRS 2018 01
	VV		Srovnání pláň pod desky					
	VV		4,40*8,70*(0,87-0,60)		10,336			
	VV		1,70*4,75*(0,87-0,60)		2,180			
	VV		((8,45*4,87+6,70*9,33)-(4,40*8,70+1,70*4,75))*(0,87-0,25)		35,531			
	VV		Součet		48,047			
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	24,024	29,70	713,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		50% LEPIVOST					
	VV		48,047*0,50		24,024			
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	30,431	468,00	14 241,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		Výkop základů SH-1,45, HH-0,875 Obvodové pasy š.0,50m:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(8,45+13,20+6,70)*0,50*(1,45-0,875)		8,151			
	VV		Výkop základů SH-1,45, HH-0,875 Vnitřní pasy š.0,45m					
	VV		(13,20+4,65+1,10)*0,45*(1,45-0,875)		4,903			
	VV		Přístavba - výkop základů SH-1,45, HH-0,875 Vnitřní pasy š.0,35m:					
	VV		(1,75)*0,35*(1,45-0,875)		0,352			
	VV		Přístavba - výkop podél základů pro zateplení v.1,20m (svahovaný 1-stranně):					
	VV		(8,45+14,20+0,50*2+6,70)*(0,60+0,40)/2*1,20		18,210			
	VV		Mezisoučet: 31,62					
	VV		místa křížení původních s novými pasy - odpočet objemu do výšky/hloubky					
	VV		nových pasů:					
	VV		Odpočet výkopů po původních vybouraných pasech v š.0,30m SH-1,45, HH-0,60:					
	VV		(1,70+0,12+0,35)*0,30*(1,45-0,60)*-1		-0,553			
	VV		-0,27		-0,270			
	VV		Odpočet výkopů po původních vybouraných pasech v š.0,35m SH-1,45, HH-0,60:					
	VV		(0,45+0,45)*0,35*(1,45-0,60)*-1		-0,268			
	VV		Odpočet výkopů po původních vybouraných pasech v š.0,10m SH-1,45, HH-0,60:					
	VV		(1,10)*0,10*(1,45-0,60)*-1		-0,094			
	VV		Součet		30,431			
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	15,216	43,40	660,37	CS ÚRS 2018 01
	VV		50%					
	VV		30,431*0,50		15,216			
5	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	52,040	132,00	6 869,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		Výkopy na skládku:					
	VV		Odkopávky nezapažené:					
	VV		48,047		48,047			
	VV		Výkopy pro rýhy:					
	VV		30,431		30,431			
	VV		zpětné zasypy - odpočet objemu					
	VV		-26,438		-26,438			
	VV		Součet		52,040			
6	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	52,040	142,20	7 400,09	CS ÚRS 2018 01
	VV		Odvoz na skládku investora - bez skládkového					
	VV		52,04		52,040			
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	52,040	178,00	9 263,12	CS ÚRS 2018 01
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	52,040	17,70	921,11	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Uložení na skládku					
	VV		52,04		52,040			
9	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	26,438	298,00	7 878,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přístavba - výkop podél základů pro zateplení v.1,20m (svahovaný 1-stranně):					
	VV		(8,45+14,20+0,50*2+6,70)*(0,60+0,40)/2*1,20		18,210			
	VV		Demolice-bourání základové části - Klubovna,SH-1,70 (předpoklad)					
	VV		(4,40*2+8,00)*0,35*(1,7-0,60)		6,468			
	VV		Demolice-bourání základové části - Sklady,SH-1,70 (předpoklad), HH-0,60, - pasy:					
	VV		(1,70+4,45)*0,30*(1,70-0,60)		2,030			
	VV		místa křížení původních s novými pasy - odpočet objemu do výšky/hloubky					
	VV		nových pasů:					
	VV		Odpočet výkopů po původních vybouraných pasech v š.0,30m SH-1,70, HH-1,45:					
	VV		(1,70+0,12+0,35)*0,30*(1,70-1,45)*-1		-0,163			
	VV		Odpočet výkopů po původních vybouraných pasech v š.0,35m SH-1,70, HH-1,45:					
	VV		(0,45+0,45)*0,35*(1,70-1,45)*-1		-0,079			
	VV		Odpočet výkopů po původních vybouraných pasech v š.0,10m SH-1,70, HH-1,45:					
	VV		(1,10)*0,10*(1,70-1,45)*-1		-0,028			
	VV		Součet		26,438			
10	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	26,438	113,00	2 987,49	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zemina na zpětný zásyp					
	VV		26,438		26,438			
D 2			Zakládání				166 153,82	
11	K	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného	m3	8,035	840,20	6 751,01	CS ÚRS 2018 01
	VV		Polštář pod základ desku SH-0,87, HH-0,77 - plocha mezi pasy:					
	VV		(1,10*8,73+4,65*9,80+4,65*2,95+2,85*4,02)*0,10		8,035			
	VV		Součet		8,035			
12	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	15,549	2 563,50	39 859,86	CS ÚRS 2018 01
	VV		Základ. deska SH-0,77, HH-0,62					
	VV		(6,70*9,33+8,45*4,87)*(0,77-0,62)		15,549			
	VV		Součet		15,549			
13	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	7,338	341,30	2 504,46	CS ÚRS 2018 01
	VV		(6,70+8,45+14,20)*0,25		7,338			
14	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	7,338	94,90	696,38	CS ÚRS 2018 01
15	K	273361116	Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,334	35 000,00	46 690,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		základ. deska SH-0,77, HH-0,62 - výztuž 2x 5,36kg/m2:					
	VV		(6,70*9,33+8,45*4,87)*5,36*2/1000*1,20		1,334			
	VV		Součet		1,334			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	12,397	2 563,50	31 779,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nové pasy SH-1,45, HH-0,77 Obvodové pasy š.0,50m:					
	VV		(6,70+8,45+13,20)*0,50*(1,45-0,77)		9,639			
	VV		Nové pasy SH-1,45, HH-0,77 Vnitřní pasy š.0,45m:					
	VV		(9,15-(1,75*0,35))*0,45*(1,45-0,77)		2,612			
	VV		Přístavba - nové pasy SH-1,45, HH-0,77 Vnitřní pasy š.0,35m:					
	VV		(1,75*0,35)*0,35*(1,45-0,77)		0,146			
	VV		Součet		12,397			
17	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	28,126	268,50	7 551,83	CS ÚRS 2018 01
	VV		(6,70+8,45+14,20)*(1,45-0,62)		24,361			
	VV		(42,30-(1,75*2+1,10+0,45+0,45*3))*0,10		3,590			
	VV		(1,75)*0,10		0,175			
	VV		Součet		28,126			
18	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	28,126	53,70	1 510,37	CS ÚRS 2018 01
19	K	272353131	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v klenbách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m	kus	6,000	461,70	2 770,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		Prostupy základy					
	VV		6		6,000			
20	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,744	35 000,00	26 040,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nové pasy SH-1,45, HH-0,77 Obvodové pasy š.0,50m - výztuž					
	VV		odhadem 0,60kg/m3 betonu:					
	VV		(6,70+8,45+13,20)*0,50*(1,45-0,77)*0,060		0,578			
	VV		Nové pasy SH-1,45, HH-0,77 Vnitřní pasy š.0,45m - výztuž odhadem					
	VV		0,60kg/m3 betonu:					
	VV		(9,15-(1,75*0,35))*0,45*(1,45-0,77)*0,060		0,157			
	VV		Nové pasy SH-1,45, HH-0,77 Vnitřní pasy š.0,35m - výztuž odhadem					
	VV		0,60kg/m3 betonu:					
	VV		(1,75*0,35)*0,35*(1,45-0,77)*0,060		0,009			
	VV		Součet		0,744			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							199 027,84	
21	K	311237131	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 400 mm	m2	70,838	1 428,70	101 206,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		Obvodové zdivo tl.400mm SH-0,62, HH+1,95:					
	VV		(6,70+8,45+13,40)*(0,62+2,15)		79,084			
	VV		otvory (odpočet):					
	VV		(1,00*2,02+5*1,00*0,80+1,59*1,40)*-1		-8,246			
	VV		Součet		70,838			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm	m2	40,774	845,00	34 454,03	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vnitřní zdivo tl.250mm SH-0,62, HH+2,15					
	VV		(8,05+10,00)*(0,62+2,15)		49,999			
	VV		otvory (odpočet):					
	VV		(4*0,90*2,05+1*0,90*2,05)*-1		-9,225			
	VV		Součet		40,774			
23	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	21,000	366,50	7 696,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vnitřní zdivo tl.250mm SH-0,62, HH+2,15 - překlady nad otvory š.3x					
	VV		4*3+1*3		15,000			
	VV		Vnitřní zdivo tl.80mm SH-0,62, HH+2,15 - překlady nad otvory š.1x 70,					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Vnitřní zdivo tl.150mm SH-0,62, HH+2,15 - překlady nad otvory š.2x					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		21,000			
24	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,015	4 910,00	73,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nová nika pro Hydrant (650x650x250mm) - překlady I120 (11,10 kg/m)					
	VV		dl.1,00m:					
	VV		1,00*0,15*0,10		0,015			
25	K	317323411	Klenbové pásy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,607	3 431,60	2 082,98	CS ÚRS 2018 01
	VV		Obvodové zdivo tl.400mm SH+1,95, HH+2,15 - nosník nad otvory:					
	VV		(1,00+5*1,00+1,59)*(0,20)*0,40		0,607			
26	K	317351101	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	6,072	644,60	3 914,01	CS ÚRS 2018 01
	VV		(1,00+5*1,00+1,59)*(0,40+0,20*2)		6,072			
27	K	317351102	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	6,072	189,90	1 153,07	CS ÚRS 2018 01
28	K	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,073	35 000,00	2 555,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Obvodové zdivo tl.400mm SH+1,95, HH+2,15 - nosník nad otvory					
	VV		výztuž - kalkulováno orient. 120kg/m3 objemu:					
	VV		0,607*120,00*0,001		0,073			
29	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,058	8 085,60	468,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nová nika pro Hydrant (650x650x250mm) - překlady I120 (11,10 kg/m)					
	VV		1,00*11,10*2/1000		0,022			
	VV		Nová nika pro radiátor (1300x1000x150mm) - překlady I120					
	VV		2*1,60*11,10/1000		0,036			
	VV		Součet		0,058			
30	M	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,064	24 600,00	1 574,40	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,058*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,064			
31	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,630	572,70	360,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,00*0,15		0,150			
	VV		2*1,60*0,15		0,480			
	VV		Součet		0,630			
32	K	311236201	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 175 mm	m2	9,464	1 060,80	10 039,41	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zdivo atiky tl.20mm SH+2,30, HH+2,86:					
	VV		(6,70+1,75+8,45)*(0,56)		9,464			
	VV		Součet		9,464			
33	K	342244231	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdici PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	6,138	464,70	2 852,33	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vnitřní zdivo tl.80mm SH-0,62, HH+2,15:					
	VV		(2*1,70)*(0,62+2,15)		9,418			
	VV		Otvory (odpočet):					
	VV		(2*0,80*2,05)*-1		-3,280			
	VV		Součet		6,138			
34	K	342244251	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdici PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	48,525	544,40	26 417,01	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vnitřní zdivo tl.150mm SH-0,62, HH+2,15:					
	VV		(3*3,00+6,60+1,55+1,70)*(0,62+2,15)		52,215			
	VV		Otvory (odpočet):					
	VV		(2*0,90*2,05)*-1		-3,690			
	VV		Součet		48,525			
35	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	22,160	98,40	2 180,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		Kotvení ke konstrukcím:					
	VV		4*(0,62+2,15)		11,080			
	VV		2*2*(0,62+2,15)		11,080			
	VV		Součet		22,160			
36	K	349231811	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	2,296	870,60	1 998,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		Po vybourání pro dveře					
	VV		2*(2,05*2)*0,08		0,656			
	VV		4*(2,05*2)*0,08		1,312			
	VV		1*(2,05*2)*0,08		0,328			
	VV		Součet		2,296			

D 4

Vodorovné konstrukce

188 413,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	15,553	3 750,00	58 323,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		Strop nad 1.NP tl.150mm SH+2,15, HH+2,30 (deska D1+D2+D3):					
	VV		(6,62*9,25+8,37*4,79)*(0,15)		15,199			
	VV		Strop nad 1.NP tl.150mm SH+2,15, HH+2,30 zavázání stropních desek					
	VV		do stáv. zdiva v.0,15, hl. 015m:					
	VV		(9,25+1,75+4,75)*(0,15*0,15)		0,354			
	VV		Součet		15,553			
38	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	98,049	322,20	31 591,39	CS ÚRS 2018 01
	VV		D1+D2+D3					
	VV		6,30*8,93+8,05*4,47		92,243			
	VV		bednění čel:					
	VV		(8,37+6,62+14,040)*0,20		5,806			
	VV		Součet		98,049			
39	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	98,048	94,40	9 255,73	CS ÚRS 2018 01
40	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	98,049	144,70	14 187,69	CS ÚRS 2018 01
41	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	98,049	43,70	4 284,74	CS ÚRS 2018 01
42	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,022	35 000,00	70 770,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		D1+D2+D3					
	VV		kalkulováno orient. 130kg/m3 objemu:					
	VV		15,553*130,00*0,001		2,022			
D 61			Úprava povrchů vnitřních				145 090,12	
43	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	83,478	256,90	21 445,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		Omítka stropů					
	VV		M1.15 -1.22					
	VV		(8,05*3,15+2,95*1,07)		28,514			
	VV		(4,85*1,70+1,70*1,05)		10,030			
	VV		(1,70*2,05)		3,485			
	VV		(3,00*2,20+1,95*1,55)		9,623			
	VV		(1,70*2,10)		3,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,00*2,40)		7,200			
	VV		(4,85*1,70+1,70*1,05)		10,030			
	VV		(1,20*8,93+1,00*0,31)		11,026			
	VV		Součet		83,478			
44	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	83,478	56,70	4 733,20	CS ÚRS 2018 01
45	K	611111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stropů	m2	83,478	26,90	2 245,56	CS ÚRS 2018 01
46	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stropů	m2	83,478	219,60	18 331,77	CS ÚRS 2018 01
47	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	83,478	62,10	5 183,98	CS ÚRS 2018 01
48	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	16,327	593,90	9 696,61	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nová nika pro Hydrant (650x650x250mm) - ostění + plocha:					
	VV		1*0,65*0,65+1*(0,65*4*0,25)		1,073			
	VV		Nová nika pro radiátor (1300x1000x150mm) - ostění + plocha:					
	VV		2*1,30*1,00+2*(1,30*2+1,00*2)*0,15		3,980			
	VV		M1.15 -1.22 - ostění oken a dveří:					
	VV		(1,59+1,40*2)*0,25		1,098			
	VV		(1,00+0,80*2)*0,25		0,650			
	VV		2*(1,00+0,80*2)*0,25		1,300			
	VV		(1,00+0,80*2)*0,25		0,650			
	VV		(1,00+0,80*2)*0,25		0,650			
	VV		(1,00+2,02*2)*0,16		0,806			
	VV		2*(1,60+2,60*2)*0,45		6,120			
	VV		Součet		16,327			
49	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	96,444	186,90	18 025,38	CS ÚRS 2018 01
	VV		Omítka pod obklady					
	VV		M1.17 +1.18+1.19+1.20					
	VV		(1,70*2+2,05*2)*2,60		19,500			
	VV		-(2*0,90*2,02+0,80*2,02)		-5,252			
	VV		(3,00*2+2,20*2+1,95*2)*2,60-(0,80*2,02+2*1,00*0,80)		33,964			
	VV		(1,70*2+2,10*2)*2,60		19,760			
	VV		-(2*0,90*2,02+0,80*2,02)		-5,252			
	VV		(3,00*2+2,40*2+1,55*2)*2,60-(0,80*2,02+1,00*0,80)		33,724			
	VV		Součet		96,444			
50	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	163,174	223,40	36 453,07	CS ÚRS 2018 01
	VV		Omítka stěn					
	VV		M1.15+1.16+2.21+1.22					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(8,05*2+(3,15+1,07)*2)*2,60		63,804			
	VV		-(0,90*2,02+1,59*1,40)		-4,044			
	VV		(4,85*2+(1,70+1,05)*2)*2,60		39,520			
	VV		-(2*0,90*2,02+1,00*0,80)		-4,436			
	VV		(4,85*2+(1,70+1,05)*2)*2,60		39,520			
	VV		-(2*0,90*2,02+1,00*0,80)		-4,436			
	VV		(1,20*2+8,93*2)*2,60		52,676			
	VV		-(5*0,90*2,02+1,00*2,02+2*1,60*2,60)		-19,430			
	VV		Součet		163,174			
51	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	275,945	53,70	14 818,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		16,327+96,444+163,174		275,945			
52	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	275,945	50,00	13 797,25	CS ÚRS 2018 01
53	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	1,318	272,80	359,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		Pod vnitřní parapety					
	VV		(1,00*5+1,59)*0,20		1,318			
D 62			Úprava povrchů vnějších				34 337,72	
54	K	622311121	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	74,599	229,90	17 150,31	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vnější omítka stěn					
	VV		po jednotlivých vrstvách					
	VV		Obvodové zdivo tl.400mm SH-0,62, HH+1,95:					
	VV		(6,70+8,45+13,40)*(0,62+2,15)		79,084			
	VV		Otvory (odpočet):					
	VV		-(1,00*2,02+5*1,00*0,80+1,59*1,40)		-8,246			
	VV		Obvodové zdivo tl.400mm SH+1,95, HH+2,15 - nosník nad otvory:					
	VV		(1,00+5*1,00+1,59)*(0,20)		1,518			
	VV		Otvory ostění:					
	VV		(1,00+2,02*2+5*(1,00+0,80*2)+1,59+1,40*2)*0,10		2,243			
	VV		Součet		74,599			
55	K	622311191	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	74,599	60,50	4 513,24	CS ÚRS 2018 01
56	K	622321131	Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 mm stěn	m2	89,004	101,00	8 989,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vnější omítka stěn					
	VV		po jednotlivých vrstvách					
	VV		74,599		74,599			
	VV		Štuk na EPS:					
	VV		Strop nad 1.NP tl.150mm SH+2,15, HH+2,30 (deska D1+D2+D3) - obklad					
	VV		(6,70+8,45+14,20)*(0,15)		4,403			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Obvodové zdivo tl.400mm SH+1,95, HH+2,15 - nosník nad otvory -					
	VV		(1,00+5*1,00+1,59)*(0,20)		1,518			
	VV		Atiky nad 1.NP SH+2,30, HH+2,86					
	VV		(6,70+8,45)*(2,86-2,30)		8,484			
	VV		Součet		89,004			
57	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	89,004	41,40	3 684,77	CS ÚRS 2018 01
D 622 Zateplovací systémy 82 524,50								
58	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	24,444	483,00	11 806,45	CS ÚRS 2018 01
	VV		Sokl pod ÚT SH-1,45 HH-0,62					
	VV		(6,70+14,20+0,05*2+8,45)*(1,45-0,62)		24,444			
	VV		Součet		24,444			
59	M	28376379	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm	m2	25,666	316,00	8 110,46	CS ÚRS 2018 01
	VV		24,444		24,444			
	VV		24,444*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		25,666			
60	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	10,329	483,00	4 988,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		Sokl nad ÚT SH-0,29, HH+0,06					
	VV		(6,70+14,20+0,08*2+8,45)*(0,29+0,06)		10,329			
61	M	28375936	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 80mm	m2	10,845	99,20	1 075,82	CS ÚRS 2018 01
	VV		10,329*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		10,845			
62	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	10,329	560,10	5 785,27	CS ÚRS 2018 01
	VV		Omítka soklu - marmolit					
	VV		10,329		10,329			
63	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	10,329	182,30	1 882,98	CS ÚRS 2018 01
	VV		2.vrstva perlinky pod marmolit					
	VV		10,329		10,329			
64	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	10,329	49,00	506,12	CS ÚRS 2018 01
65	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	24,143	483,00	11 661,07	CS ÚRS 2018 01
	VV		Sokl pod ÚT SH-0,62 HH-0,29					
	VV		(6,70+14,20+0,08*2+8,45)*(0,62-0,29)		9,738			
	VV		Mezisoučet		9,738			
	VV		Strop nad 1.NP tl.150mm SH+2,15, HH+2,30 (deska D1+D2+D3) - obklad					
	VV		tl.80mm do bednění:					
	VV		(6,70+8,45+14,20)*0,15		4,403			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Obvodové zdívo tl.400mm SH+1,95, HH+2,15 - nosník nad otvory					
	VV		obklad tl.80mm do bednění:					
	VV		(1,00+5,00*1,00+1,59)*0,20		1,518			
	VV		Přístavba - atiky nad 1.NP SH+2,30, HH+2,86 - obklad tl.80mm:					
	VV		(6,70+8,45)*(2,86-2,30)		8,484			
	VV		Mezisoučet		14,405			
	VV		Součet		24,143			
66	M	28376381	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm	m2	25,350	503,00	12 751,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		24,143		24,143			
	VV		24,143*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		25,350			
67	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	23,980	141,20	3 385,98	CS ÚRS 2018 01
	VV		Ostění oken					
	VV		(1,00+0,80)*2*5		18,000			
	VV		(1,59+1,40)*2*1		5,980			
	VV		Součet		23,980			
68	M	28375932	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm	m2	2,638	49,60	130,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		23,980*0,10		2,398			
	VV		2,398*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,638			
69	K	R POL 1	Lišty kontaktního zateplení (upřesní hotovitel dle své technologie)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		Zakládací, okenní, rohové atd.					
	VV		1		1,000			
70	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	6,590	66,70	439,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		Pod vnější parapety					
	VV		1,00*5		5,000			
	VV		1,59*1		1,590			
	VV		Součet		6,590			
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				32 089,14	
71	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	5,186	3 371,50	17 484,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		Betonová mazanina tl.60 mm					
	VV		M1.15-M1.22					
	VV		(8,05*3,15+2,95*1,07)*0,06		1,711			
	VV		(4,85*1,70+1,70*1,05)*0,06		0,602			
	VV		(1,70*2,05+0,90*0,10+0,80*0,15)*0,06		0,222			
	VV		(3,00*2,20+1,95*1,55)*0,06		0,577			
	VV		(1,70*2,10+0,80*0,15+0,90*0,10)*0,06		0,227			
	VV		(3,00*2,40+0,90*1,55)*0,06		0,516			
	VV		(4,85*1,70+1,70*1,05)*0,06		0,602			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,20*8,93+1,00*0,31+5*0,90*0,25)*0,06		0,729			
	VV		Součet		5,186			
72	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	5,186	802,20	4 160,21	CS ÚRS 2018 01
73	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	5,186	243,70	1 263,83	CS ÚRS 2018 01
74	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,301	30 500,00	9 180,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,03 kg/m2+20% přesahy a prostřih					
	VV		0,301		0,301			
D 64			Osazování výplní otvorů				18 304,00	
75	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	8,000	750,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2+4+2		8,000			
76	M	55331154	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 700 L/P</i>	kus	2,000	936,00	1 872,00	CS ÚRS 2018 01
77	M	55331156	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 800 L/P</i>	kus	4,000	942,00	3 768,00	CS ÚRS 2018 01
78	M	55331117	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P</i>	kus	2,000	772,00	1 544,00	CS ÚRS 2018 01
79	K	64294511R	Osazování a dodávka ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	5 120,00	5 120,00	
	VV		Požární zárubeň vč.dodání					
	VV		800/1970 mm					
	VV		1		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 524,13	
80	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	103,536	82,90	8 583,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		Po ukončení stavebních prací					
	VV		6,70*9,33+8,45*4,855		103,536			
81	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	60,000	17,60	1 056,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dotčené podlahy stavbou					
	VV		60,00		60,000			
82	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	25,000	35,40	885,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dotčené konstrukce					
	VV		25,00		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 94			Lešení a stavební výtahy	22 739,10				
83	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	95,915	50,00	4 795,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přístavba - fasáda - plocha SH-0,25, HH+2,86:					
	VV		(8,45+6,70+0,90*2)*(0,25+2,86)		52,715			
	VV		Přístavba - fasáda - plocha SH-0,25, HH+2,45:					
	VV		(14,20+0,90*2)*(0,25+2,45)		43,200			
	VV		Součet		95,915			
84	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	5 754,900	1,00	5 754,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nájem 60 dní					
	VV		95,915*60		5 754,900			
85	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	95,915	30,10	2 887,04	CS ÚRS 2018 01
86	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	95,915	14,60	1 400,36	CS ÚRS 2018 01
87	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	5 754,900	0,40	2 301,96	CS ÚRS 2018 01
88	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	95,915	9,80	939,97	CS ÚRS 2018 01
89	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	103,536	45,00	4 659,12	CS ÚRS 2018 01
	VV		Pro stavební práce					
	VV		103,536		103,536			
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	15 000,00				
90	K	R POL 2	Hasicí přístroje a ostatní protipožární opatření 15.000,-Kč - ocenění všichni zhotovitelé jednotně, bude upřesněno při realizaci	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
D 96			Bourání konstrukcí	15 916,71				
91	K	974031264	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	15,750	226,80	3 572,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		Strop nad 1.NP tl.150mm SH+2,15, HH+2,30 zavázání stropních desek					
	VV		do stáv. zdiva v.0,15, hl. 015m:					
	VV		(9,25+1,75+4,75)		15,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m ²	m ³	0,106	3 251,10	344,62	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nika pro radiátor					
	VV		0,65*0,65*0,25		0,106			
93	K	974029664	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	4,200	376,70	1 582,14	CS ÚRS 2018 01
	VV		Pro překlady					
	VV		1,60*2		3,200			
	VV		1,00*1		1,000			
	VV		Součet		4,200			
94	K	973031824	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm	m	2,770	279,40	773,94	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,62+2,15		2,770			
95	K	973031825	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 450 mm	m	5,540	322,30	1 785,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0,62+2,15)*2		5,540			
96	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	1,000	177,20	177,20	CS ÚRS 2018 01
97	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m ²	47,850	58,40	2 794,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stávající plochy omítek souvisejících s novou přístavbou - otlučení pro					
	VV		novou omítku orient.v.3,00m:					
	VV		(9,33+1,75+4,87)*3,00		47,850			
98	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	3,989	885,60	3 532,66	CS ÚRS 2018 01
99	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,989	301,25	1 201,69	CS ÚRS 2018 01
	VV		Odvoz na skládku investora - bez skládkového					
	VV		3,989		3,989			
100	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,967	9,30	111,29	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,989*3		11,967			
101	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	3,989	10,30	41,09	CS ÚRS 2018 01
D 998			Přesun hmot				73 929,60	
102	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	184,824	235,00	43 433,64	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	184,824	165,00	30 495,96	CS ÚRS 2018 01

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 019 296,42

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

121 170,64

104	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	103,663	8,50	881,14	CS ÚRS 2018 01
	VV		Izolace zákl.desky					
	VV		6,70*9,33+8,45*4,87		103,663			
105	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,031	48 600,00	1 506,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		103,663*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,031			
106	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem penetračním	m2	31,710	18,50	586,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		(6,70+14,20+8,45)*(0,70)		20,545			
	VV		(9,33+1,75+4,87)*(0,70)		11,165			
	VV		Součet		31,710			
107	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,011	48 600,00	534,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		31,71*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,011			
108	K	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým	m2	103,663	14,40	1 492,75	CS ÚRS 2018 01
109	M	11163152	lak asfaltový izolační	t	0,155	43 500,00	6 742,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		103,663*0,0015 "Přepočtené koeficientem množství		0,155			
110	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	31,710	20,20	640,54	CS ÚRS 2018 01
111	M	11163152	lak asfaltový izolační	t	0,014	43 500,00	609,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		31,71*0,00045 "Přepočtené koeficientem množství		0,014			
112	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	207,326	85,40	17 705,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		2 x izolační pás					
	VV		103,663*2		207,326			
113	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	238,425	134,00	31 948,95	CS ÚRS 2018 01
	VV		207,326*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		238,425			
114	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svíslé S	m2	63,420	98,20	6 227,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		31,710*2		63,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	76,104	134,00	10 197,94	CS ÚRS 2018 01
	VV		63,42		63,420			
	VV		63,42*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		76,104			
116	K	711413111	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	18,218	678,50	12 360,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		Podlahy skladba P1 - izolace mokrých provozů:					
	VV		M1.18 +1.20					
	VV		(3,00*2,20+1,95*1,55)		9,623			
	VV		(3,00*2,40+0,90*1,55)		8,595			
	VV		Součet		18,218			
117	K	711413121	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	26,000	713,00	18 538,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stěny - izolace mokrých provozů:					
	VV		M1.18+1.20					
	VV		(3,00*1,00+2*1,00)*2,60		13,000			
	VV		(3,00*1,00+2*1,00)*2,60		13,000			
	VV		Součet		26,000			
118	M	58581254	páska těsnicí k tekutým fóliím šířka 100 mm	m	28,380	55,60	1 577,93	CS ÚRS 2018 01
	VV		13,50-0,80		12,700			
	VV		13,90-0,80		13,100			
	VV		Součet		25,800			
	VV		25,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		28,380			
119	M	58581259	páska těsnicí k tekutým fóliím kout	kus	6,600	167,00	1 102,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,00		6,000			
	VV		6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,600			
120	K	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie	m2	9,738	48,30	470,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		Sokl pod ÚT SH-0,62 HH-0,29					
	VV		(6,70+14,20+0,08*2+8,45)*(0,62-0,29)		9,738			
121	M	28323005	fólie drenážní nopová v 8mm tl 0,5mm š 2,0m	m2	11,686	50,70	592,48	CS ÚRS 2018 01
	VV		9,738*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		11,686			
122	K	711491176	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V připevnění izolace ukončovací lištou	m	29,510	30,40	897,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		Sokl pod ÚT SH-0,62 HH-0,29					
	VV		(6,70+14,20+0,08*2+8,45)		29,510			
123	M	28323012	lišta ukončovací š 50mm pro nopové drenážní fólie	m	32,461	106,00	3 440,87	CS ÚRS 2018 01
	VV		29,51*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		32,461			
124	K	711491171	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní	m2	34,182	35,60	1 216,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		Sokl pod ÚT SH-0,62 HH-0,29 - obklad tl.80mm:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,70+14,20+0,08*2+8,45)*(0,62-0,29)		9,738			
	VV		Sokl pod ÚT SH-1,45 HH-0,62 - obklad tl.50mm:					
	VV		(6,70+14,20+0,05*2+8,45)*(1,45-0,62)		24,444			
	VV		Součet		34,182			
125	M	69311069	geotextilie netkaná PP 350g/m2	m2	41,018	26,50	1 086,98	CS ÚRS 2018 01
	VV		34,182*1,20 "Přepočtené koeficientem množství		41,018			
126	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,032	235,00	477,52	CS ÚRS 2018 01
127	K	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	2,032	165,00	335,28	CS ÚRS 2018 01
D 712 Powlakové krytiny 137 017,82								
128	K	712310901	Provedení údržby powlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním	m2	110,948	4,30	477,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		Plocha střechy:					
	VV		(8,45*4,45+6,70*9,03)		98,104			
	VV		Plocha atiky střechy (vertikální):					
	VV		(8,45+1,75+6,70)*0,56		9,464			
	VV		Plocha atiky střechy (horizontální):					
	VV		(8,45+1,75+6,70)*0,20		3,380			
	VV		Součet		110,948			
129	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,039	48 600,00	1 895,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		110,948		110,948			
	VV		110,948*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,039			
130	K	712341559	Provedení powlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	110,948	87,10	9 663,57	CS ÚRS 2018 01
131	M	62852255	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,2 mm vložka polyesterové rouno šedý minerální hrubozrnný posyp	m2	127,590	156,00	19 904,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		110,948*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		127,590			
132	K	71296370R	Provedení powlakové krytiny střech fóliemi - ostatní práce zesílení spár fólií rš 500 mm přilepenou v plné ploše vč.materiálu	m	11,100	310,00	3 441,00	
	VV		9,81+0,95+0,34		11,100			
133	K	R POL 3	Ostatní detaily powlakové krytiny 35.000,- Kč - ocení všichni zhotovitelé jednotně, bude upřesněno při realizaci	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
134	K	712363323	Powlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m tmelící lišta pojistná rš 100 mm	kus	1,120	188,60	211,23	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,56*4/2		1,120			
135	K	712363322	Powlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m tmelící lišta rš 100 mm	kus	8,450	184,10	1 555,65	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(8,45+1,75+6,70)/2		8,450			
136	K	712363324	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m tmelící lišta L profil rš 250 mm	kus	4,000	335,20	1 340,80	CS ÚRS 2018 01
137	K	712861703	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše	m2	13,979	195,80	2 737,09	CS ÚRS 2018 01
	VV		Plocha atiky střechy (vertikální):					
	VV		(8,45+1,75+6,70)*0,56		9,464			
	VV		Napojení na stávající objekt r.š.0,50m:					
	VV		9,03*0,50		4,515			
	VV		Součet		13,979			
138	K	712961703	Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní práce zesílení spár fólií rš 330 mm přilepenou v plné ploše	m	49,820	64,50	3 213,39	CS ÚRS 2018 01
	VV		Rohy					
	VV		4*0,56		2,240			
	VV		(8,45+1,75+6,70)		16,900			
	VV		(8,45+1,75+6,70)		16,900			
	VV		4,75		4,750			
	VV		9,03		9,030			
	VV		Součet		49,820			
139	M	27244110	pryž těsnící E9566 š 1400mm tl 1mm	m2	18,433	238,00	4 387,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		49,82		49,820			
	VV		49,82*0,37 "Přepočtené koeficientem množství		18,433			
140	K	712363402	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	110,948	123,80	13 735,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		110,948		110,948			
	VV		Součet		110,948			
141	M	62852256	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrnný posyp	m2	136,758	161,00	22 018,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		110,948		110,948			
	VV		přetažení a napojení					
	VV		0,56+4,2264,2261,19+4,52					
	VV		14,71+9,81+0,95+0,34		25,810			
	VV		Součet		136,758			
142	K	712363315	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m okapnice rš 150 mm	kus	30,700	225,00	6 907,50	CS ÚRS 2018 01
143	K	712363318	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m závětrná lišta rš 250 mm	kus	22,830	331,70	7 572,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		14,20-0,20*2		13,800			
	VV		9,03		9,030			
	VV		Součet		22,830			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	712997001	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu	m	25,930	39,10	1 013,86	CS ÚRS 2018 01
	VV		(8,45+1,75+6,70)		16,900			
	VV		9,03		9,030			
	VV		Součet		25,930			
145	M	6315200R	klín atikový přechodný polystyrenový plochých střech tl.50 x 50 mm	m	29,820	42,00	1 252,44	
	VV		25,93		25,930			
	VV		25,93*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		29,820			
146	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,729	235,00	406,32	CS ÚRS 2018 01
147	K	998712192	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,729	165,00	285,29	CS ÚRS 2018 01

D 713

Izolace tepelné

146 008,29

148	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	86,418	18,90	1 633,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		Izolace podlah					
	VV		M1.15-1.22					
	VV		(8,05*3,15+2,95*1,07)		28,514			
	VV		(4,85*1,70+1,70*1,05)		10,030			
	VV		(1,70*2,05+0,90*0,10+0,80*0,15)		3,695			
	VV		(3,00*2,20+1,95*1,55)		9,623			
	VV		(1,70*2,10+0,80*0,15+0,90*0,10)		3,780			
	VV		(3,00*2,40+0,90*1,55)		8,595			
	VV		(4,85*1,70+1,70*1,05)		10,030			
	VV		(1,20*8,93+1,00*0,31+5*0,90*0,25)		12,151			
	VV		Součet		86,418			
149	M	28372309	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm	m2	90,739	147,00	13 338,63	CS ÚRS 2018 01
	VV		86,418*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		90,739			
150	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	121,820	14,10	1 717,66	CS ÚRS 2018 01
	VV		M1.15-1.22					
	VV		24,54+15,20+8,00+13,50		61,240			
	VV		8,10+13,90+15,20+23,38		60,580			
	VV		Součet		121,820			
151	M	63152004	pásek izolační minerální podlahový $\lambda=0.036$ 15x100x1000 mm	m	134,002	20,70	2 773,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		121,82*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		134,002			
152	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	9,464	155,10	1 467,87	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vnitřní stěna atiky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(8,45+1,75+6,70)*0,56		9,464			
153	M	63141414	deska izolační minerální pro fasády podélné vlákno tl 80mm	m2	10,410	399,00	4 153,59	CS ÚRS 2018 01
	VV		9,464		9,464			
	VV		9,464*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		10,410			
154	K	713131135	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením vně objektu	m2	5,408	166,30	899,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		Plocha atiky střechy (horizontální):					
	VV		(8,45+1,75+6,70)*(0,20+0,12)		5,408			
155	M	28376370	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 60mm	m2	5,949	308,00	1 832,29	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,408*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,949			
156	K	713141111	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, jednovrstvá	m2	98,104	119,20	11 694,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Plocha střechy - spádové klíny (tl. 50-150mm):					
	VV		(8,45*4,45+6,70*9,03)		98,104			
157	M	28376140	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 70 spádový	m3	10,791	2 180,00	23 524,38	CS ÚRS 2018 01
	VV		98,104*(0,05+0,15)/2		9,810			
	VV		9,81*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		10,791			
158	K	713141111	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, jednovrstvá	m2	98,104	119,20	11 694,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Plocha střechy - minerální vlna na spádové klíny					
	VV		(8,45*4,45+6,70*9,03)		98,104			
159	M	6315147R	deska minerální 150 mm, $\lambda D = 0,040$, univerzální izolace do plochých střech, hydrofobizováno	m2	107,914	615,00	66 367,11	
	VV		98,104		98,104			
	VV		98,104*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		107,914			
160	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	86,418	29,20	2 523,41	CS ÚRS 2018 01
	VV		Překrytí izolace					
	VV		86,418		86,418			
161	M	2832310R	fólie PE	m2	95,060	11,00	1 045,66	
	VV		86,418*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		95,060			
162	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,358	235,00	789,13	CS ÚRS 2018 01
163	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	3,358	165,00	554,07	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			Konstrukce tesařské	1 253,19				
164	K	762341043	Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 15 mm	m2	3,380	339,20	1 146,50	CS ÚRS 2018 01
VV			Přístavba - plocha atiky střechy (horizontální):					
VV			(8,45+1,75+6,70)*0,20	3,380				
165	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	3,358	27,60	92,68	CS ÚRS 2018 01
166	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,035	235,00	8,23	CS ÚRS 2018 01
167	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,035	165,00	5,78	CS ÚRS 2018 01
D 764			Konstrukce klempířské	37 374,92				
168	K	764224406	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	16,900	679,20	11 478,48	CS ÚRS 2018 01
VV			Atika					
VV			8,45+1,75+6,70	16,900				
169	K	764021402	Podkladní plech z hliníkového plechu rš 200 mm	m	16,900	160,50	2 712,45	CS ÚRS 2018 01
170	K	764225445	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	6,000	177,40	1 064,40	CS ÚRS 2018 01
171	K	764226444	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	6,890	444,30	3 061,23	CS ÚRS 2018 01
VV			Parapety oken					
VV			1,05*5	5,250				
VV			1,64*1	1,640				
VV			Součet	6,890				
172	K	764226465	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	12,000	71,00	852,00	CS ÚRS 2018 01
VV			6*2	12,000				
173	K	764345303	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměr přes 100 do 150 mm	kus	1,000	821,00	821,00	CS ÚRS 2018 01
VV			ZTI + větrací hlavice					
VV			1	1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
174	K	764345302	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plech střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměr přes 75 do 100 mm	kus	1,000	690,20	690,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		ZTI + větrací hlavice					
	VV		1		1,000			
175	K	764541305	Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	14,200	615,50	8 740,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		Viz VV projektant					
	VV		14,20		14,200			
176	K	764541325	Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	2,000	450,80	901,60	CS ÚRS 2018 01
177	K	764541347	Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	2,000	557,70	1 115,40	CS ÚRS 2018 01
178	K	764548324	Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	5,500	1 072,30	5 897,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		Viz VV projektant					
	VV		5,50		5,500			
179	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,101	235,00	23,74	CS ÚRS 2018 01
180	K	998764192	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,101	165,00	16,67	CS ÚRS 2018 01

D 766

Konstrukce truhlářské

261 561,47

181	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	6,000	163,50	981,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vnitřní parapety					
	VV		6		6,000			
182	M	6079410R	deska parapetní DTD + laminátová folie, dekor bílý vnitřní 0,3 x 1 m	m	7,927	920,00	7 292,84	
	VV		6,89*1,1505 "Přepočtené koeficientem množství		7,927			
183	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm	kus	6,000	50,10	300,60	CS ÚRS 2018 01
184	K	R POL 4	Stěny WC z vysokotlakého laminátu - kompletní D+ M vč dveří, kování, nožiček a kotvení	m2	9,156	3 789,00	34 692,08	
	VV		Stěny WC a sprch v.2,10 m					
	VV		(0,910+1,95+1,50)*2,10		9,156			
	VV		Součet		9,156			
185	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	8,000	1 810,00	14 480,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dveře vnitřní					
	VV		700/1970 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		800/1970 mm					
	VV		4+2		6,000			
	VV		Součet		8,000			
186	M	6116172R	dveře vnitřní hladké fóliované plné 1křídlové 70, 80x197cm bílé + kování	kus	8,000	12 180,00	97 440,00	
187	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dveře vnitřní požární					
	VV		800/1970 mm					
	VV		1		1,000			
188	M	6116561R	dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 80x197cm + základní kování	kus	1,000	13 990,00	13 990,00	
189	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	1,000	195,60	195,60	CS ÚRS 2018 01
190	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz	kus	1,000	985,00	985,00	CS ÚRS 2018 01
191	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	1,000	530,00	530,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Plastová okna					
	VV		1590x1400 mm					
	VV		1		1,000			
192	M	6114412R	okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 159 x140 cm s izolačním dvojsklem	kus	1,000	12 281,25	12 281,25	
193	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva	kus	5,000	570,00	2 850,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1000X800 mm					
	VV		5		5,000			
194	M	6114409R	okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 100x80 cm s izolačním dvojsklem	kus	5,000	8 541,75	42 708,75	
195	K	766629513	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, s perlínkou, připojovací spára tl. do 20 mm	m	29,080	186,60	5 426,33	CS ÚRS 2018 01
	VV		Ostění oken a vchod.dveří					
	VV		(1,59+1,40)*2*1		5,980			
	VV		(1,00+0,80)*2*5		18,000			
	VV		1,00+2,05*2		5,100			
	VV		Součet		29,080			
196	K	766629415	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění fólií, připojovací spára tl. do 65 mm	m	6,590	129,50	853,41	CS ÚRS 2018 01
	VV		Parapety oken					
	VV		1,59+1,00*5		6,590			
197	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	2 653,40	2 653,40	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Vchodové dveře					
	VV		1000/2050 mm					
	VV		1		1,000			
198	M	6114416R	dveře plastové vchodové jednokřídlové otevíravé 100 x205 cm + kování + zárubeň	kus	1,000	21 648,00	21 648,00	
199	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,883	235,00	207,51	CS ÚRS 2018 01
200	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,883	165,00	145,70	CS ÚRS 2018 01

D 771

Podlahy z dlaždic

116 439,89

201	K	771574116	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2	m2	86,418	306,40	26 478,48	CS ÚRS 2018 01
	VV		P1 - Podlahy z dlažby					
	VV		M1.15-1.22					
	VV		(8,05*3,15+2,95*1,07)		28,514			
	VV		(4,85*1,70+1,70*1,05)		10,030			
	VV		(1,70*2,05+0,90*0,10+0,80*0,15)		3,695			
	VV		(3,00*2,20+1,95*1,55)		9,623			
	VV		(1,70*2,10+0,80*0,15+0,90*0,10)		3,780			
	VV		(3,00*2,40+0,90*1,55)		8,595			
	VV		(4,85*1,70+1,70*1,05)		10,030			
	VV		(1,20*8,93+1,00*0,31+5*0,90*0,25)		12,151			
	VV		Součet		86,418			
202	M	5976129R	dlaždice keramické podlahové R10	m2	95,060	375,00	35 647,50	
	VV		86,418		86,418			
	VV		86,418*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		95,060			
203	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	69,134	88,10	6 090,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		86,418*0,80		69,134			
204	M	5976129R	dlaždice keramické podlahové R10	m2	8,296	375,00	3 111,00	
	VV		69,134*0,10		6,913			
	VV		6,913*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		8,296			
205	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	93,331	35,30	3 294,58	CS ÚRS 2018 01
	VV		86,418		86,418			
	VV		69,134*0,10		6,913			
	VV		Součet		93,331			
206	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	69,134	35,40	2 447,34	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
207	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	93,331	40,40	3 770,57	CS ÚRS 2018 01
208	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	93,331	15,00	1 399,97	CS ÚRS 2018 01
209	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	180,000	58,50	10 530,00	CS ÚRS 2018 01
210	K	771579192	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	3,695	58,50	216,16	CS ÚRS 2018 01
VV		(1,70*2,05+0,90*0,10+0,80*0,15)			3,695			
211	K	771990112	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	86,418	216,70	18 726,78	CS ÚRS 2018 01
212	K	771990192	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa	m2	86,418	40,20	3 474,00	CS ÚRS 2018 01
213	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,132	235,00	736,02	CS ÚRS 2018 01
214	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	3,132	165,00	516,78	CS ÚRS 2018 01

D 781

Dokončovací práce - obklady

85 475,11

215	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	96,444	341,10	32 897,05	CS ÚRS 2018 01
VV		Keramické obklady						
VV		M1.17+1.18+1.19+1.20						
VV		(1,70*2+2,05*2)*2,60			19,500			
VV		-(2*0,90*2,02+0,80*2,02)			-5,252			
VV		(3,00*2+2,20*2+1,95*2)*2,60-(0,80*2,02+2*1,00*0,80)			33,964			
VV		(1,70*2+2,10*2)*2,60			19,760			
VV		-(2*0,90*2,02+0,80*2,02)			-5,252			
VV		(3,00*2+2,40*2+1,55*2)*2,60-(0,80*2,02+1,00*0,80)			33,724			
VV		Součet			96,444			
216	M	5976104R	obkládačky keramické	m2	106,088	255,00	27 052,44	
VV		96,444			96,444			
VV		96,444*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			106,088			
217	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	96,444	35,30	3 404,47	CS ÚRS 2018 01
218	K	78147919R	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vodovzdorné lepidlo	m2	67,680	38,00	2 571,84	
VV		M1.18+1.20						
VV		33,96+33,72			67,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
219	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	28,764	35,30	1 015,37	CS ÚRS 2018 01
VV		96,444-67,68			28,764			
220	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	96,444	40,40	3 896,34	CS ÚRS 2018 01
221	K	78149451R	Ostatní prvky nerezové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	10,800	210,00	2 268,00	
VV		M1.18+1.20						
VV		7,20+3,60			10,800			
222	K	78149411R	Ostatní prvky nerezové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	52,000	225,00	11 700,00	
VV		M1.17+1.18+1.19+1.20						
VV		10,40+15,60			26,000			
VV		10,40+15,60			26,000			
VV		Součet			52,000			
223	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,674	235,00	393,39	CS ÚRS 2018 01
224	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,674	165,00	276,21	CS ÚRS 2018 01

D 783

Dokončovací práce - nátěry

3 522,96

225	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	12,600	96,50	1 215,90	CS ÚRS 2018 01
VV		Zárubně						
VV		1,40*(2+4+2+1)			12,600			
226	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	12,600	90,30	1 137,78	CS ÚRS 2018 01
227	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	12,600	92,80	1 169,28	CS ÚRS 2018 01

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

31 582,13

228	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	289,504	56,70	16 414,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		Malba stropu					
	VV		M1.15-1.22					
	VV		28,51+10,03+3,49+9,62		51,650			
	VV		3,57+7,20+10,03+11,03		31,830			
	VV		Mezisoučet		83,480			
	VV		Malba stěn					
	VV		M1.15-1.22					
	VV		(1,70*2+2,05*2)*2,60		19,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,00*2+2,20*2+1,95*2)*2,60-(0,80*2,02+2*1,00*0,80)		33,964			
	VV		(1,70*2+2,10*2)*2,60		19,760			
	VV		(3,00*2+2,40*2+1,55*2)*2,60-(0,80*2,02+1,00*0,80)		33,724			
	VV		(8,05*2+(3,15+1,07)*2)*2,60		63,804			
	VV		(4,85*2+(1,70+1,05)*2)*2,60		39,520			
	VV		(4,85*2+(1,70+1,05)*2)*2,60		39,520			
	VV		(1,20*2+8,93*2)*2,60		52,676			
	VV		Odpočet obkladů					
	VV		-96,444		-96,444			
	VV		Mezisoučet		206,024			
	VV		Součet		289,504			
229	K	784211161	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	86,851	15,00	1 302,77	CS ÚRS 2018 01
	VV		Cca 30%					
	VV		289,504*0,30		86,851			
230	K	784181011	Pačkování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	289,504	24,80	7 179,70	CS ÚRS 2018 01
231	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	289,504	20,70	5 992,73	CS ÚRS 2018 01
232	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	83,480	4,30	358,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		28,51+10,03+3,49+9,62		51,650			
	VV		3,57+7,20+10,03+11,03		31,830			
	VV		Součet		83,480			
233	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	87,654	3,80	333,09	CS ÚRS 2018 01
	VV		83,48*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		87,654			
D 799			Vybavení interiéru				77 890,00	
234	K	R POL 5	Šatní skříňky s lavicí- odolný laminát D+M (sestava skříní 12 x 0,40x0,50x2,00m + lavice 1 x 4,85x0,40 m)	kpl	2,000	38 945,00	77 890,00	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				29 940,00	
235	K	HZS 1	Zednické výpomoc pro profese	hod	40,000	210,00	8 400,00	
	VV		RYHY, PRURAZY, ZAZDIVKY ATD.					
	VV		40,00		40,000			
236	K	HZS 2	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce	hod	90,000	210,00	18 900,00	
	VV		REKONSTRUKCE					
	VV		/prace a detaily nepostizitelne v tomto stupni PD/					
	VV		90,00		90,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
237	K	HZS 3	DMTŽ, úprava a zpětná MTŽ případně přemístění stáv.konstrukcí na fasádě (cedule, nivelační bod atd.)	hod	12,000	220,00	2 640,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 58 316,66

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 663,33

238	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	6 361,82	6 361,82	CS ÚRS 2018 01
239	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 301,51	5 301,51	CS ÚRS 2018 01

D VRN3 Zařízení staveniště 31 809,09

240	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	21 206,06	21 206,06	CS ÚRS 2018 01
VV			Zřízení, provoz, napojení na síť, odstranění					
VV			1	1,000				
241	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	10 603,03	10 603,03	CS ÚRS 2018 01

D VRN4 Inženýrská činnost 14 844,24

242	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	14 844,24	14 844,24	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOLEČNÉ

KSO: 801 5
Místo: RYNHOLEC

CC-CZ:
Datum: 13.04.2018

Zadavatel:
OBEC RYNHOLEC

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DOMISTAV CZ a.s.

IČ: 27481107
DIČ: CZ27481107

Projektant:
SIGOS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				178 015,96
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	178 015,96
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOLEČNÉ

Místo: RYNHOLEC

Datum: 13.04.2018

Zadavatel: OBEC RYNHOLEC

Projektant: SIGOS s.r.o.

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

178 015,96

HSV - Práce a dodávky HSV

133 524,45

38 - Různé kompletní konstrukce

10 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

93 508,45

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

30 000,00

998 - Přesun hmot

16,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

34 020,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - pro stavební část

10 471,51

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

418,86

VRN3 - Zařízení staveniště

3 350,88

VRN4 - Inženýrská činnost

5 026,33

VRN7 - Provozní vlivy

1 675,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOLEČNĚ

Místo: RYNHOLEC

Datum: 13.04.2018

Zadavatel: OBEC RYNHOLEC

Projektant: SIGOS s.r.o.

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

178 015,96

D HSV Práce a dodávky HSV 133 524,45

D 38 Různé kompletní konstrukce 10 000,00

1	K	R POL 1	Odpojení a zpětné zapojení sítí 10.000,- Kč - ocení všichni zhotovitelé jednotně, bude upřesněno při realizaci	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 93 508,45

2	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 001,260	82,90	83 004,45	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

VV	Stávající stavba - 1.PP plocha po obvodu:	
VV	131,55	131,550
VV	Stávající stavba - 1.PP plocha po obvodu - restaurace:	
VV	143,56	143,560
VV	Stávající stavba - 1.NP plocha po obvodu:	
VV	726,15	726,150
VV	Stávající stavba - 2.NP plocha po obvodu: 0	
VV	0,00	0,000
VV	Součet	1 001,260

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	275,000	17,60	4 840,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Ochrana stávajících podlah					
	VV		275,00		275,000			
4	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	160,000	35,40	5 664,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Ochrana stávajících konstrukcí					
	VV		160,00		160,000			
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				30 000,00	
5	K	R POL 2	Hasící přístroje a ostatní protipožární opatření 30.000,-Kč - ocení všichni zhotovitelé jednotně, bude upřesněno při realizaci	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
D 998			Přesun hmot				16,00	
6	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,040	400,00	16,00	CS ÚRS 2018 01
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				34 020,00	
7	K	HZS 1	Zednické výpomoc pro profese	hod	42,000	210,00	8 820,00	
	VV		RYHY, PRURAZY, ZAZDIVKY ATD.					
	VV		42,00		42,000			
8	K	HZS 2	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce	hod	120,000	210,00	25 200,00	
	VV		REKONSTRUKCE					
	VV		/práce a detaily nepostizitelne v tomto stupni PD/					
	VV		120,00		120,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady - pro stavební část				10 471,51	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				418,86	
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	418,86	418,86	CS ÚRS 2018 01
D VRN3			Zařízení staveniště				3 350,88	
10	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 675,44	1 675,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zřízení, provoz, napojení na síť, odstranění					
	VV		1		1,000			
11	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	1 675,44	1 675,44	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN4			Inženýrská činnost					
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	5 026,33	5 026,33	CS ÚRS 2018 01
D VRN7			Provozní vlivy					
13	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob - ztížený přesun hmot	kpl	1,000	1 675,44	1 675,44	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.1 - VESTIBUL

KSO: 801 5
Místo: RYNHOLEC

CC-CZ:
Datum: 13.04.2018

Zadavatel:
OBEC RYNHOLEC

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DOMISTAV CZ a.s.

IČ: 27481107
DIČ: CZ27481107

Projektant:
SIGOS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			35 982,18
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	35 982,18
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.1 - VESTIBUL

Místo:

RYNHOLEC

Datum:

13.04.2018

Zadavatel:

OBEC RYNHOLEC

Projektant:

SIGOS s.r.o.

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

35 982,18

HSV - Práce a dodávky HSV

23 542,49

61 - Úprava povrchů vnitřních

18 146,57

94 - Lešení a stavební výtahy

951,75

96 - Bourání konstrukcí

3 776,17

998 - Přesun hmot

668,00

PSV - Práce a dodávky PSV

12 439,69

771 - Podlahy z dlaždic

3 461,38

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

8 978,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.1 - VESTIBUL

Místo: RYNHOLEC

Datum: 13.04.2018

Zadavatel: OBEC RYNHOLEC

Projektant: SIGOS s.r.o.

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 982,18

D HSV Práce a dodávky HSV

23 542,49

D 61 Úprava povrchů vnitřních

18 146,57

1	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	21,150	195,70	4 139,06	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV VV z DWG

VV 21,15

21,150

2	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	6,345	62,10	394,02	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

VV 21,15*0,30

6,345

3	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	76,403	163,30	12 476,61	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV VV z DWG

VV (20,20)*4,38

88,476

VV -(0,90*2,02+2*0,55*0,70+1,50*2,03+1,60*2,30+1,15* 2,40)

-12,073

VV Součet

76,403

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	22,921	49,60	1 136,88	CS ÚRS 2018 01
VV		76,403*0,30			22,921			
D		94	Lešení a stavební výtahy	951,75				
5	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	21,150	45,00	951,75	CS ÚRS 2018 01
VV		Pro stavební práce						
VV		21,15			21,150			
D		96	Bourání konstrukcí	3 776,17				
6	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	21,150	26,60	562,59	CS ÚRS 2018 01
7	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	76,403	21,30	1 627,38	CS ÚRS 2018 01
8	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,976	1 227,20	1 197,75	CS ÚRS 2018 01
9	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,976	58,50	57,10	CS ÚRS 2018 01
10	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,976	301,30	294,07	CS ÚRS 2018 01
VV		Odvoz na skládku investora - bez skládkovného						
VV		0,976			0,976			
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,928	9,30	27,23	CS ÚRS 2018 01
VV		0,976*3			2,928			
12	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,976	10,30	10,05	CS ÚRS 2018 01
D		998	Přesun hmot	668,00				
13	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,670	400,00	668,00	CS ÚRS 2018 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV	12 439,69				
D		771	Podlahy z dlaždic	3 461,38				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	13,950	88,10	1 229,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nove sokly - vestibul					
	VV		(VV z DWG)					
	VV		20,20		20,200			
	VV		-(0,90+2*0,55+1,50+1,60+1,15)		-6,250			
	VV		Součet		13,950			
15	M	5976129R	dlaždice keramické podlahové R10	m2	1,674	375,00	627,75	
	VV		13,95*0,10		1,395			
	VV		1,395*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		1,674			
16	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	1,395	35,30	49,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		13,95*0,10		1,395			
17	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	29,700	35,40	1 051,38	CS ÚRS 2018 01
18	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	1,395	35,30	49,24	CS ÚRS 2018 01
19	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	1,395	40,40	56,36	CS ÚRS 2018 01
20	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	20,000	15,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	771579192	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	1,395	58,50	81,61	CS ÚRS 2018 01
22	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,042	250,00	10,50	CS ÚRS 2018 01
23	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,042	100,00	4,20	CS ÚRS 2018 01
24	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,042	50,00	2,10	CS ÚRS 2018 01

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

8 978,31

25	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	109,626	56,70	6 215,79	CS ÚRS 2018 01
	VV		Malba stropů					
	VV		21,15		21,150			
	VV		Malba stěn					
	VV		(20,20)*4,38		88,476			
	VV		Součet		109,626			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	784211161	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	32,888	15,00	493,32	CS ÚRS 2018 01
VV		109,626*0,30			32,888			
27	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	109,626	19,10	2 093,86	CS ÚRS 2018 01
28	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	21,150	4,30	90,95	CS ÚRS 2018 01
29	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m</i>	m2	22,208	3,80	84,39	CS ÚRS 2018 01
VV		21,15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			22,208			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.2 - ZÁDVEŘÍ

KSO: 801 5
Místo: RYNHOLEC

CC-CZ:
Datum: 13.04.2018

Zadavatel:
OBEC RYNHOLEC

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DOMISTAV CZ a.s.

IČ: 27481107
DIČ: CZ27481107

Projektant:
SIGOS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 023,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 023,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.2 - ZÁDVEŘÍ

Místo:

RYNHOLEC

Datum:

13.04.2018

Zadavatel:

OBEC RYNHOLEC

Projektant:

SIGOS s.r.o.

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 023,19

HSV - Práce a dodávky HSV

3 567,67

94 - Lešení a stavební výtahy

330,75

96 - Bourání konstrukcí

3 236,12

998 - Přesun hmot

0,80

PSV - Práce a dodávky PSV

2 455,52

771 - Podlahy z dlaždic

2 455,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.2 - ZÁDVEŘÍ

Místo: RYNHOLEC

Datum: 13.04.2018

Zadavatel: OBEC RYNHOLEC

Projektant: SIGOS s.r.o.

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 023,19

D HSV Práce a dodávky HSV

3 567,67

D 94 Lešení a stavební výtahy

330,75

1	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	7,350	45,00	330,75	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

VV Pro stavební práce

VV 7,35

7,350

D 96 Bourání konstrukcí

3 236,12

2	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	7,350	87,60	643,86	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

VV (VV z DWG) - nově TI tl.120mm:

VV 3,50*2,10

7,350

3	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	13,874	69,00	957,31	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

VV (3,50*1,45+2*2,10*(3,74+0,45)/2)

VV Součet

13,874

13,874

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m	t	1,006	1 227,20	1 234,56	CS ÚRS 2018 01
5	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	1,006	58,50	58,85	CS ÚRS 2018 01
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,006	301,30	303,11	CS ÚRS 2018 01
VV		Odvoz na skládku investora - bez skládkového						
VV		1,006			1,006			
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,018	9,30	28,07	CS ÚRS 2018 01
VV		1,006*3			3,018			
8	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1,006	10,30	10,36	CS ÚRS 2018 01
D		998	Přesun hmot				0,80	
9	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	400,00	0,80	CS ÚRS 2018 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 455,52	
D		771	Podlahy z dlaždic				2 455,52	
10	K	771474133	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 90 do 120 mm	m	8,360	121,90	1 019,08	CS ÚRS 2018 01
VV		Nové soklíky						
VV		3,26+2*2,10+0,45*2			8,360			
11	M	5976129R	dlaždice keramické podlahové R10	m2	1,003	375,00	376,13	
VV		8,36*0,10			0,836			
VV		0,836*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			1,003			
12	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	0,836	35,30	29,51	CS ÚRS 2018 01
VV		8,36*0,10			0,836			
13	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	16,720	36,40	608,61	CS ÚRS 2018 01
14	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	0,836	35,30	29,51	CS ÚRS 2018 01
15	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	0,836	40,40	33,77	CS ÚRS 2018 01
16	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	20,000	15,00	300,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	771579192	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	0,836	58,50	48,91	CS ÚRS 2018 01
18	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,025	250,00	6,25	CS ÚRS 2018 01
19	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,025	100,00	2,50	CS ÚRS 2018 01
20	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,025	50,00	1,25	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.4 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.11 - SKLAD

KSO: 801 5
Místo: RYNHOLEC

CC-CZ:
Datum: 13.04.2018

Zadavatel:
OBEC RYNHOLEC

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DOMISTAV CZ a.s.

IČ: 27481107
DIČ: CZ27481107

Projektant:
SIGOS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 292,90
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	19 292,90
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.4 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.11 - SKLAD

Místo:

RYNHOLEC

Datum:

13.04.2018

Zadavatel:

OBEC RYNHOLEC

Projektant:

SIGOS s.r.o.

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

19 292,90

HSV - Práce a dodávky HSV

12 802,61

61 - Úprava povrchů vnitřních

6 904,35

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

1 831,95

94 - Lešení a stavební výtahy

92,25

96 - Bourání konstrukcí

3 407,26

998 - Přesun hmot

566,80

PSV - Práce a dodávky PSV

6 490,29

771 - Podlahy z dlaždic

4 253,57

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 236,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.4 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.11 - SKLAD

Místo: RYNHOLEC

Datum: 13.04.2018

Zadavatel: OBEC RYNHOLEC

Projektant: SIGOS s.r.o.

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 292,90

D HSV Práce a dodávky HSV

12 802,61

D 61 Úprava povrchů vnitřních

6 904,35

1	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	2,050	195,70	401,19	CS ÚRS 2018 01
	VV		VV z DWG					
	VV		2,05*1,00		2,050			
2	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	0,615	62,10	38,19	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,05*0,30		0,615			
3	K	612325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	24,894	234,90	5 847,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		VV z DWG					
	VV		(2,05*2+1,00*2)*4,29		26,169			
	VV		-(0,75*2,02+0,55*1,50)		-2,340			
	VV		(0,55+1,50*2)*0,30		1,065			
	VV		Součet		24,894			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	12,447	49,60	617,37	CS ÚRS 2018 01
VV		24,894*0,50			12,447			
D 63		Podlahy a podlahové konstrukce					1 831,95	
5	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	0,201	3 179,30	639,04	CS ÚRS 2018 01
VV		Nová mazanina						
VV		VV z DWG						
VV		2,01*0,10			0,201			
6	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,201	401,10	80,62	CS ÚRS 2018 01
7	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	0,201	121,90	24,50	CS ÚRS 2018 01
8	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,012	30 500,00	366,00	CS ÚRS 2018 01
VV		2,01*4,957*0,001*1,20			0,012			
9	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm	m2	2,010	359,10	721,79	CS ÚRS 2018 01
D 94		Lešení a stavební výtahy					92,25	
10	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	2,050	45,00	92,25	CS ÚRS 2018 01
VV		Pro stavební práce						
VV		2,05			2,050			
D 96		Bourání konstrukcí					3 407,26	
11	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,201	3 331,80	669,69	CS ÚRS 2018 01
VV		Vybourání mazanin tl.0,10m:						
VV		2,01*0,10			0,201			
12	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyrolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	2,010	70,30	141,30	CS ÚRS 2018 01
VV		VV z DWG						
VV		2,01			2,010			
13	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	24,890	34,80	866,17	CS ÚRS 2018 01
VV		24,89			24,890			
14	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	2,050	26,60	54,53	CS ÚRS 2018 01
VV		2,05			2,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m	t	1,031	1 227,20	1 265,24	CS ÚRS 2018 01
16	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	1,031	58,50	60,31	CS ÚRS 2018 01
17	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,031	301,30	310,64	CS ÚRS 2018 01
VV		Odvoz na skládku investora - bez skládkového						
VV		1,031			1,031			
18	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,093	9,30	28,76	CS ÚRS 2018 01
VV		1,031*3			3,093			
19	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1,031	10,30	10,62	CS ÚRS 2018 01
D		998	Přesun hmot				566,80	
20	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,417	400,00	566,80	CS ÚRS 2018 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				6 490,29	
D		771	Podlahy z dlaždic				4 253,57	
21	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	5,350	88,10	471,34	CS ÚRS 2018 01
VV		Nove sokly						
VV		(VV z DWG)						
VV		((2,05*2+1,00*2)-(0,75))			5,350			
VV		Součet			5,350			
22	M	5976129R	dlaždice keramické podlahové R10	m2	0,642	375,00	240,75	
VV		5,35*0,10			0,535			
VV		0,535*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			0,642			
23	K	771574116	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2	m2	2,050	306,40	628,12	CS ÚRS 2018 01
VV		Nová dlažba						
VV		VV z DWG						
VV		2,05			2,050			
24	M	5976129R	dlaždice keramické podlahové R10	m2	2,255	375,00	845,63	
VV		2,05			2,050			
VV		2,05*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			2,255			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	2,585	35,30	91,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,35*0,10		0,535			
	VV		2,05		2,050			
	VV		Součet		2,585			
26	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	2,585	35,30	91,25	CS ÚRS 2018 01
27	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	2,585	40,30	104,18	CS ÚRS 2018 01
28	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	2,050	216,70	444,24	CS ÚRS 2018 01
29	K	771990192	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa	m2	2,050	40,20	82,41	CS ÚRS 2018 01
30	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	10,700	35,40	378,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,35*2		10,700			
31	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	46,000	15,00	690,00	CS ÚRS 2018 01
32	K	771579192	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	2,585	58,50	151,22	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,35*0,10		0,535			
	VV		2,05		2,050			
	VV		Součet		2,585			
33	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,086	250,00	21,50	CS ÚRS 2018 01
34	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,086	100,00	8,60	CS ÚRS 2018 01
35	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,086	50,00	4,30	CS ÚRS 2018 01
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							2 236,72	
36	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	29,284	56,70	1 660,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		Malba stropu					
	VV		2,05		2,050			
	VV		Malba sten					
	VV		(2,05*2+1,00*2)*4,29		26,169			
	VV		(0,55+1,50*2)*0,30		1,065			
	VV		Součet		29,284			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	29,284	19,10	559,32	CS ÚRS 2018 01
38	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	2,050	4,30	8,82	CS ÚRS 2018 01
39	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m</i>	m2	2,153	3,80	8,18	CS ÚRS 2018 01
VV		2,05*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			2,153			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.5 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.12, 13, 14 - SOCIÁLKY

KSO: 801 5
Místo: RYNHOLEC

CC-CZ:
Datum: 13.04.2018

Zadavatel:
OBEC RYNHOLEC

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DOMISTAV CZ a.s.

IČ: 27481107
DIČ: CZ27481107

Projektant:
SIGOS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			493 872,62
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	493 872,62
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.5 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.12, 13, 14 - SOCIÁLKY

Místo:

RYNHOLEC

Datum:

13.04.2018

Zadavatel:

OBEC RYNHOLEC

Projektant:

SIGOS s.r.o.

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

493 872,62

HSV - Práce a dodávky HSV

189 048,06

3 - Svislé a kompletní konstrukce

19 898,50

61 - Úprava povrchů vnitřních

32 692,42

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

35 669,97

64 - Osazování výplní otvorů

1 555,90

94 - Lešení a stavební výtahy

874,80

96 - Bourání konstrukcí

89 907,27

998 - Přesun hmot

8 449,20

PSV - Práce a dodávky PSV

304 824,56

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

91 943,51

713 - Izolace tepelné

4 807,55

763 - Konstrukce suché výstavby

32 146,90

766 - Konstrukce truhlářské	72 655,49
771 - Podlahy z dlaždic	24 786,54
781 - Dokončovací práce - obklady	75 022,61
783 - Dokončovací práce - nátěry	363,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 098,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.5 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.12, 13, 14 - SOCIÁLKY

Místo: RYNHOLEC

Datum: 13.04.2018

Zadavatel: OBEC RYNHOLEC

Projektant: SIGOS s.r.o.

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

493 872,62

D HSV Práce a dodávky HSV 189 048,06

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 898,50

1	K	342244231	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdicí PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	3,317	464,70	1 541,41	CS ÚRS 2018 01
VV			M1.12,13,14 - příčky tl.100mm (SH+0,30, HH+3,40) - příčky:					
VV			(0,52+0,55)*(3,40-0,30)		3,317			
2	K	342244251	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdicí PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	26,319	544,40	14 328,06	CS ÚRS 2018 01
VV			M1.12,13,14 - příčky tl.150mm (SH+0,30, HH+3,40) - příčky:					
VV			(3,55+0,59+0,90+1,85+1,60)*(3,40-0,30)		26,319			
3	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,040	8 085,60	323,42	CS ÚRS 2018 01
VV			Nad nové dveře					
VV			I c.120					
VV			11,10*1,20*3*0,001		0,040			
4	M	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,043	24 600,00	1 057,80	CS ÚRS 2018 01
VV			0,04*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,043			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,036	4 910,00	176,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,10*1,20*0,15*2		0,036			
6	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,360	572,70	206,17	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,20*0,15*2		0,360			
7	K	349231811	Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	1,200	870,60	1 044,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		M1.14 - pro nové dveře					
	VV		0,30*2,00*2		1,200			
8	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	12,400	98,40	1 220,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		(3,40-0,30)*4		12,400			
D 61			Úprava povrchů vnitřních				32 692,42	
9	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	1,920	593,90	1 140,29	CS ÚRS 2018 01
	VV		M1.14 - nové dveře 800/1970 - ostění:					
	VV		(0,80+2,00*2)*(0,20+0,10+0,10)		1,920			
10	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	39,196	186,90	7 325,73	CS ÚRS 2018 01
	VV		M1.12,13,14 - na nových příčkách pod obklady					
	VV		VV z PD					
	VV		(0,52+0,55)*2,05*2		4,387			
	VV		(3,55+0,59+0,90+1,85+1,60)*2,05*2		34,809			
	VV		Součet		39,196			
11	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	20,076	223,40	4 484,98	CS ÚRS 2018 01
	VV		M1.12,13,14 - na nových příčkách nad obklady					
	VV		(0,52+0,55)*(3,10-2,05)*2		2,247			
	VV		(3,55+0,59+0,90+1,85+1,60)*(3,10-2,05)*2		17,829			
	VV		Součet		20,076			
12	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	59,272	53,70	3 182,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		39,196+20,076		59,272			
13	K	612325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	52,073	234,90	12 231,95	CS ÚRS 2018 01
	VV		Oprava stávajících stěn z 50% sv. 3,10 (VV z PD)					
	VV		(2,16+2,40+4,60*2+1,22+1,25+1,60)*3,10		55,273			
	VV		-0,70*2,00*2		-2,800			
	VV		-0,80*2,00		-1,600			
	VV		-1,40*1,00		-1,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,20*(0,80+2,00*2)*2		1,920			
	VV		0,20*(1,40+1,00*2)		0,680			
	VV		Součet		52,073			
14	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	87,229	49,60	4 326,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,92+59,272		61,192			
	VV		52,073*0,50		26,037			
	VV		Součet		87,229			
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				35 669,97	
15	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	6,330	3 179,30	20 124,97	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nová podlaha					
	VV		M1.12,13,14 - (SH+0,20, HH+3,40)					
	VV		21,10*0,10		2,110			
	VV		21,10*0,20		4,220			
	VV		Součet		6,330			
16	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	6,330	401,10	2 538,96	CS ÚRS 2018 01
17	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	6,330	121,90	771,63	CS ÚRS 2018 01
18	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,271	30 500,00	8 265,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		21,10*5,360*0,001*1,20*2		0,271			
19	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	21,100	58,20	1 228,02	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dočištění stáv.podlahy pod izolaci					
	VV		M1.12,13,14					
	VV		21,10		21,100			
20	K	633811119	Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	63,300	43,30	2 740,89	CS ÚRS 2018 01
	VV		21,10*3		63,300			
D 64			Osazování výplní otvorů				1 555,90	
21	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1,000	515,90	515,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		M1.14 - nové dveře 800/1970:					
	VV		1		1,000			
22	M	55331201	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 800 L/P	kus	1,000	1 040,00	1 040,00	CS ÚRS 2018 01
D 94			Lešení a stavební výtahy				874,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	19,440	45,00	874,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Pro podhled a stavební práce					
	VV		19,44		19,440			
D 96			Bourání konstrukcí				89 907,27	
24	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	34,403	97,90	3 368,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		Hala 1.12,13,14 - demontáž stávaj. příček tl.150mm SH+0,30, HH+3,40:					
	VV		((1,51+2,21+0,15+2,79+2,15+2,15)*(3,40-0,30)-(0,80*2,02+0,70* 2,02+2*0,70*2,02))		28,118			
	VV		Hala 1.12,13,14 - demontáž stávaj. příček tl.100mm SH+0,30, HH+3,40:					
	VV		(1,47+2*0,80)*(3,40-0,30)-(2*0,80*2,02)		6,285			
	VV		Součet		34,403			
25	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,110	2 383,80	5 029,82	CS ÚRS 2018 01
	VV		M1.12,13,14 - demontáž stávaj.podlahy					
	VV		21,10*0,10		2,110			
26	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,220	1 943,80	8 202,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		M1.12,13,14 - demontáž stávaj.podlahy					
	VV		21,10*0,20		4,220			
27	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	2,110	1 280,70	2 702,28	CS ÚRS 2018 01
28	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	19,509	55,50	1 082,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		M1.12,13,14 - demontáž stávaj.dlažby:					
	VV		11,039+8,47		19,509			
29	K	967031732	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	2,325	132,70	308,53	CS ÚRS 2018 01
	VV		Po vybourání příček					
	VV		5*(3,40-0,30)*0,15		2,325			
30	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,090	249,10	2 264,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		Demontáž stávaj. dveří					
	VV		3*(0,70*2,02)		4,242			
	VV		3*(0,80*2,02)		4,848			
	VV		Součet		9,090			
31	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm	m3	0,480	1 330,60	638,69	CS ÚRS 2018 01
	VV		M1.14 - nové dveře 800/1970 - bourání otvoru:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,80*2,00*0,30		0,480			
32	K	973031813	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavazání nových příček, tl. do 150 mm	m	12,400	193,60	2 400,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		M1.12,13,14 - příčky tl.150mm (SH+0,30, HH+3,40)					
	VV		4*(3,40-0,30)		12,400			
33	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	3,600	189,70	682,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		Pro překlad I nosník					
	VV		3*1,20		3,600			
34	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	90,726	69,00	6 260,09	CS ÚRS 2018 01
	VV		Hala 1.12,13,14					
	VV		(1,51+2,21+0,15+2,79+2,15+2,15)*(3,40-0,30)		33,976			
	VV		-(0,80*2,02+0,70* 2,02+2*0,70*2,02)		-5,858			
	VV		((1,47+2*0,80)*(3,40-0,30)-(2*0,80*2,02))		6,285			
	VV		((2,79+0,35+1,71+1,07+0,20*2+4,37+0,35+0,15+4,45+4,72)*(3,40- 0,30))		63,116			
	VV		-(1,76*1,00+2*0,82*2,02+2*1,32*0,50+0,80*0,50)		-6,793			
	VV		Součet		90,726			
35	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	24,000	79,60	1 910,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		Sociálky M1.12,13,14 - demontáž stávaj. obkladů stěn (VV viz. projektant):					
	VV		24,00		24,000			
36	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	52,073	34,50	1 796,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		Pro pravu stěn z 50% sv. 3,10					
	VV		VV z PD					
	VV		(2,16+2,40+4,60*2+1,22+1,25+1,60)*3,10		55,273			
	VV		-0,70*2,00*2		-2,800			
	VV		-0,80*2,00		-1,600			
	VV		-1,40*1,00		-1,400			
	VV		0,20*(0,80+2,00*2)*2		1,920			
	VV		0,20*(1,40+1,00*2)		0,680			
	VV		Součet		52,073			
37	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	32,771	1 227,20	40 216,57	CS ÚRS 2018 01
38	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	32,771	58,50	1 917,10	CS ÚRS 2018 01
39	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	32,771	301,30	9 873,90	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Odvoz na skládku investora - bez skládkovného					
	VV		32,771		32,771			
40	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	98,313	9,30	914,31	CS ÚRS 2018 01
	VV		32,771*3		98,313			
41	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	32,771	10,30	337,54	CS ÚRS 2018 01
D		998	Přesun hmot				8 449,20	
42	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	21,123	400,00	8 449,20	CS ÚRS 2018 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				304 824,56	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				91 943,51	
43	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	21,100	8,50	179,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		Sociálky M1.12,13,14 - montáž nové podlahy SH+0,20, HH+0,30					
	VV		21,10		21,100			
44	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,006	48 600,00	291,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		21,10		21,100			
	VV		21,1*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,006			
45	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	5,753	18,50	106,43	CS ÚRS 2018 01
	VV		v.0,15m:					
	VV		14,86*0,15		2,229			
	VV		16,59*0,15		2,489			
	VV		6,90*0,15		1,035			
	VV		Součet		5,753			
46	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,002	48 600,00	97,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,753*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,002			
47	K	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým	m2	21,100	14,40	303,84	CS ÚRS 2018 01
48	M	11163152	lak asfaltový izolační	t	0,032	43 500,00	1 392,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		21,1*0,0015 "Přepočtené koeficientem množství		0,032			
49	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	5,753	20,20	116,21	CS ÚRS 2018 01
50	M	11163152	lak asfaltový izolační	t	0,003	43 500,00	130,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,753*0,00045 "Přepočtené koeficientem množství		0,003			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	42,200	85,40	3 603,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		2 x izolační pás					
	VV		21,10*2		42,200			
52	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	48,530	134,00	6 503,02	CS ÚRS 2018 01
	VV		42,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		48,530			
53	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	11,506	98,20	1 129,89	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,753*2		11,506			
54	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	13,807	134,00	1 850,14	CS ÚRS 2018 01
	VV		11,506		11,506			
	VV		11,506*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		13,807			
55	K	711413111	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	19,440	678,50	13 190,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		M1.12+1.13+1.14+- montáž nové podlahy SH+0,20, HH+0,30					
	VV		7,13+9,36+2,95		19,440			
	VV		Součet		19,440			
56	K	711413121	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	76,886	713,00	54 819,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		M1.12+1.13+1.14 - vytažení					
	VV		14,86*0,15		2,229			
	VV		16,59*0,15		2,489			
	VV		M1.12+1.13+1.14 - pod keram.obklad					
	VV		(14,86*2,05)		30,463			
	VV		-(0,80*2,02+1,00*1,40)		-3,016			
	VV		(16,59*2,05)		34,010			
	VV		-(0,80*2,02)		-1,616			
	VV		(6,90*2,05)		14,145			
	VV		-(0,90*2,02)		-1,818			
	VV		Součet		76,886			
57	M	58581254	páska těsnící k tekutým fóliím šířka 100 mm	m	42,185	55,60	2 345,49	CS ÚRS 2018 01
	VV		14,86+16,59+6,90		38,350			
	VV		Součet		38,350			
	VV		38,35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		42,185			
58	M	58581259	páska těsnící k tekutým fóliím kout	kus	33,000	167,00	5 511,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		12+12+6		30,000			
	VV		30*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		33,000			
59	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,933	250,00	233,25	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,933	100,00	93,30	CS ÚRS 2018 01
61	K	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,933	50,00	46,65	CS ÚRS 2018 01

D 713

Izolace tepelné

4 807,55

62	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	19,440	18,90	367,42	CS ÚRS 2018 01
	VV		M1.12+1.13+1.14 - montáž nové podlahy - izolace tepelná tl.80mm					
	VV		7,13+9,36+2,95		19,440			
63	M	28372309	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm	m2	20,412	147,00	3 000,56	
	VV		19,44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		20,412			
64	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně	m	38,350	14,10	540,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		M1.12+1.13+1.14 - obvod					
	VV		14,86+16,59+6,90		38,350			
	VV		Součet		38,350			
65	M	63152004	pásek izolační minerální podlahový $\lambda=0.036$ 15x100x1000 mm	m	42,185	20,70	873,23	
	VV		38,35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		42,185			
66	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,064	200,00	12,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,064		0,064			
67	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,064	100,00	6,40	CS ÚRS 2018 01
68	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,064	50,00	3,20	CS ÚRS 2018 01
69	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,064	50,00	3,20	CS ÚRS 2018 01

D 763

Konstrukce suché výstavby

32 146,90

70	K	763131831	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	4,728	69,60	329,07	CS ÚRS 2018 01
	VV		M1.12,13,14 - demontáž stávaj.SDK podhledu:					
	VV		(1,00+0,90)*1,47+(2,15*0,90)		4,728			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,082	1 227,20	100,63	CS ÚRS 2018 01
VV		0,082		0,082				
72	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,082	58,50	4,80	CS ÚRS 2018 01
73	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,082	301,30	24,71	CS ÚRS 2018 01
VV		Odvoz na skládku investora - bez skládkového						
VV		0,082		0,082				
74	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,246	9,30	2,29	CS ÚRS 2018 01
VV		0,082*3		0,246				
75	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,082	10,30	0,84	CS ÚRS 2018 01
VV		0,082		0,082				
76	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	19,440	648,00	12 597,12	CS ÚRS 2018 01
VV		M1.12,13,14 - montáž nového stropu SDK SH+2,50 (odhad):						
VV		(7,13+9,36+2,95)		19,440				
77	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	19,440	38,00	738,72	CS ÚRS 2018 01
78	K	763131715	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek stínová spára	m	15,552	310,00	4 821,12	CS ÚRS 2018 01
VV		19,44*0,80		15,552				
79	K	763113341	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 52 dB	m2	7,800	1 370,00	10 686,00	CS ÚRS 2018 01
VV		Předstěny u WC						
VV		Viz PD						
VV		(0,80+0,90*2)*3,00		7,800				
80	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	7,800	38,00	296,40	CS ÚRS 2018 01
81	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	7,800	71,00	553,80	CS ÚRS 2018 01
82	K	763121715	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou se silikonem	m	2,600	82,00	213,20	CS ÚRS 2018 01
VV		0,80+0,90*2		2,600				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	763121761	Stěna předsazená ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	7,800	215,00	1 677,00	CS ÚRS 2018 01
84	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,253	250,00	63,25	CS ÚRS 2018 01
85	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,253	100,00	25,30	CS ÚRS 2018 01
86	K	998763194	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,253	50,00	12,65	CS ÚRS 2018 01

D 766

Konstrukce truhlářské

72 655,49

87	K	R POL 1	Stěny WC z vysokotlakého laminátu - kompletní D+ M vč dveří, kování, nožiček a kotvení	m2	15,246	3 789,00	57 767,09	
	VV		Stěny WC v.2,10 m					
	VV		M1.12+1.13					
	VV		(1,80+1,46+1,60+1,55+0,85)*2,10		15,246			
	VV		Součet		15,246			
88	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	1 810,00	1 810,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dveře vnitřní					
	VV		M1.14					
	VV		800/1970 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	M	6116172R	dveře vnitřní hladké fóliované plné 1křídlové 70, 80x197cm bílé + kování	kus	1,000	12 180,00	12 180,00	
90	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2018 01
91	M	61187401	práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 82cm š 15cm	kus	1,000	680,00	680,00	CS ÚRS 2018 01
92	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,246	250,00	61,50	CS ÚRS 2018 01
93	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,246	100,00	24,60	CS ÚRS 2018 01
94	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,246	50,00	12,30	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 771			Podlahy z dlaždic	24 786,54				
95	K	771574116	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2	m2	19,440	306,40	5 956,42	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nová dlažba					
	VV		M1.12+1.13+1.14 - montáž nové podlahy					
	VV		7,13+9,36+2,95		19,440			
96	M	5976129R	dlaždice keramické podlahové R10	m2	21,384	375,00	8 019,00	
	VV		19,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		21,384			
97	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	19,440	35,30	686,23	CS ÚRS 2018 01
	VV		19,44		19,440			
	VV		Součet		19,440			
98	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	19,440	35,30	686,23	CS ÚRS 2018 01
99	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	19,440	40,40	785,38	CS ÚRS 2018 01
100	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	19,440	216,70	4 212,65	CS ÚRS 2018 01
101	K	771990192	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa	m2	19,440	40,20	781,49	CS ÚRS 2018 01
102	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	38,370	35,40	1 358,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		14,88+16,59+6,90		38,370			
103	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	60,000	15,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
104	K	771579192	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	19,440	58,50	1 137,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		19,44		19,440			
	VV		Součet		19,440			
105	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,659	250,00	164,75	CS ÚRS 2018 01
106	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,659	100,00	65,90	CS ÚRS 2018 01
107	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,659	50,00	32,95	CS ÚRS 2018 01

D 781

Dokončovací práce - obklady

75 022,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	72,168	341,10	24 616,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		Keramické obklady v.2,05 m					
	VV		M1.12+1.13+1.14					
	VV		14,86*2,05		30,463			
	VV		-(0,80*2,02+1,00*1,40)		-3,016			
	VV		16,59*2,05		34,010			
	VV		-(0,80*2,02)		-1,616			
	VV		6,90*2,05		14,145			
	VV		-(0,90*2,02)		-1,818			
	VV		Součet		72,168			
109	M	5976104R	obkládačky keramické	m2	79,385	255,00	20 243,18	
	VV		72,168*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		79,385			
110	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	72,168	35,30	2 547,53	CS ÚRS 2018 01
111	K	78147919R	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vodovzdorné lepidlo	m2	10,455	38,00	397,29	
	VV		Ukončení u podlahy					
	VV		(14,86-(0,80+1,00))*0,30		3,918			
	VV		(16,59-0,80)*0,30		4,737			
	VV		(6,90-0,90)*0,30		1,800			
	VV		Součet		10,455			
112	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	61,713	35,30	2 178,47	CS ÚRS 2018 01
	VV		72,168-10,455		61,713			
	VV		Součet		61,713			
113	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	72,168	40,40	2 915,59	CS ÚRS 2018 01
114	K	78149451R	Ostatní prvky nerezové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	34,850	210,00	7 318,50	
	VV		(14,86-(0,80+1,00))		13,060			
	VV		(16,59-0,80)		15,790			
	VV		(6,90-0,90)		6,000			
	VV		Součet		34,850			
115	K	78149411R	Ostatní prvky nerezové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	63,550	225,00	14 298,75	
	VV		M1.12+1.13+1.14 - svislé rohy					
	VV		2,05*(14+12+5)		63,550			
	VV		Součet		63,550			
116	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,267	250,00	316,75	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,267	100,00	126,70	CS ÚRS 2018 01
118	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,267	50,00	63,35	CS ÚRS 2018 01

D 783

Dokončovací práce - nátěry

363,60

119	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,400	96,50	135,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zárubně					
	VV		1,40*1		1,400			
120	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,400	90,30	126,42	CS ÚRS 2018 01
121	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,100	92,80	102,08	CS ÚRS 2018 01

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

3 098,36

122	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,181	56,70	1 824,66	CS ÚRS 2018 01
	VV		Malba stropu a stěn					
	VV		19,44		19,440			
	VV		(0,52+0,55)*3,10		3,317			
	VV		(3,55+0,59+0,90+1,85+1,60)*3,10		26,319			
	VV		(2,16+2,40+4,60*2+1,22+1,25+1,60)*3,10		55,273			
	VV		Odpočet obkladů					
	VV		-72,168		-72,168			
	VV		Součet		32,181			
123	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,181	19,10	614,66	CS ÚRS 2018 01
124	K	784181011	Pačkování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,076	24,80	497,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		Na novém zdivu					
	VV		(0,52+0,55)*(3,10-2,05)*2		2,247			
	VV		(3,55+0,59+0,90+1,85+1,60)*(3,10-2,05)*2		17,829			
	VV		Součet		20,076			
125	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	19,440	4,30	83,59	CS ÚRS 2018 01
126	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m</i>	m2	20,412	3,80	77,57	CS ÚRS 2018 01
	VV		19,44		19,440			
	VV		19,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,412			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.6 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.3 - HALA

KSO: 801 5
Místo: RYNHOLEC

CC-CZ:
Datum: 13.04.2018

Zadavatel:
OBEC RYNHOLEC

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DOMISTAV CZ a.s.

IČ: 27481107
DIČ: CZ27481107

Projektant:
SIGOS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	413 380,21
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	413 380,21
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.6 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.3 - HALA

Místo:

RYNHOLEC

Datum:

13.04.2018

Zadavatel:

OBEC RYNHOLEC

Projektant:

SIGOS s.r.o.

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

413 380,21

HSV - Práce a dodávky HSV

241 498,96

1 - Zemní práce	11 793,80
2 - Zakládání	4 462,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 479,80
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	23 222,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	54 445,80
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	13 620,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 970,00
94 - Lešení a stavební výtahy	4 080,47
96 - Bourání konstrukcí	103 490,08
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	4 949,50
998 - Přesun hmot	9 985,20

PSV - Práce a dodávky PSV	171 881,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 665,44
713 - Izolace tepelné	611,90
766 - Konstrukce truhlářské	306,50
767 - Konstrukce zámečnické	21 589,24
771 - Podlahy z dlaždic	109 316,27
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	22 391,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.6 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.3 - HALA

Místo: RYNHOLEC

Datum: 13.04.2018

Zadavatel: OBEC RYNHOLEC

Projektant: SIGOS s.r.o.

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

413 380,21

D HSV Práce a dodávky HSV

241 498,96

D 1 Zemní práce

11 793,80

1	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 3	m3	1,500	1 830,00	2 745,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Spojovací schodiště					
	VV		VV viz projektant					
	VV		1,50		1,500			
2	K	161101601	Vytažení výkopku těžného z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 z hloubky přes 1 do 2 m	m3	1,500	256,00	384,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeprění příložené, hloubky do 4 m	m2	5,000	79,00	395,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		/odhad dle množství/					
	VV		5,00		5,000			
4	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	5,000	25,00	125,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m2	5,000	86,00	430,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m	m2	5,000	41,00	205,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	1,500	143,00	214,50	CS ÚRS 2018 01
VV		Odvoz na skládku investora - bez skládkového						
VV		1,50			1,500			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,500	17,70	26,55	CS ÚRS 2018 01
9	K	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	2,500	2 700,00	6 750,00	CS ÚRS 2018 01
VV		Spojovací schodiště - základy pod úroveň terénu						
VV		VV viz projektant						
VV		2,50			2,500			
VV		Součet			2,500			
10	K	162601151	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	2,500	185,00	462,50	CS ÚRS 2018 01
VV		Odvoz na skládku investora						
VV		/beton = vykop tr.5-7, bez skladkového/						
VV		2,50			2,500			
11	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	6,250	9,00	56,25	CS ÚRS 2018 01
VV		2,50*2,500			6,250			
D 2		Zakládání					4 462,10	
12	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,500	2 545,00	3 817,50	CS ÚRS 2018 01
VV		Spojovací schodiště						
VV		VV viz projektant						
VV		1,50			1,500			
13	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	2,000	268,60	537,20	CS ÚRS 2018 01
VV		/odhad/						
VV		2,00			2,000			
14	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	2,000	53,70	107,40	CS ÚRS 2018 01
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					8 479,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm	m2	2,222	1 462,90	3 250,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dozdívka parapetu - spojovací schodiště					
	VV		VV viz projektant					
	VV		1,00/0,45		2,222			
	VV		Součet		2,222			
16	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,276	4 910,00	1 355,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		Spojovací schodiště - nový překlad 3x I120 (VV viz. projektant)					
	VV		2*((1,50+2*0,40))*0,40*0,15		0,276			
17	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,077	8 085,60	622,59	CS ÚRS 2018 01
	VV		Spojovací schodiště - nový překlad 3x I120 (VV viz. projektant)					
	VV		(3*(1,50+2*0,40))*11,10/1000		0,077			
	VV		Součet		0,077			
18	M	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,085	24 600,00	2 091,00	
	VV		0,077*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,085			
19	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,020	572,70	584,15	CS ÚRS 2018 01
	VV		(1,50*2+0,40)*2*0,15		1,020			
	VV		Součet		1,020			
20	K	349231811	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	0,662	870,60	576,34	CS ÚRS 2018 01
	VV		Spojovací schodiště - Dozdívka boků schodiště VV viz.projektant					
	VV		2*((0,45*2,45)*2)*0,15		0,662			
D 43 Schodišťové konstrukce a rampy							23 222,00	
21	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	3,000	3 247,30	9 741,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		Spojovací schodiště - beton (VV viz. projektant)					
	VV		3,00		3,000			
22	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,200	37 000,00	7 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Spojovací schodiště - beton (VV viz. projektant)					
	VV		3,00*0,0667		0,200			
23	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25	m	15,000	218,50	3 277,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		Spojovací schodiště - stupně 15x30 cm:					
	VV		2*5*1,50		15,000			
24	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	6,750	346,20	2 336,85	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*5*(0,15+0,30)*1,50		6,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	6,750	69,00	465,75	CS ÚRS 2018 01

D 61 Úprava povrchů vnitřních 54 445,80

26	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	90,677	195,70	17 745,49	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV Oprava stropů ze 30% (VV z DWG):

VV 7,20*10,85

78,120

VV Nosníky sv. 4,00/4,29 - svislé

VV 2*10,85*0,29+(2+0,50*2)*7,20*0,29

12,557

VV Součet

90,677

27	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	27,203	62,10	1 689,31	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV 90,677*0,30

27,203

28	K	612325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	132,018	234,90	31 011,03	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV Oprava stěn z 50% sv. 4,00/4,29 (VV z DWG):

VV (7,20*2+10,85*2)*(4,29)

154,869

VV -(2*1,90*2,80+1,80*2,40+2*0,80*2,02)

-18,192

VV -(0,90*2,02+2*1,60*2,60+0,75*2,02+1,40*2,02+0,90*2,02)

-16,299

VV 2*(1,60*2+2,60)*0,45

5,220

VV (1,80*2+2,60)*(0,60-0,15)

2,790

VV 2*(1,90*2+2,80)*(0,275)

3,630

VV Součet

132,018

29	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	2,222	223,40	496,39	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

VV Na zazdíve parapetu

VV 2,222

2,222

30	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	2,222	53,70	119,32	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

31	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	68,231	49,60	3 384,26	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV 132,018*0,50

66,009

VV 2,222

2,222

VV Součet

68,231

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 13 620,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	2,145	4 006,70	8 594,37	CS ÚRS 2018 01
	VV		Rýha v podlaze					
	VV		rozvod vody a topení					
	VV		21,45*0,10		2,145			
33	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	2,145	401,10	860,36	CS ÚRS 2018 01
34	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	2,145	121,90	261,48	CS ÚRS 2018 01
35	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,128	30 500,00	3 904,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		21,45*4,957*0,001*1,20		0,128			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 970,00	
36	K	95394111R	Osazení drobných kovových výrobků s jejich dodáním s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím schodišťového, balkónového nebo jiného zábradlí	m	5,400	550,00	2 970,00	
	VV		Zednické osazení zábradlí schodiště					
	VV		/kotvy atd.vč.dodání)					
	VV		VV viz projektant					
	VV		5,40		5,400			
D 94			Lešení a stavební výtahy				4 080,47	
37	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	90,677	45,00	4 080,47	CS ÚRS 2018 01
	VV		Pro stavební práce					
	VV		90,677		90,677			
D 96			Bourání konstrukcí				103 490,08	
38	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	71,000	81,80	5 807,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Demontáž stávaj. příček tl.70(80)mm SH+0,30, HH+4,59 (sprch. kouty):					
	VV		(1,75+2*0,90+1,88+1,40)*(4,59-0,30)		29,301			
	VV		Demontáž stávaj. příček tl.100mm SH+0,30, HH+4,59:					
	VV		(10,85)*(4,59-0,30)		46,547			
	VV		-(2*0,70*2,02+1*1,00*2,02)		-4,848			
	VV		Součet		71,000			
39	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	13,800	190,00	2 622,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Hala 1.3 - Spojovací schodiště - nový překlad 3x I120 (VV viz. projektant):					
	VV		2*(3*(1,50+2*0,40))		13,800			
	VV		Součet		13,800			
40	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	3,600	604,60	2 176,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		Spojovací schodiště - vybourání parapetů oken					
	VV		VV viz projektant					
	VV		3,60		3,600			
41	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,145	2 383,80	7 497,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		Hala 1.3 - Bourání podlahy pro rozvod vody a topení tl.100mm HH+0,30 (VV z DWG):					
	VV		21,45*0,10		2,145			
	VV		Hala 1.3 - Spojovací schodiště - Vybourání podlah (VV viz. projektant):					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		3,145			
42	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	3,145	1 280,70	4 027,80	CS ÚRS 2018 01
43	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	56,666	97,30	5 513,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dočištění pod novou dlažbu					
	VV		(stěrku):					
	VV		78,116		78,116			
	VV		Odpočet nedočišťované plochy:					
	VV		-21,45		-21,450			
	VV		Součet		56,666			
44	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	78,116	55,50	4 335,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		Bourání dlažby HH+0,30 (VV z DWG):					
	VV		78,116		78,116			
45	K	967031732	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	4,287	132,70	568,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		Po vybourání příček					
	VV		2*(4,59-0,30)*0,10		0,858			
	VV		1*(4,59-0,30)*0,10		0,429			
	VV		Ostatní přisekání - rekonstrukce					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		4,287			
46	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	24,212	79,60	1 927,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		Demontáž stávaj. příček tl.70(80)mm SH+0,30, HH+4,59 (sprch. kouty) -					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bour. obkladu v.2,00m:					
	VV		(3,56*2+1,59+1,40+0,71+0,90+0,90*2)*2,00- (2*0,70*2,02)		24,212			
47	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,137	249,10	1 030,53	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zárubně stáv.dveří					
	VV		0,60*1,97*2		2,364			
	VV		0,90*1,97*1		1,773			
	VV		Součet		4,137			
48	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	90,677	26,60	2 412,01	CS ÚRS 2018 01
	VV		Pro opravu stropů ze 30% (VV z DWG):					
	VV		7,20*10,85		78,120			
	VV		Nosníky sv.4,00/4,29 - svislé					
	VV		2*10,85*0,29+(2+0,50*2)*7,20*0,29		12,557			
	VV		Součet		90,677			
49	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	132,018	34,50	4 554,62	CS ÚRS 2018 01
	VV		Pro pravu stěn z 50% sv. 4,00/4,29 (VV z DWG):					
	VV		(7,20*2+10,85*2)*(4,29)		154,869			
	VV		-(2*1,90*2,80+1,80*2,40+2*0,80*2,02)		-18,192			
	VV		-(0,90*2,02+2*1,60*2,60+0,75*2,02+1,40*2,02+0,90*2,02)		-16,299			
	VV		2*(1,60*2+2,60)*0,45		5,220			
	VV		(1,80*2+2,60)*(0,60-0,15)		2,790			
	VV		2*(1,90*2+2,80)*(0,275)		3,630			
	VV		Součet		132,018			
50	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	37,544	1 227,20	46 074,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		37,544		37,544			
51	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	37,544	58,50	2 196,32	CS ÚRS 2018 01
52	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	37,544	301,30	11 312,01	CS ÚRS 2018 01
	VV		Odvoz na skládku investora - bez skládkovného					
	VV		37,544		37,544			
53	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	112,632	9,30	1 047,48	CS ÚRS 2018 01
	VV		37,544*3		112,632			
54	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	37,544	10,30	386,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		37,544		37,544			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	4 949,50				
55	K	975011321	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchyčení do 1 m	m	2,500	1 979,80	4 949,50	CS ÚRS 2018 01
VV		2,50			2,500			
D 998			Přesun hmot	9 985,20				
56	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	24,963	400,00	9 985,20	CS ÚRS 2018 01
D PSV			Práce a dodávky PSV	171 881,25				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 665,44				
57	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	7,000	8,50	59,50	CS ÚRS 2018 01
VV		Spojovací schodiště						
VV		VV viz projektant						
VV		7,00			7,000			
58	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	1,000	18,50	18,50	CS ÚRS 2018 01
VV		1,00			1,000			
VV		Součet			1,000			
59	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,003	48 600,00	145,80	
VV		(7,00+1,00)*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství			0,003			
60	K	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým	m2	7,000	14,40	100,80	CS ÚRS 2018 01
61	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	1,000	20,20	20,20	CS ÚRS 2018 01
62	M	11163152	lak asfaltový izolační	t	0,004	43 500,00	174,00	
VV		(7,00+1,00)*0,00045 "Přepočtené koeficientem množství			0,004			
63	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	14,000	85,40	1 195,60	CS ÚRS 2018 01
VV		2 x izolační pás						
VV		7,00*2			14,000			
64	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	16,100	134,00	2 157,40	
VV		14,00*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			16,100			
65	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	2,000	98,20	196,40	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1,00*2		2,000				
66	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	2,400	134,00	321,60	
VV		2,00*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		2,400				
67	K	711413111	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnici hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	19,440	678,50	13 190,04	CS ÚRS 2018 01
VV		M1.12+1.13+1.14+- montáž nové podlahy SH+0,20, HH+0,30						
VV		7,13+9,36+2,95		19,440				
VV		Součet		19,440				
68	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,214	250,00	53,50	CS ÚRS 2018 01
69	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,214	100,00	21,40	CS ÚRS 2018 01
70	K	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,214	50,00	10,70	CS ÚRS 2018 01

D 713

Izolace tepelné

611,90

71	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	1,000	155,10	155,10	CS ÚRS 2018 01
VV		Boky spojovacího schodiště						
VV		VV viz projektant						
VV		1,00		1,000				
72	M	28376371	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 80mm	m2	1,100	412,00	453,20	CS ÚRS 2018 01
VV		1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		1,100				
73	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,009	250,00	2,25	CS ÚRS 2018 01
74	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,009	100,00	0,90	CS ÚRS 2018 01
75	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,009	50,00	0,45	CS ÚRS 2018 01
VV		0,009		0,009				

D 766

Konstrukce truhlářské

306,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	3,000	22,60	67,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		demontáž stávaj. dveří 600/1970+900/1970 (v příčce tl.100mm):					
	VV		2+1		3,000			
77	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	34,60	103,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stávající dveře					
	VV		3		3,000			
78	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,083	1 227,20	101,86	CS ÚRS 2018 01
79	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,083	58,50	4,86	CS ÚRS 2018 01
80	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,083	301,30	25,01	CS ÚRS 2018 01
	VV		Odvoz na skládku investora - bez skládkového					
	VV		0,083		0,083			
81	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,249	9,30	2,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,083*3		0,249			
82	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,083	10,30	0,85	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,083		0,083			
D 767			Konstrukce zámečnické				21 589,24	
83	K	767220120	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg	m	5,400	998,00	5 389,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zábradlí schodiště - osazení					
	VV		VV viz projektant					
	VV		5,40		5,400			
84	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	135,000	48,00	6 480,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zábradlí schodiště - výroba					
	VV		Odhad váhy					
	VV		5,40*25,00		135,000			
85	M	5530000R1	kilogramová cena	kg	141,750	44,00	6 237,00	
	VV		135,00		135,000			
	VV		135*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		141,750			
86	K	78942123R	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy I (1,850 kg Zn/m2) vč.materiálu	m2	4,320	792,00	3 421,44	
	VV		135,00*32,00*0,001		4,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,154	250,00	38,50	CS ÚRS 2018 01
88	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,154	100,00	15,40	CS ÚRS 2018 01
89	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,154	50,00	7,70	CS ÚRS 2018 01

D 771			Podlahy z dlaždic	109 316,27				
90	K	771274113	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých šířky přes 250 do 300 mm	m	15,000	226,20	3 393,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Spojovací schodiště					
VV			2*5*1,50	15,000				
91	K	771274231	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých výšky do 150 mm	m	15,000	91,10	1 366,50	CS ÚRS 2018 01
92	M	5976129R	dlaždice keramické podlahové R10	m2	8,100	375,00	3 037,50	
VV			15,00*(0,30+0,15)	6,750				
VV			6,75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	8,100				
93	K	771591172	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany	m	15,000	66,90	1 003,50	CS ÚRS 2018 01
94	M	59054147	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (25 x 1000 mm)	m	16,500	300,00	4 950,00	CS ÚRS 2018 01
VV			15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	16,500				
95	K	771474133	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 90 do 120 mm	m	12,000	121,90	1 462,80	CS ÚRS 2018 01
VV			2*2*5*(0,45+0,15)	12,000				
96	M	5976129R	dlaždice keramické podlahové R10	m2	1,440	375,00	540,00	
VV			12,00*0,10	1,200				
VV			1,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	1,440				
97	K	771574115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/ m2	m2	78,116	298,90	23 348,87	CS ÚRS 2018 01
VV			Nová dlažba					
VV			VV z DWG					
VV			78,116	78,116				
98	M	5976129R	dlaždice keramické podlahové R10	m2	84,828	375,00	31 810,50	
VV			77,116	77,116				
VV			77,116*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	84,828				
99	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	23,270	88,10	2 050,09	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Nová dlažba - soklíky					
	VV		Nová dlažba HH+0,30 (VV z DWG) - soklíky:					
	VV		41,28		41,280			
	VV		-((1,90*2+1,80+2*0,93+2*0,80+0,90+2*1,60+0,95+3,00+0,90))		-18,010			
	VV		Součet		23,270			
100	M	5976129R	dlaždice keramické podlahové R10	m2	2,792	375,00	1 047,00	
	VV		23,27*0,10		2,327			
	VV		2,327*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,792			
101	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	88,393	35,30	3 120,27	CS ÚRS 2018 01
	VV		15,00*(0,30+0,15)		6,750			
	VV		12,00*0,10		1,200			
	VV		78,116		78,116			
	VV		23,27*0,10		2,327			
	VV		Součet		88,393			
102	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	88,393	35,30	3 120,27	CS ÚRS 2018 01
103	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	88,393	40,40	3 571,08	CS ÚRS 2018 01
104	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	82,616	216,70	17 902,89	CS ÚRS 2018 01
	VV		15,00*0,30		4,500			
	VV		78,116		78,116			
	VV		Součet		82,616			
105	K	771990192	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa	m2	82,616	40,20	3 321,16	CS ÚRS 2018 01
106	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	35,270	35,40	1 248,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		23,27+12,00		35,270			
107	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	90,000	15,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 01
108	K	771579192	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	7,950	58,50	465,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		15,00*(0,30+0,15)		6,750			
	VV		12,00*0,10		1,200			
	VV		Součet		7,950			
109	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,018	250,00	754,50	CS ÚRS 2018 01
110	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,018	100,00	301,80	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	3,018	50,00	150,90	CS ÚRS 2018 01

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

22 391,90

112	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	284,398	56,70	16 125,37	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

VV Malba stropů a stěn

VV 90,667

90,667

VV (7,20*2+10,85*2)*(4,29)

154,869

VV 2*(1,60*2+2,60)*0,45

5,220

VV (1,80*2+2,60)*(0,60-0,15)

2,790

VV 2*(1,90*2+2,80)*(0,275)

3,630

VV 2,222

2,222

VV Dotčené plochy

VV 25,00

25,000

VV Součet

284,398

113	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	284,398	19,10	5 432,00	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

114	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	100,667	4,30	432,87	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	----	---------	------	--------	----------------

VV 90,667+10,00

100,667

115	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	105,700	3,80	401,66	CS ÚRS 2018 01
-----	---	----------	--	----	---------	------	--------	----------------

VV 100,667

100,667

VV 100,667*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

105,700

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.7 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.4 - HLAVNÍ SÁL

KSO: 801 5
Místo: RYNHOLEC

CC-CZ:
Datum: 13.04.2018

Zadavatel:
OBEC RYNHOLEC

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DOMISTAV CZ a.s.

IČ: 27481107
DIČ: CZ27481107

Projektant:
SIGOS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			765 441,39
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	765 441,39
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.7 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.4 - HLAVNÍ SÁL

Místo:

RYNHOLEC

Datum:

13.04.2018

Zadavatel:

OBEC RYNHOLEC

Projektant:

SIGOS s.r.o.

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

765 441,39

HSV - Práce a dodávky HSV

686 547,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 075,52

61 - Úprava povrchů vnitřních

105 194,77

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

435 856,30

94 - Lešení a stavební výtahy

90 348,95

96 - Bourání konstrukcí

38 327,16

998 - Přesun hmot

3 744,40

PSV - Práce a dodávky PSV

78 894,29

762 - Konstrukce tesařské

34 956,51

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

43 937,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.7 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.4 - HLAVNÍ SÁL

Místo: RYNHOLEC

Datum: 13.04.2018

Zadavatel: OBEC RYNHOLEC

Projektant: SIGOS s.r.o.

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

765 441,39

D HSV Práce a dodávky HSV 686 547,10

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 075,52

1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,309	8 085,60	2 498,45	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nový překlad 2 x I120 - nuky (VV viz. PD)					
	VV		(3,52*2+2,35*2+3,36*2+3,70*2)*11,10*0,001		0,287			
	VV		1,00*2*11,10*0,001		0,022			
	VV		Součet		0,309			
2	M	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,340	24 600,00	8 364,00	
	VV		0,309*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,340			
3	K	317234410	Vyzdívka mezi nosíky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,208	4 910,00	1 021,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		(3,52+2,35+3,30+3,70)*0,10*0,15		0,193			
	VV		1,00*0,10*0,15		0,015			
	VV		Součet		0,208			
4	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	2,081	572,70	1 191,79	CS ÚRS 2018 01
	VV		(3,52+2,35+3,30+3,70)*0,15		1,931			
	VV		1,00*0,15		0,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
					2,081			
D 61					Úprava povrchů vnitřních			
					105 194,77			
5	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	203,500	195,70	39 824,95	CS ÚRS 2018 01
VV					Stávající strop			
VV					VV viz PD			
VV					203,50			
					203,500			
6	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	203,500	62,10	12 637,35	CS ÚRS 2018 01
7	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	13,070	593,30	7 754,43	CS ÚRS 2018 01
VV					Niky pro radiátor			
VV					VV viz PD			
VV					(2,35+1,70+2,35+3,40)*0,90			
					8,820			
VV					0,25*(2,35+0,90*2)*2			
					2,075			
VV					0,25*(1,70+0,90*2)			
					0,875			
VV					0,25*(3,40+0,90*2)			
					1,300			
VV					Součet			
					13,070			
8	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	244,853	163,30	39 984,49	CS ÚRS 2018 01
VV					Stávající stěny			
VV					(11,00*2+18,50+1,00*2)*6,27			
					266,475			
VV					-2,00*3,80*2			
					-15,200			
VV					-2,00*2,30			
					-4,600			
VV					-3,20*1,78*4			
					-22,784			
VV					-1,90*2,80*2			
					-10,640			
VV					-7,72*4,60			
					-35,512			
VV					0,40*(2,00+3,80)*2*2			
					9,280			
VV					0,40*(2,00+2,30)*2			
					3,440			
VV					0,40*(3,20+4,78)*2*4			
					25,536			
VV					0,30*(1,90+2,80*2)*2			
					4,500			
VV					0,45*(7,72+4,60*2)			
					7,614			
VV					0,60*3,12*2			
					3,744			
VV					13,00			
					13,000			
VV					Součet			
					244,853			
9	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	13,070	53,70	701,86	CS ÚRS 2018 01
10	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	86,526	49,60	4 291,69	CS ÚRS 2018 01
VV					13,07			
					13,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		244,853*0,30		73,456			
	VV		Součet		86,526			
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				435 856,30	
11	K	952902141	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků drhnutím s chemickými prostředky	m2	203,500	16,80	3 418,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stáv.podlaha sálu pod nový povrch					
	VV		VV dle PD					
	VV		P2					
	VV		203,50		203,500			
12	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemy)	m2	203,500	165,00	33 577,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		Příprava povrchu					
	VV		203,50		203,500			
13	K	633811119	Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	407,000	90,00	36 630,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		203,50*2		407,000			
14	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	203,500	240,00	48 840,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	63662431R	Podlaha sportovní PVC tl.6 mm dle normy EN 14 904 vč.detailů (technické parametry viz techn.zpráva)	m2	203,500	1 540,00	313 390,00	
	VV		Nová podlaha sálu					
	VV		P2					
	VV		203,50		203,500			
D 94			Lešení a stavební výtahy				90 348,95	
16	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	1 017,500	30,70	31 237,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		Pro opravu a malby stropu a stěn sálu					
	VV		11,00*18,50*5,00		1 017,500			
17	K	943111211	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	15 262,500	0,60	9 157,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nájem 15 dní					
	VV		1017,50*15		15 262,500			
18	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	1 017,500	18,60	18 925,50	CS ÚRS 2018 01
19	K	949211111	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2	439,500	33,10	14 547,45	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,00*(11,00+18,50)*2*2		236,000			
	VV		11,00*18,50*1		203,500			
	VV		Součet		439,500			
20	K	949211211	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	6 592,500	1,00	6 592,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		439,50*15			6 592,500			
21	K	949211811	Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnicí nebo podélnicí, ve výšce do 10 m	m2	439,500	22,50	9 888,75	CS ÚRS 2018 01
D 96		Bourání konstrukcí					38 327,16	
22	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	25,400	189,70	4 818,38	CS ÚRS 2018 01
VV		Pro niky pro radiátor a hydrant						
VV		VV viz PD						
VV		2,35*2+2,35*2+3,30*2+3,70*2			23,400			
VV		1,00*2			2,000			
VV		Součet			25,400			
23	K	967031734	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm	m2	9,243	404,30	3 736,94	CS ÚRS 2018 01
VV		Pro niky pro radiátor a hydrant						
VV		VV viz PD						
VV		(2,35+1,70+2,35+3,40)*0,90			8,820			
VV		0,65*0,65			0,423			
VV		Součet			9,243			
24	K	967031732	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	4,900	132,70	650,23	CS ÚRS 2018 01
VV		Boky nik						
VV		0,25*(2,35+0,90*2)*2			2,075			
VV		0,25*(1,70+0,90*2)			0,875			
VV		0,25*(3,40+0,90*2)			1,300			
VV		0,25*(0,65+0,65)*2			0,650			
VV		Součet			4,900			
25	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	203,500	26,60	5 413,10	CS ÚRS 2018 01
VV		Pro opravu stropů ze 30% (VV z PD)						
VV		203,50			203,500			
VV		Součet			203,500			
26	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	244,853	21,30	5 215,37	CS ÚRS 2018 01
VV		Pro pravu stěn z 30% (VV z PD):						
VV		(11,00*2+18,50+1,00*2)*6,27			266,475			
VV		-2,00*3,80*2			-15,200			
VV		-2,00*2,30			-4,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-3,20*1,78*4		-22,784			
	VV		-1,90*2,80*2		-10,640			
	VV		-7,72*4,60		-35,512			
	VV		0,40*(2,00+3,80)*2*2		9,280			
	VV		0,40*(2,00+2,30)*2		3,440			
	VV		0,40*(3,20+4,78)*2*4		25,536			
	VV		0,30*(1,90+2,80*2)*2		4,500			
	VV		0,45*(7,72+4,60*2)		7,614			
	VV		0,60*3,12*2		3,744			
	VV		13,00		13,000			
	VV		Součet		244,853			
27	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	11,379	1 227,20	13 964,31	CS ÚRS 2018 01
	VV		11,379		11,379			
28	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	11,379	58,50	665,67	CS ÚRS 2018 01
29	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,379	301,30	3 428,49	CS ÚRS 2018 01
	VV		Odvoz na skládku investora - bez skládkového					
	VV		11,379		11,379			
30	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	34,137	9,30	317,47	CS ÚRS 2018 01
	VV		11,379*3		34,137			
31	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	11,379	10,30	117,20	CS ÚRS 2018 01
D 998 Přesun hmot							3 744,40	
32	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	9,361	400,00	3 744,40	CS ÚRS 2018 01
D PSV Práce a dodávky PSV							78 894,29	
D 762 Konstrukce tesařské							34 956,51	
33	K	76251223R	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových - volné položení	m2	61,050	85,00	5 189,25	
	VV		Ochrna nové sportovní podlahy sálu					
	VV		pod lešení - cca 30% plochy					
	VV		VV viz PD					
	VV		203,50*0,30		61,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl 12mm	m2	65,934	139,00	9 164,83	CS ÚRS 2018 01
	VV		61,05		61,050			
	VV		61,05*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		65,934			
35	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,475	250,00	118,75	CS ÚRS 2018 01
36	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,475	100,00	47,50	CS ÚRS 2018 01
37	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,475	50,00	23,75	CS ÚRS 2018 01
38	K	762526811	Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů	m2	264,550	28,40	7 513,22	CS ÚRS 2018 01
	VV		Odstranění ochranné podlahy sálu					
	VV		61,05		61,050			
	VV		Odstranění stáv.podlahy sálu					
	VV		203,50		203,500			
	VV		Součet		264,550			
39	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m	t	7,937	1 227,20	9 740,29	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,937		7,937			
40	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	7,937	58,50	464,31	CS ÚRS 2018 01
41	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,937	301,30	2 391,42	CS ÚRS 2018 01
	VV		Odvoz na skládku investora - bez skládkovného					
	VV		7,937		7,937			
42	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	23,811	9,30	221,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,937*3		23,811			
43	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	7,937	10,30	81,75	CS ÚRS 2018 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				43 937,78	
44	K	784211115	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	469,975	69,00	32 428,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		Malba stropu a stěn					
	VV		203,50		203,500			
	VV		(11,00*2+18,50+1,00*2)*6,27		266,475			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			469,975			
45	K	784181115	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	469,975	20,90	9 822,48	CS ÚRS 2018 01
46	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	203,500	4,30	875,05	CS ÚRS 2018 01
47	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m</i>	m2	213,675	3,80	811,97	CS ÚRS 2018 01
VV		203,50			203,500			
VV		203,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			213,675			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.8 - STAVEBNÍ ÚPRAV MÍSTN.Č.1.5 - PŘÍSÁLÍ

KSO: 801 5
Místo: RYNHOLEC

CC-CZ:
Datum: 13.04.2018

Zadavatel:
OBEC RYNHOLEC

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DOMISTAV CZ a.s.

IČ: 27481107
DIČ: CZ27481107

Projektant:
SIGOS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	787 333,95
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	787 333,95
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.8 - STAVEBNÍ ÚPRAV MÍSTN.Č.1.5 - PŘÍSÁLÍ

Místo:

RYNHOLEC

Datum:

13.04.2018

Zadavatel:

OBEC RYNHOLEC

Projektant:

SIGOS s.r.o.

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

787 333,95

HSV - Práce a dodávky HSV

591 790,24

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 643,48

43 - Schodišťové konstrukce a rampy

2 310,44

61 - Úprava povrchů vnitřních

51 468,59

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

313 855,98

94 - Lešení a stavební výtahy

4 489,65

96 - Bourání konstrukcí

180 958,90

998 - Přesun hmot

31 063,20

PSV - Práce a dodávky PSV

195 543,71

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

66 432,51

713 - Izolace tepelné

24 171,96

766 - Konstrukce truhlářské

81 981,69

776 - Podlahy povlakové	4 280,45
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	18 677,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.8 - STAVEBNÍ ÚPRAV MÍSTN.Č.1.5 - PŘÍSÁLÍ

Místo: RYNHOLEC

Datum: 13.04.2018

Zadavatel: OBEC RYNHOLEC

Projektant: SIGOS s.r.o.

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

787 333,95

D HSV Práce a dodávky HSV 591 790,24

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 643,48

1	K	349231811	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	1,602	870,60	1 394,70	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

VV Po vybourání okna

VV 0,45*1,78*2

1,602

2	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	25,350	246,50	6 248,78	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV Obvod místnosti pod odbourání podlahy

VV viz PD

VV P3

VV (4,30+0,60*4+18,65)*2*0,50

25,350

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 2 310,44

3	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25	m	5,700	218,50	1 245,45	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

VV Přidaný stupeň

VV viz PD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,00*2+1,70		5,700			
4	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	2,565	346,20	888,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,70*(0,30+0,15)		2,565			
5	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	2,565	69,00	176,99	CS ÚRS 2018 01
D	61		Úprava povrchů vnitřních				51 468,59	
6	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	13,230	96,30	1 274,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		Po odstranění stáv. podlahy a stupeně u sálu					
	VV		pro novou podlahu na úr. -0,100					
	VV		VV viz PD					
	VV		(4,30*2+1,15+1,00+18,65)*0,45		13,230			
7	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	97,490	195,70	19 078,79	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stávající strop ze 30% (VV z PD)					
	VV		90,65		90,650			
	VV		0,60*3,80*3		6,840			
	VV		Součet		97,490			
8	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	29,247	62,10	1 816,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		97,49*0,30		29,247			
9	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	3,576	593,90	2 123,79	CS ÚRS 2018 01
	VV		U vstupní stěny					
	VV		VV viz PD					
	VV		0,40*(3,20+2,87*2)		3,576			
10	K	612325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	82,538	234,90	19 388,18	CS ÚRS 2018 01
	VV		Oprava stěn z 50% (VV z PD):					
	VV		(4,30*2+1,15+1,00+18,65)*3,36		98,784			
	VV		-2,90*1,78*3		-15,486			
	VV		-3,20*2,87		-9,184			
	VV		0,30*(2,90+1,78)*2*3		8,424			
	VV		Součet		82,538			
11	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	3,576	53,70	192,03	CS ÚRS 2018 01
12	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	12,000	398,00	4 776,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dotčené plochy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			12,00	12,000				
13	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	56,845	49,60	2 819,51	CS ÚRS 2018 01
VV			3,576+12,00	15,576				
VV			82,538*0,50	41,269				
VV			Součet	56,845				
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce	313 855,98				
14	K	181951102	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	99,770	10,30	1 027,63	CS ÚRS 2018 01
VV			Úprava pod novou podlahu					
VV			VV viz PD					
VV			90,65	90,650				
VV			0,60*3,80*4	9,120				
VV			Součet	99,770				
15	K	635111141	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 8-16	m3	9,977	1 288,20	12 852,37	CS ÚRS 2018 01
VV			Nová podlaha - štěrkový podsyp					
VV			VV viz PD					
VV			P3					
VV			99,77*0,10	9,977				
16	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	14,966	3 227,20	48 298,28	CS ÚRS 2018 01
VV			Nová podlaha - podkladní mazanina se sítí					
VV			VV viz PD					
VV			P3					
VV			99,77*0,15	14,966				
17	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	14,966	61,00	912,93	CS ÚRS 2018 01
18	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	5,986	3 603,80	21 572,35	CS ÚRS 2018 01
VV			Nová podlaha - vrchní mazanina se sítí					
VV			VV viz PD					
VV			P3					
VV			99,77*0,06	5,986				
19	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	5,986	243,70	1 458,79	CS ÚRS 2018 01
20	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,187	30 500,00	36 203,50	CS ÚRS 2018 01
VV			P3					
VV			99,77*4,957*0,001*1,20*2	1,187				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	634111113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm	m	79,576	51,30	4 082,25	CS ÚRS 2018 01
VV		99,47*0,80			79,576			
22	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	99,770	338,80	33 802,08	CS ÚRS 2018 01
23	K	63662431R	Podlaha sportovní PVC tl.6 mm dle normy EN 14 904 vč.detailů (technické parametry viz techn.zpráva)	m2	99,770	1 540,00	153 645,80	
VV		Nová podlaha přísálí						
VV		P3						
VV		99,77			99,770			
D		94	Lešení a stavební výtahy					4 489,65
24	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	99,770	45,00	4 489,65	CS ÚRS 2018 01
VV		Pro stavební práce						
VV		99,77			99,770			
D		96	Bourání konstrukcí					180 958,90
25	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	99,770	55,50	5 537,24	CS ÚRS 2018 01
VV		Stávající podlaha a stupeň u sálu						
VV		pro novou podlahu na úr.-0,100						
VV		90,65			90,650			
VV		0,60*3,80*4			9,120			
VV		Součet			99,770			
26	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	14,966	1 943,80	29 090,91	CS ÚRS 2018 01
VV		99,77*0,15			14,966			
27	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	14,966	1 068,80	15 995,66	CS ÚRS 2018 01
28	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	19,954	358,20	7 147,52	CS ÚRS 2018 01
VV		99,77*0,20			19,954			
29	K	968062356	Vybourání dřevěných rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámců oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	5,696	133,50	760,42	CS ÚRS 2018 01
VV		Stávající okno pro novou vstupní stěnu						
VV		3,20*1,78			5,696			
30	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	1,584	1 093,30	1 731,79	CS ÚRS 2018 01
VV		Stávající parapet okna pro novou vstupní stěnu						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		0,45*3,20*1,10			1,584			
31	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	2,430	112,80	274,10	CS ÚRS 2018 01
VV		0,45*(3,20+1,10*2)			2,430			
32	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	97,490	26,60	2 593,23	CS ÚRS 2018 01
VV		Pro opravu stropů ze 30% (VV z PD)						
VV		90,65			90,650			
VV		0,60*3,80*3			6,840			
VV		Součet			97,490			
33	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	82,538	34,50	2 847,56	CS ÚRS 2018 01
VV		Pro pravu stěn z 50% (VV z PD):						
VV		(4,30*2+1,15+1,00+18,65)*3,36			98,784			
VV		-2,90*1,78*3			-15,486			
VV		-3,20*2,87			-9,184			
VV		0,30*(2,90+1,78)*2*3			8,424			
VV		Součet			82,538			
34	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	70,705	1 228,20	86 839,88	CS ÚRS 2018 01
VV		70,705			70,705			
35	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	70,705	58,50	4 136,24	CS ÚRS 2018 01
36	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	70,705	301,30	21 303,42	CS ÚRS 2018 01
VV		Odvoz na skládku investora - bez skládkovného						
VV		70,705			70,705			
37	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	212,115	9,30	1 972,67	CS ÚRS 2018 01
VV		70,705*3			212,115			
38	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	70,705	10,30	728,26	CS ÚRS 2018 01
D 998		Přesun hmot				31 063,20		
39	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	77,658	400,00	31 063,20	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV	195 543,71				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	66 432,51				
40	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	97,490	8,50	828,67	CS ÚRS 2018 01
	VV		Izolace podlah.desky					
	VV		VV viz PD					
	VV		90,65		90,650			
	VV		0,60*3,80*3		6,840			
	VV		Součet		97,490			
41	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,029	48 600,00	1 409,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		97,49*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,029			
42	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	22,950	18,50	424,58	CS ÚRS 2018 01
	VV		(4,30+18,65)*2*0,50		22,950			
	VV		Součet		22,950			
43	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,008	48 600,00	388,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		22,95*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,008			
44	K	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým	m2	97,490	14,40	1 403,86	CS ÚRS 2018 01
45	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	22,950	20,20	463,59	CS ÚRS 2018 01
46	M	11163152	lak asfaltový izolační	t	0,054	43 500,00	2 349,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(97,49+22,95)*0,00045 "Přepočtené koeficientem množství		0,054			
47	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	194,980	85,40	16 651,29	CS ÚRS 2018 01
	VV		2 x izolační pás					
	VV		97,49*2		194,980			
48	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	224,227	134,00	30 046,42	CS ÚRS 2018 01
	VV		194,98*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		224,227			
49	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	45,900	98,20	4 507,38	CS ÚRS 2018 01
	VV		22,95*2		45,900			
50	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	55,080	134,00	7 380,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		45,90*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		55,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,447	250,00	361,75	CS ÚRS 2018 01
52	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,447	100,00	144,70	CS ÚRS 2018 01
53	K	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,447	50,00	72,35	CS ÚRS 2018 01

D 713

Izolace tepelné

24 171,96

54	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	97,490	18,90	1 842,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		Izolace podlahy (VV viz PD)					
	VV		P3					
	VV		90,65		90,650			
	VV		0,60*3,80*3		6,840			
	VV		Součet		97,490			
55	M	28372309	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm	m2	102,365	147,00	15 047,66	CS ÚRS 2018 01
	VV		97,49*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		102,365			
56	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně	m	50,700	14,10	714,87	CS ÚRS 2018 01
	VV		(4,30+0,60*4+18,65)*2		50,700			
	VV		Součet		50,700			
57	M	63152004	pásek izolační minerální podlahový $\lambda=0.036$ 15x100x1000 mm	m	55,770	20,70	1 154,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		50,70*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		55,770			
58	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	97,490	29,20	2 846,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		Překrytí izolace					
	VV		97,49		97,490			
59	M	2832310R	fólie PE	m2	107,239	11,40	1 222,52	
	VV		97,49*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		107,239			
60	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,358	250,00	839,50	CS ÚRS 2018 01
61	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	3,358	150,00	503,70	CS ÚRS 2018 01

D 766

Konstrukce truhlářské

81 981,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	766691912	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2	kus	1,000	27,10	27,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stávající okno pro novou vstupní stěnu					
	VV		1		1,000			
63	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	1,000	42,30	42,30	CS ÚRS 2018 01
64	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,022	1 227,20	27,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,022		0,022			
65	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,022	58,50	1,29	CS ÚRS 2018 01
66	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,022	301,30	6,63	CS ÚRS 2018 01
	VV		Odvoz na skládku investora - bez skládkového					
	VV		0,022		0,022			
67	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,066	9,30	0,61	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,022*3		0,066			
68	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,022	10,30	0,23	CS ÚRS 2018 01
69	K	766660481	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s díly a nadsvětlikem	kus	1,000	3 609,40	3 609,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nová vstupní stěna s dvoukř.dveřmi					
	VV		/kompl.dodávka vč.rámu a kování/					
	VV		1		1,000			
70	M	6114415R	vstupní prosklená stěna plastová 290x273 cm zasklená izolačním dvojsklem s dveřmi dvoukřídl. otvíravými 180x230 cm + kování + rám + úprava ZTP	kus	1,000	75 372,00	75 372,00	
71	K	766629513	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, s perlinkou, připojovací spára tl. do 20 mm	m	8,940	186,60	1 668,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,20+2,87*2		8,940			
72	K	766629413	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění fólií, připojovací spára tl. do 35 mm	m	8,940	129,50	1 157,73	CS ÚRS 2018 01
73	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,173	250,00	43,25	CS ÚRS 2018 01
74	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,173	100,00	17,30	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,173	50,00	8,65	CS ÚRS 2018 01

D 776 Podlahy povlakové 4 280,45

76	K	R POL 2	M+D vinylové podlahy (alt.dlažby) na schodišťové stupně a podestu	m2	7,255	590,00	4 280,45	
	VV		(4,00+1,70)/2*1,40		3,990			
	VV		0,15*(2,00*2+1,70)		0,855			
	VV		0,15*(1,60+1,10*2)*3		1,710			
	VV		0,70		0,700			
	VV		Součet		7,255			

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 18 677,10

77	K	784211115	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	198,554	69,00	13 700,23	CS ÚRS 2018 01
	VV		Malba stropu a stěn					
	VV		90,65		90,650			
	VV		0,60*3,80*4		9,120			
	VV		(4,30*2+1,15+1,00+18,65)*3,36		98,784			
	VV		Součet		198,554			
78	K	784181115	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	198,554	20,90	4 149,78	CS ÚRS 2018 01
79	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	99,770	4,30	429,01	
80	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	104,759	3,80	398,08	
	VV		99,77		99,770			
	VV		99,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		104,759			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.9 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.6 - JEVIŠTĚ

KSO: 801 5
Místo: RYNHOLEC

CC-CZ:
Datum: 13.04.2018

Zadavatel:
OBEC RYNHOLEC

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DOMISTAV CZ a.s.

IČ: 27481107
DIČ: CZ27481107

Projektant:
SIGOS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
PŘEDPOKLAD - STROP JEVIŠTĚ JE JIŽ HOTOVÝ V RÁMCI OPRAVY STŘECHY A PŮDY

Cena bez DPH	252 392,91
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	252 392,91
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.9 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.6 - JEVIŠTĚ

Místo:

RYNHOLEC

Datum:

13.04.2018

Zadavatel:

OBEC RYNHOLEC

Projektant:

SIGOS s.r.o.

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

252 392,91

HSV - Práce a dodávky HSV

95 204,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 571,20

61 - Úprava povrchů vnitřních

26 194,47

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

43 939,50

94 - Lešení a stavební výtahy

12 322,67

96 - Bourání konstrukcí

5 137,21

998 - Přesun hmot

2 039,20

PSV - Práce a dodávky PSV

157 188,66

762 - Konstrukce tesařské

4 260,00

767 - Konstrukce zámečnické

30 746,80

776 - Podlahy povlakové

95 795,25

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

26 386,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.9 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.6 - JEVIŠTĚ

Místo: RYNHOLEC

Datum: 13.04.2018

Zadavatel: OBEC RYNHOLEC

Projektant: SIGOS s.r.o.

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

252 392,91

D HSV Práce a dodávky HSV 95 204,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 571,20

1	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,392	4 002,30	5 571,20	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

VV Stávající niky pro radiátory

VV VV viz PD

VV 0,25*2,92*0,95

VV 0,25*2,94*0,95

VV Součet

0,694

0,698

1,392

D 61 Úprava povrchů vnitřních 26 194,47

2	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	5,567	223,40	1 243,67	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

VV Na zazdívkách (VV viz PD)

VV 2,92*0,95

VV 2,94*0,95

VV Součet

2,774

2,793

5,567

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	5,567	53,70	298,95	CS ÚRS 2018 01
4	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	136,804	163,30	22 340,09	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stávající stěny (VV viz PD)					
	VV		(11,00+7,50)*2*5,45		201,650			
	VV		-1,32*1,28*3		-5,069			
	VV		-7,00*7,24		-50,680			
	VV		-0,85*2,10*2		-3,570			
	VV		-0,65*2,00		-1,300			
	VV		-0,65*2,00		-1,300			
	VV		-1,60*2,25		-3,600			
	VV		0,40*(1,32+1,28)*2*3		6,240			
	VV		Odpočet nové omítky					
	VV		-5,567		-5,567			
	VV		Součet		136,804			
5	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	46,608	49,60	2 311,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,567		5,567			
	VV		136,804*0,30		41,041			
	VV		Součet		46,608			
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				43 939,50	
6	K	952902141	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků drhnutím s chemickými prostředky	m2	82,500	16,80	1 386,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stáv.podlaha jeviště pod nový povrch					
	VV		VV dle PD					
	VV		82,50		82,500			
7	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	82,500	58,20	4 801,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		Příprava povrchu					
	VV		82,50		82,500			
8	K	633811119	Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	165,000	43,30	7 144,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		82,50*2		165,000			
9	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	82,500	32,20	2 656,50	CS ÚRS 2018 01
10	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	82,500	338,80	27 951,00	CS ÚRS 2018 01

D 94 Lešení a stavební výtahy

12 322,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	135,050	30,70	4 146,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		Pro opravu stěn					
	VV		2,00*(11,00+7,50)*3,65		135,050			
12	K	943111211	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	1 350,500	0,60	810,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nájem 10 dní					
	VV		135,05*10		1 350,500			
13	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	135,050	18,60	2 511,93	CS ÚRS 2018 01
14	K	949211111	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2	74,000	33,10	2 449,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,00*(11,00+7,50)*2		74,000			
	VV		Součet		74,000			
15	K	949211211	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	740,000	1,00	740,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		74,00*10		740,000			
16	K	949211811	Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2	74,000	22,50	1 665,00	CS ÚRS 2018 01
D 96 Bourání konstrukcí							5 137,21	
17	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	136,804	21,30	2 913,93	CS ÚRS 2018 01
	VV		Pro pravu stěn z 30% (VV z PD):					
	VV		(11,00+7,50)*2*5,45		201,650			
	VV		-1,32*1,28*3		-5,069			
	VV		-7,00*7,24		-50,680			
	VV		-0,85*2,10*2		-3,570			
	VV		-0,65*2,00		-1,300			
	VV		-0,65*2,00		-1,300			
	VV		-1,60*2,25		-3,600			
	VV		0,40*(1,32+1,28)*2*3		6,240			
	VV		Odpočet nové omítky					
	VV		-5,567		-5,567			
	VV		Součet		136,804			
18	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,368	1 227,20	1 678,81	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,368		1,368			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	1,368	58,50	80,03	CS ÚRS 2018 01
20	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,368	301,30	412,18	CS ÚRS 2018 01
VV		Odvoz na skládku investora - bez skládkového						
VV		1,368			1,368			
21	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,104	9,30	38,17	CS ÚRS 2018 01
VV		1,368*3			4,104			
22	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	1,368	10,30	14,09	CS ÚRS 2018 01
D		998	Přesun hmot					
								2 039,20
23	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	5,098	400,00	2 039,20	CS ÚRS 2018 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
								157 188,66
D		762	Konstrukce tesařské					
								4 260,00
24	K	R POL 1	Zřízení otvoru 800/800 mm ve stropě jeviště pro výlez na půdu vč. začištění, obložení ostění a likvidace sutí	kus	1,000	4 260,00	4 260,00	
D		767	Konstrukce zámečnické					
								30 746,80
25	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	5,800	1 320,00	7 656,00	CS ÚRS 2018 01
VV		Vnitřní žebřík z jeviště na půdu						
VV		montáž vč kotvení						
VV		VV viz PD						
VV		5,80			5,800			
26	M	44983000	žebřík požární bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	5,800	3 980,00	23 084,00	CS ÚRS 2018 01
27	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,017	250,00	4,25	CS ÚRS 2018 01
28	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,017	100,00	1,70	CS ÚRS 2018 01
29	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,017	50,00	0,85	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 776			Podlahy povlakové	95 795,25				
30	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	82,500	154,00	12 705,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nová podlaha jeviště					
	VV		VV viz PD					
	VV		82,50		82,500			
31	M	28411051	dílce vinylové tl2,5 mm,nášlap.vrstva 0,55 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/33/42,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů	m2	90,750	638,00	57 898,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		82,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		90,750			
32	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	66,000	88,00	5 808,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		82,50*0,80		66,000			
33	M	6141811R	lišta podlahová dřevěná	m	69,300	165,00	11 434,50	
	VV		66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		69,300			
34	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	82,500	16,00	1 320,00	CS ÚRS 2018 01
35	M	61155365	podložka izolační z pěnového PE s parozábranou 2 mm na povrchu s LDPE folii 0,2 mm celková šíře 1,1 m	m	90,750	71,00	6 443,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		82,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		90,750			
36	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,465	250,00	116,25	CS ÚRS 2018 01
37	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,465	100,00	46,50	CS ÚRS 2018 01
38	K	998776192	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,465	50,00	23,25	CS ÚRS 2018 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	26 386,61				
39	K	784211115	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	284,150	69,00	19 606,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		Malba stropu a stěn					
	VV		82,50		82,500			
	VV		(11,00+7,50)*2*5,45		201,650			
	VV		Součet		284,150			
40	K	784181115	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	284,150	20,90	5 938,74	CS ÚRS 2018 01
41	K	784181015	Pačkování dvojnásobné v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	5,567	28,30	157,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		Na novém zdivu					
	VV		2,92*0,95		2,774			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,94*0,95		2,793			
	VV		Součet		5,567			
42	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	82,510	4,30	354,79	CS ÚRS 2018 01
43	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m</i>	m2	86,625	3,80	329,18	CS ÚRS 2018 01
	VV		82,50		82,500			
	VV		82,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		86,625			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.10 - STAVEBNÍ ÚPRAV MÍSTN.Č.1.28 - RESTAURACE 1.NP

KSO: 801 5
Místo: RYNHOLEC

CC-CZ:
Datum: 13.04.2018

Zadavatel:
OBEC RYNHOLEC

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DOMISTAV CZ a.s.

IČ: 27481107
DIČ: CZ27481107

Projektant:
SIGOS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				99 192,76
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	99 192,76
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.10 - STAVEBNÍ ÚPRAV MÍSTN.Č.1.28 - RESTAURACE 1.NP

Místo:

RYNHOLEC

Datum:

13.04.2018

Zadavatel:

OBEC RYNHOLEC

Projektant:

SIGOS s.r.o.

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

99 192,76

HSV - Práce a dodávky HSV

32 517,19

61 - Úprava povrchů vnitřních

20 937,04

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

4 949,95

94 - Lešení a stavební výtahy

1 480,05

96 - Bourání konstrukcí

4 335,75

998 - Přesun hmot

814,40

PSV - Práce a dodávky PSV

66 675,57

762 - Konstrukce tesařské

4 037,94

771 - Podlahy z dlaždic

52 051,48

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

10 586,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.10 - STAVEBNÍ ÚPRAV MÍSTN.Č.1.28 - RESTAURACE 1.NP

Místo: RYNHOLEC

Datum: 13.04.2018

Zadavatel: OBEC RYNHOLEC

Projektant: SIGOS s.r.o.

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

99 192,76

D HSV Práce a dodávky HSV 32 517,19

D 61 Úprava povrchů vnitřních 20 937,04

1	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	32,890	195,70	6 436,57	CS ÚRS 2018 01
	VV		Oprava stropů ze 30% (VV z PD):					
	VV		32,89		32,890			
	VV		Součet		32,890			
2	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	9,867	62,10	612,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		32,89*0,30		9,867			
3	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	77,942	163,30	12 727,93	CS ÚRS 2018 01
	VV		Oprava stěn z 30% (VV z PD):					
	VV		(4,30+7,65)*2*3,44		82,216			
	VV		-1,70*1,76*2		-5,984			
	VV		-0,95*1,97		-1,872			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,85*2,10*2		-3,570			
	VV		-1,30*2,10		-2,730			
	VV		0,30*(1,70+1,76)*2*2		4,152			
	VV		0,45*(1,10+2,15*2)*2		4,860			
	VV		0,15*(1,50+2,15*2)		0,870			
	VV		Součet		77,942			
4	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	23,383	49,60	1 159,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		77,942*0,30		23,383			
	VV		Součet		23,383			
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				4 949,95	
5	K	952902141	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků drhnutím s chemickými prostředky	m2	32,890	16,80	552,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stáv.podlaha pod nový povrch					
	VV		VV dle PD					
	VV		32,89		32,890			
6	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemy)	m2	32,890	58,20	1 914,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		Příprava povrchu					
	VV		32,89		32,890			
7	K	633811119	Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	32,890	43,30	1 424,14	CS ÚRS 2018 01
	VV		32,89		32,890			
8	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	32,890	32,20	1 059,06	CS ÚRS 2018 01
D 94			Lešení a stavební výtahy				1 480,05	
9	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	32,890	45,00	1 480,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		Pro stavební práce					
	VV		32,89		32,890			
D 96			Bourání konstrukcí				4 335,75	
10	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	32,890	26,60	874,87	CS ÚRS 2018 01
	VV		Pro opravu stropů ze 30% (VV z PD)					
	VV		32,89		32,890			
	VV		Součet		32,890			
11	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	77,942	21,30	1 660,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		Pro pravu stěn z 30% (VV z PD):					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,30+7,65)*2*3,44		82,216			
	VV		-1,70*1,76*2		-5,984			
	VV		-0,95*1,97		-1,872			
	VV		-0,85*2,10*2		-3,570			
	VV		-1,30*2,10		-2,730			
	VV		0,30*(1,70+1,76)*2*2		4,152			
	VV		0,45*(1,10+2,15*2)*2		4,860			
	VV		0,15*(1,50+2,15*2)		0,870			
	VV		Součet		77,942			
12	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,108	1 227,20	1 359,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,108		1,108			
13	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	1,108	58,50	64,82	CS ÚRS 2018 01
14	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,108	301,30	333,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		Odvoz na skládku investora - bez skládkového					
	VV		1,108		1,108			
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,324	9,30	30,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,108*3		3,324			
16	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1,108	10,30	11,41	CS ÚRS 2018 01
D 998 Přesun hmot							814,40	
17	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,036	400,00	814,40	CS ÚRS 2018 01
D PSV Práce a dodávky PSV							66 675,57	
D 762 Konstrukce tesařské							4 037,94	
18	K	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	32,890	74,00	2 433,86	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stávající prkenná podlaha					
	VV		VV viz PD					
	VV		32,89		32,890			
19	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,987	1 227,20	1 211,25	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,987	58,50	57,74	CS ÚRS 2018 01
21	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,987	301,30	297,38	CS ÚRS 2018 01
	VV		Odvoz na skládku investora - bez skládkového					
	VV		0,987		0,987			
22	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,961	9,30	27,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,987*3		2,961			
23	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	0,987	10,30	10,17	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,987		0,987			
D 771 Podlahy z dlaždic							52 051,48	
24	K	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	32,890	685,60	22 549,38	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nová podlaha z dlažby					
	VV		VV z PD					
	VV		32,89		32,890			
25	M	597612R1	dlaždice keramické podlahové velkoformát. R10	m2	36,179	375,00	13 567,13	
	VV		32,89		32,890			
	VV		32,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		36,179			
26	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	19,734	88,10	1 738,57	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nová dlažba - soklíky					
	VV		32,89*0,60		19,734			
	VV		Součet		19,734			
27	M	597612R1	dlaždice keramické podlahové velkoformát. R10	m2	2,368	375,00	888,00	
	VV		19,734*0,10		1,973			
	VV		1,973*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,368			
28	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	34,863	35,30	1 230,66	CS ÚRS 2018 01
	VV		32,89		32,890			
	VV		19,734*0,10		1,973			
	VV		Součet		34,863			
29	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	1,973	35,30	69,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		19,734*0,10		1,973			
30	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	34,863	40,40	1 408,47	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	771990112	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	32,890	216,70	7 127,26	CS ÚRS 2018 01
	VV		32,89		32,890			
	VV		Součet		32,890			
32	K	771990192	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa	m2	32,890	40,20	1 322,18	CS ÚRS 2018 01
33	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	19,734	35,40	698,58	CS ÚRS 2018 01
	VV		19,734		19,734			
34	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	60,000	15,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
35	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,379	250,00	344,75	CS ÚRS 2018 01
36	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,379	100,00	137,90	CS ÚRS 2018 01
37	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,379	50,00	68,95	CS ÚRS 2018 01

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

10 586,15

38	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	115,106	56,70	6 526,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		Malba stropů a stěn					
	VV		32,89		32,890			
	VV		(4,30+7,65)*2*3,44		82,216			
	VV		Součet		115,106			
39	K	784211165	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu systém	m2	57,553	27,60	1 588,46	CS ÚRS 2018 01
	VV		Cca 50% plochy					
	VV		115,106*0,50		57,553			
40	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	115,106	19,10	2 198,52	CS ÚRS 2018 01
41	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	32,890	4,30	141,43	CS ÚRS 2018 01
	VV		32,89		32,890			
42	M	58124844	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m</i>	m2	34,535	3,80	131,23	CS ÚRS 2018 01
	VV		32,89		32,890			
	VV		32,89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		34,535			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.11 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.29+0.7+0.8 - RESTAURACE 1.PP, CHODBA A SCHODIŠTE

KSO: 801 5
Místo: RYNHOLEC

CC-CZ:
Datum: 13.04.2018

Zadavatel:
OBEC RYNHOLEC

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DOMISTAV CZ a.s.

IČ: 27481107
DIČ: CZ27481107

Projektant:
SIGOS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			473 364,11
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	473 364,11
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.11 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.29+0.7+0.8 - RESTAURACE 1.PP, CHODBA A

Místo:

RYNHOLEC

Datum:

13.04.2018

Zadavatel:

OBEC RYNHOLEC

Projektant:

SIGOS s.r.o.

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

473 364,11

HSV - Práce a dodávky HSV

281 881,44

61 - Úprava povrchů vnitřních

190 207,60

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

7 456,50

94 - Lešení a stavební výtahy

4 473,90

96 - Bourání konstrukcí

75 008,24

998 - Přesun hmot

4 735,20

PSV - Práce a dodávky PSV

191 482,67

771 - Podlahy z dlaždic

164 216,17

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

27 266,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 4:

3.11 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTN.Č.1.29+0.7+0.8 - RESTAURACE 1.PP, CHODBA A

Místo: RYNHOLEC

Datum: 13.04.2018

Zadavatel: OBEC RYNHOLEC

Projektant: SIGOS s.r.o.

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

473 364,11

D HSV Práce a dodávky HSV 281 881,44

D 61 Úprava povrchů vnitřních 190 207,60

1	K	611325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	105,930	275,10	29 141,34	CS ÚRS 2018 01
	VV		Oprava stropů ze 50% (VV z PD)					
	VV		7,20+79,86+12,36		99,420			
	VV		10,85*0,30*2		6,510			
	VV		Součet		105,930			
2	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	52,965	62,10	3 289,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		105,93*0,50		52,965			
3	K	612325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	44,347	234,90	10 417,11	CS ÚRS 2018 01
	VV		Oprava stěn z 50% (VV z PD):					
	VV		M.Č. 1.29					
	VV		(3,20+2,25)*2*3,20		34,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,35+1,50)*2*3,20		11,840			
	VV		-1,38*2,30		-3,174			
	VV		-0,73*3,00		-2,190			
	VV		-0,95*1,97		-1,872			
	VV		-1,76*0,66		-1,162			
	VV		0,20*(1,40+2,30*2)		1,200			
	VV		0,30*(0,73+3,00*2)		2,019			
	VV		0,30*(1,16+2,08*2)		1,596			
	VV		0,25*(1,76+0,66)*2		1,210			
	VV		Součet		44,347			
4	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	22,174	49,60	1 099,83	CS ÚRS 2018 01
	VV		44,347*0,50		22,174			
	VV		Součet		22,174			
5	K	612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	145,085	689,90	100 094,14	CS ÚRS 2018 01
	VV		Sanační omítky stěn (VV z PD):					
	VV		M.Č.0.7+0.8					
	VV		(4,68+3,70)*2*2,54		42,570			
	VV		(10,85+7,36)*2*2,54		92,507			
	VV		(0,38+0,38)*2*2,24*2		6,810			
	VV		-0,80*1,97		-1,576			
	VV		-0,60*1,97		-1,182			
	VV		-0,70*0,55		-0,385			
	VV		-1,24*0,55*3		-2,046			
	VV		0,55*(1,74+1,94*2)		3,091			
	VV		0,40*(0,70+0,55)*2		1,000			
	VV		0,40*(1,24+0,55)*2*3		4,296			
	VV		Součet		145,085			
6	K	612821031	Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně	m2	145,085	260,90	37 852,68	CS ÚRS 2018 01
7	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	145,085	57,30	8 313,37	CS ÚRS 2018 01

D 63

Podlahy a podlahové konstrukce

7 456,50

8	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	99,420	58,20	5 786,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		Příprava povrchu pod novou dlažbu					
	VV		M.Č.129+07+08					
	VV		3,20*2,25		7,200			
	VV		12,36+79,86		92,220			
	VV		Součet		99,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	952902141	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků drhnutím s chemickými prostředky	m2	99,420	16,80	1 670,26	CS ÚRS 2018 01

D 94 Lešení a stavební výtahy 4 473,90

10	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	99,420	45,00	4 473,90	CS ÚRS 2018 01
VV			Pro stavební práce					
VV			7,20+79,86+12,36		99,420			

D 96 Bourání konstrukcí 75 008,24

11	K	978011161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	105,930	45,10	4 777,44	CS ÚRS 2018 01
VV			Pro opravu stropů ze 50% (VV z PD)					
VV			7,20+79,86+12,36		99,420			
VV			10,85*0,30*2		6,510			
VV			Součet		105,930			

12	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	44,347	34,50	1 529,97	CS ÚRS 2018 01
VV			Pro pravu stěn z 50% (VV z PD):					
VV			M.Č.1.29					
VV			(3,20+2,25)*2*3,20		34,880			
VV			(0,35+1,50)*2*3,20		11,840			
VV			-1,38*2,30		-3,174			
VV			-0,73*3,00		-2,190			
VV			-0,95*1,97		-1,872			
VV			-1,76*0,66		-1,162			
VV			0,20*(1,40+2,30*2)		1,200			
VV			0,30*(0,73+3,00*2)		2,019			
VV			0,30*(1,16+2,08*2)		1,596			
VV			0,25*(1,76+0,66)*2		1,210			
VV			Součet		44,347			

13	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	145,085	69,00	10 010,87	CS ÚRS 2018 01
VV			Pro sanační omítky stěn (VV z PD):					
VV			M.Č.0.7+0.8					
VV			(4,68+3,70)*2*2,54		42,570			
VV			(10,85+7,36)*2*2,54		92,507			
VV			(0,38+0,38)*2*2,24*2		6,810			
VV			-0,80*1,97		-1,576			
VV			-0,60*1,97		-1,182			
VV			-0,70*0,55		-0,385			
VV			-1,24*0,55*3		-2,046			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,55*(1,74+1,94*2)		3,091			
	VV		0,40*(0,70+0,55)*2		1,000			
	VV		0,40*(1,24+0,55)*2*3		4,296			
	VV		Součet		145,085			
14	K	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	145,085	58,40	8 472,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		Pro sanační omítky stěn (VV z PD):					
	VV		M.Č.0.7+0.8					
	VV		145,085		145,085			
15	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	101,839	55,50	5 652,06	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stávající podlaha z dlažby - viz informace investora					
	VV		M.Č.129+07+08					
	VV		3,20*2,25		7,200			
	VV		1,05*0,175*6		1,103			
	VV		0,75*0,195*9		1,316			
	VV		12,36+79,86		92,220			
	VV		Součet		101,839			
16	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	3,055	2 886,10	8 817,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		Srovnání podlahy					
	VV		101,839*0,03		3,055			
17	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	21,996	1 227,20	26 993,49	CS ÚRS 2018 01
	VV		21,996		21,996			
18	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	21,996	58,50	1 286,77	CS ÚRS 2018 01
19	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	21,996	301,30	6 627,39	CS ÚRS 2018 01
	VV		Odvoz na skládku investora - bez skládkového					
	VV		21,996		21,996			
20	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	65,988	9,30	613,69	CS ÚRS 2018 01
	VV		21,996*3		65,988			
21	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	21,996	10,30	226,56	CS ÚRS 2018 01
D 998			Přesun hmot				4 735,20	
22	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	11,838	400,00	4 735,20	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				191 482,67	
D 771			Podlahy z dlaždic				164 216,17	
23	K	771274113	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých šířky přes 250 do 300 mm	m	13,050	226,20	2 951,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		Spojovací schodiště (VV viz PD)					
	VV		M.Č.129					
	VV		1,05*6		6,300			
	VV		0,75*9		6,750			
	VV		Součet		13,050			
24	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm	m	13,050	121,50	1 585,58	CS ÚRS 2018 01
25	M	5976129R	dlaždice keramické podlahové R10	m2	7,830	375,00	2 936,25	
	VV		13,05*(0,30+0,20)		6,525			
	VV		6,525*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		7,830			
26	K	771591172	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany	m	13,050	66,90	873,05	CS ÚRS 2018 01
27	M	59054147	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (25 x 1000 mm)	m	14,355	300,00	4 306,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		13,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,355			
28	K	771474133	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 90 do 120 mm	m	18,000	121,90	2 194,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*(6+9)*(0,40+0,20)		18,000			
29	M	5976129R	dlaždice keramické podlahové R10	m2	2,160	375,00	810,00	
	VV		18,00*0,10		1,800			
	VV		1,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,160			
30	K	771574115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/ m2	m2	16,185	298,90	4 837,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nová podlaha z dlažby (VV viz PD)					
	VV		M.Č.129 - podesty					
	VV		(0,94+0,76)*2,25		3,825			
	VV		M.Č.07					
	VV		12,36		12,360			
	VV		Součet		16,185			
31	M	5976129R	dlaždice keramické podlahové R10	m2	19,422	375,00	7 283,25	
	VV		16,185		16,185			
	VV		16,185*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		19,422			
32	K	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	79,860	685,60	54 752,02	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Nová podlaha z dlažby (VV viz PD)					
	VV		M.Č.08					
	VV		79,86		79,860			
	VV		Součet		79,860			
33	M	597612R1	dlaždice keramické podlahové velkoformát. R10	m2	87,846	375,00	32 942,25	
	VV		79,86		79,860			
	VV		79,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		87,846			
34	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	59,922	88,10	5 279,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nová dlažba - soklíky					
	VV		(0,94+0,76)*2,25*0,60		2,295			
	VV		(16,185+79,86)*0,60		57,627			
	VV		Součet		59,922			
35	M	597612R1	dlaždice keramické podlahové velkoformát. R10	m2	7,190	375,00	2 696,25	
	VV		59,922*0,10		5,992			
	VV		5,992*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		7,190			
36	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	110,362	35,30	3 895,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		13,05*(0,30+0,20)		6,525			
	VV		18,00*0,10		1,800			
	VV		16,185+79,86		96,045			
	VV		59,922*0,10		5,992			
	VV		Součet		110,362			
37	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	30,502	35,30	1 076,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		110,362		110,362			
	VV		-79,86		-79,860			
	VV		Součet		30,502			
38	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	110,362	40,40	4 458,62	CS ÚRS 2018 01
39	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	99,960	216,70	21 661,33	CS ÚRS 2018 01
	VV		13,05*0,30		3,915			
	VV		16,185+79,86		96,045			
	VV		Součet		99,960			
40	K	771990192	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa	m2	99,960	40,20	4 018,39	CS ÚRS 2018 01
41	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	77,922	35,40	2 758,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		59,922+18,00		77,922			
42	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	80,000	15,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,247	250,00	1 061,75	CS ÚRS 2018 01
44	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,247	100,00	424,70	CS ÚRS 2018 01
45	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	4,247	50,00	212,35	CS ÚRS 2018 01

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

27 266,50

46	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	294,537	56,70	16 700,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		Malba stropů a stěn					
	VV		105,93		105,930			
	VV		(3,20+2,25)*2*3,20		34,880			
	VV		(0,35+1,50)*2*3,20		11,840			
	VV		(4,68+3,70)*2*2,54		42,570			
	VV		(10,85+7,36)*2*2,54		92,507			
	VV		(0,38+0,38)*2*2,24*2		6,810			
	VV		Součet		294,537			
47	K	784211165	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu systém	m2	147,269	27,60	4 064,62	CS ÚRS 2018 01
	VV		Cca 50% plochy					
	VV		294,537*0,50		147,269			
48	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	147,267	19,10	2 812,80	CS ÚRS 2018 01
49	K	784181015	Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	99,317	28,30	2 810,67	CS ÚRS 2018 01
	VV		Na nových omítkách					
	VV		(10,85+7,36)*2*2,54		92,507			
	VV		(0,38+0,38)*2*2,24*2		6,810			
	VV		Součet		99,317			
50	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	105,930	4,30	455,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		105,93		105,930			
51	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	111,227	3,80	422,66	CS ŘS 2018 01
	VV		105,93		105,930			
	VV		105,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		111,227			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 3:

D.1.1-4 - VENKOVNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

KSO:

Místo: RYNHOLEC

Zadavatel:

OBEC RYNHOLEC

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Projektant:

SIGOS s.r.o.

Poznámka:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PD A DWG, POPIS A VÝPOČET JE UVNITŘ POLOŽKY

V JEDNOTKOVÝCH CENÁCH JSOU ZAHRNUTY NÁKLADY NA SPOJOVACÍ MATERIÁL (hmoždinky, kotvy atd.)

CC-CZ:

Datum: 13.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 27481107

DIČ: CZ27481107

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 685 630,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 685 630,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 3:

D.1.1-4 - VENKOVNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

Místo: RYNHOLEC

Datum: 13.04.2018

Zadavatel: OBEC RYNHOLEC

Projektant: SIGOS s.r.o.

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 685 630,80

HSV - Práce a dodávky HSV

2 320 125,04

1 - Zemní práce	206 227,08
10 - Přípravné a bourací práce	2 409,68
11 - Přípravné a přidružené práce	12 225,17
2 - Zakládání	23 538,27
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	92 081,20
38 - Různé kompletní konstrukce	30 000,00
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	68 897,40
5 - Komunikace pozemní	220 012,79
62 - Úprava povrchů vnějších	1 267 962,87
8 - Trubní vedení	41 250,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 853,59

94 - Lešení a stavební výtahy	185 156,24
96 - Bourání konstrukcí	17 240,35
998 - Přesun hmot	128 270,40
PSV - Práce a dodávky PSV	255 812,18
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	98 774,77
713 - Izolace tepelné	79 793,14
764 - Konstrukce klempířské	34 203,89
767 - Konstrukce zámečnické	43 040,38
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	15 120,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	94 573,58
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	14 250,81
VRN3 - Zařízení staveniště	64 776,43
VRN4 - Inženýrská činnost	15 546,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Úroveň 3:

D.1.1-4 - VENKOVNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

Místo: RYNHOLEC

Datum: 13.04.2018

Zadavatel: OBEC RYNHOLEC

Projektant: SIGOS s.r.o.

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 685 630,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 320 125,04

D 1

Zemní práce

206 227,08

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	64,520	341,00	22 001,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		Odkop a dokop pro nové zpevněné plochy					
	VV		VV dle projektanta					
	VV		56,00*0,25		14,000			
	VV		(100,00-56,00)*0,33		14,520			
	VV		150,00*0,22		33,000			
	VV		Mezisoučet		61,520			
	VV		Pro odvodňovací žlab					
	VV		0,50*30,00*0,20		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		64,520			
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	32,260	29,70	958,12	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		50% lepivost					
	VV		64,52*0,50		32,260			
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	126,332	468,00	59 123,38	CS ÚRS 2018 01
	VV		Výkop pro rampu a vstup					
	VV		VV viz PD					
	VV		0,50*(2,47*2+3,40+3,00+1,64)*1,00		6,490			
	VV		Pro podbetonování stáv.schodiště					
	VV		VV dle projektanta					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Výkop pro drenáže a izolace					
	VV		VV dle PD					
	VV		(0,50+0,80)/2*(12,60-4,64+26,04+5,97+6,40+2,40+29,72-8,45)*1,60		72,842			
	VV		15,00		15,000			
	VV		Pro odvodní potrubí před a za budovou					
	VV		0,60*(10,00+40,00)*1,00		30,000			
	VV		VV dle projektanta					
	VV		Součet		126,332			
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	63,166	43,30	2 735,09	CS ÚRS 2018 01
	VV		126,332*0,50		63,166			
5	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	87,334	298,00	26 025,53	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zpětný zásyp zeminou					
	VV		Výkop pro drenáže a izolace					
	VV		VV dle PD					
	VV		(0,60+0,80)/2*(12,60-4,64+26,04+5,97+6,40+2,40+29,72-8,45)*1,20		58,834			
	VV		10,50		10,500			
	VV		0,60*(10,00+40,00)*(1,00-0,40)		18,000			
	VV		Součet		87,334			
6	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	87,334	112,50	9 825,08	CS ÚRS 2018 01
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	72,842	79,40	5 783,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0,50+0,80)/2*(12,60-4,64+26,04+5,97+6,40+2,40+29,72-8,45)*1,60		72,842			
8	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	5,000	680,00	3 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Pro vsakovací drén za budovou					
	VV		VV dle projektanta					
	VV		5,00		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,500	115,20	288,00	CS ÚRS 2018 01
VV		5,00*0,50		2,500				
10	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	108,518	132,00	14 324,38	CS ÚRS 2018 01
VV		Přebytečná zemina k místu naložení						
VV		64,52+126,332+5,00		195,852				
VV		-87,334		-87,334				
VV		Součet		108,518				
11	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	108,518	142,20	15 431,26	CS ÚRS 2018 01
VV		Odvoz na skládku investora - bez skládkovného						
VV		108,518		108,518				
12	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	108,518	178,00	19 316,20	CS ÚRS 2018 01
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	108,518	17,70	1 920,77	CS ÚRS 2018 01
14	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a štěrkopísku do 63 mm	m3	3,000	769,00	2 307,00	CS ÚRS 2018 01
VV		Lože pod odvodní potrubí						
VV		VV dle projektanta						
VV		0,60*(10,00+40,00)*0,10		3,000				
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	9,000	356,00	3 204,00	CS ÚRS 2018 01
VV		Obsyp potrubí						
VV		0,60*(10,00+40,00)*0,30		9,000				
16	M	58337344	šterkopisek frakce 0-32	t	18,000	338,50	6 093,00	CS ÚRS 2018 01
VV		9*2 'Přepočtené koeficientem množství		18,000				
17	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	313,000	43,10	13 490,30	CS ÚRS 2018 01
VV		Pod zpevněné plochy						
VV		0,60*80,00		48,000				
VV		100,00+150,00		250,000				
VV		0,50*30,00		15,000				
VV		Součet		313,000				

D 10

Přípravné a bourací práce

2 409,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	14,000	151,00	2 114,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stávající okapový chodníček					
	VV		VV dle projektanta					
	VV		0,50*28,00		14,000			
19	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,360	55,00	184,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Odvoz na skládku investora - bez skládkovného					
	VV		3,36		3,360			
20	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,080	8,00	80,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,36*3		10,080			
21	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	3,360	9,00	30,24	CS ÚRS 2018 01
D 11 Přípravné a přidružené práce								12 225,17
22	K	113106271	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	56,000	26,50	1 484,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		stávající zámková dlažba před objektem					
	VV		k opětovnému položení					
	VV		VV dle projektanta					
	VV		56,00		56,000			
23	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	56,000	46,00	2 576,00	CS ÚRS 2018 01
24	K	997221151	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	16,520	159,70	2 638,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dlažba k místu uložení a zpět					
	VV		16,52		16,520			
25	K	997221159	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m přes 50 m	t	33,040	27,90	921,82	CS ÚRS 2018 01
	VV		16,52*2		33,040			
26	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	16,520	149,60	2 471,39	CS ÚRS 2018 01
	VV		Překládání					
	VV		16,52		16,520			
27	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	10,500	133,00	1 396,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stávající stupně ke zpětnému osazení					
	VV		VV viz PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,75*6	10,500				
28	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	10,500	27,00	283,50	CS ÚRS 2018 01
VV			Očištění stupňů	10,500				
VV			10,50					
29	K	997221151	Vodorovná doprava sutí stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	0,735	159,70	117,38	CS ÚRS 2018 01
VV			K místu uložení a zpět	0,735				
VV			0,735					
30	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,735	457,60	336,34	CS ÚRS 2018 01
VV			Překládání	0,735				
VV			0,735					
D 2			Zakládání	23 538,27				
31	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	8,490	2 545,00	21 607,05	CS ÚRS 2018 01
VV			Základové pasy rampy a schodiště					
VV			VV viz PD					
VV			0,50*(2,47*2+3,40+3,00+1,64)*1,00	6,490				
VV			Pro podbetonování stáv.schodiště					
VV			VV dle projektanta					
VV			2,00	2,000				
VV			Součet	8,490				
32	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	5,992	268,60	1 609,45	CS ÚRS 2018 01
VV			Terénní nerovnost					
VV			(2,47*2+3,40+3,00+1,64)*0,20*2	5,192				
VV			0,80	0,800				
VV			Součet	5,992				
33	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	5,992	53,70	321,77	CS ÚRS 2018 01
D 21			Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	92 081,20				
34	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	100,000	228,60	22 860,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Drenáže PVC DN 125 vč.lože tl.100 mm					
VV			VV dle PD					
VV			100,00	100,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	23,000	881,90	20 283,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		Obsyp drenáží					
	VV		0,60*100*0,30		18,000			
	VV		Vsakovací dren					
	VV		VV dle projektanta					
	VV		5,00		5,000			
	VV		Součet		23,000			
36	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	180,000	31,00	5 580,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Opláštění geotextilií:					
	VV		/upřesnit materiál dle technologie zhotovitele/					
	VV		100,00*(0,60+0,30)*2		180,000			
37	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	225,000	22,70	5 107,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		180,00*1,25 "Přepočtené koeficientem množství		225,000			
38	K	89481113R	Revizní šachta z PVC DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm vč.poklopu	kus	5,000	7 650,00	38 250,00	
	VV		Drenážní kontrolní šachty					
	VV		VV dle projektanta					
	VV		5		5,000			
D 38 Různé kompletní konstrukce							30 000,00	
39	K	R POL 1	Vlajkový stožár ocel žárově pozink vč.základu	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	
D 43 Schodišťové konstrukce a rampy							68 897,40	
40	K	434121415	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice, stupňů broušených nebo leštěných	m	10,500	437,80	4 596,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zpětné osazení schod.stupňů					
	VV		VV viz PD					
	VV		1,75*6		10,500			
41	K	R POL 2	ŽB rampa a vstupní schodiště C20/25 XC4 - kompletní konstrukce (deska, stupně, plocha před rampou) vč.bednění výztuže KARI	m3	3,130	14 850,00	46 480,50	
	VV		Rampa a vstup					
	VV		VV dle PD a projetanta					
	VV		1,28+0,25+1,10+0,50		3,130			
42	K	R POL 3	Kamenný koberec povrchu rampy a vstupu tl.2 cm - kompl.D+M	m2	18,000	990,00	17 820,00	
D 5 Komunikace pozemní							220 012,79	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	637211121	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm	m2	52,416	497,70	26 087,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nový okapový chodníček					
	VV		VV viz PD					
	VV		0,60*(12,60-4,64+26,04-3,50+24,42-7,70+4,10+5,97+6,40+2,40+29,72-8,45)		52,416			
44	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	52,416	31,70	1 661,59	CS ÚRS 2018 01
45	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	100,000	253,40	25 340,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zámková dlažba pojezdová vč.lože před hl.vchodem					
	VV		z vybourané dlažby a doplněním cca 50 m2 materiálu					
	VV		VV dle projektanta					
	VV		100,00		100,000			
46	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	50,000	288,00	14 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		50,00		50,000			
47	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	100,000	141,20	14 120,00	CS ÚRS 2018 01
48	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	150,000	222,50	33 375,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zámková dlažba pochozí vč.lože před bezbariér. vchodem					
	VV		VV dle projektanta					
	VV		150,00		150,000			
49	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	153,000	213,00	32 589,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		150*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		153,000			
50	K	564841111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	150,000	89,30	13 395,00	CS ÚRS 2018 01
51	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	48,000	228,60	10 972,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Ukončení pojezdové plochy					
	VV		48,00		48,000			
52	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	48,960	125,00	6 120,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		48*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		48,960			
53	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	61,300	139,30	8 539,09	CS ÚRS 2018 01
	VV		Ukončení pochozí plochy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		61,30		61,300			
54	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	62,526	77,30	4 833,26	CS ÚRS 2018 01
	VV		61,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		62,526			
55	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	5,332	2 738,90	14 603,81	CS ÚRS 2018 01
	VV		48,00*0,20*0,30		2,880			
	VV		61,30*0,20*0,20		2,452			
	VV		Součet		5,332			
56	K	935111111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těžného nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm	m	30,000	79,50	2 385,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Odvodnění svahu					
	VV		VV dle projektanta					
	VV		30,00		30,000			
57	M	59227029	žlabovka betonová příkopová 500x680x60mm	m	30,600	343,00	10 495,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30,600			
58	K	935111911	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm	m2	150,000	7,30	1 095,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		30,00*0,50*10		150,000			
D 62 Úprava povrchů vnějších							1 267 962,87	
59	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	112,064	96,30	10 791,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zdivo pod úrovní terénu					
	VV		pod izolaci					
	VV		VV viz PD					
	VV		(12,60-4,64+26,04+5,97+6,40+2,40+29,72-8,45)*1,60		112,064			
60	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	112,064	195,90	21 953,34	CS ÚRS 2018 01
61	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	112,064	49,00	5 491,14	CS ÚRS 2018 01
62	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	96,262	38,60	3 715,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		Otvory v obvodovém zdivu					
	VV		1,38*2,30		3,174			
	VV		1,23*0,62		0,763			
	VV		0,88*0,57		0,502			
	VV		1,10*0,58*6		3,828			
	VV		1,24*0,55*3		2,046			
	VV		0,70*0,55		0,385			
	VV		0,53*0,26		0,138			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,25*0,26		0,065			
VV			0,52*0,26*2		0,270			
VV			1,76*0,66		1,162			
VV			1,50*1,50*2		4,500			
VV			2,90*2,73		7,917			
VV			2,90*1,50*7		30,450			
VV			2,00*3,80*2		15,200			
VV			1,70*1,17		1,989			
VV			1,50*1,50*3		6,750			
VV			0,60*1,50		0,900			
VV			3,26*2,30		7,498			
VV			0,55*1,50		0,825			
VV			1,40*1,00		1,400			
VV			0,50*1,00		0,500			
VV			1,00*1,00*3		3,000			
VV			3,00		3,000			
VV			Součet		96,262			
63	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	751,159	49,80	37 407,72	CS ÚRS 2018 01
VV			Stávající fasáda pod zateplení (VV viz PD)					
VV			(1,45*2+2,60)*3,00		16,500			
VV			(4,47+0,45*2+4,47)*8,60		84,624			
VV			1,38*4,06*2		11,206			
VV			16,40		16,400			
VV			4,75*6,16		29,260			
VV			7,65*6,75		51,638			
VV			3,50*3,86		13,510			
VV			(5,79+24,42)*(7,45+8,05)/2		234,128			
VV			27,00		27,000			
VV			7,30*6,30		45,990			
VV			4,50*5,70		25,650			
VV			(29,72-8,45)*7,96		169,309			
VV			36,90		36,900			
VV			(3,50+2,10*2)*4,00		30,800			
VV			3,50*1,20		4,200			
VV			Odpočet otvoru					
VV			-1,38*2,30		-3,174			
VV			-1,23*0,62		-0,763			
VV			-0,88*0,57		-0,502			
VV			-1,10*0,58*6		-3,828			
VV			-1,24*0,55*3		-2,046			
VV			-0,70*0,55		-0,385			
VV			-0,53*0,26		-0,138			
VV			-0,25*0,26		-0,065			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,52*0,26*2		-0,270			
VV			-1,76*0,66		-1,162			
VV			-1,50*1,50*2		-4,500			
VV			-2,90*2,73		-7,917			
VV			-2,90*1,50*7		-30,450			
VV			-2,00*3,80*2		-15,200			
VV			-1,70*1,17		-1,989			
VV			-1,50*1,50*3		-6,750			
VV			-0,60*1,50		-0,900			
VV			-3,26*2,30		-7,498			
VV			-0,55*1,50		-0,825			
VV			-1,40*1,00		-1,400			
VV			-0,50*1,00		-0,500			
VV			-1,00*1,00*3		-3,000			
VV			-3,00		-3,000			
VV			Přípočet ostění					
VV			0,30*(1,38+2,30*2)		1,794			
VV			0,30*(1,23+0,62)*2		1,110			
VV			0,30*(0,88+0,57)*2		0,870			
VV			0,30*(1,10+0,58)*2*6		6,048			
VV			0,30*(1,24+0,55)*2*3		3,222			
VV			0,30*(0,70+0,55)*2		0,750			
VV			0,20*(0,53+0,26)*2		0,316			
VV			0,20*(0,25+0,26)*2		0,204			
VV			0,20*(0,52+0,26)*2*2		0,624			
VV			0,20*(1,76+0,66)*2		0,968			
VV			0,20*(1,50+1,50)*2*2		2,400			
VV			0,20*(2,90+2,73*2)		1,672			
VV			0,20*(2,90+1,50)*2*7		12,320			
VV			0,20*(2,00+3,80)*2*2		4,640			
VV			0,20*(1,70+1,17)*2		1,148			
VV			0,20*(1,50+1,50)*2*3		3,600			
VV			0,20*(0,60+1,50)*2		0,840			
VV			0,20*(0,55+1,50)*2		0,820			
VV			0,20*(1,40+1,00)*2		0,960			
VV			0,20*(0,50+1,00)*2		0,600			
VV			0,20*(1,00+1,00)*2*3		2,400			
VV			3,00		3,000			
VV			Součet		751,159			
64	K	622325202	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	751,159	124,80	93 744,64	CS ÚRS 2018 01
VV			Oprava stávající omítky z 20%					
VV			751,159		751,159			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omtaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	751,159	41,40	31 097,98	CS ÚRS 2018 01
66	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	68,907	483,00	33 282,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zateplení soklu nad úrovní terénu					
	VV		pod marmolit (VV dle DWG a projektanta)					
	VV		74,00		74,000			
	VV		Odpocet otvoru					
	VV		-1,23*0,62		-0,763			
	VV		-0,88*0,57		-0,502			
	VV		-1,10*0,58*6		-3,828			
	VV		Součet		68,907			
67	M	28376421	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 80mm	m2	72,352	413,00	29 881,38	CS ÚRS 2018 01
	VV		68,907*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		72,352			
68	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	26,760	200,10	5 354,68	CS ÚRS 2018 01
	VV		Ostění otvorů v soklu					
	VV		(1,23+0,62)*2		3,700			
	VV		(0,88+0,57)*2		2,900			
	VV		(1,10+0,58)*2*6		20,160			
	VV		Součet		26,760			
69	M	28376416	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 40mm	m2	8,831	206,00	1 819,19	CS ÚRS 2018 01
	VV		26,76*0,30		8,028			
	VV		8,028*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,831			
70	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačáním do tmelu stěn	m2	76,917	182,30	14 021,97	CS ÚRS 2018 01
	VV		2.perlinka pod marmolit					
	VV		68,907		68,907			
	VV		26,70*0,30		8,010			
	VV		Součet		76,917			
71	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	76,917	560,10	43 081,21	CS ÚRS 2018 01
	VV		Omítka soklu - marmolit					
	VV		76,917		76,917			
72	K	621221121	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	15,320	745,50	11 421,06	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zateplení podhledů (VV viz PD)					
	VV		2,60*1,45		3,770			
	VV		3,50*2,10		7,350			
	VV		3,50*1,20		4,200			
	VV		Součet		15,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	M	63151515	deska izolační minerální kontaktních fasád $\lambda=0,041$ tl 120mm	m2	16,086	345,00	5 549,67	CS ÚRS 2018 01
	VV		15,32*1,05 Přepočtené koeficientem množství		16,086			
74	K	622221121	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	603,019	647,10	390 213,59	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zateplení stěn (VV viz PD)					
	VV		2,60*3,00		7,800			
	VV		(4,47+0,45*2+4,47)*8,60		84,624			
	VV		1,38*4,06*2		11,206			
	VV		6,40		6,400			
	VV		4,75*6,16		29,260			
	VV		7,65*6,75		51,638			
	VV		3,50*3,86		13,510			
	VV		(5,79+24,42)*(7,45+8,05)/2		234,128			
	VV		27,00		27,000			
	VV		7,30*6,30		45,990			
	VV		4,50*5,70		25,650			
	VV		(29,72-8,45)*7,96		169,309			
	VV		36,90		36,900			
	VV		(3,50+2,10*2)*4,00		30,800			
	VV		3,50*1,20		4,200			
	VV		Odpočet otvoru					
	VV		-1,38*2,30		-3,174			
	VV		-1,24*0,55*3		-2,046			
	VV		-0,70*0,55		-0,385			
	VV		-0,53*0,26		-0,138			
	VV		-0,25*0,26		-0,065			
	VV		-0,52*0,26*2		-0,270			
	VV		-1,76*0,66		-1,162			
	VV		-1,50*1,50*2		-4,500			
	VV		-2,90*2,73		-7,917			
	VV		-2,90*1,50*7		-30,450			
	VV		-2,00*3,80*2		-15,200			
	VV		-1,70*1,17		-1,989			
	VV		-1,50*1,50*3		-6,750			
	VV		-0,60*1,50		-0,900			
	VV		-3,26*2,30		-7,498			
	VV		-0,55*1,50		-0,825			
	VV		-1,40*1,00		-1,400			
	VV		-0,50*1,00		-0,500			
	VV		-1,00*1,00*3		-3,000			
	VV		-3,00		-3,000			
	VV		Odpočet soklu					
	VV		-68,907		-68,907			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Odpočet podhledů					
	VV		-15,32		-15,320			
	VV		Součet		603,019			
75	M	63151515	deska izolační minerální kontaktních fasád $\lambda=0,041$ tl 120mm	m2	633,170	345,00	218 443,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		603,019*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		633,170			
76	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	189,780	193,00	36 627,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		Ostění otvoru					
	VV		(1,38+2,30*2)		5,980			
	VV		(1,24+0,55)*2*3		10,740			
	VV		(0,70+0,55)*2		2,500			
	VV		(0,53+0,26)*2		1,580			
	VV		(0,25+0,26)*2		1,020			
	VV		(0,52+0,26)*2*2		3,120			
	VV		(1,76+0,66)*2		4,840			
	VV		(1,50+1,50)*2*2		12,000			
	VV		(2,90+2,73*2)		8,360			
	VV		(2,90+1,50)*2*7		61,600			
	VV		(2,00+3,80)*2*2		23,200			
	VV		(1,70+1,17)*2		5,740			
	VV		(1,50+1,50)*2*3		18,000			
	VV		(0,60+1,50)*2		4,200			
	VV		(0,55+1,50)*2		4,100			
	VV		(1,40+1,00)*2		4,800			
	VV		(0,50+1,00)*2		3,000			
	VV		(1,00+1,00)*2*3		12,000			
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		189,780			
77	M	63151507	deska izolační minerální kontaktních fasád $\lambda=0,041$ tl 40mm	m2	87,679	115,00	10 083,09	CS ÚRS 2018 01
	VV		189,78*0,42		79,708			
	VV		79,708*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		87,679			
78	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	34,510	182,30	6 291,17	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nezateplené části fasády					
	VV		(0,45+1,45+1,38)*2*3,00		19,680			
	VV		0,69*2*3,50		4,830			
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		34,510			
79	K	621521021	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	m2	15,320	289,80	4 439,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		Probarvená omítka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,32		15,320			
	VV		Součet		15,320			
80	K	622521021	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	682,727	275,70	188 227,83	CS ÚRS 2018 01
	VV		Probarvená omítka					
	VV		603,019		603,019			
	VV		189,78*0,42		79,708			
	VV		Součet		682,727			
81	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	216,540	134,30	29 081,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		26,76+189,78		216,540			
	VV		Součet		216,540			
82	K	R POL 4	Lišty kontaktního zateplení kompl.D+M (zakládací, rohové, okenní, dilatační atd.) - stanoví zhotovitel dle své technologie	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
83	K	622461971	Přípl ZKD barvu om vněj šlech	m2	698,047	30,00	20 941,41	
	VV		Barevné řešení fasády					
	VV		15,32+682,727		698,047			
	VV		Součet		698,047			
D 8			Trubní vedení				41 250,00	
84	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	50,000	825,00	41 250,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Odvodní potrubí před a za budovou					
	VV		VV dle projektanta					
	VV		10,00+40,00		50,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 853,59	
85	K	95394111R	Osazení drobných kovových výrobků s jejich dodáním s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím schodišťového, balkónového nebo jiného zábradlí	m	6,600	550,00	3 630,00	
	VV		Zednické osazení zábradlí schodiště					
	VV		/kotvy atd.vč.dodání)					
	VV		VV viz PD					
	VV		6,60		6,600			
86	K	95394121R	Osazování a dodávka drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.	kus	8,000	550,00	4 400,00	
	VV		Zednické osazení madla					
	VV		/kotvy atd.vč.dodání)					
	VV		VV viz PD					
	VV		8		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	953941321	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím železných rohoží s rámy, plochy do 1 m ²	kus	1,000	587,80	587,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nová rohožka u vstupu					
	VV		1		1,000			
88	M	69752035	rohož vstupní samonosná kovová - škrabák	m ²	0,900	2 350,00	2 115,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,50*0,60		0,900			
89	K	953312122	Vložky vislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m ²	1,582	171,20	270,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dilatace rampy a schodiště					
	VV		VV viz PD					
	VV		0,50*1,203		0,602			
	VV		(2,40+2,50)*0,20		0,980			
	VV		Součet		1,582			
90	K	953331111	Vložky vislé do dilatačních spár z lepenky kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, nepískované	m ²	1,582	71,30	112,80	CS ÚRS 2018 01
91	K	95290141R	Vyčištění venkovních prostor	m ²	140,175	98,00	13 737,15	
	VV		Po ukončení stavebních prací					
	VV		VV viz Pd					
	VV		1,50*(25,00+24,25+3,50+1,50*2+5,79+5,20+1,50*2)		104,610			
	VV		1,50*(2,44+29,72-8,45)		35,565			
	VV		Součet		140,175			
D 94 Lešení a stavební výtahy							185 156,24	
92	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m ²	800,290	50,00	40 014,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		Pro fasádu (VV viz PD)					
	VV		Fasáda					
	VV		(4,47+0,45*2+4,47)*8,60		84,624			
	VV		1,38*4,06*2		11,206			
	VV		16,40		16,400			
	VV		4,75*6,16		29,260			
	VV		7,65*6,75		51,638			
	VV		3,50*3,86		13,510			
	VV		(5,79+24,42)*(7,45+8,05)/2		234,128			
	VV		27,00		27,000			
	VV		7,30*6,30		45,990			
	VV		4,50*5,70		25,650			
	VV		(29,72-8,45)*7,96		169,309			
	VV		36,90		36,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Rohy					
	VV		0,90*0,90*9*7,50		54,675			
	VV		Součet		800,290			
93	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	72 026,100	1,00	72 026,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nájem 90 dní					
	VV		800,29*90		72 026,100			
94	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	800,290	30,10	24 088,73	CS ÚRS 2018 01
95	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	800,290	14,60	11 684,23	CS ÚRS 2018 01
96	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	72 026,100	0,40	28 810,44	CS ÚRS 2018 01
97	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	800,290	9,80	7 842,84	CS ÚRS 2018 01
98	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	15,320	45,00	689,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		Pro podhledy					
	VV		15,32		15,320			
D 96			Bourání konstrukcí				17 240,35	
99	K	978015331	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	751,159	10,70	8 037,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stávající fasáda pro opravu (VV viz PD)					
	VV		(1,45*2+2,60)*3,00		16,500			
	VV		(4,47+0,45*2+4,47)*8,60		84,624			
	VV		1,38*4,06*2		11,206			
	VV		16,40		16,400			
	VV		4,75*6,16		29,260			
	VV		7,65*6,75		51,638			
	VV		3,50*3,86		13,510			
	VV		(5,79+24,42)*(7,45+8,05)/2		234,128			
	VV		27,00		27,000			
	VV		7,30*6,30		45,990			
	VV		4,50*5,70		25,650			
	VV		(29,72-8,45)*7,96		169,309			
	VV		36,90		36,900			
	VV		(3,50+2,10*2)*4,00		30,800			
	VV		3,50*1,20		4,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Odpočet otvoru					
VV			-1,38*2,30		-3,174			
VV			-1,23*0,62		-0,763			
VV			-0,88*0,57		-0,502			
VV			-1,10*0,58*6		-3,828			
VV			-1,24*0,55*3		-2,046			
VV			-0,70*0,55		-0,385			
VV			-0,53*0,26		-0,138			
VV			-0,25*0,26		-0,065			
VV			-0,52*0,26*2		-0,270			
VV			-1,76*0,66		-1,162			
VV			-1,50*1,50*2		-4,500			
VV			-2,90*2,73		-7,917			
VV			-2,90*1,50*7		-30,450			
VV			-2,00*3,80*2		-15,200			
VV			-1,70*1,17		-1,989			
VV			-1,50*1,50*3		-6,750			
VV			-0,60*1,50		-0,900			
VV			-3,26*2,30		-7,498			
VV			-0,55*1,50		-0,825			
VV			-1,40*1,00		-1,400			
VV			-0,50*1,00		-0,500			
VV			-1,00*1,00*3		-3,000			
VV			-3,00		-3,000			
VV			Připočet ostění					
VV			0,30*(1,38+2,30*2)		1,794			
VV			0,30*(1,23+0,62)*2		1,110			
VV			0,30*(0,88+0,57)*2		0,870			
VV			0,30*(1,10+0,58)*2*6		6,048			
VV			0,30*(1,24+0,55)*2*3		3,222			
VV			0,30*(0,70+0,55)*2		0,750			
VV			0,20*(0,53+0,26)*2		0,316			
VV			0,20*(0,25+0,26)*2		0,204			
VV			0,20*(0,52+0,26)*2*2		0,624			
VV			0,20*(1,76+0,66)*2		0,968			
VV			0,20*(1,50+1,50)*2*2		2,400			
VV			0,20*(2,90+2,73*2)		1,672			
VV			0,20*(2,90+1,50)*2*7		12,320			
VV			0,20*(2,00+3,80)*2*2		4,640			
VV			0,20*(1,70+1,17)*2		1,148			
VV			0,20*(1,50+1,50)*2*3		3,600			
VV			0,20*(0,60+1,50)*2		0,840			
VV			0,20*(0,55+1,50)*2		0,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,20*(1,40+1,00)*2		0,960			
	VV		0,20*(0,50+1,00)*2		0,600			
	VV		0,20*(1,00+1,00)*2*3		2,400			
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		751,159			
100	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	7,512	885,60	6 652,63	CS ÚRS 2018 01
101	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,512	301,30	2 263,37	CS ÚRS 2018 01
	VV		Odvoz na skládku investora - bez skládkového					
	VV		7,512		7,512			
102	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,536	9,30	209,58	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,512*3		22,536			
103	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	7,512	10,30	77,37	CS ÚRS 2018 01
D 998			Přesun hmot				128 270,40	
104	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	320,676	400,00	128 270,40	CS ÚRS 2018 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				255 812,18	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				98 774,77	
105	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	112,064	18,50	2 073,18	CS ÚRS 2018 01
	VV		Hydroizolace stěn pod úrovní terénu					
	VV		VV viz PD					
	VV		(12,60-4,64+26,04+5,97+6,40+2,40+29,72-8,45)*1,60		112,064			
	VV		Součet		112,064			
106	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,039	48 600,00	1 895,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		112,064*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,039			
107	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	112,064	20,20	2 263,69	CS ÚRS 2018 01
108	M	11163152	lak asfaltový izolační	t	0,050	43 500,00	2 175,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		112,064*0,00045 "Přepočtené koeficientem množství		0,050			
109	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	224,128	98,20	22 009,37	CS ÚRS 2018 01
	VV		2 x asfaltový pás					
	VV		112,064*2		224,128			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	M	62833159	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	268,954	136,00	36 577,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		224,128*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		268,954			
111	K	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie	m2	150,000	48,40	7 260,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nopová fólie s vytažením					
	VV		150,00		150,000			
112	M	28323005	fólie drenážní nopová v 8mm tl 0,5mm š 2,0m	m2	180,000	50,70	9 126,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		150,00*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		180,000			
113	K	711491176	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V při pevnění izolace ukončovací lištou	m	70,040	30,40	2 129,22	CS ÚRS 2018 01
	VV		(12,60-4,64+26,04+5,97+6,40+2,40+29,72-8,45)		70,040			
114	M	28323012	lišta ukončovací š 50mm pro nopové drenážní fólie	m	77,000	106,00	8 162,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		70,00*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		77,000			
115	K	711491171	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní	m2	66,538	35,60	2 368,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		(12,60-4,64+26,04+5,97+6,40+2,40+29,72-8,45)*0,95		66,538			
	VV		Součet		66,538			
116	M	69311069	geotextilie netkaná PP 350g/m2	m2	79,846	26,50	2 115,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		66,538*1,20 "Přepočtené koeficientem množství		79,846			
117	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,551	250,00	387,75	CS ÚRS 2018 01
118	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,532	100,00	153,20	CS ÚRS 2018 01
119	K	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,551	50,00	77,55	CS ÚRS 2018 01

D 713

Izolace tepelné

79 793,14

120	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	112,064	155,10	17 381,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zdivo pod úrovní terénu					
	VV		VV viz PD					
	VV		(12,60-4,64+26,04+5,97+6,40+2,40+29,72-8,45)*1,60		112,064			
121	M	28376381	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm	m2	123,270	503,00	62 004,81	CS ÚRS 2018 01
	VV		112,064*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		123,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	1,018	250,00	254,50	CS ÚRS 2018 01
123	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,018	100,00	101,80	CS ÚRS 2018 01
124	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,018	50,00	50,90	CS ÚRS 2018 01

D 764

Konstrukce klempířské

34 203,89

125	K	R POL 5	DMTŽ a likvidace stávajícího oplechování parapetů	kpl	1,000	2 660,00	2 660,00	
126	K	R POL 6	DMTŽ, úprava, oprava a doplnění a zpětná MTŽ klempířských prvků na fasádě (žlaby, svody, lemování atd.)	m	126,000		0,00	
127	K	764226444	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	8,884	445,00	3 953,38	CS ÚRS 2018 01

VV Nové parapety (VV viz PD)

VV +2% na ohyby

VV (1,23+0,88+1,10*6)*1,02

VV Součet

8,884

8,884

128	K	764226445	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm	m	44,707	502,00	22 442,91	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

VV Nové parapety (VV viz PD)

VV +2% na ohyby

VV (0,70+0,53+0,25+0,52*2+1,76)*1,02

VV (1,50*2+2,90*7+2,00*2+1,70)*1,02

VV (1,50*3+0,60+0,55+1,40+0,50+1,00*3)*1,02

VV Součet

4,366

29,580

10,761

44,707

129	K	764226465	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	72,000	71,00	5 112,00	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

VV (8+28)*2

72,000

130	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,089	250,00	22,25	CS ÚRS 2018 01
131	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,089	100,00	8,90	CS ÚRS 2018 01
132	K	998764192	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,089	50,00	4,45	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 767

Konstrukce zámečnické

43 040,38

133	K	767220130	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg	m	6,600	998,00	6 586,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zábradlí schodiště - osazení					
	VV		VV viz PD					
	VV		6,60		6,600			
134	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	231,000	48,00	11 088,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zábradlí schodiště - výroba					
	VV		Odhad váhy					
	VV		6,60*35,00		231,000			
135	M	5530000R1	kilogramová cena	kg	242,550	44,00	10 672,20	
	VV		231,00		231,000			
	VV		231*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		242,550			
136	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním	m	6,600	264,00	1 742,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		Madlo					
	VV		VV viz PD					
	VV		6,60		6,600			
137	M	1401104R	madlo ocelové	m	6,600	1 086,00	7 167,60	
138	K	78942123R	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy I (1,850 kg Zn/m2) vč.materiálu	m2	7,128	792,00	5 645,38	
	VV		141,75*32,00*0,001		4,536			
	VV		0,081*32,00		2,592			
	VV		Součet		7,128			
139	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,345	250,00	86,25	CS ÚRS 2018 01
140	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,345	100,00	34,50	CS ÚRS 2018 01
141	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,345	50,00	17,25	CS ÚRS 2018 01

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

15 120,00

142	K	HZS 1	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce	hod	40,000	210,00	8 400,00	
	VV		REKONSTRUKCE					
	VV		/prace a detaily nepostizitelne v tomto stupni PD/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			40,00	40,000				
143	K	HZS 2	DMTŽ, úprava nebo likvidace a zpětná MTŽ případně přemístění stáv.konstrukcí na fasádě	hod	32,000	210,00	6 720,00	
VV			Mřížky, nápisy, plakety elektro skříně, VO atd.					
VV			32,00	32,000				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							94 573,58	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							14 250,81	
144	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	7 773,17	7 773,17	CS ÚRS 2018 01
145	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	6 477,64	6 477,64	CS ÚRS 2018 01
D VRN3 Zařízení staveniště							64 776,43	
146	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	51 821,14	51 821,14	CS ÚRS 2018 01
VV			Zřízení, provoz, napojení na síť, odstranění					
VV			1	1,000				
147	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	12 955,29	12 955,29	CS ÚRS 2018 01
D VRN4 Inženýrská činnost							15 546,34	
148	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	15 546,34	15 546,34	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.4-1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

KSO:

Místo: RYNHOLEC

Zadavatel:

OBEC RYNHOLEC

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Projektant:

SIGOS s.r.o.

Poznámka:

MATERIÁLY PŘÍPADNĚ UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU O R I E N T A Č N Í. MOHOU BÝT DODVATELEM V SOULADU SE ZÁKONEM č.55/2012 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÉ PARAMETRY (PŘÍPADNĚ KVALITNĚJŠÍ) PŘEDEPSANÉ PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ

CC-CZ:

Datum: 13.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 27481107

DIČ: CZ27481107

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 048 977,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 048 977,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.4-1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo:

RYNHOLEC

Datum:

13.04.2018

Zadavatel:

OBEC RYNHOLEC

Projektant:

SIGOS s.r.o.

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 048 977,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 020 977,00

D1 - Vodovod	348 903,00
D2 - Příprava TUV	15 732,00
D3 - Ostatní	67 501,00
D4 - Kanalizace	0,00
D5 - Napojení restaurace	104 550,00
D6 - Sokolovna	192 861,00
D7 - Zařizovací předměty	269 420,00
D3 - Ostatní	18 510,00
D8 - Plynovod	3 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.4-1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo: RYNHOLEC

Datum: 13.04.2018

Zadavatel: OBEC RYNHOLEC

Projektant: SIGOS s.r.o.

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 048 977,00

D PSV Práce a dodávky PSV

1 020 977,00

D D1 Vodovod

348 903,00

1	K	Pol78	Výkop pro venkovní potrubí	m3	70,000	850,00	59 500,00	
2	K	Pol79	Obsyp potrubí štěrkokem	m3	14,000	849,00	11 886,00	
3	K	Pol80	Hutněný zásyp - zemina	m3	56,000	246,00	13 776,00	
4	K	Pol81	Odvoz a skládkovné přebytečné zeminy	m3	14,000	514,00	7 196,00	
5	K	Pol82	Prostup základů, včetně chráničky	ks	2,000	2 460,00	4 920,00	
6	K	Pol83	Prostup suterénní stěnou, utěsnění, chránička	ks	1,000	2 416,00	2 416,00	
7	K	Pol84	Vodící drát, plastová páska	m	77,000	21,00	1 617,00	
8	K	Pol85	Demontáž stávajícího zařízení	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
9	K	Pol86	Demontáž stávajících rozvodů	kpl	1,000	6 400,00	6 400,00	
10	K	Pol87	Potrubí HDPE v zemi - studená voda 50	m	72,000	165,00	11 880,00	
11	K	Pol88	Potrubí HDPE v zemi - studená voda, pro restauraci 40	m	5,000	155,00	775,00	
12	K	Pol89	Potrubí HDPE pod stropem v 1.PP - studená voda 50	m	5,000	165,00	825,00	
13	K	Pol90	Potrubí HDPE v zemi - požární voda 40	m	16,000	155,00	2 480,00	
14	K	Pol91	Potrubí ocel pod stropem - požární voda DN 32	m	15,000	420,00	6 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	Pol92	Potrubí pro úpravnu vody PPr 32	m	4,000	465,00	1 860,00	
16	K	Pol93	Potrubí pod stropem, včetně stoupačky do 1.NP- studená voda PPr 40	m	6,000	725,00	4 350,00	
17	K	Pol94	Potrubí pod stropem , včetně stoupačky do 1.NP- teplá voda PPr 40	m	6,000	725,00	4 350,00	
18	K	Pol95	Potrubí pod stropem , včetně stoupačky do 1.NP- cirkulace PPr 25	m	6,000	565,00	3 390,00	
19	K	Pol96	Potrubí pod stropem , včetně stoupačky do 1.NP- studená voda PPr 25	m	7,000	565,00	3 955,00	
20	K	Pol97	Potrubí pod stropem, včetně stoupačky do 1.NP - teplá voda PPr 25	m	7,000	565,00	3 955,00	
21	K	Pol98	Potrubí pod stropem , včetně stoupačky do 1.NP- cirkulace PPr 20	m	7,000	410,00	2 870,00	
22	K	Pol99	Potrubí v podlaze - studená voda PPr 40	m	9,000	725,00	6 525,00	
23	K	Pol100	Potrubí v podlaze - teplá voda PPr 40	m	9,000	725,00	6 525,00	
24	K	Pol101	Potrubí v podlaze - cirkulace PPr 25	m	9,000	565,00	5 085,00	
25	K	Pol102	Potrubí v podlaze - studená voda PPr 32	m	11,000	622,00	6 842,00	
26	K	Pol103	Potrubí v podlaze - teplá voda PPr 32	m	11,000	622,00	6 842,00	
27	K	Pol101	Potrubí v podlaze - cirkulace PPr 25	m	11,000	565,00	6 215,00	
28	K	Pol104	Potrubí v podlaze - studená voda PPr 25	m	15,000	565,00	8 475,00	
29	K	Pol105	Potrubí v podlaze - teplá voda PPr 25	m	15,000	565,00	8 475,00	
30	K	Pol106	Potrubí v podlaze - cirkulace PPr 20	m	15,000	410,00	6 150,00	
31	K	Pol107	Potrubí ve stěně - studená voda PPr 25	m	20,000	565,00	11 300,00	
32	K	Pol108	Potrubí ve stěně - teplá voda PPr 25	m	20,000	565,00	11 300,00	
33	K	Pol109	Potrubí ve stěně - studená voda PPr 20	m	30,000	410,00	12 300,00	
34	K	Pol110	Potrubí ve stěně - teplá voda PPr 20	m	10,000	410,00	4 100,00	
35	K	Pol111	Tepelná izolace potrubí návleková PE 50x25	m	5,000	165,00	825,00	
36	K	Pol112	Tepelná izolace potrubí návleková PE 32x15	m	4,000	120,00	480,00	
37	K	Pol113	Tepelná izolace potrubí návleková PE 40x20	m	6,000	135,00	810,00	
38	K	Pol114	Tepelná izolace potrubí návleková PE 40x40	m	6,000	184,00	1 104,00	
39	K	Pol115	Tepelná izolace potrubí návleková PE 25x25	m	6,000	115,00	690,00	
40	K	Pol116	Tepelná izolace potrubí návleková PE 25x10	m	7,000	105,00	735,00	
41	K	Pol115	Tepelná izolace potrubí návleková PE 25x25	m	7,000	115,00	805,00	
42	K	Pol117	Tepelná izolace potrubí návleková PE 20x10	m	7,000	95,00	665,00	
43	K	Pol118	Tepelná izolace potrubí návleková PE 40x10	m	9,000	105,00	945,00	
44	K	Pol113	Tepelná izolace potrubí návleková PE 40x20	m	9,000	135,00	1 215,00	
45	K	Pol119	Tepelná izolace potrubí návleková PE 25x20	m	9,000	110,00	990,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	Pol120	Tepelná izolace potrubí návleková PE 32x10	m	11,000	100,00	1 100,00	
47	K	Pol121	Tepelná izolace potrubí návleková PE 32x20	m	11,000	120,00	1 320,00	
48	K	Pol119	Tepelná izolace potrubí návleková PE 25x20	m	11,000	110,00	1 210,00	
49	K	Pol116	Tepelná izolace potrubí návleková PE 25x10	m	15,000	105,00	1 575,00	
50	K	Pol119	Tepelná izolace potrubí návleková PE 25x20	m	15,000	110,00	1 650,00	
51	K	Pol122	Tepelná izolace potrubí návleková PE 20x20	m	15,000	95,00	1 425,00	
52	K	Pol116	Tepelná izolace potrubí návleková PE 25x10	m	20,000	105,00	2 100,00	
53	K	Pol116	Tepelná izolace potrubí návleková PE 25x10	m	20,000	105,00	2 100,00	
54	K	Pol117	Tepelná izolace potrubí návleková PE 20x10	m	30,000	95,00	2 850,00	
55	K	Pol117	Tepelná izolace potrubí návleková PE 20x10	m	10,000	95,00	950,00	
56	K	Pol123	Baterie umyvadlová	ks	9,000	1 850,00	16 650,00	
57	K	Pol124	Baterie umyvadlová pro ZTP	ks	1,000	2 450,00	2 450,00	
58	K	Pol125	Baterie sprchová, včetně ruční sprchy	ks	7,000	2 750,00	19 250,00	
59	K	Pol126	Podružný vodoměr	ks	3,000	850,00	2 550,00	
60	K	Pol127	Kulový kohout rohový pro umyvadla	ks	20,000	165,00	3 300,00	
61	K	Pol128	Kulový kohout rohový pro WC	ks	9,000	165,00	1 485,00	
62	K	Pol129	Kulový kohout rohový pro pisoár	ks	5,000	165,00	825,00	
63	K	Pol130	Pračkoroháček	ks	1,000	385,00	385,00	
64	K	Pol131	Kulový uzávěr na potrubí 40	ks	6,000	754,00	4 524,00	
65	K	Pol132	Kulový uzávěr na potrubí 25	ks	16,000	425,00	6 800,00	
66	K	Pol133	Kulový uzávěr na potrubí 20	ks	1,000	310,00	310,00	
67	K	Pol134	Magnetická dvířka 200/200mm	ks	7,000	285,00	1 995,00	

D D2

Příprava TUV

15 732,00

68	K	Pol135	Tlakoměr	ks	1,000	420,00	420,00	
69	K	Pol136	Teploměr	ks	2,000	385,00	770,00	
70	K	Pol137	Cirkulační čerpadlo	ks	1,000	5 200,00	5 200,00	
71	K	Pol138	Pojistný ventil DN 20/25	ks	2,000	850,00	1 700,00	
72	K	Pol139	Filtr	ks	2,000	458,00	916,00	
73	K	Pol140	Zpětná klapka 20,32	ks	2,000	455,00	910,00	
74	K	Pol141	Kulový uzávěr KK 32	ks	3,000	565,00	1 695,00	
75	K	Pol142	Kulový uzávěr KK 25	ks	1,000	425,00	425,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	Pol143	Kulový uzávěr KK 20	ks	2,000	310,00	620,00	
77	K	Pol144	Vypouštěcí kohout VV 15	ks	3,000	122,00	366,00	
78	K	Pol145	Ventil vyvažovací DN 25	ks	1,000	2 560,00	2 560,00	
79	K	Pol146	Redukce	ks	3,000	50,00	150,00	

D D3 Ostatní 67 501,00

80	K	Pol147	Vypuštění stávající soustavy	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
81	K	Pol148	Napouštění soustavy	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
82	K	Pol149	Tlaková zkouška	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
83	K	Pol150	Proplach a dezinfekce potrubí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
84	K	Pol151	Tvarovky, fitinky, kotvení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
85	K	Pol152	Montáž potrubí a tvarovek	kpl	1,000	1,00	1,00	
86	K	Pol153	Popisky potrubí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
87	K	Pol154	Stavební přípomoc při montáži vodovodu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
88	K	Pol155	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
89	K	Pol156	Geometrické zaměření venkovního potrubí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
90	K	Pol157	Veškeré podklady ke kolaudaci stavby	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
91	K	Pol158	Přesun hmot	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
92	K	Pol159	Doprava	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	

D D4 Kanalizace 0,00

D D5 Napojení restaurace 104 550,00

93	K	Pol78	Výkop pro venkovní potrubí	m3	30,000	920,00	27 600,00	
94	K	Pol79	Obsyp potrubí štěrkokem	m3	12,000	849,00	10 188,00	
95	K	Pol80	Hutněný zásyp - zemina	m3	28,000	298,00	8 344,00	
96	K	Pol81	Odvoz a skládkovné přebytečné zeminy	m3	12,000	514,00	6 168,00	
97	K	Pol160	Hrdlová trubka PVC pro uložení v zemi DN 200	m	50,000	925,00	46 250,00	
98	K	Pol161	Vysazení odbočky na stávajícím potrubí	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
99	K	Pol162	Vývod ze stávající žumpy	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	

D D6 Sokolovna 192 861,00

100	K	Pol85	Demontáž stávajícího zařízení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
-----	---	-------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	Pol86	Demontáž stávajících rozvodů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
102	K	Pol82	Prostup základy, včetně chráničky	ks	5,000	2 500,00	12 500,00	
103	K	Pol83	Prostup suterénní stěnou, utěsnění, chránička	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
104	K	Pol163	Výkop pro potrubí	m3	35,000	850,00	29 750,00	
105	K	Pol79	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	14,000	849,00	11 886,00	
106	K	Pol80	Hutněný zásyp - zemina	m3	21,000	264,00	5 544,00	
107	K	Pol81	Odvoz a skládkovné přebytečné zeminy	m3	14,000	514,00	7 196,00	
108	K	Pol164	Hrdlová trubka PVC pro uložení v zemi DN 100	m	17,000	385,00	6 545,00	
109	K	Pol165	Hrdlová trubka PVC pro uložení v zemi DN 125	m	22,000	455,00	10 010,00	
110	K	Pol166	Hrdlová trubka PVC pro uložení v zemi DN 150	m	3,000	785,00	2 355,00	
111	K	Pol160	Hrdlová trubka PVC pro uložení v zemi DN 200	m	16,000	925,00	14 800,00	
112	K	Pol167	Kanalizační šachta plastová, pojízdný poklop 600mm	ks	1,000	15 200,00	15 200,00	
113	K	Pol168	Čistící tvarovka DN 125	ks	1,000	425,00	425,00	
114	K	Pol169	Napojení do stávající šachty kanalizace	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
115	K	Pol170	Stoupací potrubí PP DN 100	m	31,000	355,00	11 005,00	
116	K	Pol171	Stoupací potrubí PP DN 75	m	12,000	288,00	3 456,00	
117	K	Pol172	Přívzdušňovací ventil DN 100	ks	6,000	1 250,00	7 500,00	
118	K	Pol173	Čistící kus DN 100	ks	9,000	385,00	3 465,00	
119	K	Pol174	Dvířka magnetická 200/200mm	ks	9,000	285,00	2 565,00	
120	K	Pol175	Větrací nástavec nad střechu DN 100	ks	3,000	940,00	2 820,00	
121	K	Pol176	Podlahové vpusti ve sprchách	ks	6,000	1 650,00	9 900,00	
122	K	Pol177	Připojovací potrubí PP DN 100	m	4,000	357,00	1 428,00	
123	K	Pol178	Připojovací potrubí PP DN 50	m	11,000	225,00	2 475,00	
124	K	Pol179	Připojovací potrubí PP DN 40	m	6,000	215,00	1 290,00	
125	K	Pol180	Odvod kondenzátu v kotelně PPr 32	m	5,000	165,00	825,00	
126	K	Pol181	Sífon pro pračku	ks	1,000	425,00	425,00	
127	K	Pol182	Sífon pro odvod kondenzátu	ks	1,000	921,00	921,00	
128	K	Pol183	Drobný materiál, kotvení, kolena, redukce, odbočení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
129	K	Pol184	Přečerpávací box do kotelny	ks	1,000	6 250,00	6 250,00	
130	K	Pol185	Potrubí od boxu ke kanalizaci PPr 32	m	5,000	565,00	2 825,00	

D D7

Zařizovací předměty

269 420,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	Pol186	Umyvadlo 55cm - včetně sifonu, kotvení, krytu sifonu	ks	9,000	1 950,00	17 550,00	
132	K	Pol187	Umyvadlo pro ZTP, včetně sifonu, kotvení, krytu sifonu	ks	1,000	2 850,00	2 850,00	
133	K	Pol188	Sprcha v kabině, včetně vpusti, sifonu	ks	6,000	18 500,00	111 000,00	
134	K	Pol189	Sprchový kout - vanička + zástěna, sifon	ks	1,000	13 250,00	13 250,00	
135	K	Pol190	Závěsný klozet, včetně podomítkového modulu, ovládací desky, sedátka s poklopem	ks	8,000	8 250,00	66 000,00	
136	K	Pol191	Klozet pro ZTP, včetně podomítkového modulu, ovládací desky, sedátka s poklopem	ks	1,000	9 520,00	9 520,00	
137	K	Pol192	Pisoár včetně sifonu, kotvení a senzoru splachování	ks	5,000	9 850,00	49 250,00	

D		D3	Ostatní	18 510,00				
138	K	Pol193	Zkouška těsnosti	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
139	K	Pol194	Montáž potrubí, tvarovek a zařízení předmětů	kpl	1,000	10,00	10,00	
140	K	Pol195	Kotevní materiál	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
141	K	Pol196	Stavební přípomoc při montáži kanalizace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
142	K	Pol157	Veškeré podklady ke kolaudaci stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
143	K	Pol197	Přesun hmot	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
144	K	Pol198	Doprava	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	

D		D8	Plynovod	3 500,00				
145	K	Pol199	Odpojení přívodu plynu, tlaková zkouška, revize	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	28 000,00				
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00				
146	K	012002000	Geodetické práce-zaměření venkovního potrubí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
147	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

D		VRN3	Zařízení staveniště	12 000,00				
148	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	

D		VRN4	Inženýrská činnost	10 000,00				
149	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.4-2 - VYTÁPĚNÍ

KSO:

Místo: RYNHOLEC

Zadavatel:

OBEC RYNHOLEC

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Projektant:

SIGOS s.r.o.

Poznámka:

MATERIÁLY PŘÍPADNĚ UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU O R I E N T A Č N Í. MOHOU BÝT DODVATELEM V SOULADU SE ZÁKONEM č.55/2012 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÉ PARAMETRY (PŘÍPADNĚ KVALITNĚJŠÍ) PŘEDEPSANÉ PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ

CC-CZ:

Datum: 13.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 27481107

DIČ: CZ27481107

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 230 831,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 230 831,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.4-2 - VYTÁPĚNÍ

Místo:

RYNHOLEC

Datum:

13.04.2018

Zadavatel:

OBEC RYNHOLEC

Projektant:

SIGOS s.r.o.

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 230 831,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 206 831,00

D1 - Strojovny	1 203 437,00
D2 - Potrubí	812 890,00
D3 - Izolace	110 556,00
D4 - Armatury	202 906,00
D5 - Otopná tělesa	597 042,00
D6 - Demontáže	30 000,00
D7 - Ostatní	250 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

24 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.4-2 - VYTÁPĚNÍ

Místo: RYNHOLEC

Datum: 13.04.2018

Zadavatel: OBEC RYNHOLEC

Projektant: SIGOS s.r.o.

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 230 831,00

D PSV Práce a dodávky PSV

3 206 831,00

D D1 Strojovny

1 203 437,00

1	K	732130101	M+D Tepelné čerpadlo vzduch voda 29.81 kW při A2/W35, např. WPL 57	kpl.	2,000	345 500,00	691 000,00	
2	K	732130102	M+D Regulátor tepelného čerpadla a topné soustavy pro montáž na stěnu např. WPMW 3	kpl.	1,000	17 650,00	17 650,00	
3	K	732130103	M+D Rozšiřující regulace pro bazénový a směřovaný okruh např. MSMW	kpl.	1,000	17 650,00	17 650,00	
4	K	732130104	M+D ISG web	kpl.	1,000	15 850,00	15 850,00	
5	K	732130105	M+D Akumulační zásobník topné vody 1000 litrů např. SBP 1000 E	kpl.	1,000	30 400,00	30 400,00	
6	K	732130106	M+D Tepelná izolace s grafitovou vložkou např. WDH 1000 SBP	kpl.	1,000	15 450,00	15 450,00	
7	K	732130107	M+D Oběhové čerpadlo vč. šroubení např. UP 30/1-8 PCV	kpl.	2,000	14 157,00	28 314,00	
8	K	732130108	Elektrokotel - např. Kopřiva 108-2 M vč. čerpadel, nutného příslušenství a regulace	kpl.	1,000	64 210,00	64 210,00	
9	K	732130109	Sběrné potrubí pro multikotel-3	kpl.	1,000	9 536,00	9 536,00	
10	K	732130110	Kaskádový řadič KE 5	kpl.	1,000	9 881,00	9 881,00	
11	K	732130110.1	M+D El,topná příruba, 12 kW, 400 V, *280 mm např. FCR 28/120	kpl.	1,000	14 320,00	14 320,00	
12	K	732130110.2	M+D Zásobník teplé vody např. SBB 1000 WP SOL	kpl.	1,000	76 850,00	76 850,00	
13	K	732130110.3	M+D tepelná izolace zásobníku teplé vody např. WDH 1000 SBB	kpl.	1,000	15 450,00	15 450,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	732130110.4	M+D oběhové čerpadlo sekundárního okruhu např. UP 50/1-12 E	kpl.	1,000	41 250,00	41 250,00	
15	K	732130110.5	M+D Expanzní nádoba s membránou, např. Reflex N250l vč. nožiček	kpl.	1,000	8 366,00	8 366,00	
16	K	732130110.6	M+D Rozdělovač/sběrač Kombi M100, např. ETL Ekotherm, dl. 1.9m viz výkres	kpl.	1,000	12 650,00	12 650,00	
17	K	732130110.7	M+D Izolace R/S	kpl.	1,000	4 500,00	4 500,00	
18	K	732130110.8	M+D Konzole R/S	pár	1,000	1 650,00	1 650,00	
19	K	732130110.9	M+D Expanzní nádoba s membránou, např. Refix DT5 60l vč. nožiček	kpl.	1,000	11 250,00	11 250,00	
20	K	732130110.10	M+D Oběhové čerpadlo, např. Alpha2 25-50, vč šroubení	kpl.	1,000	7 450,00	7 450,00	
21	K	732130110.11	M+D Oběhové čerpadlo, např. Alpha2 25-60, vč šroubení	kpl.	2,000	7 680,00	15 360,00	
22	K	732130110.12	M+D Oběhové čerpadlo, např. Magna 3 25-80, vč šroubení	kpl.	1,000	17 650,00	17 650,00	
23	K	732130110.13	M+D Ultrazvukový měřič tepla, např. Meibes, Qp=0.6 m3/h, vč šroubení	kpl.	1,000	5 820,00	5 820,00	
24	K	732130110.14	M+D Ultrazvukový měřič tepla, např. Meibes, Qp=1.5 m3/h, vč šroubení	kpl.	2,000	5 820,00	11 640,00	
25	K	732130110.15	M+D Ultrazvukový měřič tepla, např. Meibes, Qp=6.0 m3/h, vč šroubení	kpl.	1,000	13 250,00	13 250,00	
26	K	732130110.16	M+D Ultrazvukový měřič tepla, např. Meibes, Qp=3.5 m3/h, vč šroubení	kpl.	1,000	13 250,00	13 250,00	
27	K	732130110.17	M+D Úpravna Vody např. HZEA	kpl.	1,000	6 540,00	6 540,00	
28	K	732130110.18	M+D Nahrádní vložka např. HZEN	kpl.	5,000	1 460,00	7 300,00	
29	K	732130110.19	M+D Dávkovací inhibitor koroze 1l dle doporučení výrobce a změřené hodnoty PH	kpl.	1,000	1 050,00	1 050,00	
30	K	732130110.20	M+D Mezikus DN50 PPR, dl. 200mm, s odbočkou pro dávkování a plnicí ventil, pro přesné množství nadávkování inhibitoru koroze	kpl.	1,000	1 350,00	1 350,00	
31	K	732130110.21	M+D Sada pro měření PH	kpl.	1,000	6 550,00	6 550,00	
32	K	732130110.22	Přesun hmot pro strojovny	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	

D		D2	Potrubí	812 890,00				
33	K	732130111	M+D Měděné potrubí 15x1, PN6, včetně ohybů, fitinek, závěsného systému	m	444,000	365,00	162 060,00	
34	K	732130112	M+D Měděné potrubí 18x1, PN6, včetně ohybů, fitinek, závěsného systému	m	64,000	444,00	28 416,00	
35	K	732130112.1	M+D Měděné potrubí 22x1, PN6, včetně ohybů, fitinek, závěsného systému	m	130,000	568,00	73 840,00	
36	K	732130113	M+D Měděné potrubí 28x1, PN6, včetně ohybů, fitinek, závěsného systému	m	174,000	766,00	133 284,00	
37	K	732130113.1	M+D Měděné potrubí 35x1,5, PN6, včetně ohybů, fitinek, závěsného systému	m	172,000	885,00	152 220,00	
38	K	732130114	M+D Měděné potrubí 42x1,5, PN6, včetně ohybů, fitinek, závěsného systému	m	29,000	1 350,00	39 150,00	
39	K	732130114.1	M+D PPr potrubí O25, PN20, včetně ohybů, fitinek, závěsného systému a pozink. žlábků.	m	5,000	385,00	1 925,00	
40	K	732130115	M+D PPr potrubí O40, PN20, včetně ohybů, fitinek, závěsného systému a pozink. žlábků.	m	5,000	555,00	2 775,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	732130115.1	M+D Ocelové potrubí DN20, PN6, včetně ohybů, fitinek, závěsného systému a 2xzákladního nátěru.	m	6,000	285,00	1 710,00	
42	K	732130116	M+D Ocelové potrubí DN25, PN6, včetně ohybů, fitinek, závěsného systému a 2xzákladního nátěru.	m	6,000	388,00	2 328,00	
43	K	732130116.1	M+D Ocelové potrubí DN32, PN6, včetně ohybů, fitinek, závěsného systému a 2xzákladního nátěru.	m	6,000	448,00	2 688,00	
44	K	732130117	M+D Ocelové potrubí DN40, PN6, včetně ohybů, fitinek, závěsného systému a 2xzákladního nátěru.	m	24,000	501,00	12 024,00	
45	K	732130117.1	M+D Ocelové potrubí DN50, PN6, včetně ohybů, fitinek, závěsného systému a 2xzákladního nátěru.	m	48,000	630,00	30 240,00	
46	K	732130118	M+D Ocelové potrubí DN65, PN6, včetně ohybů, fitinek, závěsného systému a 2xzákladního nátěru.	m	18,000	785,00	14 130,00	
47	K	732130118.1	M+D Předizolované potrubí s Pe tvrzeným povrchem, dvě trubky, vč. přechodů a koncovek, Pur izolace např. Rauthermex Duo 50+50/162	m	55,000	2 520,00	138 600,00	
48	K	732130119	M+D Nerezové vlnovcové potrubí s atestem pro ÚT vč. přechodů a koncovek, DN32 např. AZ Pokorný	m	6,000	1 250,00	7 500,00	
49	K	732130120	Přesun hmot pro potrubí	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	

D D3

Izolace

110 556,00

50	K	732130121	M+D Izolace nápleková z pěnového polyetyleny měděného potrubí 15x1, tl.9mm.	m	250,000	65,00	16 250,00	
51	K	732130122	M+D Izolace nápleková z pěnového polyetyleny měděného potrubí 18x1, tl.9mm.	m	20,000	75,00	1 500,00	
52	K	732130123	M+D Izolace nápleková z pěnového polyetyleny měděného potrubí 22x1, tl.9mm.	m	40,000	105,00	4 200,00	
53	K	732130124	M+D Izolace nápleková z pěnového polyetyleny měděného potrubí 28x1, tl.9mm.	m	90,000	125,00	11 250,00	
54	K	732130125	M+D Izolace nápleková z pěnového polyetyleny měděného potrubí 35x1,5, tl.9mm.	m	147,000	135,00	19 845,00	
55	K	732130126	M+D Izolace nápleková z pěnového polyetyleny měděného potrubí 42x1,5, tl.9mm.	m	15,000	145,00	2 175,00	
56	K	732130127	M+D Izolace nápleková z pěnového polyetyleny PPr potrubí O25, tl.9mm.	m	5,000	85,00	425,00	
57	K	732130128	M+D Izolace nápleková z pěnového polyetyleny PPr potrubí O40, tl.9mm.	m	5,000	95,00	475,00	
58	K	732130129	M+D Izolace měděného potrubí 15x1, tl.25mm (? min. 0,04 W/m2K), např. izolační pouzdra Paroc HVAC section aluCoat T	m	70,000	135,00	9 450,00	
59	K	732130130	M+D Izolace měděného potrubí 18x1, tl.25mm (? min. 0,04 W/m2K), např. izolační pouzdra Paroc HVAC section aluCoat T	m	2,000	145,00	290,00	
60	K	732130131	M+D Izolace měděného potrubí 22x1, tl.25mm (? min. 0,04 W/m2K), např. izolační pouzdra Paroc HVAC section aluCoat T	m	40,000	155,00	6 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	732130132	M+D Izolace měděného potrubí 28x1, tl.30mm (? min. 0,04 W/m2K), např. izolační pouzdra Paroc HVAC section aluCoat T	m	7,000	175,00	1 225,00	
62	K	732130133	M+D Izolace měděného potrubí 35x1,5, tl.40mm (? min. 0,04 W/m2K), např. izolační pouzdra Paroc HVAC section aluCoat T	m	25,000	195,00	4 875,00	
63	K	732130134	M+D Izolace ocelového potrubí DN20, tl.20mm (? min. 0,04 W/m2K), např. izolační pouzdra Paroc HVAC section aluCoat T	m	6,000	175,00	1 050,00	
64	K	732130135	M+D Izolace ocelového potrubí DN25, tl.25mm (? min. 0,04 W/m2K), např. izolační pouzdra Paroc HVAC section aluCoat T	m	6,000	185,00	1 110,00	
65	K	732130136	M+D Izolace ocelového potrubí DN32, tl.30mm (? min. 0,04 W/m2K), např. izolační pouzdra Paroc HVAC section aluCoat T	m	6,000	210,00	1 260,00	
66	K	732130137	M+D Izolace ocelového potrubí DN40, tl.35mm (? min. 0,04 W/m2K), např. izolační pouzdra Paroc HVAC section aluCoat T	m	24,000	244,00	5 856,00	
67	K	732130138	M+D Izolace ocelového potrubí DN50, tl.40mm (? min. 0,04 W/m2K), např. izolační pouzdra Paroc HVAC section aluCoat T	m	44,000	285,00	12 540,00	
68	K	732130139	M+D Izolace ocelového potrubí DN65, tl.50mm (? min. 0,04 W/m2K), např. izolační pouzdra Paroc HVAC section aluCoat T	m	18,000	310,00	5 580,00	
69	K	732130140	Přesun hmot pro izolace.	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	

D D4

Armatury

202 906,00

70	K	732130141	M+D Kulový ventil pochromovaný vč. šroubení DN50	kus.	7,000	1 650,00	11 550,00	
71	K	732130142	M+D Kulový ventil pochromovaný vč. šroubení DN40	kus.	14,000	1 250,00	17 500,00	
72	K	732130143	M+D Kulový ventil pochromovaný vč. šroubení DN32	kus.	6,000	980,00	5 880,00	
73	K	732130144	M+D Kulový ventil pochromovaný vč. šroubení DN25	kus.	7,000	658,00	4 606,00	
74	K	732130145	M+D Kulový ventil pochromovaný vč. šroubení DN20	kus.	7,000	385,00	2 695,00	
75	K	732130146	M+D Filtr vč. šroubení DN50	kus.	2,000	650,00	1 300,00	
76	K	732130147	M+D Filtr vč. šroubení DN40	kus.	2,000	555,00	1 110,00	
77	K	732130148	M+D Filtr vč. šroubení DN32	kus.	1,000	485,00	485,00	
78	K	732130149	M+D Filtr vč. šroubení DN25	kus.	1,000	465,00	465,00	
79	K	732130150	M+D Filtr vč. šroubení DN20	kus.	2,000	388,00	776,00	
80	K	732130151	M+D Zpětná klapka s kovovou vložkou vč. šroubení DN50	kus.	3,000	650,00	1 950,00	
81	K	732130152	M+D Zpětná klapka s kovovou vložkou vč. šroubení DN40	kus.	3,000	555,00	1 665,00	
82	K	732130153	M+D Zpětná klapka s kovovou vložkou vč. šroubení DN32	kus.	6,000	485,00	2 910,00	
83	K	732130154	M+D Zpětná klapka s kovovou vložkou vč. šroubení DN25	kus.	2,000	465,00	930,00	
84	K	732130155	M+D Zpětná klapka s kovovou vložkou vč. šroubení DN20	kus.	3,000	388,00	1 164,00	
85	K	732130156	M+D Třícestný směšovací ventil DN 40, kvs=25, vč. šroubení, Pohon dodávka MaR	kus.	1,000	2 650,00	2 650,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	732130157	M+D Třícestný směšovací ventil DN 25, kvs=6,3, vč. šroubení, Pohon dodávka MaR	kus.	1,000	2 450,00	2 450,00	
87	K	732130158	M+D Třícestný směšovací ventil DN 20, kvs=6,3, vč. šroubení, Pohon dodávka MaR	kus.	1,000	1 985,00	1 985,00	
88	K	732130159	M+D Třícestný směšovací ventil DN 15, kvs=2,5, vč. šroubení, Pohon dodávka MaR	kus.	1,000	1 850,00	1 850,00	
89	K	732130160	M+D Uzavírací klapka DN65, vč přírub, šroubů, těsnění	kus.	6,000	3 820,00	22 920,00	
90	K	732130161	M+D Pojistný ventil DN15/DN20, 2.5 Bar vč. fitinek	kus.	2,000	850,00	1 700,00	
91	K	732130162	M+D Pojistný ventil DN20/DN25, 2.5 Bar vč. fitinek	kus.	2,000	1 050,00	2 100,00	
92	K	732130163	M+D Pojistný ventil DN20/DN25, 6 Bar vč. fitinek	kus.	2,000	1 200,00	2 400,00	
93	K	732130164	M+D Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou DN15 vč. fitinek	kus.	7,000	420,00	2 940,00	
94	K	732130165	M+D Manometr 0-6 Bar vč. fitinek	kus.	9,000	485,00	4 365,00	
95	K	732130166	M+D Teploměr 0-120oC vč. fitinek	kus.	24,000	399,00	9 576,00	
96	K	732130167	M+D Vypouštěcí ventil DN15 vč. fitinek	kus.	24,000	122,00	2 928,00	
97	K	732130168	M+D Vypouštěcí ventil DN25 vč. fitinek	kus.	1,000	185,00	185,00	
98	K	732130169	M+D Termostatický ventil radiátorový rohový DN15, např. IVAR.VS 2106 N	kus.	26,000	315,00	8 190,00	
99	K	732130170	M+D Radiátorové šroubení rohové DN15, např.IVAR.DS 306	kus.	27,000	265,00	7 155,00	
100	K	732130171	M+D Termostatický ventil radiátorový úhlový levý DN15, např. IVAR.VCS 2162 NSX	kus.	1,000	366,00	366,00	
101	K	732130172	M+D Šroubení pro otopná tělesa typu VK, např.VEKOLUXIVAR rohový, regulační, pro dvoutrubkový systém DD 345 EK s adaptéry AVK 01	kus.	40,000	485,00	19 400,00	
102	K	732130173	M+D Termostatická hlavice kapalinová zabezpečená, např. Heimeier typ B	kus.	61,000	660,00	40 260,00	
103	K	732130174	M+D Termostatická hlavice kapalinová, např. Heimeier typ K	kus.	6,000	355,00	2 130,00	
104	K	732130175	M+D Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1-EK 3/4"	kus.	134,000	55,00	7 370,00	
105	K	732130176	Přesun hmot pro armatury.	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	

D D5

Otopná tělesa

597 042,00

106	K	732130177	M+D Deskové otopné těleso TYP VK, stavební výška 600mm, rozměr 21-6060, PN10, včetně uchycení, barva bílá, např.KORADO RADIK 21 VK 600/600	kpl.	2,000	4 555,00	9 110,00	
107	K	732130178	M+D Deskové otopné těleso TYP VK, stavební výška 600mm, rozměr 21-6100, PN10, včetně uchycení, barva bílá, např.KORADO RADIK 21 VK 600/1000	kpl.	2,000	6 525,00	13 050,00	
108	K	732130179	M+D Deskové otopné těleso TYP VK, stavební výška 900mm, rozměr 21-9040, PN10, včetně uchycení, barva bílá, např.KORADO RADIK 21 VK 900/400	kpl.	1,000	5 350,00	5 350,00	
109	K	732130180	M+D Deskové otopné těleso TYP VK, stavební výška 900mm, rozměr 21-9050, PN10, včetně uchycení, barva bílá, např.KORADO RADIK 21 VK 900/500	kpl.	2,000	5 685,00	11 370,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	732130181	M+D Deskové otopné těleso TYP VK, stavební výška 900mm, rozměr 21-9080, PN10, včetně uchycení, barva bílá, např.KORADO RADIK 21 VK 900/800	kpl.	1,000	6 585,00	6 585,00	
111	K	732130182	M+D Deskové otopné těleso TYP VK, stavební výška 600mm, rozměr 22-6160, PN10, včetně uchycení, barva bílá, např.KORADO RADIK 22 VK 600/1600	kpl.	2,000	6 785,00	13 570,00	
112	K	732130183	M+D Deskové otopné těleso TYP VK, stavební výška 600mm, rozměr 33-6120, PN10, včetně uchycení, barva bílá, např.KORADO RADIK 33 VK 600/1200	kpl.	3,000	9 322,00	27 966,00	
113	K	732130184	M+D Deskové otopné těleso TYP VK, stavební výška 600mm, rozměr 33-6140, PN10, včetně uchycení, barva bílá, např.KORADO RADIK 33 VK 600/1400	kpl.	2,000	10 111,00	20 222,00	
114	K	732130185	M+D Deskové otopné těleso TYP VK, stavební výška 700mm, rozměr 33-7140, PN10, včetně uchycení, barva bílá, např.KORADO RADIK 33 VK 700/1400	kpl.	6,000	11 520,00	69 120,00	
115	K	732130186	M+D Deskové otopné těleso TYP VK, stavební výška 700mm, rozměr 33-7160, PN10, včetně uchycení, barva bílá, např.KORADO RADIK 33 VK 700/1600	kpl.	3,000	12 420,00	37 260,00	
116	K	732130187	M+D Deskové otopné těleso TYP VK, stavební výška 900mm, rozměr 33-9070, PN10, včetně uchycení, barva bílá, např.KORADO RADIK 33 VK 900/700	kpl.	1,000	9 400,00	9 400,00	
117	K	732130188	M+D Deskové otopné těleso TYP VK, stavební výška 900mm, rozměr 33-9080, PN10, včetně uchycení, barva bílá, např.KORADO RADIK 33 VK 900/800	kpl.	1,000	9 650,00	9 650,00	
118	K	732130189	M+D Deskové otopné těleso TYP VK, stavební výška 900mm, rozměr 33-9090, PN10, včetně uchycení, barva bílá, např.KORADO RADIK 33 VK 900/900	kpl.	3,000	10 615,00	31 845,00	
119	K	732130190	M+D Deskové otopné těleso TYP VK, stavební výška 900mm, rozměr 33-9110, PN10, včetně uchycení, barva bílá, např.KORADO RADIK 33 VK 900/1100	kpl.	1,000	11 740,00	11 740,00	
120	K	732130191	M+D Deskové otopné těleso TYP VK, stavební výška 900mm, rozměr 33-9140, PN10, včetně uchycení, barva bílá, např.KORADO RADIK 33 VK 900/1400	kpl.	10,000	13 215,00	132 150,00	
121	K	732130192	M+D Deskové otopné těleso TYP KLASIK, stavební výška 900mm, rozměr 21-9050, PN10, včetně uchycení, barva bílá, např.KORADO RADIK 21 KLASIK 900/500	kpl.	3,000	4 215,00	12 645,00	
122	K	732130193	M+D Deskové otopné těleso TYP KLASIK, stavební výška 900mm, rozměr 21-9060, PN10, včetně uchycení, barva bílá, např.KORADO RADIK 21 KLASIK 900/600	kpl.	4,000	4 551,00	18 204,00	
123	K	732130194	M+D Deskové otopné těleso TYP KLASIK, stavební výška 900mm, rozměr 21-9070, PN10, včetně uchycení, barva bílá, např.KORADO RADIK 21 KLASIK 900/700	kpl.	1,000	4 810,00	4 810,00	
124	K	732130195	M+D Deskové otopné těleso TYP KLASIK, stavební výška 900mm, rozměr 21-9080, PN10, včetně uchycení, barva bílá, např.KORADO RADIK 21 KLASIK 900/800	kpl.	4,000	5 120,00	20 480,00	
125	K	732130196	M+D Deskové otopné těleso TYP KLASIK, stavební výška 900mm, rozměr 21-9100, PN10, včetně uchycení, barva bílá, např.KORADO RADIK 21 KLASIK 900/1000	kpl.	4,000	5 385,00	21 540,00	
126	K	732130197	M+D Deskové otopné těleso TYP KLASIK, stavební výška 900mm, rozměr 21-9110, PN10, včetně uchycení, barva bílá, např.KORADO RADIK 21 KLASIK 900/1100	kpl.	1,000	5 684,00	5 684,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	732130198	M+D Deskové otopné těleso TYP KLASIK, stavební výška 900mm, rozměr 21-9120, PN10, včetně uchycení, barva bílá, např.KORADO RADIK 21 KLASIK 900/1200	kpl.	2,000	5 920,00	11 840,00	
128	K	732130199	M+D Deskové otopné těleso TYP KLASIK, stavební výška 900mm, rozměr 33-9120, PN10, včetně uchycení, barva bílá, např.KORADO RADIK 33 KLASIK 900/1200	kpl.	1,000	11 201,00	11 201,00	
129	K	732130200	M+D Deskové otopné těleso TYP KLASIK, stavební výška 900mm, rozměr 33-9140, PN10, včetně uchycení, barva bílá, např.KORADO RADIK 33 KLASIK 900/1400	kpl.	6,000	12 450,00	74 700,00	
130	K	732130201	M+D Koupelňové otopné těleso, stavební výška 1810mm, rozměr 1810/600 MAX, PN10, včetně uchycení, barva bílá. Např.Koralux Linear MAX 1810/600	kpl.	1,000	2 550,00	2 550,00	
131	K	732130202	Přesun hmot pro otopná tělesa.	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	

D D6 Demontáže 30 000,00

132	K	732130203	Demontáž stávajícího zařízení (2x plynový kotel, R+S včetně vystrojení, původní expanzní zařízení, otopná tělesa, apod.)	kpl.	1,000	25 000,00	25 000,00	
133	K	732130204	Demontáž stávajícího zařízení (demontáž odkouření a komínových vložek)	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	

D D7 Ostatní 250 000,00

134	K	732130205	Vypuštění soustavy	kpl.	1,000	2 000,00	2 000,00	
135	K	732130206	Napouštění soustavy	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	
136	K	732130207	Zaškolení a poučení obsluhy	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	
137	K	732130209	Proplach potrubí	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	
138	K	732130210	Tlaková zkouška	kpl.	1,000	2 500,00	2 500,00	
139	K	732130211	Dilatační zkouška	kpl.	1,000	2 500,00	2 500,00	
140	K	732130212	Zaregulování ručních regulačních ventilů dle PD	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	
141	K	732130213	Topná zkouška celého systému	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	
142	K	732130214	Provozní zkouška celého topného systému	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	
143	K	732130215	Popisky potrubí	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00	
144	K	732130216	Technické plyny, svařovací dráty, pájka	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	
145	K	732130217	Stavební přípoje při mtž topného systému	kpl.	1,000	150 000,00	150 000,00	
146	K	732130218	Autorizované měření hluku	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	
147	K	732130219	Autorizované spuštění tepelných čerpadel	kpl.	3,000	5 000,00	15 000,00	
148	K	732130220	Autorizované zprovoznění ostatních zařízení	kpl.	2,000	5 000,00	10 000,00	
149	K	732130222	Veškeré podklady ke kolaudaci stavby	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	740140102	Mechanizace a doprava	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 000,00

151	K	012002000	Geodetické práce-zaměření venkovního potrubí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
152	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00

153	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
-----	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

154	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
-----	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.4-3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

KSO:

Místo: RYNHOLEC

Zadavatel:

OBEC RYNHOLEC

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Projektant:

SIGOS s.r.o.

Poznámka:

Svítidla C1 a C2 osazená v hale musí být vhodná pro sportoviště - difuzor tvrzené čiré sklo, el.předřadník, nízký stupeň UGR, stupeň krytí IP65 MATERIÁLY PŘÍPADNĚ UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU O R I E N T A Č N Í. MOHOU BÝT DODVATELEM V SOULADU SE ZÁKONEM č.55/2012 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÉ PARAMETRY (PŘÍPADNĚ KVALITNĚJŠÍ) PŘEDEPSANÉ PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ

CC-CZ:

Datum: 13.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 27481107

DIČ: CZ27481107

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

926 352,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

926 352,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.4-3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Místo:

RYNHOLEC

Datum:

13.04.2018

Zadavatel:

OBEC RYNHOLEC

Projektant:

SIGOS s.r.o.

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

926 352,24

21-M - Elektromontáže

895 894,24

D2 - Svítidla

324 121,00

D3 - Silnoproudá instalace, nosný úložný materiál

25 671,00

D4 - Kabely

218 375,00

D5 - Nosný úložný materiál

47 230,00

D6 - Rozváděče + rozváděčová výzbroj

137 553,00

D7 - Hromosvod

75 144,24

D8 - Ostatní náklady

67 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 458,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

17 458,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.4-3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Místo: RYNHOLEC

Datum: 13.04.2018

Zadavatel: OBEC RYNHOLEC

Projektant: SIGOS s.r.o.

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

926 352,24

D 21-M Elektromontáže

895 894,24

D D2 Svítidla

324 121,00

1	K	A1	svítidlo žárovkové přisazené 1x60W IP44	ks	18,000	450,00	8 100,00	
2	K	A2	svítidlo zářivkové přisaz. 1x58W IP44	ks	2,000	840,00	1 680,00	
3	K	B1	svítidlo stropní přisaz. kruhové LED 37W, 3300lm, IP44	ks	13,000	1 950,00	25 350,00	
4	K	B2	svítidlo stropní přisaz. kruhové LED 28W, 2300lm, IP44	ks	6,000	1 420,00	8 520,00	
5	K	B3	svítidlo zářivkové přisaz. 1x36W IP44	ks	9,000	720,00	6 480,00	
6	K	B4	svítidlo zářivkové přisaz. 2x36W IP20	ks	6,000	890,00	5 340,00	
7	K	B5	svítidlo LED přisaz. 37W 4900lm IP20	ks	22,000	3 480,00	76 560,00	
8	K	C1	svítidlo LED vestavné 106W, 13000lm, 4000K, IP65	ks	8,000	6 920,00	55 360,00	
9	K	C2	svítidlo LED přisaz. s asymetr. reflektorem 36W, IP65	ks	12,000	6 123,00	73 476,00	
10	K	C3	svítidlo LED přisaz. 36W 3900lm IP20	ks	5,000	3 865,00	19 325,00	
11	K	Pol1	svítidlo nástěnné 1x60W IP20	ks	5,000	415,00	2 075,00	
12	K	Pol2	vývod pro bytové stropní svítidlo -ukončený svorkovnicí	ks	2,000	45,00	90,00	
13	K	Pol3	svítidlo venkovní s čidlem (vchod do objektu)	ks	5,000	1 630,00	8 150,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	N1	svítidlo nouzové LED 3W s vestavným nouzovým modulem 60min a vlasním akumulátorem	ks	12,000	950,00	11 400,00	
15	K	P1	přisaz.svítidlo nouzové LED 8W / 60min a vlasním akumulátorem s piktogramem	ks	6,000	1 320,00	7 920,00	
16	K	Pol4	Drobný a montážní materiál, kotevní materiál pro světelná tělesa, světelné zdroje, recyklační poplatek, revize a měření	kpl	1,000	14 295,00	14 295,00	

D D3

Silnoproudá instalace, nosný úložný materiál

25 671,00

17	K	Pol5	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, 50Hz, IP20, barva bílá	ks	2,000	185,00	370,00	
18	K	Pol6	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, 50Hz, IP20, barva bílá	ks	41,000	199,00	8 159,00	
19	K	Pol7	Zásuvka 400V/16A 5p	ks	1,000	189,00	189,00	
20	K	Pol8	Jednopolový vypínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz1, barva bílá	ks	22,000	161,00	3 542,00	
21	K	Pol9	Sériový přepínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz5, barva bílá	ks	4,000	189,00	756,00	
22	K	Pol10	Střídavý přepínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz6, barva bílá	ks	16,000	165,00	2 640,00	
23	K	Pol11	Střídavý přepínač 230V, 10A IP20, řaz6+6, barva bílá	ks	6,000	203,00	1 218,00	
24	K	Pol12	Křížový přepínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz7, barva bílá	ks	1,000	194,00	194,00	
25	K	Pol13	Pětipólová svorkovnice 3fáz (sporák)	ks	1,000	144,00	144,00	
26	K	Pol14	Pohybové čidlo 360° IP20	ks	1,000	989,00	989,00	
27	K	Pol15	Tlačítko CENTRAL STOP	ks	1,000	780,00	780,00	
28	K	Pol16	Tlačítko TOTAL STOP	ks	1,000	780,00	780,00	
29	K	Pol17	Vývod pro připojení ventilátoru (dodávka VZT)	ks	5,000	145,00	725,00	
30	K	Pol18	Dvojtlačítko pro ovládání ventilátorů	ks	5,000	187,00	935,00	
31	K	Pol19	Jednopolový vypínač 230V, 10A IP44, řaz1,	ks	4,000	120,00	480,00	
32	K	Pol20	Střídavý přepínač 230V, 10A IP44, řaz6	ks	8,000	120,00	960,00	
33	K	Pol21	Sériový přepínač 230V, 10A IP44, řaz5	ks	1,000	148,00	148,00	
34	K	Pol22	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, IP44	ks	7,000	206,00	1 442,00	
35	K	Pol23	Drobný a montážní materiál, revize a měření	kpl	1,000	1 220,00	1 220,00	

D D4

Kabely

218 375,00

36	K	Pol24	Kabel CYKY 3x120+70	m	40,000	888,00	35 520,00	
37	K	Pol25	Kabel CYKY 3x95+70	m	40,000	742,00	29 680,00	
38	K	Pol26	Kabel CYKY 5x25	m	20,000	305,00	6 100,00	
39	K	Pol27	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	310,000	31,00	9 610,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	Pol28	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	1 585,000	31,00	49 135,00	
41	K	Pol29	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	360,000	38,00	13 680,00	
42	K	Pol30	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	620,000	38,00	23 560,00	
43	K	Pol31	Kabel CYKY-J 5x10	m	75,000	146,00	10 950,00	
44	K	Pol32	Kabel CYKY-J 5x6	m	15,000	102,00	1 530,00	
45	K	Pol33	Kabel CYKY-J 5x4	m	180,000	79,00	14 220,00	
46	K	Pol34	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	80,000	49,00	3 920,00	
47	K	Pol35	Vodič CYY 4	m	65,000	19,00	1 235,00	
48	K	Pol36	Vodič CYY 16	m	60,000	64,00	3 840,00	
49	K	Pol37	Ukončení vodičů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
50	K	Pol38	Drobný a montážní materiál, revize a měření	kpl	1,000	10 395,00	10 395,00	

D D5 Nosný úložný materiál 47 230,00

51	K	Pol39	Chráníčka Kopoflex 09063	m	60,000	55,00	3 300,00	
52	K	Pol40	Chráníčka MONOFLEX 1425	m	360,000	28,00	10 080,00	
53	K	Pol41	Chráníčka MONOFLEX 1432	m	280,000	39,00	10 920,00	
54	K	Pol42	Chráníčka plastová pevná 1525KA včetně přichytek, hmoždinek	m	120,000	38,00	4 560,00	
55	K	Pol43	Instalační krabice se svorkovnicí a víkem KU68-1902	ks	80,000	55,00	4 400,00	
56	K	Pol44	Instalační krabice přístrojové KP	ks	194,000	35,00	6 790,00	
57	K	Pol45	Instalační krabice odbočné	ks	35,000	105,00	3 675,00	
58	K	Pol46	Instalační krabice rozvodné	ks	12,000	105,00	1 260,00	
59	K	Pol47	Drobný a montážní materiál, kotevní materiál, revize a měření	kpl	1,000	2 245,00	2 245,00	

D D6 Rozváděče + rozváděčová výzbroj 137 553,00

60	K	RE	Elektroměrová rozvodnice oceloplechová zapuštěná s počtem míst pro 2ks elektroměrů (1x jednosazb. + 1x dvousazbový) + HDO; 1x80A + 1x160A zapojení dle standardů ČEZ	ks	1,000	35 650,00	35 650,00	
61	K	Pol48	Projednání a součinnost s ČEZ	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
62	K	Pol49	Drobný a montážní materiál, revize a měření	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
63	K	RH	Hlavní rozvodnice - oceloplechová rozvodnice zapuštěná 72mod.s plnými dveřmi, 230V/400V, 50Hz, IP30, včetně vydrátování, zapojení, osazení - náplň viz. výkresová dokumentace v.č. E08	ks	1,000	39 000,00	39 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	R1	Rozvodnice sokolovna (sál+přísálí) - plastová rozvodnice 48mod.zapuštěná s plnými dveřmi, 230V/400V, 50Hz, IP30, včetně vydrátování, zapojení, osazení - náplň viz. výkresová dokumentace v.č. E09	ks	1,000	12 140,00	12 140,00	
65	K	R2	Rozvodnice pro jeviště) - plastová rozvodnice 12mod.zapuštěná s plnými dveřmi, 230V/400V, 50Hz, IP30, včetně vydrátování, zapojení, osazení - náplň viz. výkresová dokumentace v.č. E10	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	
66	K	R3	Rozvodnice pro občerstvení v hale - plastová zásuvková rozvodnice zapuštěná s plnými dveřmi, 230V/400V, 50Hz, IP30, včetně vydrátování, zapojení, osazení - náplň viz. výkresová dokumentace v.č. E11	ks	1,000	4 640,00	4 640,00	
67	K	R4	Rozvodnice pro půdní prostor - plastová rozvodnice 12mod.nástěnná s plnými dveřmi, 230V/400V, 50Hz, IP30, včetně vydrátování, zapojení, osazení - náplň viz. výkresová dokumentace v.č. E12	ks	1,000	4 120,00	4 120,00	
68	K	R5	Rozvodnice pro venkovní prostor - typová zásuvková rozvodnice zapuštěná s plnými dveřmi, 230V/400V, 50Hz, IP30, včetně vydrátování, zapojení, osazení - náplň viz. výkresová dokumentace v.č. E13	ks	1,000	6 333,00	6 333,00	
69	K	RB	Bytová rozvodnice RB - plastová rozvodnice 18mod. zapuštěná s plnými dveřmi, 230V/400V, 50Hz, IP30, včetně vydrátování, zapojení, osazení - náplň viz. výkresová dokumentace v.č. E14	ks	1,000	6 460,00	6 460,00	
70	K	RS	Rozvodnice pro sklepy - plastová rozvodnice 12mod.zapuštěná s plnými dveřmi, 230V/400V, 50Hz, IP30, včetně vydrátování, zapojení, osazení - náplň viz. výkresová dokumentace v.č. E15	ks	1,000	4 120,00	4 120,00	
71	K	Rres	stávající rozvodnice pro restauraci - pouze nové připojení	ks	1,000	850,00	850,00	
72	K	Pol50	úprava stávající RIS	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
73	K	Pol51	Drobný a montážní materiál, revize a měření	kpl	1,000	6 240,00	6 240,00	

D D7

Hromosvod

75 144,24

74	K	Pol52	Jímací vedení AlMgSi pr.8mm	m	245,000	165,00	40 425,00	
75	K	Pol53	Zemnicí pásek FeZn 30x4	m	145,000	45,00	6 525,00	
76	K	Pol54	Svorka křížová SK	ks	8,000	95,00	760,00	
77	K	Pol55	Svorka okapová SO	ks	20,000	95,00	1 900,00	
78	K	Pol56	Svorka připojovací SP k připojení kovových částí	ks	12,000	95,00	1 140,00	
79	K	Pol57	Svorka zkušební SZ	ks	9,000	95,00	855,00	
80	K	Pol58	Svorka spojovací SS	ks	12,000	65,00	780,00	
81	K	Pol59	Podp. vedení - střecha - dle použité krytiny	ks	240,000	25,00	6 000,00	
82	K	Pol60	Podpěra vedení s příchýtkou do zdiva (stěny s tepelnou izolací)	ks	90,000	15,00	1 350,00	
83	K	Pol61	Jímací tyč - 1,5m	ks	2,000	380,00	760,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	Pol62	Držák jímací tyče	ks	2,000	150,00	300,00	
85	K	Pol63	Držák ochranného úhelníku	ks	18,000	15,00	270,00	
86	K	Pol64	Ochranný úhelník	ks	9,000	199,00	1 791,00	
87	K	Pol65	Označovací štítek	ks	9,000	35,00	315,00	
88	K	Pol66	Prořez, drobný montážní materiál vč. mont.	kpl	1,000	1 407,00	1 407,00	
89	K	Pol67	Pomocné výkopové a zednické práce	kpl	1,000	5 566,24	5 566,24	
90	K	Pol69	Revize hromosvodu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

D D8 Ostatní náklady 67 800,00

91	K	Pol70	Požární ucpávky	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
92	K	Pol71	Stavební přípomoc	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
93	K	Pol72	Demontáže stávající elektroinstalace	hod	80,000	260,00	20 800,00	
94	K	Pol73	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
95	K	Pol74	Zkoušky technologických zařízení pod napětím	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
96	K	Pol75	Uvedení do provozu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
97	K	Pol76	Výchozí revize	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 458,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00

98	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

D VRN3 Zařízení staveniště 17 458,00

99	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	17 458,00	17 458,00	
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

100	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
-----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.4-4 - MĚŘENÍ A REGULACE

KSO:

Místo: RYNHOLEC

Zadavatel:

OBEC RYNHOLEC

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Projektant:

SIGOS s.r.o.

Poznámka:

MATERIÁLY PŘÍPADNĚ UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU O R I E N T A Č N Í. MOHOU BÝT DODVATELEM V SOULADU SE ZÁKONEM č.55/2012 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÉ PARAMETRY (PŘÍPADNĚ KVALITNĚJŠÍ) PŘEDEPSANÉ PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ

CC-CZ:

Datum: 13.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 27481107

DIČ: CZ27481107

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

342 580,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

342 580,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.4-4 - MĚŘENÍ A REGULACE

Místo:

RYNHOLEC

Datum:

13.04.2018

Zadavatel:

OBEC RYNHOLEC

Projektant:

SIGOS s.r.o.

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

342 580,10

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

307 580,10

MaR-01 - Rozvaděč RK1

63 361,20

MaR-02 - Měření a regulace

47 836,00

MaR-03 - Řídicí systém

104 582,00

MaR-04 - Elektroinstalační materiál

27 175,90

MaR-05 - Kompletační práce

64 625,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.4-4 - MĚŘENÍ A REGULACE

Místo: RYNHOLEC

Datum: 13.04.2018

Zadavatel: OBEC RYNHOLEC

Projektant: SIGOS s.r.o.

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

342 580,10

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

307 580,10

D MaR-01 Rozvaděč RK1

63 361,20

1	K	01-1	Oceloplechová skříň 2000x1000x400 mm s přístrojovým panelem, krytím IP54/ip20, barvy světel šedé, vč.soklu a ostatního příslušenství	kus	1,000	17 693,00	17 693,00	
2	K	01-2	Osvětlení rozvaděče	kus	1,000	2 089,00	2 089,00	
3	K	01-3	Trojpolový vypínač 250A/400V	kus	1,000	3 897,00	3 897,00	
4	K	01-4	Trojpolový jistič charakteristika B 250A/400V s příslušenstvím	kus	1,000	6 397,00	6 397,00	
5	K	01-5	Hlídací relé 3F	kus	1,000	1 148,00	1 148,00	
6	K	01-6	Jednopolový jistič charakteristika C, 2A/230V, 10kA	kus	1,000	206,00	206,00	
7	K	01-7	Dvoupolový jistič charakteristika B, 16+N//230V, 10kA	kus	1,000	921,00	921,00	
8	K	01-8	Jednopolový jistič charakteristika B, 6A/230V, 10kA	kus	2,000	141,00	282,00	
9	K	01-9	Trojpolový jistič charakteristika B, 16A/400V 10kA	kus	2,000	105,50	211,00	
10	K	01-10	Trojpolový jistič charakteristika B, 16A/400V 10kA	kus	2,000	392,00	784,00	
11	K	01-11	Trojpolový jistič charakteristika B, 32A/400V 10kA	kus	2,000	493,00	986,00	
12	K	01-12	Předpět'ová ochrana B+C+D 12,5kA	kus	1,000	4 579,00	4 579,00	
13	K	01-13	Modulový vypínač 10A/250V	kus	4,000	315,00	1 260,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	01-14	Napájecí zdroj 230/812V-24V DC, 3A zálohovaný	kus	1,000	4 542,00	4 542,00	
15	K	01-15	Signálka 230V do dveří	kus	8,000	269,70	2 157,60	
16	K	01-16	Přepínač třípólový 6A vč.spínací jednotky , sign. 230V G	kus	6,000	529,20	3 175,20	
17	K	01-17	Tlačítko vč.spínacích jednotek	kus	3,000	160,70	482,10	
18	K	01-18	Houkačka do dveří rozvaděče 230V přerušovaný tón	kus	1,000	221,00	221,00	
19	K	01-19	Zásuvka 230V,16A na DIN	kus	2,000	157,50	315,00	
20	K	01-20	Řadová svorkovnice průřez vodičů 2,5 mm2	kus	56,000	9,80	548,80	
21	K	01-21	Řadová svorkovnice průřez vodičů 6 mm2	kus	18,000	13,90	250,20	
22	K	01-22	Řadová svorkovnice průřez vodičů 16 mm2	kus	15,000	26,80	402,00	
23	K	01-23	Řadová svorkovnice průřez vodičů 35 mm2	kus	9,000	44,30	398,70	
24	K	01-24	Svorkovnice průřez vodičů 2,5-35 mm2, modrá, zel/žlutá	kus	2,000	26,80	53,60	
25	K	01-25	Pomocné relé 4P, 230V AC vč.patice	kus	14,000	231,00	3 234,00	
26	K	01-26	Pomocné relé 2P, 230V DC vč.patice a modulu FD	kus	8,000	190,00	1 520,00	
27	K	01-27	Instalační stykač Z7	kus	6,000	518,00	3 108,00	
28	K	01-28	Drobný montážní materiál nespecifikovaný	sb	1,000	2 500,00	2 500,00	

D MaR-02 Měření a regulace 47 836,00

29	K	02-1	Elektrický pohon směš.ventilu, 0-10V24VDC, vč.adaptéru	kus	4,000	7 510,00	30 040,00	
30	K	02-2	Čidlo zaplavení	kus	1,000	596,00	596,00	
31	K	02-3	Termostat, namostat	kus	3,000	1 760,00	5 280,00	
32	K	02-4	Venkovní čidlo teploty	kus	2,000	720,00	1 440,00	
33	K	02-5	Prostorové čidlo teploty	kus	1,000	340,00	340,00	
34	K	02-6	Jímkové čidlo teploty	kus	11,000	740,00	8 140,00	
35	K	02-7	Nerezová jímka 160mm, G1/2	kus	8,000	250,00	2 000,00	

D MaR-03 Řídicí systém 104 582,00

36	K	03-1	Řídicí systém AMINI4W2 vč.příslušenství	kus	1,000	19 080,00	19 080,00	
37	K	03-2	Rozšiřující modul IO	sb	1,000	23 500,00	23 500,00	
38	K	03-3	Uživatelský program řídicího systému	sb	1,000	57 000,00	57 000,00	
39	K	03-4	Regulátor WPMS3	sb	1,000	1,00	1,00	
40	K	03-5	SMS komunikátor	sb	1,000	1,00	1,00	
41	K	03-6	Speciální propojovací kabeláže	sb	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		MaR-04	Elektroinstalační materiál	27 175,90				
42	K	04-1	Zásuvka na povrch, 16A	kus	6,000	95,00	570,00	
43	K	04-2	Tlačítko havarijní	kus	1,000	520,00	520,00	
44	K	04-3	Krabice svorkovací ABOX	kus	12,000	48,50	582,00	
45	K	04-4	Ekvipotenciální svorkovnice EVP-S	kus	1,000	167,90	167,90	
46	K	04-5	CYKY 4Jx16	m	45,000	135,50	6 097,50	
47	K	04-6	CYKY 5Jx6	m	45,000	63,20	2 844,00	
48	K	04-7	CYKY 5Jx2,5	m	45,000	24,60	1 107,00	
49	K	04-8	CYKY 3Jx2,5	m	75,000	15,10	1 132,50	
50	K	04-9	CYKY 3Jx1,5	m	180,000	9,30	1 674,00	
51	K	04-10	JYTY 20x1	m	140,000	5,80	812,00	
52	K	04-11	JYTY 40x1	m	120,000	9,50	1 140,00	
53	K	04-12	JYTY 70x1	m	25,000	15,40	385,00	
54	K	04-13	CY10žž	m	65,000	19,30	1 254,50	
55	K	04-14	CY6žž	m	70,000	11,50	805,00	
56	K	04-15	Kabelový žlab PVC 40/20 mm	m	16,000	23,20	371,20	
57	K	04-16	Kabelový žlab PVC 40/40 mm	m	13,000	36,60	475,80	
58	K	04-17	Vodič izolovaný s měděným jádrem CY 6 zl/žl	m	65,000	11,50	747,50	
59	K	04-18	Pozink kabelový drátěný žlab 54/50, vč-spojek, konzol, závěsů	m	24,000	120,00	2 880,00	
60	K	04-19	Pozink kabelový drátěný žlab 105/100, vč-spojek, konzol, závěsů	m	16,000	210,00	3 360,00	
61	K	04-20	Svorky na pospojování	sb	1,000	250,00	250,00	

D		MaR-05	Kompletační práce	64 625,00				
62	K	05-1	Demontáž a přepojení	sb	1,000	20 000,00	20 000,00	
63	K	05-2	Montáž, oživení a zprovoznění zařízení MaR	sb	1,000	31 125,00	31 125,00	
64	K	05-3	Komplexní zkoušky a zkoušky zabezpečovacích prvků	sb	1,000	10 000,00	10 000,00	
65	K	05-4	výchozí revize el.zařízení	sb	1,000	3 500,00	3 500,00	

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	35 000,00				
66	K	740140101	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00				
67	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
D VRN4			Inženýrská činnost	10 000,00				
68	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.4-5 - STAVEBNÍ PÁCE PRO TEPELNÁ ČERPADLA

KSO:

Místo: RYNHOLEC

Zadavatel:

OBEC RYNHOLEC

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Projektant:

SIGOS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 27481107

DIČ: CZ27481107

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

160 678,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

160 678,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.4-5 - STAVEBNÍ PÁČE PRO TEPELNÁ ČERPADLA

Místo:

RYNHOLEC

Datum:

13.04.2018

Zadavatel:

OBEC RYNHOLEC

Projektant:

SIGOS s.r.o.

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

160 678,26

HSV - Práce a dodávky HSV

71 558,47

1 - Zemní práce

3 454,02

2 - Zakládání

11 656,80

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

16 685,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce

22 336,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 027,24

998 - Přesun hmot

7 398,40

PSV - Práce a dodávky PSV

71 904,26

783 - Dokončovací práce - nátěry

71 904,26

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 215,53

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

7 173,14

VRN3 - Zařízení staveniště

2 869,25

VRN4 - Inženýrská činnost

7 173,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOKOLOVNA RYNHOLEC - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Objekt:

D.1. - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.4-5 - STAVEBNÍ PÁČE PRO TEPELNÁ ČERPADLA

Místo:

RYNHOLEC

Datum:

13.04.2018

Zadavatel:

OBEC RYNHOLEC

Projektant: SIGOS s.r.o.

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

160 678,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

71 558,47

D 1

Zemní práce

3 454,02

1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,277	251,10	571,75	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

VV Přístavba - výkop pro tep.čerpadla

VV 1,15*2,20*0,45*2

2,277

2	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,139	21,00	23,92	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

VV 50% lepivost

VV 2,277*0,50

1,139

3	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,760	887,00	1 561,12	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

VV Oplocení čerpadel (7,00 x 4,86), rozteč 2,00m - 4x rohové - výkop:

VV 4*(0,40*0,40*1,00)

0,640

VV Oplocení čerpadel (7,00 x 4,86), rozteč 2,00m - 2x brankové - výkop:

VV 2*(0,40*0,40*1,00)

0,320

VV Oplocení čerpadel (7,00 x 4,86), rozteč 2,00m - 5x průběžné - výkop:

VV 5*(0,40*0,40*1,00)

0,800

VV Součet

1,760

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,880	124,90	109,91	CS ÚRS 2018 01
VV			1,76*0,50	0,880				
5	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	4,037	29,90	120,71	CS ÚRS 2018 01
VV			2,277+1,76	4,037				
6	K	167101103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4	m3	4,037	110,30	445,28	CS ÚRS 2018 01
7	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	4,037	125,80	507,85	CS ÚRS 2018 01
VV			Odvoz na skládku investora - bez skládkovného					
VV			4,037	4,037				
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,037	15,20	61,36	CS ÚRS 2018 01
9	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	5,060	10,30	52,12	CS ÚRS 2018 01
VV			1,15*2,20*2	5,060				
D 2			Zakládání	11 656,80				
10	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	2,024	1 219,80	2 468,88	CS ÚRS 2018 01
VV			polštář pod základ tep.čerpadla v.0,40m:					
VV			(1,15*2,20)*0,40*2	2,024				
11	K	273326121	Základy z betonu železového desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,265	3 114,60	3 939,97	CS ÚRS 2018 01
VV			Základ pod tep.čerpadla v.0,25m:					
VV			(1,15*2,20)*0,25*2	1,265				
12	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	3,350	341,30	1 143,36	CS ÚRS 2018 01
VV			(1,15+2,20)*2*0,25*2	3,350				
13	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	3,350	94,90	317,92	CS ÚRS 2018 01
14	K	273361116	Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,102	37 124,20	3 786,67	CS ÚRS 2018 01
VV			Přístavba - základ pod tep.čerpadla v.0,25m - výztuž 7,99 kg/m2 (2 vrstvy):					
VV			(1,15*2,20)*2*2*7,99/1000+(1,15*2+2,20*2)*0,20*2*7,99/1000	0,102				
D 21			Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	16 685,47				
15	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	10,000	599,90	5 999,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Drenáž tepelných čerpadel - potrubí D100 - výkop š.50cm, hl.1,00m:					
	VV		20,00*0,50*1,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
16	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	5,000	170,30	851,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		50%					
	VV		10,00*0,50		5,000			
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,500	83,90	545,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zpětný zásyp ryh zeminou					
	VV		20,00*0,50*(1,00-0,10*2-0,15)		6,500			
18	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,500	120,70	784,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zemina na zětný zásyp					
	VV		6,50		6,500			
19	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	3,500	29,90	104,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		10,00		10,000			
	VV		-6,50		-6,500			
	VV		Součet		3,500			
20	K	167101103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4	m3	3,500	110,30	386,05	CS ÚRS 2018 01
21	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	3,500	125,80	440,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		Odvoz na skládku investora - bez skládkového					
	VV		3,50		3,500			
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,500	15,20	53,20	CS ÚRS 2018 01
23	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	6,283	31,00	194,77	CS ÚRS 2018 01
	VV		Drenáž tepelných čerpadel - potrubí D100 - opláštění geotextilií:					
	VV		/upřesnit materiál dle technologie zhotovitele/					
	VV		20,00*(3.14159*0,10)		6,283			
24	M	69311018	geotextilie tkaná PES 300/300kN/m	m2	7,854	251,00	1 971,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,283*1,25 "Přepočtené koeficientem množství		7,854			
25	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	20,000	157,50	3 150,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Drenáže PVC DN 100 vč.lože tl.100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20,00		20,000			
26	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	2,500	881,90	2 204,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		Obsyp drenáží					
	VV		20,00*0,50*(0,10+0,15)		2,500			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				22 336,54	
27	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	11,000	271,90	2 990,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		Oplocení čerpadel (7,00 x 4,86), rozteč 2,00m - 4x rohové:					
	VV		4		4,000			
	VV		Oplocení čerpadel (7,00 x 4,86), rozteč 2,00m - 2x brankové:					
	VV		2		2,000			
	VV		Oplocení čerpadel (7,00 x 4,86), rozteč 2,00m - 5x průběžné:					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		11,000			
28	M	5534226R	sloupek plotový Pz a komaxitový 3000/48x1,5mm vč.zavíčkování	kus	11,110	269,00	2 988,59	
	VV		11*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		11,110			
29	M	5534227R	vzpěra plotová Pz a komaxitová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 3000mm	kus	6,060	285,00	1 727,10	
	VV		4 rohové					
	VV		4		4,000			
	VV		2 brankové					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
	VV		6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		6,060			
30	K	348401170	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty přes 15° sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	45,440	83,70	3 803,33	CS ÚRS 2018 01
	VV		(7,00+4,86)*2*2		47,440			
	VV		-1,00*2		-2,000			
	VV		Součet		45,440			
31	M	31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55 mm/2,5 mm, 200 cm	m	49,984	84,90	4 243,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		45,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		49,984			
32	K	348401450	Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přes 15° sklonu svahu napínacího	m	136,320	6,10	831,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		45,44*3		136,320			
33	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	149,952	2,90	434,86	CS ÚRS 2018 01
	VV		136,32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		149,952			
34	K	348401460	Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přes 15° sklonu svahu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu	m	136,320	7,40	1 008,77	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	15619200	drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm	m	149,952	2,00	299,90	CS ÚRS 2018 01
36	K	348101210	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	217,90	217,90	CS ÚRS 2018 01
37	M	55342320	branka vchodová Pz a komaxitová 1000x2000 mm vč.klíky, pantů a zámku	kus	1,000	3 790,00	3 790,00	CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 027,24

38	K	723150374	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 219/6,3	m	2,100	2 118,40	4 448,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		Ocel. chráničky pro potrubí tepel.čerpadla					
	VV		VV viz projektant					
	VV		3*0,70		2,100			
39	K	953943121	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti do 1 kg/kus	kus	1,000	79,50	79,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		PVC chráničky - průchodka pro potrubí tepel.čerpadla					
	VV		VV viz projektant					
	VV		1		1,000			
40	M	28619326	trubka kanalizační PE-HD D 200mm	m	0,700	713,00	499,10	CS ÚRS 2018 01
41	K	R POL 1	Provedení detailů pryskyřicemi a silikátovými nátěry	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

D 998 Přesun hmot 7 398,40

42	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	18,496	250,00	4 624,00	CS ÚRS 2018 01
43	K	998232121	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	18,496	150,00	2 774,40	CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 71 904,26

D 783 Dokončovací práce - nátěry 71 904,26

44	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	363,520	105,00	38 169,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		Pletivo					
	VV		45,44*2,00*4		363,520			
45	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	363,520	92,80	33 734,66	CS ÚRS 2018 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 215,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 173,14				
46	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	3 586,57	3 586,57	
47	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	3 586,57	3 586,57	
D VRN3			Zařízení staveniště	2 869,25				
48	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 869,25	2 869,25	
D VRN4			Inženýrská činnost	7 173,14				
49	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	7 173,14	7 173,14	